1-357-1

# 環　境　影　響　評　価　書

## ― (仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 ―

## 資　料　編

令和 5 年 1 月

三　井　不　動　産　株　式　会　社
宗　教　法　人　明　治　神　宮
独立行政法人日本スポーツ振興センター
伊　藤　忠　商　事　株　式　会　社

# － 資料編　　目次 －

1.　事業の基本計画 …… 1
1.1　交通計画 …… 1
1.2　緑化計画 …… 55
1.3　施工計画 …… 55
2.　環境に及ぼす影響の内容及びその程度並びにその評価 …… 77
2.1　大気汚染 …… 77
2.2　騒音・振動 …… 131
2.3　地盤 …… 175
2.4　生物・生態系 …… 179
2.5　電波障害 …… 477
2.6　風環境 …… 493
2.7　景観 …… 515
2.8　廃棄物 …… 519

# 1. 事業の基本計画

## 1.1 交通計画

### 1.1.1 工事の施行中の将来交通量

工事の施行中の将来交通量の予測は、図 1.1-1 に示すフローにしたがって実施した。





図 1.1-1 工事の施行中の将来交通量の予測フロー

(1) 現況交通量調査

現地調査により、計画地周辺の現況交通量を把握した。

工事の施行中の工事用車両及び工事の完了後の関連車両が走行するルートを考慮し、計画地周辺の 12 断面で、平日及び休日の自動車交通量を計測した。

調査は、平日については令和元年 5 月 22 日(水) 7:00～同 23 日(木) 7:00、休日については令和元年 5 月 18 日(土) 22:00～同 19 日(日) 22:00 の各 24 時間とした。

調査結果は、表 1.1-1～12 に示すとおりである。

# 表 1.1-1(1)　自動車交通量等測定結果(No.1/平日)

調査地点：　No.1地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 511 | 72 | 583 | 12.3 | 43 | 524 | 68 | 592 | 11.5 | 31 | 1,035 | 140 | 1,175 | 11.9 | 74 |
| 8:00- 9:00 | 561 | 77 | 638 | 12.1 | 45 | 732 | 82 | 814 | 10.1 | 30 | 1,293 | 159 | 1,452 | 11.0 | 75 |
| 9:00-10:00 | 749 | 110 | 859 | 12.8 | 45 | 753 | 142 | 895 | 15.9 | 25 | 1,502 | 252 | 1,754 | 14.4 | 70 |
| 10:00-11:00 | 669 | 59 | 728 | 8.1 | 42 | 874 | 112 | 986 | 11.4 | 47 | 1,543 | 171 | 1,714 | 10.0 | 89 |
| 11:00-12:00 | 661 | 64 | 725 | 8.8 | 42 | 865 | 110 | 975 | 11.3 | 44 | 1,526 | 174 | 1,700 | 10.2 | 86 |
| 12:00-13:00 | 653 | 42 | 695 | 6.0 | 41 | 795 | 62 | 857 | 7.2 | 34 | 1,448 | 104 | 1,552 | 6.7 | 75 |
| 13:00-14:00 | 667 | 61 | 728 | 8.4 | 40 | 812 | 88 | 900 | 9.8 | 26 | 1,479 | 149 | 1,628 | 9.2 | 66 |
| 14:00-15:00 | 681 | 64 | 745 | 8.6 | 37 | 839 | 75 | 914 | 8.2 | 36 | 1,520 | 139 | 1,659 | 8.4 | 73 |
| 15:00-16:00 | 664 | 42 | 706 | 5.9 | 25 | 743 | 61 | 804 | 7.6 | 43 | 1,407 | 103 | 1,510 | 6.8 | 68 |
| 16:00-17:00 | 656 | 46 | 702 | 6.6 | 33 | 881 | 62 | 943 | 6.6 | 62 | 1,537 | 108 | 1,645 | 6.6 | 95 |
| 17:00-18:00 | 600 | 18 | 618 | 2.9 | 37 | 915 | 49 | 964 | 5.1 | 61 | 1,515 | 67 | 1,582 | 4.2 | 98 |
| 18:00-19:00 | 450 | 10 | 460 | 2.2 | 48 | 853 | 36 | 889 | 4.0 | 40 | 1,303 | 46 | 1,349 | 3.4 | 88 |
| 19:00-20:00 | 475 | 14 | 489 | 2.9 | 27 | 652 | 24 | 676 | 3.6 | 59 | 1,127 | 38 | 1,165 | 3.3 | 86 |
| 20:00-21:00 | 401 | 11 | 412 | 2.7 | 22 | 365 | 13 | 378 | 3.4 | 31 | 766 | 24 | 790 | 3.0 | 53 |
| 21:00-22:00 | 375 | 8 | 383 | 2.1 | 17 | 405 | 9 | 414 | 2.2 | 17 | 780 | 17 | 797 | 2.1 | 34 |
| 22:00-23:00 | 397 | 3 | 400 | 0.8 | 19 | 374 | 15 | 389 | 3.9 | 21 | 771 | 18 | 789 | 2.3 | 40 |
| 23:00-24:00 | 315 | 11 | 326 | 3.4 | 15 | 364 | 15 | 379 | 4.0 | 30 | 679 | 26 | 705 | 3.7 | 45 |
| 0:00- 1:00 | 284 | 5 | 289 | 1.7 | 5 | 387 | 10 | 397 | 2.5 | 15 | 671 | 15 | 686 | 2.2 | 20 |
| 1:00- 2:00 | 265 | 15 | 280 | 5.4 | 4 | 391 | 11 | 402 | 2.7 | 11 | 656 | 26 | 682 | 3.8 | 15 |
| 2:00- 3:00 | 233 | 15 | 248 | 6.0 | 3 | 271 | 13 | 284 | 4.6 | 10 | 504 | 28 | 532 | 5.3 | 13 |
| 3:00- 4:00 | 179 | 13 | 192 | 6.8 | 2 | 252 | 15 | 267 | 5.6 | 10 | 431 | 28 | 459 | 6.1 | 12 |
| 4:00- 5:00 | 113 | 22 | 135 | 16.3 | 9 | 161 | 28 | 189 | 14.8 | 9 | 274 | 50 | 324 | 15.4 | 18 |
| 5:00- 6:00 | 130 | 22 | 152 | 14.5 | 6 | 162 | 33 | 195 | 16.9 | 10 | 292 | 55 | 347 | 15.9 | 16 |
| 6:00- 7:00 | 318 | 43 | 361 | 11.9 | 22 | 316 | 38 | 354 | 10.7 | 20 | 634 | 81 | 715 | 11.3 | 42 |
| 昼12時間計 | 7,522 | 665 | 8,187 | 8.1 | 478 | 9,586 | 947 | 10,533 | 9.0 | 479 | 17,108 | 1,612 | 18,720 | 8.6 | 957 |
| 夜12時間計 | 3,485 | 182 | 3,667 | 5.0 | 151 | 4,100 | 224 | 4,324 | 5.2 | 243 | 7,585 | 406 | 7,991 | 5.1 | 394 |
| 全時間合計 | 11,007 | 847 | 11,854 | 7.1 | 629 | 13,686 | 1,171 | 14,857 | 7.9 | 722 | 24,693 | 2,018 | 26,711 | 7.6 | 1,351 |
| 昼　夜　率 | 1.46 | 1.27 | 1.45 | - | 1.32 | 1.43 | 1.24 | 1.41 | - | 1.51 | 1.44 | 1.25 | 1.43 | - | 1.41 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 53 | 48 | 51 |
| 8:00- 9:00 | 54 | 44 | 49 |
| 9:00-10:00 | 54 | 41 | 48 |
| 10:00-11:00 | 44 | 40 | 42 |
| 11:00-12:00 | 45 | 43 | 44 |
| 12:00-13:00 | 47 | 45 | 46 |
| 13:00-14:00 | 50 | 48 | 49 |
| 14:00-15:00 | 53 | 42 | 48 |
| 15:00-16:00 | 47 | 42 | 45 |
| 16:00-17:00 | 47 | 44 | 46 |
| 17:00-18:00 | 43 | 46 | 45 |
| 18:00-19:00 | 48 | 50 | 49 |
| 19:00-20:00 | 52 | 48 | 50 |
| 20:00-21:00 | 53 | 47 | 50 |
| 21:00-22:00 | 53 | 44 | 49 |
| 22:00-23:00 | 49 | 48 | 49 |
| 23:00-24:00 | 50 | 49 | 50 |
| 0:00- 1:00 | 52 | 52 | 52 |
| 1:00- 2:00 | 55 | 49 | 52 |
| 2:00- 3:00 | 55 | 52 | 54 |
| 3:00- 4:00 | 57 | 51 | 54 |
| 4:00- 5:00 | 55 | 54 | 55 |
| 5:00- 6:00 | 54 | 53 | 54 |
| 6:00- 7:00 | 55 | 51 | 53 |
| 平均速度 | 51 | 47 | 49 |

方向案内図



# 表 1.1-1(2)　自動車交通量等測定結果(No.1/休日)

調査地点：　No.1地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 318 | 8 | 326 | 2.5 | 12 | 357 | 18 | 375 | 4.8 | 21 | 675 | 26 | 701 | 3.7 | 33 |
| 23:00-24:00 | 304 | 8 | 312 | 2.6 | 10 | 377 | 9 | 386 | 2.3 | 19 | 681 | 17 | 698 | 2.4 | 29 |
| 0:00- 1:00 | 246 | 6 | 252 | 2.4 | 11 | 311 | 8 | 319 | 2.5 | 13 | 557 | 14 | 571 | 2.5 | 24 |
| 1:00- 2:00 | 210 | 8 | 218 | 3.7 | 7 | 298 | 9 | 307 | 2.9 | 10 | 508 | 17 | 525 | 3.2 | 17 |
| 2:00- 3:00 | 199 | 6 | 205 | 2.9 | 2 | 241 | 9 | 250 | 3.6 | 11 | 440 | 15 | 455 | 3.3 | 13 |
| 3:00- 4:00 | 144 | 9 | 153 | 5.9 | 3 | 207 | 12 | 219 | 5.5 | 10 | 351 | 21 | 372 | 5.6 | 13 |
| 4:00- 5:00 | 116 | 11 | 127 | 8.7 | 4 | 157 | 5 | 162 | 3.1 | 6 | 273 | 16 | 289 | 5.5 | 10 |
| 5:00- 6:00 | 121 | 15 | 136 | 11.0 | 10 | 139 | 16 | 155 | 10.3 | 9 | 260 | 31 | 291 | 10.7 | 19 |
| 6:00- 7:00 | 162 | 16 | 178 | 9.0 | 11 | 160 | 30 | 190 | 15.8 | 8 | 322 | 46 | 368 | 12.5 | 19 |
| 7:00- 8:00 | 234 | 23 | 257 | 8.9 | 21 | 248 | 30 | 278 | 10.8 | 12 | 482 | 53 | 535 | 9.9 | 33 |
| 8:00- 9:00 | 346 | 32 | 378 | 8.5 | 17 | 326 | 41 | 367 | 11.2 | 13 | 672 | 73 | 745 | 9.8 | 30 |
| 9:00-10:00 | 365 | 20 | 385 | 5.2 | 29 | 439 | 36 | 475 | 7.6 | 34 | 804 | 56 | 860 | 6.5 | 63 |
| 10:00-11:00 | 437 | 17 | 454 | 3.7 | 28 | 512 | 29 | 541 | 5.4 | 20 | 949 | 46 | 995 | 4.6 | 48 |
| 11:00-12:00 | 411 | 22 | 433 | 5.1 | 28 | 520 | 45 | 565 | 8.0 | 21 | 931 | 67 | 998 | 6.7 | 49 |
| 12:00-13:00 | 433 | 16 | 449 | 3.6 | 28 | 552 | 19 | 571 | 3.3 | 26 | 985 | 35 | 1,020 | 3.4 | 54 |
| 13:00-14:00 | 431 | 19 | 450 | 4.2 | 27 | 545 | 28 | 573 | 4.9 | 31 | 976 | 47 | 1,023 | 4.6 | 58 |
| 14:00-15:00 | 490 | 23 | 513 | 4.5 | 28 | 584 | 33 | 617 | 5.3 | 27 | 1,074 | 56 | 1,130 | 5.0 | 55 |
| 15:00-16:00 | 411 | 15 | 426 | 3.5 | 29 | 627 | 36 | 663 | 5.4 | 39 | 1,038 | 51 | 1,089 | 4.7 | 68 |
| 16:00-17:00 | 435 | 18 | 453 | 4.0 | 22 | 645 | 27 | 672 | 4.0 | 30 | 1,080 | 45 | 1,125 | 4.0 | 52 |
| 17:00-18:00 | 426 | 16 | 442 | 3.6 | 25 | 534 | 19 | 553 | 3.4 | 40 | 960 | 35 | 995 | 3.5 | 65 |
| 18:00-19:00 | 371 | 13 | 384 | 3.4 | 14 | 524 | 18 | 542 | 3.3 | 30 | 895 | 31 | 926 | 3.3 | 44 |
| 19:00-20:00 | 328 | 8 | 336 | 2.4 | 16 | 387 | 12 | 399 | 3.0 | 18 | 715 | 20 | 735 | 2.7 | 34 |
| 20:00-21:00 | 302 | 15 | 317 | 4.7 | 13 | 384 | 17 | 401 | 4.2 | 20 | 686 | 32 | 718 | 4.5 | 33 |
| 21:00-22:00 | 321 | 10 | 331 | 3.0 | 13 | 438 | 16 | 454 | 3.5 | 30 | 759 | 26 | 785 | 3.3 | 43 |
| 昼12時間計 | 4,790 | 234 | 5,024 | 4.7 | 296 | 6,056 | 361 | 6,417 | 5.6 | 323 | 10,846 | 595 | 11,441 | 5.2 | 619 |
| 夜12時間計 | 2,771 | 120 | 2,891 | 4.2 | 112 | 3,456 | 161 | 3,617 | 4.5 | 175 | 6,227 | 281 | 6,508 | 4.3 | 287 |
| 全時間合計 | 7,561 | 354 | 7,915 | 4.5 | 408 | 9,512 | 522 | 10,034 | 5.2 | 498 | 17,073 | 876 | 17,949 | 4.9 | 906 |
| 昼　夜　率 | 1.58 | 1.51 | 1.58 | - | 1.38 | 1.57 | 1.45 | 1.56 | - | 1.54 | 1.57 | 1.47 | 1.57 | - | 1.46 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 49 | 47 | 48 |
| 23:00-24:00 | 46 | 51 | 49 |
| 0:00- 1:00 | 50 | 49 | 50 |
| 1:00- 2:00 | 54 | 44 | 49 |
| 2:00- 3:00 | 54 | 43 | 49 |
| 3:00- 4:00 | 53 | 49 | 51 |
| 4:00- 5:00 | 50 | 51 | 51 |
| 5:00- 6:00 | 54 | 51 | 53 |
| 6:00- 7:00 | 54 | 48 | 51 |
| 7:00- 8:00 | 54 | 48 | 51 |
| 8:00- 9:00 | 53 | 52 | 53 |
| 9:00-10:00 | 54 | 48 | 51 |
| 10:00-11:00 | 54 | 45 | 50 |
| 11:00-12:00 | 52 | 46 | 49 |
| 12:00-13:00 | 53 | 47 | 50 |
| 13:00-14:00 | 53 | 45 | 49 |
| 14:00-15:00 | 51 | 48 | 50 |
| 15:00-16:00 | 50 | 45 | 48 |
| 16:00-17:00 | 48 | 45 | 47 |
| 17:00-18:00 | 46 | 48 | 47 |
| 18:00-19:00 | 52 | 52 | 52 |
| 19:00-20:00 | 52 | 46 | 49 |
| 20:00-21:00 | 52 | 50 | 51 |
| 21:00-22:00 | 49 | 47 | 48 |
| 平均速度 | 51 | 48 | 50 |

方向案内図




# 表 1.1-2(1)　自動車交通量等測定結果(No.2/平日)

調査地点：　No.2地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 262 | 23 | 285 | 8.1 | 13 | 227 | 12 | 239 | 5.0 | 11 | 489 | 35 | 524 | 6.7 | 24 |
| 8:00- 9:00 | 375 | 49 | 424 | 11.6 | 27 | 273 | 29 | 302 | 9.6 | 11 | 648 | 78 | 726 | 10.7 | 38 |
| 9:00-10:00 | 390 | 45 | 435 | 10.3 | 16 | 308 | 38 | 346 | 11.0 | 10 | 698 | 83 | 781 | 10.6 | 26 |
| 10:00-11:00 | 385 | 34 | 419 | 8.1 | 21 | 345 | 44 | 389 | 11.3 | 29 | 730 | 78 | 808 | 9.7 | 50 |
| 11:00-12:00 | 391 | 30 | 421 | 7.1 | 20 | 343 | 40 | 383 | 10.4 | 13 | 734 | 70 | 804 | 8.7 | 33 |
| 12:00-13:00 | 455 | 33 | 488 | 6.8 | 25 | 349 | 22 | 371 | 5.9 | 13 | 804 | 55 | 859 | 6.4 | 38 |
| 13:00-14:00 | 398 | 32 | 430 | 7.4 | 21 | 321 | 24 | 345 | 7.0 | 14 | 719 | 56 | 775 | 7.2 | 35 |
| 14:00-15:00 | 437 | 23 | 460 | 5.0 | 29 | 380 | 33 | 413 | 8.0 | 18 | 817 | 56 | 873 | 6.4 | 47 |
| 15:00-16:00 | 420 | 20 | 440 | 4.5 | 23 | 417 | 27 | 444 | 6.1 | 22 | 837 | 47 | 884 | 5.3 | 45 |
| 16:00-17:00 | 440 | 18 | 458 | 3.9 | 28 | 404 | 13 | 417 | 3.1 | 31 | 844 | 31 | 875 | 3.5 | 59 |
| 17:00-18:00 | 514 | 12 | 526 | 2.3 | 32 | 379 | 13 | 392 | 3.3 | 11 | 893 | 25 | 918 | 2.7 | 43 |
| 18:00-19:00 | 526 | 4 | 530 | 0.8 | 31 | 285 | 9 | 294 | 3.1 | 15 | 811 | 13 | 824 | 1.6 | 46 |
| 19:00-20:00 | 311 | 7 | 318 | 2.2 | 13 | 260 | 5 | 265 | 1.9 | 16 | 571 | 12 | 583 | 2.1 | 29 |
| 20:00-21:00 | 219 | 2 | 221 | 0.9 | 9 | 177 | 7 | 184 | 3.8 | 6 | 396 | 9 | 405 | 2.2 | 15 |
| 21:00-22:00 | 280 | 2 | 282 | 0.7 | 16 | 182 | 4 | 186 | 2.2 | 8 | 462 | 6 | 468 | 1.3 | 24 |
| 22:00-23:00 | 176 | 3 | 179 | 1.7 | 10 | 157 | 1 | 158 | 0.6 | 3 | 333 | 4 | 337 | 1.2 | 13 |
| 23:00-24:00 | 133 | 4 | 137 | 2.9 | 7 | 144 | 2 | 146 | 1.4 | 9 | 277 | 6 | 283 | 2.1 | 16 |
| 0:00- 1:00 | 104 | 4 | 108 | 3.7 | 5 | 83 | 2 | 85 | 2.4 | 3 | 187 | 6 | 193 | 3.1 | 8 |
| 1:00- 2:00 | 72 | 1 | 73 | 1.4 | 1 | 100 | 5 | 105 | 4.8 | 3 | 172 | 6 | 178 | 3.4 | 4 |
| 2:00- 3:00 | 60 | 2 | 62 | 3.2 | 2 | 91 | 3 | 94 | 3.2 | 3 | 151 | 5 | 156 | 3.2 | 5 |
| 3:00- 4:00 | 40 | 3 | 43 | 7.0 | 3 | 55 | 3 | 58 | 5.2 | 1 | 95 | 6 | 101 | 5.9 | 4 |
| 4:00- 5:00 | 24 | 7 | 31 | 22.6 | 1 | 37 | 6 | 43 | 14.0 | 3 | 61 | 13 | 74 | 17.6 | 4 |
| 5:00- 6:00 | 62 | 18 | 80 | 22.5 | 4 | 41 | 8 | 49 | 16.3 | 2 | 103 | 26 | 129 | 20.2 | 6 |
| 6:00- 7:00 | 157 | 16 | 173 | 9.2 | 7 | 125 | 21 | 146 | 14.4 | 2 | 282 | 37 | 319 | 11.6 | 9 |
| 昼12時間計 | 4,993 | 323 | 5,316 | 6.1 | 286 | 4,031 | 304 | 4,335 | 7.0 | 198 | 9,024 | 627 | 9,651 | 6.5 | 484 |
| 夜12時間計 | 1,638 | 69 | 1,707 | 4.0 | 78 | 1,452 | 67 | 1,519 | 4.4 | 59 | 3,090 | 136 | 3,226 | 4.2 | 137 |
| 全時間合計 | 6,631 | 392 | 7,023 | 5.6 | 364 | 5,483 | 371 | 5,854 | 6.3 | 257 | 12,114 | 763 | 12,877 | 5.9 | 621 |
| 昼　夜　率 | 1.33 | 1.21 | 1.32 | - | 1.27 | 1.36 | 1.22 | 1.35 | - | 1.30 | 1.34 | 1.22 | 1.33 | - | 1.28 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 49 | 47 | 48 |
| 8:00- 9:00 | 46 | 45 | 46 |
| 9:00-10:00 | 46 | 43 | 45 |
| 10:00-11:00 | 47 | 43 | 45 |
| 11:00-12:00 | 46 | 45 | 46 |
| 12:00-13:00 | 48 | 44 | 46 |
| 13:00-14:00 | 47 | 45 | 46 |
| 14:00-15:00 | 41 | 44 | 43 |
| 15:00-16:00 | 45 | 42 | 44 |
| 16:00-17:00 | 45 | 45 | 45 |
| 17:00-18:00 | 46 | 39 | 43 |
| 18:00-19:00 | 46 | 44 | 45 |
| 19:00-20:00 | 45 | 47 | 46 |
| 20:00-21:00 | 42 | 46 | 44 |
| 21:00-22:00 | 46 | 45 | 46 |
| 22:00-23:00 | 49 | 45 | 47 |
| 23:00-24:00 | 51 | 41 | 46 |
| 0:00- 1:00 | 50 | 47 | 49 |
| 1:00- 2:00 | 52 | 46 | 49 |
| 2:00- 3:00 | 41 | 47 | 44 |
| 3:00- 4:00 | 48 | 45 | 47 |
| 4:00- 5:00 | 48 | 37 | 43 |
| 5:00- 6:00 | 48 | 41 | 45 |
| 6:00- 7:00 | 52 | 49 | 51 |
| 平均速度 | 47 | 44 | 46 |

方向案内図




# 表 1.1-2(2)　自動車交通量等測定結果(No.2/休日)

調査地点：　No.2地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 120 | 4 | 124 | 3.2 | 6 | 132 | 1 | 133 | 0.8 | 2 | 252 | 5 | 257 | 1.9 | 8 |
| 23:00-24:00 | 94 | 2 | 96 | 2.1 | 4 | 105 | 4 | 109 | 3.7 | 6 | 199 | 6 | 205 | 2.9 | 10 |
| 0:00- 1:00 | 90 | 0 | 90 | 0.0 | 7 | 118 | 4 | 122 | 3.3 | 4 | 208 | 4 | 212 | 1.9 | 11 |
| 1:00- 2:00 | 73 | 7 | 80 | 8.8 | 5 | 91 | 3 | 94 | 3.2 | 0 | 164 | 10 | 174 | 5.7 | 5 |
| 2:00- 3:00 | 42 | 0 | 42 | 0.0 | 3 | 82 | 1 | 83 | 1.2 | 1 | 124 | 1 | 125 | 0.8 | 4 |
| 3:00- 4:00 | 30 | 1 | 31 | 3.2 | 3 | 53 | 2 | 55 | 3.6 | 1 | 83 | 3 | 86 | 3.5 | 4 |
| 4:00- 5:00 | 39 | 4 | 43 | 9.3 | 2 | 44 | 4 | 48 | 8.3 | 1 | 83 | 8 | 91 | 8.8 | 3 |
| 5:00- 6:00 | 42 | 6 | 48 | 12.5 | 3 | 43 | 6 | 49 | 12.2 | 3 | 85 | 12 | 97 | 12.4 | 6 |
| 6:00- 7:00 | 56 | 4 | 60 | 6.7 | 6 | 54 | 12 | 66 | 18.2 | 4 | 110 | 16 | 126 | 12.7 | 10 |
| 7:00- 8:00 | 95 | 5 | 100 | 5.0 | 10 | 85 | 4 | 89 | 4.5 | 7 | 180 | 9 | 189 | 4.8 | 17 |
| 8:00- 9:00 | 177 | 11 | 188 | 5.9 | 11 | 132 | 7 | 139 | 5.0 | 7 | 309 | 18 | 327 | 5.5 | 18 |
| 9:00-10:00 | 212 | 10 | 222 | 4.5 | 8 | 203 | 7 | 210 | 3.3 | 23 | 415 | 17 | 432 | 3.9 | 31 |
| 10:00-11:00 | 251 | 8 | 259 | 3.1 | 11 | 204 | 11 | 215 | 5.1 | 7 | 455 | 19 | 474 | 4.0 | 18 |
| 11:00-12:00 | 213 | 9 | 222 | 4.1 | 14 | 180 | 4 | 184 | 2.2 | 10 | 393 | 13 | 406 | 3.2 | 24 |
| 12:00-13:00 | 249 | 7 | 256 | 2.7 | 12 | 193 | 5 | 198 | 2.5 | 12 | 442 | 12 | 454 | 2.6 | 24 |
| 13:00-14:00 | 252 | 8 | 260 | 3.1 | 15 | 211 | 8 | 219 | 3.7 | 5 | 463 | 16 | 479 | 3.3 | 20 |
| 14:00-15:00 | 247 | 14 | 261 | 5.4 | 8 | 197 | 2 | 199 | 1.0 | 7 | 444 | 16 | 460 | 3.5 | 15 |
| 15:00-16:00 | 249 | 7 | 256 | 2.7 | 14 | 214 | 5 | 219 | 2.3 | 12 | 463 | 12 | 475 | 2.5 | 26 |
| 16:00-17:00 | 312 | 7 | 319 | 2.2 | 16 | 186 | 1 | 187 | 0.5 | 11 | 498 | 8 | 506 | 1.6 | 27 |
| 17:00-18:00 | 285 | 3 | 288 | 1.0 | 16 | 237 | 5 | 242 | 2.1 | 12 | 522 | 8 | 530 | 1.5 | 28 |
| 18:00-19:00 | 212 | 3 | 215 | 1.4 | 11 | 190 | 3 | 193 | 1.6 | 7 | 402 | 6 | 408 | 1.5 | 18 |
| 19:00-20:00 | 181 | 5 | 186 | 2.7 | 9 | 139 | 4 | 143 | 2.8 | 6 | 320 | 9 | 329 | 2.7 | 15 |
| 20:00-21:00 | 146 | 3 | 149 | 2.0 | 4 | 145 | 2 | 147 | 1.4 | 12 | 291 | 5 | 296 | 1.7 | 16 |
| 21:00-22:00 | 128 | 3 | 131 | 2.3 | 3 | 183 | 2 | 185 | 1.1 | 8 | 311 | 5 | 316 | 1.6 | 11 |
| 昼12時間計 | 2,754 | 92 | 2,846 | 3.2 | 146 | 2,232 | 62 | 2,294 | 2.7 | 120 | 4,986 | 154 | 5,140 | 3.0 | 266 |
| 夜12時間計 | 1,041 | 39 | 1,080 | 3.6 | 55 | 1,189 | 45 | 1,234 | 3.6 | 48 | 2,230 | 84 | 2,314 | 3.6 | 103 |
| 全時間合計 | 3,795 | 131 | 3,926 | 3.3 | 201 | 3,421 | 107 | 3,528 | 3.0 | 168 | 7,216 | 238 | 7,454 | 3.2 | 369 |
| 昼　夜　率 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | - | 1.38 | 1.53 | 1.73 | 1.54 | - | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.45 | - | 1.39 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 50 | 44 | 47 |
| 23:00-24:00 | 52 | 44 | 48 |
| 0:00- 1:00 | 51 | 43 | 47 |
| 1:00- 2:00 | 50 | 46 | 48 |
| 2:00- 3:00 | 51 | 47 | 49 |
| 3:00- 4:00 | 48 | 40 | 44 |
| 4:00- 5:00 | 50 | 44 | 47 |
| 5:00- 6:00 | 52 | 46 | 49 |
| 6:00- 7:00 | 52 | 45 | 49 |
| 7:00- 8:00 | 50 | 46 | 48 |
| 8:00- 9:00 | 47 | 50 | 49 |
| 9:00-10:00 | 44 | 47 | 46 |
| 10:00-11:00 | 55 | 46 | 51 |
| 11:00-12:00 | 48 | 47 | 48 |
| 12:00-13:00 | 50 | 43 | 47 |
| 13:00-14:00 | 51 | 48 | 50 |
| 14:00-15:00 | 50 | 47 | 49 |
| 15:00-16:00 | 49 | 48 | 49 |
| 16:00-17:00 | 47 | 48 | 48 |
| 17:00-18:00 | 43 | 44 | 44 |
| 18:00-19:00 | 49 | 46 | 48 |
| 19:00-20:00 | 52 | 47 | 50 |
| 20:00-21:00 | 47 | 47 | 47 |
| 21:00-22:00 | 48 | 47 | 48 |
| 平均速度 | 49 | 46 | 48 |

方向案内図




# 表 1.1-3(1)　自動車交通量等測定結果(No.3/平日)

調査地点：　No.3地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 302 | 22 | 324 | 6.8 | 13 | | | | | | 302 | 22 | 324 | 6.8 | 13 |
| 8:00- 9:00 | 450 | 69 | 519 | 13.3 | 28 | | | | | | 450 | 69 | 519 | 13.3 | 28 |
| 9:00-10:00 | 480 | 42 | 522 | 8.0 | 14 | | | | | | 480 | 42 | 522 | 8.0 | 14 |
| 10:00-11:00 | 423 | 13 | 436 | 3.0 | 16 | | | | | | 423 | 13 | 436 | 3.0 | 16 |
| 11:00-12:00 | 471 | 64 | 535 | 12.0 | 14 | | | | | | 471 | 64 | 535 | 12.0 | 14 |
| 12:00-13:00 | 473 | 27 | 500 | 5.4 | 22 | | | | | | 473 | 27 | 500 | 5.4 | 22 |
| 13:00-14:00 | 402 | 53 | 455 | 11.6 | 14 | | | | | | 402 | 53 | 455 | 11.6 | 14 |
| 14:00-15:00 | 529 | 52 | 581 | 9.0 | 14 | | | | | | 529 | 52 | 581 | 9.0 | 14 |
| 15:00-16:00 | 495 | 63 | 558 | 11.3 | 22 | | | | | | 495 | 63 | 558 | 11.3 | 22 |
| 16:00-17:00 | 560 | 34 | 594 | 5.7 | 15 | | | | | | 560 | 34 | 594 | 5.7 | 15 |
| 17:00-18:00 | 681 | 35 | 716 | 4.9 | 17 | | | | | | 681 | 35 | 716 | 4.9 | 17 |
| 18:00-19:00 | 384 | 14 | 398 | 3.5 | 11 | | | | | | 384 | 14 | 398 | 3.5 | 11 |
| 19:00-20:00 | 314 | 6 | 320 | 1.9 | 17 | | | | | | 314 | 6 | 320 | 1.9 | 17 |
| 20:00-21:00 | 216 | 13 | 229 | 5.7 | 7 | | | | | | 216 | 13 | 229 | 5.7 | 7 |
| 21:00-22:00 | 280 | 4 | 284 | 1.4 | 7 | | | | | | 280 | 4 | 284 | 1.4 | 7 |
| 22:00-23:00 | 210 | 7 | 217 | 3.2 | 1 | | | | | | 210 | 7 | 217 | 3.2 | 1 |
| 23:00-24:00 | 208 | 2 | 210 | 1.0 | 4 | | | | | | 208 | 2 | 210 | 1.0 | 4 |
| 0:00- 1:00 | 210 | 3 | 213 | 1.4 | 1 | | | | | | 210 | 3 | 213 | 1.4 | 1 |
| 1:00- 2:00 | 238 | 5 | 243 | 2.1 | 0 | | | | | | 238 | 5 | 243 | 2.1 | 0 |
| 2:00- 3:00 | 200 | 9 | 209 | 4.3 | 1 | | | | | | 200 | 9 | 209 | 4.3 | 1 |
| 3:00- 4:00 | 70 | 4 | 74 | 5.4 | 1 | | | | | | 70 | 4 | 74 | 5.4 | 1 |
| 4:00- 5:00 | 70 | 17 | 87 | 19.5 | 1 | | | | | | 70 | 17 | 87 | 19.5 | 1 |
| 5:00- 6:00 | 106 | 20 | 126 | 15.9 | 3 | | | | | | 106 | 20 | 126 | 15.9 | 3 |
| 6:00- 7:00 | 240 | 30 | 270 | 11.1 | 14 | | | | | | 240 | 30 | 270 | 11.1 | 14 |
| 昼12時間計 | 5,650 | 488 | 6,138 | 8.0 | 200 | | | | | | 5,650 | 488 | 6,138 | 8.0 | 200 |
| 夜12時間計 | 2,362 | 120 | 2,482 | 4.8 | 57 | | | | | | 2,362 | 120 | 2,482 | 4.8 | 57 |
| 全時間合計 | 8,012 | 608 | 8,620 | 7.1 | 257 | | | | | | 8,012 | 608 | 8,620 | 7.1 | 257 |
| 昼　夜　率 | 1.42 | 1.25 | 1.40 | - | 1.29 | | | | | | 1.42 | 1.25 | 1.40 | - | 1.29 |

| | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| 時間帯　方向 | 方向1 | | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 49 | | 49 |
| 8:00- 9:00 | 50 | | 50 |
| 9:00-10:00 | 51 | | 51 |
| 10:00-11:00 | 50 | | 50 |
| 11:00-12:00 | 45 | | 45 |
| 12:00-13:00 | 47 | | 47 |
| 13:00-14:00 | 46 | | 46 |
| 14:00-15:00 | 46 | | 46 |
| 15:00-16:00 | 45 | | 45 |
| 16:00-17:00 | 50 | | 50 |
| 17:00-18:00 | 48 | | 48 |
| 18:00-19:00 | 47 | | 47 |
| 19:00-20:00 | 50 | | 50 |
| 20:00-21:00 | 47 | | 47 |
| 21:00-22:00 | 46 | | 46 |
| 22:00-23:00 | 49 | | 49 |
| 23:00-24:00 | 50 | | 50 |
| 0:00- 1:00 | 53 | | 53 |
| 1:00- 2:00 | 53 | | 53 |
| 2:00- 3:00 | 52 | | 52 |
| 3:00- 4:00 | 49 | | 49 |
| 4:00- 5:00 | 49 | | 49 |
| 5:00- 6:00 | 49 | | 49 |
| 6:00- 7:00 | 48 | | 48 |
| 平均速度 | 49 | | 49 |

方向案内図




# 表 1.1-3(2)　自動車交通量等測定結果(No.3/休日)

調査地点：　No.3地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 169 | 0 | 169 | 0.0 | 4 | | | | | | 169 | 0 | 169 | 0.0 | 4 |
| 23:00-24:00 | 96 | 7 | 103 | 6.8 | 3 | | | | | | 96 | 7 | 103 | 6.8 | 3 |
| 0:00- 1:00 | 94 | 7 | 101 | 6.9 | 3 | | | | | | 94 | 7 | 101 | 6.9 | 3 |
| 1:00- 2:00 | 67 | 6 | 73 | 8.2 | 2 | | | | | | 67 | 6 | 73 | 8.2 | 2 |
| 2:00- 3:00 | 70 | 7 | 77 | 9.1 | 3 | | | | | | 70 | 7 | 77 | 9.1 | 3 |
| 3:00- 4:00 | 55 | 7 | 62 | 11.3 | 0 | | | | | | 55 | 7 | 62 | 11.3 | 0 |
| 4:00- 5:00 | 50 | 11 | 61 | 18.0 | 0 | | | | | | 50 | 11 | 61 | 18.0 | 0 |
| 5:00- 6:00 | 53 | 4 | 57 | 7.0 | 3 | | | | | | 53 | 4 | 57 | 7.0 | 3 |
| 6:00- 7:00 | 73 | 6 | 79 | 7.6 | 5 | | | | | | 73 | 6 | 79 | 7.6 | 5 |
| 7:00- 8:00 | 141 | 11 | 152 | 7.2 | 6 | | | | | | 141 | 11 | 152 | 7.2 | 6 |
| 8:00- 9:00 | 139 | 14 | 153 | 9.2 | 16 | | | | | | 139 | 14 | 153 | 9.2 | 16 |
| 9:00-10:00 | 92 | 16 | 108 | 14.8 | 1 | | | | | | 92 | 16 | 108 | 14.8 | 1 |
| 10:00-11:00 | 89 | 5 | 94 | 5.3 | 0 | | | | | | 89 | 5 | 94 | 5.3 | 0 |
| 11:00-12:00 | 85 | 7 | 92 | 7.6 | 4 | | | | | | 85 | 7 | 92 | 7.6 | 4 |
| 12:00-13:00 | 111 | 4 | 115 | 3.5 | 3 | | | | | | 111 | 4 | 115 | 3.5 | 3 |
| 13:00-14:00 | 130 | 4 | 134 | 3.0 | 0 | | | | | | 130 | 4 | 134 | 3.0 | 0 |
| 14:00-15:00 | 111 | 6 | 117 | 5.1 | 2 | | | | | | 111 | 6 | 117 | 5.1 | 2 |
| 15:00-16:00 | 122 | 6 | 128 | 4.7 | 2 | | | | | | 122 | 6 | 128 | 4.7 | 2 |
| 16:00-17:00 | 168 | 2 | 170 | 1.2 | 5 | | | | | | 168 | 2 | 170 | 1.2 | 5 |
| 17:00-18:00 | 325 | 19 | 344 | 5.5 | 17 | | | | | | 325 | 19 | 344 | 5.5 | 17 |
| 18:00-19:00 | 231 | 8 | 239 | 3.3 | 7 | | | | | | 231 | 8 | 239 | 3.3 | 7 |
| 19:00-20:00 | 189 | 7 | 196 | 3.6 | 3 | | | | | | 189 | 7 | 196 | 3.6 | 3 |
| 20:00-21:00 | 253 | 4 | 257 | 1.6 | 8 | | | | | | 253 | 4 | 257 | 1.6 | 8 |
| 21:00-22:00 | 612 | 4 | 616 | 0.6 | 13 | | | | | | 612 | 4 | 616 | 0.6 | 13 |
| 昼12時間計 | 1,744 | 102 | 1,846 | 5.5 | 63 | | | | | | 1,744 | 102 | 1,846 | 5.5 | 63 |
| 夜12時間計 | 1,781 | 70 | 1,851 | 3.8 | 47 | | | | | | 1,781 | 70 | 1,851 | 3.8 | 47 |
| 全時間合計 | 3,525 | 172 | 3,697 | 4.7 | 110 | | | | | | 3,525 | 172 | 3,697 | 4.7 | 110 |
| 昼　夜　率 | 2.02 | 1.69 | 2.00 | - | 1.75 | | | | | | 2.02 | 1.69 | 2.00 | - | 1.75 |

| | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| 時間帯　方向 | 方向1 | | 平均 |
| 22:00-23:00 | 47 | | 47 |
| 23:00-24:00 | 54 | | 54 |
| 0:00- 1:00 | 50 | | 50 |
| 1:00- 2:00 | 50 | | 50 |
| 2:00- 3:00 | 51 | | 51 |
| 3:00- 4:00 | 52 | | 52 |
| 4:00- 5:00 | 52 | | 52 |
| 5:00- 6:00 | 51 | | 51 |
| 6:00- 7:00 | 51 | | 51 |
| 7:00- 8:00 | 51 | | 51 |
| 8:00- 9:00 | 52 | | 52 |
| 9:00-10:00 | 42 | | 42 |
| 10:00-11:00 | 36 | | 36 |
| 11:00-12:00 | 37 | | 37 |
| 12:00-13:00 | 38 | | 38 |
| 13:00-14:00 | 39 | | 39 |
| 14:00-15:00 | 40 | | 40 |
| 15:00-16:00 | 36 | | 36 |
| 16:00-17:00 | 36 | | 36 |
| 17:00-18:00 | 44 | | 44 |
| 18:00-19:00 | 47 | | 47 |
| 19:00-20:00 | 51 | | 51 |
| 20:00-21:00 | 46 | | 46 |
| 21:00-22:00 | 45 | | 45 |
| 平均速度 | 46 | | 46 |

方向案内図




# 表 1.1-4(1)　自動車交通量等測定結果(No.4/平日)

調査地点：　No.4地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 826 | 84 | 910 | 9.2 | 59 | 492 | 59 | 551 | 10.7 | 29 | 1,318 | 143 | 1,461 | 9.8 | 88 |
| 8:00- 9:00 | 1,033 | 123 | 1,156 | 10.6 | 83 | 692 | 140 | 832 | 16.8 | 40 | 1,725 | 263 | 1,988 | 13.2 | 123 |
| 9:00-10:00 | 1,046 | 121 | 1,167 | 10.4 | 73 | 752 | 106 | 858 | 12.4 | 33 | 1,798 | 227 | 2,025 | 11.2 | 106 |
| 10:00-11:00 | 1,052 | 113 | 1,165 | 9.7 | 61 | 825 | 111 | 936 | 11.9 | 46 | 1,877 | 224 | 2,101 | 10.7 | 107 |
| 11:00-12:00 | 913 | 91 | 1,004 | 9.1 | 56 | 854 | 98 | 952 | 10.3 | 44 | 1,767 | 189 | 1,956 | 9.7 | 100 |
| 12:00-13:00 | 999 | 75 | 1,074 | 7.0 | 58 | 883 | 92 | 975 | 9.4 | 40 | 1,882 | 167 | 2,049 | 8.2 | 98 |
| 13:00-14:00 | 946 | 91 | 1,037 | 8.8 | 53 | 834 | 83 | 917 | 9.1 | 33 | 1,780 | 174 | 1,954 | 8.9 | 86 |
| 14:00-15:00 | 1,072 | 97 | 1,169 | 8.3 | 49 | 918 | 69 | 987 | 7.0 | 43 | 1,990 | 166 | 2,156 | 7.7 | 92 |
| 15:00-16:00 | 1,053 | 86 | 1,139 | 7.6 | 62 | 977 | 82 | 1,059 | 7.7 | 65 | 2,030 | 168 | 2,198 | 7.6 | 127 |
| 16:00-17:00 | 1,120 | 37 | 1,157 | 3.2 | 57 | 906 | 46 | 952 | 4.8 | 73 | 2,026 | 83 | 2,109 | 3.9 | 130 |
| 17:00-18:00 | 1,133 | 27 | 1,160 | 2.3 | 55 | 1,052 | 47 | 1,099 | 4.3 | 76 | 2,185 | 74 | 2,259 | 3.3 | 131 |
| 18:00-19:00 | 975 | 22 | 997 | 2.2 | 71 | 923 | 50 | 973 | 5.1 | 60 | 1,898 | 72 | 1,970 | 3.7 | 131 |
| 19:00-20:00 | 816 | 15 | 831 | 1.8 | 40 | 780 | 20 | 800 | 2.5 | 48 | 1,596 | 35 | 1,631 | 2.1 | 88 |
| 20:00-21:00 | 725 | 13 | 738 | 1.8 | 26 | 595 | 13 | 608 | 2.1 | 34 | 1,320 | 26 | 1,346 | 1.9 | 60 |
| 21:00-22:00 | 697 | 15 | 712 | 2.1 | 30 | 572 | 8 | 580 | 1.4 | 35 | 1,269 | 23 | 1,292 | 1.8 | 65 |
| 22:00-23:00 | 750 | 13 | 763 | 1.7 | 8 | 519 | 10 | 529 | 1.9 | 23 | 1,269 | 23 | 1,292 | 1.8 | 31 |
| 23:00-24:00 | 665 | 14 | 679 | 2.1 | 12 | 486 | 7 | 493 | 1.4 | 35 | 1,151 | 21 | 1,172 | 1.8 | 47 |
| 0:00- 1:00 | 535 | 8 | 543 | 1.5 | 8 | 503 | 9 | 512 | 1.8 | 26 | 1,038 | 17 | 1,055 | 1.6 | 34 |
| 1:00- 2:00 | 480 | 14 | 494 | 2.8 | 5 | 482 | 15 | 497 | 3.0 | 14 | 962 | 29 | 991 | 2.9 | 19 |
| 2:00- 3:00 | 378 | 19 | 397 | 4.8 | 4 | 415 | 9 | 424 | 2.1 | 11 | 793 | 28 | 821 | 3.4 | 15 |
| 3:00- 4:00 | 292 | 19 | 311 | 6.1 | 7 | 369 | 7 | 376 | 1.9 | 8 | 661 | 26 | 687 | 3.8 | 15 |
| 4:00- 5:00 | 211 | 32 | 243 | 13.2 | 22 | 209 | 17 | 226 | 7.5 | 8 | 420 | 49 | 469 | 10.4 | 30 |
| 5:00- 6:00 | 287 | 36 | 323 | 11.1 | 13 | 186 | 29 | 215 | 13.5 | 11 | 473 | 65 | 538 | 12.1 | 24 |
| 6:00- 7:00 | 490 | 72 | 562 | 12.8 | 42 | 355 | 64 | 419 | 15.3 | 25 | 845 | 136 | 981 | 13.9 | 67 |
| 昼12時間計 | 12,168 | 967 | 13,135 | 7.4 | 737 | 10,108 | 983 | 11,091 | 8.9 | 582 | 22,276 | 1,950 | 24,226 | 8.0 | 1,319 |
| 夜12時間計 | 6,326 | 270 | 6,596 | 4.1 | 217 | 5,471 | 208 | 5,679 | 3.7 | 278 | 11,797 | 478 | 12,275 | 3.9 | 495 |
| 全時間合計 | 18,494 | 1,237 | 19,731 | 6.3 | 954 | 15,579 | 1,191 | 16,770 | 7.1 | 860 | 34,073 | 2,428 | 36,501 | 6.7 | 1,814 |
| 昼　夜　率 | 1.52 | 1.28 | 1.50 | - | 1.29 | 1.54 | 1.21 | 1.51 | - | 1.48 | 1.53 | 1.25 | 1.51 | - | 1.38 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 42 | 44 | 43 |
| 8:00- 9:00 | 46 | 45 | 46 |
| 9:00-10:00 | 43 | 47 | 45 |
| 10:00-11:00 | 42 | 45 | 44 |
| 11:00-12:00 | 42 | 44 | 43 |
| 12:00-13:00 | 43 | 45 | 44 |
| 13:00-14:00 | 46 | 44 | 45 |
| 14:00-15:00 | 44 | 42 | 43 |
| 15:00-16:00 | 45 | 45 | 45 |
| 16:00-17:00 | 44 | 45 | 45 |
| 17:00-18:00 | 43 | 43 | 43 |
| 18:00-19:00 | 45 | 44 | 45 |
| 19:00-20:00 | 45 | 44 | 45 |
| 20:00-21:00 | 44 | 45 | 45 |
| 21:00-22:00 | 44 | 44 | 44 |
| 22:00-23:00 | 32 | 44 | 38 |
| 23:00-24:00 | 40 | 44 | 42 |
| 0:00- 1:00 | 43 | 45 | 44 |
| 1:00- 2:00 | 45 | 43 | 44 |
| 2:00- 3:00 | 43 | 43 | 43 |
| 3:00- 4:00 | 44 | 45 | 45 |
| 4:00- 5:00 | 45 | 45 | 45 |
| 5:00- 6:00 | 45 | 45 | 45 |
| 6:00- 7:00 | 46 | 45 | 46 |
| 平均速度 | 43 | 44 | 44 |

方向案内図



# 表 1.1-4(2)　自動車交通量等測定結果(No.4/休日)

調査地点：　No.4地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 471 | 5 | 476 | 1.1 | 15 | 469 | 12 | 481 | 2.5 | 18 | 940 | 17 | 957 | 1.8 | 33 |
| 23:00-24:00 | 456 | 9 | 465 | 1.9 | 15 | 433 | 8 | 441 | 1.8 | 25 | 889 | 17 | 906 | 1.9 | 40 |
| 0:00- 1:00 | 439 | 12 | 451 | 2.7 | 20 | 411 | 6 | 417 | 1.4 | 16 | 850 | 18 | 868 | 2.1 | 36 |
| 1:00- 2:00 | 350 | 13 | 363 | 3.6 | 12 | 424 | 5 | 429 | 1.2 | 8 | 774 | 18 | 792 | 2.3 | 20 |
| 2:00- 3:00 | 306 | 10 | 316 | 3.2 | 5 | 349 | 3 | 352 | 0.9 | 15 | 655 | 13 | 668 | 1.9 | 20 |
| 3:00- 4:00 | 268 | 12 | 280 | 4.3 | 4 | 324 | 8 | 332 | 2.4 | 9 | 592 | 20 | 612 | 3.3 | 13 |
| 4:00- 5:00 | 204 | 15 | 219 | 6.8 | 5 | 222 | 3 | 225 | 1.3 | 6 | 426 | 18 | 444 | 4.1 | 11 |
| 5:00- 6:00 | 194 | 18 | 212 | 8.5 | 17 | 211 | 14 | 225 | 6.2 | 11 | 405 | 32 | 437 | 7.3 | 28 |
| 6:00- 7:00 | 249 | 26 | 275 | 9.5 | 15 | 192 | 34 | 226 | 15.0 | 8 | 441 | 60 | 501 | 12.0 | 23 |
| 7:00- 8:00 | 359 | 28 | 387 | 7.2 | 25 | 237 | 18 | 255 | 7.1 | 12 | 596 | 46 | 642 | 7.2 | 37 |
| 8:00- 9:00 | 516 | 34 | 550 | 6.2 | 28 | 402 | 23 | 425 | 5.4 | 14 | 918 | 57 | 975 | 5.8 | 42 |
| 9:00-10:00 | 675 | 48 | 723 | 6.6 | 36 | 549 | 48 | 597 | 8.0 | 34 | 1,224 | 96 | 1,320 | 7.3 | 70 |
| 10:00-11:00 | 823 | 28 | 851 | 3.3 | 43 | 624 | 44 | 668 | 6.6 | 25 | 1,447 | 72 | 1,519 | 4.7 | 68 |
| 11:00-12:00 | 770 | 28 | 798 | 3.5 | 54 | 533 | 28 | 561 | 5.0 | 26 | 1,303 | 56 | 1,359 | 4.1 | 80 |
| 12:00-13:00 | 824 | 29 | 853 | 3.4 | 37 | 578 | 22 | 600 | 3.7 | 34 | 1,402 | 51 | 1,453 | 3.5 | 71 |
| 13:00-14:00 | 817 | 19 | 836 | 2.3 | 29 | 679 | 30 | 709 | 4.2 | 37 | 1,496 | 49 | 1,545 | 3.2 | 66 |
| 14:00-15:00 | 807 | 26 | 833 | 3.1 | 32 | 680 | 22 | 702 | 3.1 | 32 | 1,487 | 48 | 1,535 | 3.1 | 64 |
| 15:00-16:00 | 793 | 26 | 819 | 3.2 | 41 | 782 | 17 | 799 | 2.1 | 51 | 1,575 | 43 | 1,618 | 2.7 | 92 |
| 16:00-17:00 | 966 | 22 | 988 | 2.2 | 43 | 685 | 20 | 705 | 2.8 | 45 | 1,651 | 42 | 1,693 | 2.5 | 88 |
| 17:00-18:00 | 770 | 28 | 798 | 3.5 | 41 | 652 | 10 | 662 | 1.5 | 51 | 1,422 | 38 | 1,460 | 2.6 | 92 |
| 18:00-19:00 | 632 | 16 | 648 | 2.5 | 18 | 600 | 13 | 613 | 2.1 | 29 | 1,232 | 29 | 1,261 | 2.3 | 47 |
| 19:00-20:00 | 544 | 14 | 558 | 2.5 | 26 | 498 | 13 | 511 | 2.5 | 30 | 1,042 | 27 | 1,069 | 2.5 | 56 |
| 20:00-21:00 | 513 | 15 | 528 | 2.8 | 18 | 464 | 13 | 477 | 2.7 | 24 | 977 | 28 | 1,005 | 2.8 | 42 |
| 21:00-22:00 | 497 | 14 | 511 | 2.7 | 20 | 456 | 9 | 465 | 1.9 | 27 | 953 | 23 | 976 | 2.4 | 47 |
| 昼12時間計 | 8,752 | 332 | 9,084 | 3.7 | 427 | 7,001 | 295 | 7,296 | 4.0 | 390 | 15,753 | 627 | 16,380 | 3.8 | 817 |
| 夜12時間計 | 4,491 | 163 | 4,654 | 3.5 | 172 | 4,453 | 128 | 4,581 | 2.8 | 197 | 8,944 | 291 | 9,235 | 3.2 | 369 |
| 全時間合計 | 13,243 | 495 | 13,738 | 3.6 | 599 | 11,454 | 423 | 11,877 | 3.6 | 587 | 24,697 | 918 | 25,615 | 3.6 | 1,186 |
| 昼　夜　率 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | - | 1.40 | 1.64 | 1.43 | 1.63 | - | 1.51 | 1.57 | 1.46 | 1.56 | - | 1.45 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 47 | 44 | 46 |
| 23:00-24:00 | 50 | 43 | 47 |
| 0:00- 1:00 | 45 | 42 | 44 |
| 1:00- 2:00 | 48 | 43 | 46 |
| 2:00- 3:00 | 47 | 44 | 46 |
| 3:00- 4:00 | 46 | 47 | 47 |
| 4:00- 5:00 | 45 | 48 | 47 |
| 5:00- 6:00 | 44 | 47 | 46 |
| 6:00- 7:00 | 43 | 44 | 44 |
| 7:00- 8:00 | 43 | 45 | 44 |
| 8:00- 9:00 | 45 | 44 | 45 |
| 9:00-10:00 | 46 | 48 | 47 |
| 10:00-11:00 | 44 | 47 | 46 |
| 11:00-12:00 | 43 | 47 | 45 |
| 12:00-13:00 | 43 | 47 | 45 |
| 13:00-14:00 | 44 | 46 | 45 |
| 14:00-15:00 | 43 | 45 | 44 |
| 15:00-16:00 | 45 | 47 | 46 |
| 16:00-17:00 | 41 | 47 | 44 |
| 17:00-18:00 | 41 | 48 | 45 |
| 18:00-19:00 | 42 | 47 | 45 |
| 19:00-20:00 | 41 | 45 | 43 |
| 20:00-21:00 | 44 | 46 | 45 |
| 21:00-22:00 | 46 | 47 | 47 |
| 平均速度 | 44 | 46 | 45 |

方向案内図




# 表 1.1-5(1)　自動車交通量等測定結果(No.5/平日)

調査地点：　No.5地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 938 | 101 | 1,039 | 9.7 | 55 | 838 | 204 | 1,042 | 19.6 | 59 | 1,776 | 305 | 2,081 | 14.7 | 114 |
| 8:00- 9:00 | 1,281 | 157 | 1,438 | 10.9 | 75 | 1,169 | 173 | 1,342 | 12.9 | 50 | 2,450 | 330 | 2,780 | 11.9 | 125 |
| 9:00-10:00 | 1,416 | 191 | 1,607 | 11.9 | 90 | 1,510 | 163 | 1,673 | 9.7 | 78 | 2,926 | 354 | 3,280 | 10.8 | 168 |
| 10:00-11:00 | 1,533 | 184 | 1,717 | 10.7 | 83 | 1,575 | 177 | 1,752 | 10.1 | 74 | 3,108 | 361 | 3,469 | 10.4 | 157 |
| 11:00-12:00 | 1,577 | 147 | 1,724 | 8.5 | 80 | 1,527 | 144 | 1,671 | 8.6 | 90 | 3,104 | 291 | 3,395 | 8.6 | 170 |
| 12:00-13:00 | 1,365 | 123 | 1,488 | 8.3 | 82 | 1,480 | 135 | 1,615 | 8.4 | 56 | 2,845 | 258 | 3,103 | 8.3 | 138 |
| 13:00-14:00 | 1,372 | 124 | 1,496 | 8.3 | 57 | 1,540 | 102 | 1,642 | 6.2 | 64 | 2,912 | 226 | 3,138 | 7.2 | 121 |
| 14:00-15:00 | 1,634 | 153 | 1,787 | 8.6 | 78 | 1,596 | 139 | 1,735 | 8.0 | 88 | 3,230 | 292 | 3,522 | 8.3 | 166 |
| 15:00-16:00 | 1,755 | 110 | 1,865 | 5.9 | 83 | 1,650 | 111 | 1,761 | 6.3 | 97 | 3,405 | 221 | 3,626 | 6.1 | 180 |
| 16:00-17:00 | 1,687 | 102 | 1,789 | 5.7 | 98 | 1,616 | 95 | 1,711 | 5.6 | 79 | 3,303 | 197 | 3,500 | 5.6 | 177 |
| 17:00-18:00 | 2,015 | 110 | 2,125 | 5.2 | 105 | 1,912 | 77 | 1,989 | 3.9 | 107 | 3,927 | 187 | 4,114 | 4.5 | 212 |
| 18:00-19:00 | 1,507 | 70 | 1,577 | 4.4 | 61 | 2,156 | 52 | 2,208 | 2.4 | 115 | 3,663 | 122 | 3,785 | 3.2 | 176 |
| 19:00-20:00 | 1,163 | 55 | 1,218 | 4.5 | 58 | 1,483 | 57 | 1,540 | 3.7 | 79 | 2,646 | 112 | 2,758 | 4.1 | 137 |
| 20:00-21:00 | 1,070 | 37 | 1,107 | 3.3 | 39 | 1,306 | 70 | 1,376 | 5.1 | 76 | 2,376 | 107 | 2,483 | 4.3 | 115 |
| 21:00-22:00 | 1,029 | 23 | 1,052 | 2.2 | 29 | 1,128 | 62 | 1,190 | 5.2 | 51 | 2,157 | 85 | 2,242 | 3.8 | 80 |
| 22:00-23:00 | 823 | 56 | 879 | 6.4 | 35 | 1,038 | 25 | 1,063 | 2.4 | 44 | 1,861 | 81 | 1,942 | 4.2 | 79 |
| 23:00-24:00 | 822 | 73 | 895 | 8.2 | 29 | 1,026 | 27 | 1,053 | 2.6 | 37 | 1,848 | 100 | 1,948 | 5.1 | 66 |
| 0:00- 1:00 | 676 | 47 | 723 | 6.5 | 24 | 963 | 28 | 991 | 2.8 | 21 | 1,639 | 75 | 1,714 | 4.4 | 45 |
| 1:00- 2:00 | 587 | 33 | 620 | 5.3 | 10 | 780 | 35 | 815 | 4.3 | 12 | 1,367 | 68 | 1,435 | 4.7 | 22 |
| 2:00- 3:00 | 478 | 66 | 544 | 12.1 | 13 | 765 | 51 | 816 | 6.3 | 16 | 1,243 | 117 | 1,360 | 8.6 | 29 |
| 3:00- 4:00 | 353 | 48 | 401 | 12.0 | 9 | 503 | 51 | 554 | 9.2 | 12 | 856 | 99 | 955 | 10.4 | 21 |
| 4:00- 5:00 | 305 | 74 | 379 | 19.5 | 13 | 352 | 67 | 419 | 16.0 | 12 | 657 | 141 | 798 | 17.7 | 25 |
| 5:00- 6:00 | 353 | 126 | 479 | 26.3 | 15 | 323 | 127 | 450 | 28.2 | 12 | 676 | 253 | 929 | 27.2 | 27 |
| 6:00- 7:00 | 558 | 137 | 695 | 19.7 | 28 | 622 | 209 | 831 | 25.2 | 34 | 1,180 | 346 | 1,526 | 22.7 | 62 |
| 昼12時間計 | 18,080 | 1,572 | 19,652 | 8.0 | 947 | 18,569 | 1,572 | 20,141 | 7.8 | 957 | 36,649 | 3,144 | 39,793 | 7.9 | 1,904 |
| 夜12時間計 | 8,217 | 775 | 8,992 | 8.6 | 302 | 10,289 | 809 | 11,098 | 7.3 | 406 | 18,506 | 1,584 | 20,090 | 7.9 | 708 |
| 全時間合計 | 26,297 | 2,347 | 28,644 | 8.2 | 1,249 | 28,858 | 2,381 | 31,239 | 7.6 | 1,363 | 55,155 | 4,728 | 59,883 | 7.9 | 2,612 |
| 昼　夜　率 | 1.45 | 1.49 | 1.46 | - | 1.32 | 1.55 | 1.51 | 1.55 | - | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 1.37 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 50 | 54 | 52 |
| 8:00- 9:00 | 53 | 53 | 53 |
| 9:00-10:00 | 55 | 44 | 50 |
| 10:00-11:00 | 52 | 40 | 46 |
| 11:00-12:00 | 55 | 47 | 51 |
| 12:00-13:00 | 54 | 46 | 50 |
| 13:00-14:00 | 52 | 49 | 51 |
| 14:00-15:00 | 50 | 47 | 49 |
| 15:00-16:00 | 55 | 43 | 49 |
| 16:00-17:00 | 52 | 42 | 47 |
| 17:00-18:00 | 54 | 44 | 49 |
| 18:00-19:00 | 51 | 41 | 46 |
| 19:00-20:00 | 53 | 45 | 49 |
| 20:00-21:00 | 55 | 49 | 52 |
| 21:00-22:00 | 58 | 51 | 55 |
| 22:00-23:00 | 61 | 50 | 56 |
| 23:00-24:00 | 62 | 56 | 59 |
| 0:00- 1:00 | 58 | 54 | 56 |
| 1:00- 2:00 | 60 | 56 | 58 |
| 2:00- 3:00 | 60 | 61 | 61 |
| 3:00- 4:00 | 59 | 60 | 60 |
| 4:00- 5:00 | 58 | 60 | 59 |
| 5:00- 6:00 | 59 | 56 | 58 |
| 6:00- 7:00 | 56 | 62 | 59 |
| 平均速度 | 55 | 50 | 53 |

方向案内図




# 表 1.1-5(2)　自動車交通量等測定結果(No.5/休日)

調査地点：　No.5地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 670 | 32 | 702 | 4.6 | 19 | 776 | 21 | 797 | 2.6 | 40 | 1,446 | 53 | 1,499 | 3.5 | 59 |
| 23:00-24:00 | 529 | 35 | 564 | 6.2 | 14 | 695 | 20 | 715 | 2.8 | 41 | 1,224 | 55 | 1,279 | 4.3 | 55 |
| 0:00- 1:00 | 472 | 33 | 505 | 6.5 | 18 | 619 | 28 | 647 | 4.3 | 24 | 1,091 | 61 | 1,152 | 5.3 | 42 |
| 1:00- 2:00 | 363 | 40 | 403 | 9.9 | 6 | 528 | 15 | 543 | 2.8 | 6 | 891 | 55 | 946 | 5.8 | 12 |
| 2:00- 3:00 | 294 | 33 | 327 | 10.1 | 6 | 392 | 25 | 417 | 6.0 | 9 | 686 | 58 | 744 | 7.8 | 15 |
| 3:00- 4:00 | 258 | 31 | 289 | 10.7 | 2 | 327 | 34 | 361 | 9.4 | 18 | 585 | 65 | 650 | 10.0 | 20 |
| 4:00- 5:00 | 241 | 25 | 266 | 9.4 | 4 | 297 | 24 | 321 | 7.5 | 8 | 538 | 49 | 587 | 8.3 | 12 |
| 5:00- 6:00 | 210 | 41 | 251 | 16.3 | 12 | 278 | 34 | 312 | 10.9 | 21 | 488 | 75 | 563 | 13.3 | 33 |
| 6:00- 7:00 | 285 | 51 | 336 | 15.2 | 15 | 298 | 61 | 359 | 17.0 | 19 | 583 | 112 | 695 | 16.1 | 34 |
| 7:00- 8:00 | 425 | 58 | 483 | 12.0 | 30 | 416 | 59 | 475 | 12.4 | 32 | 841 | 117 | 958 | 12.2 | 62 |
| 8:00- 9:00 | 569 | 63 | 632 | 10.0 | 36 | 643 | 44 | 687 | 6.4 | 35 | 1,212 | 107 | 1,319 | 8.1 | 71 |
| 9:00-10:00 | 809 | 58 | 867 | 6.7 | 38 | 729 | 80 | 809 | 9.9 | 37 | 1,538 | 138 | 1,676 | 8.2 | 75 |
| 10:00-11:00 | 946 | 40 | 986 | 4.1 | 40 | 890 | 43 | 933 | 4.6 | 44 | 1,836 | 83 | 1,919 | 4.3 | 84 |
| 11:00-12:00 | 928 | 35 | 963 | 3.6 | 50 | 884 | 50 | 934 | 5.4 | 57 | 1,812 | 85 | 1,897 | 4.5 | 107 |
| 12:00-13:00 | 823 | 31 | 854 | 3.6 | 55 | 962 | 44 | 1,006 | 4.4 | 64 | 1,785 | 75 | 1,860 | 4.0 | 119 |
| 13:00-14:00 | 1,114 | 35 | 1,149 | 3.0 | 54 | 1,047 | 27 | 1,074 | 2.5 | 44 | 2,161 | 62 | 2,223 | 2.8 | 98 |
| 14:00-15:00 | 1,097 | 41 | 1,138 | 3.6 | 38 | 1,041 | 43 | 1,084 | 4.0 | 49 | 2,138 | 84 | 2,222 | 3.8 | 87 |
| 15:00-16:00 | 1,034 | 39 | 1,073 | 3.6 | 46 | 1,143 | 40 | 1,183 | 3.4 | 48 | 2,177 | 79 | 2,256 | 3.5 | 94 |
| 16:00-17:00 | 1,062 | 31 | 1,093 | 2.8 | 60 | 1,137 | 43 | 1,180 | 3.6 | 69 | 2,199 | 74 | 2,273 | 3.3 | 129 |
| 17:00-18:00 | 1,003 | 43 | 1,046 | 4.1 | 51 | 1,172 | 28 | 1,200 | 2.3 | 56 | 2,175 | 71 | 2,246 | 3.2 | 107 |
| 18:00-19:00 | 864 | 33 | 897 | 3.7 | 34 | 1,000 | 34 | 1,034 | 3.3 | 53 | 1,864 | 67 | 1,931 | 3.5 | 87 |
| 19:00-20:00 | 784 | 39 | 823 | 4.7 | 37 | 901 | 32 | 933 | 3.4 | 50 | 1,685 | 71 | 1,756 | 4.0 | 87 |
| 20:00-21:00 | 629 | 21 | 650 | 3.2 | 33 | 765 | 36 | 801 | 4.5 | 40 | 1,394 | 57 | 1,451 | 3.9 | 73 |
| 21:00-22:00 | 663 | 15 | 678 | 2.2 | 36 | 748 | 29 | 777 | 3.7 | 42 | 1,411 | 44 | 1,455 | 3.0 | 78 |
| 昼12時間計 | 10,674 | 507 | 11,181 | 4.5 | 532 | 11,064 | 535 | 11,599 | 4.6 | 588 | 21,738 | 1,042 | 22,780 | 4.6 | 1,120 |
| 夜12時間計 | 5,398 | 396 | 5,794 | 6.8 | 202 | 6,624 | 359 | 6,983 | 5.1 | 318 | 12,022 | 755 | 12,777 | 5.9 | 520 |
| 全時間合計 | 16,072 | 903 | 16,975 | 5.3 | 734 | 17,688 | 894 | 18,582 | 4.8 | 906 | 33,760 | 1,797 | 35,557 | 5.1 | 1,640 |
| 昼　夜　率 | 1.51 | 1.78 | 1.52 | - | 1.38 | 1.60 | 1.67 | 1.60 | - | 1.54 | 1.55 | 1.72 | 1.56 | - | 1.46 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 53 | 47 | 50 |
| 23:00-24:00 | 55 | 47 | 51 |
| 0:00- 1:00 | 55 | 46 | 51 |
| 1:00- 2:00 | 54 | 48 | 51 |
| 2:00- 3:00 | 51 | 52 | 52 |
| 3:00- 4:00 | 54 | 50 | 52 |
| 4:00- 5:00 | 54 | 53 | 54 |
| 5:00- 6:00 | 50 | 55 | 53 |
| 6:00- 7:00 | 49 | 52 | 51 |
| 7:00- 8:00 | 48 | 51 | 50 |
| 8:00- 9:00 | 54 | 55 | 55 |
| 9:00-10:00 | 51 | 55 | 53 |
| 10:00-11:00 | 51 | 51 | 51 |
| 11:00-12:00 | 46 | 48 | 47 |
| 12:00-13:00 | 49 | 54 | 52 |
| 13:00-14:00 | 54 | 58 | 56 |
| 14:00-15:00 | 51 | 54 | 53 |
| 15:00-16:00 | 50 | 54 | 52 |
| 16:00-17:00 | 49 | 56 | 53 |
| 17:00-18:00 | 49 | 53 | 51 |
| 18:00-19:00 | 46 | 55 | 51 |
| 19:00-20:00 | 47 | 57 | 52 |
| 20:00-21:00 | 46 | 58 | 52 |
| 21:00-22:00 | 50 | 56 | 53 |
| 平均速度 | 51 | 53 | 52 |

方向案内図



# 表 1.1-6(1)　自動車交通量等測定結果(No.6/平日)

調査地点：　No.6地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 615 | 70 | 685 | 10.2 | 44 | 450 | 68 | 518 | 13.1 | 27 | 1,065 | 138 | 1,203 | 11.5 | 71 |
| 8:00- 9:00 | 840 | 107 | 947 | 11.3 | 77 | 702 | 120 | 822 | 14.6 | 33 | 1,542 | 227 | 1,769 | 12.8 | 110 |
| 9:00-10:00 | 958 | 84 | 1,042 | 8.1 | 72 | 798 | 112 | 910 | 12.3 | 32 | 1,756 | 196 | 1,952 | 10.0 | 104 |
| 10:00-11:00 | 914 | 84 | 998 | 8.4 | 55 | 837 | 128 | 965 | 13.3 | 40 | 1,751 | 212 | 1,963 | 10.8 | 95 |
| 11:00-12:00 | 822 | 97 | 919 | 10.6 | 46 | 833 | 89 | 922 | 9.7 | 35 | 1,655 | 186 | 1,841 | 10.1 | 81 |
| 12:00-13:00 | 875 | 52 | 927 | 5.6 | 52 | 840 | 48 | 888 | 5.4 | 58 | 1,715 | 100 | 1,815 | 5.5 | 110 |
| 13:00-14:00 | 892 | 66 | 958 | 6.9 | 47 | 845 | 88 | 933 | 9.4 | 35 | 1,737 | 154 | 1,891 | 8.1 | 82 |
| 14:00-15:00 | 949 | 86 | 1,035 | 8.3 | 48 | 980 | 89 | 1,069 | 8.3 | 51 | 1,929 | 175 | 2,104 | 8.3 | 99 |
| 15:00-16:00 | 988 | 56 | 1,044 | 5.4 | 54 | 1,035 | 90 | 1,125 | 8.0 | 59 | 2,023 | 146 | 2,169 | 6.7 | 113 |
| 16:00-17:00 | 990 | 38 | 1,028 | 3.7 | 42 | 1,007 | 49 | 1,056 | 4.6 | 63 | 1,997 | 87 | 2,084 | 4.2 | 105 |
| 17:00-18:00 | 978 | 37 | 1,015 | 3.6 | 55 | 1,041 | 32 | 1,073 | 3.0 | 80 | 2,019 | 69 | 2,088 | 3.3 | 135 |
| 18:00-19:00 | 932 | 40 | 972 | 4.1 | 48 | 869 | 31 | 900 | 3.4 | 53 | 1,801 | 71 | 1,872 | 3.8 | 101 |
| 19:00-20:00 | 811 | 24 | 835 | 2.9 | 39 | 762 | 22 | 784 | 2.8 | 52 | 1,573 | 46 | 1,619 | 2.8 | 91 |
| 20:00-21:00 | 658 | 14 | 672 | 2.1 | 29 | 550 | 18 | 568 | 3.2 | 32 | 1,208 | 32 | 1,240 | 2.6 | 61 |
| 21:00-22:00 | 549 | 8 | 557 | 1.4 | 15 | 497 | 14 | 511 | 2.7 | 23 | 1,046 | 22 | 1,068 | 2.1 | 38 |
| 22:00-23:00 | 665 | 12 | 677 | 1.8 | 12 | 465 | 28 | 493 | 5.7 | 17 | 1,130 | 40 | 1,170 | 3.4 | 29 |
| 23:00-24:00 | 556 | 15 | 571 | 2.6 | 17 | 444 | 12 | 456 | 2.6 | 34 | 1,000 | 27 | 1,027 | 2.6 | 51 |
| 0:00- 1:00 | 460 | 10 | 470 | 2.1 | 8 | 375 | 15 | 390 | 3.8 | 13 | 835 | 25 | 860 | 2.9 | 21 |
| 1:00- 2:00 | 434 | 20 | 454 | 4.4 | 5 | 372 | 25 | 397 | 6.3 | 11 | 806 | 45 | 851 | 5.3 | 16 |
| 2:00- 3:00 | 363 | 24 | 387 | 6.2 | 6 | 286 | 7 | 293 | 2.4 | 7 | 649 | 31 | 680 | 4.6 | 13 |
| 3:00- 4:00 | 258 | 26 | 284 | 9.2 | 6 | 267 | 9 | 276 | 3.3 | 11 | 525 | 35 | 560 | 6.3 | 17 |
| 4:00- 5:00 | 142 | 26 | 168 | 15.5 | 13 | 167 | 22 | 189 | 11.6 | 9 | 309 | 48 | 357 | 13.4 | 22 |
| 5:00- 6:00 | 229 | 36 | 265 | 13.6 | 12 | 165 | 24 | 189 | 12.7 | 10 | 394 | 60 | 454 | 13.2 | 22 |
| 6:00- 7:00 | 339 | 77 | 416 | 18.5 | 37 | 274 | 45 | 319 | 14.1 | 16 | 613 | 122 | 735 | 16.6 | 53 |
| 昼12時間計 | 10,753 | 817 | 11,570 | 7.1 | 640 | 10,237 | 944 | 11,181 | 8.4 | 566 | 20,990 | 1,761 | 22,751 | 7.7 | 1,206 |
| 夜12時間計 | 5,464 | 292 | 5,756 | 5.1 | 199 | 4,624 | 241 | 4,865 | 5.0 | 235 | 10,088 | 533 | 10,621 | 5.0 | 434 |
| 全時間合計 | 16,217 | 1,109 | 17,326 | 6.4 | 839 | 14,861 | 1,185 | 16,046 | 7.4 | 801 | 31,078 | 2,294 | 33,372 | 6.9 | 1,640 |
| 昼　夜　率 | 1.51 | 1.36 | 1.50 | - | 1.31 | 1.45 | 1.26 | 1.44 | - | 1.42 | 1.48 | 1.30 | 1.47 | - | 1.36 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 48 | 47 | 48 |
| 8:00- 9:00 | 48 | 43 | 46 |
| 9:00-10:00 | 47 | 43 | 45 |
| 10:00-11:00 | 46 | 45 | 46 |
| 11:00-12:00 | 43 | 41 | 42 |
| 12:00-13:00 | 42 | 44 | 43 |
| 13:00-14:00 | 46 | 43 | 45 |
| 14:00-15:00 | 45 | 45 | 45 |
| 15:00-16:00 | 44 | 42 | 43 |
| 16:00-17:00 | 44 | 45 | 45 |
| 17:00-18:00 | 46 | 43 | 45 |
| 18:00-19:00 | 47 | 42 | 45 |
| 19:00-20:00 | 48 | 44 | 46 |
| 20:00-21:00 | 52 | 42 | 47 |
| 21:00-22:00 | 47 | 46 | 47 |
| 22:00-23:00 | 46 | 47 | 47 |
| 23:00-24:00 | 45 | 48 | 47 |
| 0:00- 1:00 | 45 | 48 | 47 |
| 1:00- 2:00 | 48 | 47 | 48 |
| 2:00- 3:00 | 50 | 48 | 49 |
| 3:00- 4:00 | 48 | 46 | 47 |
| 4:00- 5:00 | 49 | 49 | 49 |
| 5:00- 6:00 | 49 | 50 | 50 |
| 6:00- 7:00 | 54 | 47 | 51 |
| 平均速度 | 47 | 45 | 46 |

方向案内図



# 表 1.1-6(2)　自動車交通量等測定結果(No.6/休日)

調査地点：　No.6地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 431 | 7 | 438 | 1.6 | 15 | 413 | 13 | 426 | 3.1 | 21 | 844 | 20 | 864 | 2.3 | 36 |
| 23:00-24:00 | 450 | 7 | 457 | 1.5 | 17 | 384 | 4 | 388 | 1.0 | 25 | 834 | 11 | 845 | 1.3 | 42 |
| 0:00- 1:00 | 422 | 11 | 433 | 2.5 | 16 | 352 | 6 | 358 | 1.7 | 11 | 774 | 17 | 791 | 2.1 | 27 |
| 1:00- 2:00 | 334 | 10 | 344 | 2.9 | 9 | 329 | 8 | 337 | 2.4 | 8 | 663 | 18 | 681 | 2.6 | 17 |
| 2:00- 3:00 | 290 | 10 | 300 | 3.3 | 3 | 277 | 8 | 285 | 2.8 | 13 | 567 | 18 | 585 | 3.1 | 16 |
| 3:00- 4:00 | 221 | 11 | 232 | 4.7 | 5 | 222 | 6 | 228 | 2.6 | 6 | 443 | 17 | 460 | 3.7 | 11 |
| 4:00- 5:00 | 162 | 18 | 180 | 10.0 | 3 | 132 | 7 | 139 | 5.0 | 8 | 294 | 25 | 319 | 7.8 | 11 |
| 5:00- 6:00 | 167 | 16 | 183 | 8.7 | 15 | 136 | 19 | 155 | 12.3 | 15 | 303 | 35 | 338 | 10.4 | 30 |
| 6:00- 7:00 | 198 | 25 | 223 | 11.2 | 8 | 153 | 22 | 175 | 12.6 | 7 | 351 | 47 | 398 | 11.8 | 15 |
| 7:00- 8:00 | 299 | 27 | 326 | 8.3 | 19 | 188 | 27 | 215 | 12.6 | 11 | 487 | 54 | 541 | 10.0 | 30 |
| 8:00- 9:00 | 427 | 32 | 459 | 7.0 | 24 | 317 | 47 | 364 | 12.9 | 13 | 744 | 79 | 823 | 9.6 | 37 |
| 9:00-10:00 | 490 | 38 | 528 | 7.2 | 32 | 484 | 30 | 514 | 5.8 | 29 | 974 | 68 | 1,042 | 6.5 | 61 |
| 10:00-11:00 | 506 | 32 | 538 | 5.9 | 30 | 505 | 31 | 536 | 5.8 | 25 | 1,011 | 63 | 1,074 | 5.9 | 55 |
| 11:00-12:00 | 554 | 26 | 580 | 4.5 | 39 | 522 | 19 | 541 | 3.5 | 32 | 1,076 | 45 | 1,121 | 4.0 | 71 |
| 12:00-13:00 | 601 | 35 | 636 | 5.5 | 27 | 550 | 12 | 562 | 2.1 | 28 | 1,151 | 47 | 1,198 | 3.9 | 55 |
| 13:00-14:00 | 581 | 21 | 602 | 3.5 | 39 | 591 | 23 | 614 | 3.7 | 32 | 1,172 | 44 | 1,216 | 3.6 | 71 |
| 14:00-15:00 | 618 | 21 | 639 | 3.3 | 23 | 644 | 14 | 658 | 2.1 | 27 | 1,262 | 35 | 1,297 | 2.7 | 50 |
| 15:00-16:00 | 627 | 19 | 646 | 2.9 | 38 | 673 | 13 | 686 | 1.9 | 45 | 1,300 | 32 | 1,332 | 2.4 | 83 |
| 16:00-17:00 | 634 | 16 | 650 | 2.5 | 28 | 674 | 16 | 690 | 2.3 | 38 | 1,308 | 32 | 1,340 | 2.4 | 66 |
| 17:00-18:00 | 680 | 34 | 714 | 4.8 | 27 | 612 | 7 | 619 | 1.1 | 41 | 1,292 | 41 | 1,333 | 3.1 | 68 |
| 18:00-19:00 | 521 | 37 | 558 | 6.6 | 15 | 537 | 13 | 550 | 2.4 | 33 | 1,058 | 50 | 1,108 | 4.5 | 48 |
| 19:00-20:00 | 480 | 17 | 497 | 3.4 | 35 | 466 | 10 | 476 | 2.1 | 22 | 946 | 27 | 973 | 2.8 | 57 |
| 20:00-21:00 | 400 | 14 | 414 | 3.4 | 19 | 362 | 13 | 375 | 3.5 | 19 | 762 | 27 | 789 | 3.4 | 38 |
| 21:00-22:00 | 446 | 12 | 458 | 2.6 | 29 | 380 | 12 | 392 | 3.1 | 21 | 826 | 24 | 850 | 2.8 | 50 |
| 昼12時間計 | 6,538 | 338 | 6,876 | 4.9 | 341 | 6,297 | 252 | 6,549 | 3.8 | 354 | 12,835 | 590 | 13,425 | 4.4 | 695 |
| 夜12時間計 | 4,001 | 158 | 4,159 | 3.8 | 174 | 3,606 | 128 | 3,734 | 3.4 | 176 | 7,607 | 286 | 7,893 | 3.6 | 350 |
| 全時間合計 | 10,539 | 496 | 11,035 | 4.5 | 515 | 9,903 | 380 | 10,283 | 3.7 | 530 | 20,442 | 876 | 21,318 | 4.1 | 1,045 |
| 昼　夜　率 | 1.61 | 1.47 | 1.60 | - | 1.51 | 1.57 | 1.51 | 1.57 | - | 1.50 | 1.59 | 1.48 | 1.59 | - | 1.50 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 46 | 40 | 43 |
| 23:00-24:00 | 49 | 50 | 50 |
| 0:00- 1:00 | 49 | 49 | 49 |
| 1:00- 2:00 | 53 | 51 | 52 |
| 2:00- 3:00 | 53 | 47 | 50 |
| 3:00- 4:00 | 54 | 48 | 51 |
| 4:00- 5:00 | 50 | 47 | 49 |
| 5:00- 6:00 | 55 | 53 | 54 |
| 6:00- 7:00 | 51 | 48 | 50 |
| 7:00- 8:00 | 51 | 46 | 49 |
| 8:00- 9:00 | 51 | 49 | 50 |
| 9:00-10:00 | 51 | 41 | 46 |
| 10:00-11:00 | 50 | 38 | 44 |
| 11:00-12:00 | 54 | 44 | 49 |
| 12:00-13:00 | 49 | 43 | 46 |
| 13:00-14:00 | 47 | 47 | 47 |
| 14:00-15:00 | 45 | 44 | 45 |
| 15:00-16:00 | 43 | 44 | 44 |
| 16:00-17:00 | 46 | 44 | 45 |
| 17:00-18:00 | 41 | 45 | 43 |
| 18:00-19:00 | 43 | 47 | 45 |
| 19:00-20:00 | 46 | 39 | 43 |
| 20:00-21:00 | 50 | 44 | 47 |
| 21:00-22:00 | 50 | 45 | 48 |
| 平均速度 | 49 | 45 | 47 |

方向案内図




# 表 1.1-7(1)　自動車交通量等測定結果(No.7/平日)

調査地点：　No.7地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 864 | 113 | 977 | 11.6 | 48 | 754 | 224 | 978 | 22.9 | 56 | 1,618 | 337 | 1,955 | 17.2 | 104 |
| 8:00- 9:00 | 1,022 | 162 | 1,184 | 13.7 | 77 | 922 | 187 | 1,109 | 16.9 | 46 | 1,944 | 349 | 2,293 | 15.2 | 123 |
| 9:00-10:00 | 1,055 | 175 | 1,230 | 14.2 | 86 | 994 | 121 | 1,115 | 10.9 | 34 | 2,049 | 296 | 2,345 | 12.6 | 120 |
| 10:00-11:00 | 1,165 | 167 | 1,332 | 12.5 | 85 | 1,081 | 172 | 1,253 | 13.7 | 39 | 2,246 | 339 | 2,585 | 13.1 | 124 |
| 11:00-12:00 | 1,220 | 133 | 1,353 | 9.8 | 75 | 1,419 | 155 | 1,574 | 9.8 | 77 | 2,639 | 288 | 2,927 | 9.8 | 152 |
| 12:00-13:00 | 1,325 | 105 | 1,430 | 7.3 | 54 | 1,280 | 112 | 1,392 | 8.0 | 48 | 2,605 | 217 | 2,822 | 7.7 | 102 |
| 13:00-14:00 | 1,316 | 163 | 1,479 | 11.0 | 40 | 1,347 | 102 | 1,449 | 7.0 | 65 | 2,663 | 265 | 2,928 | 9.1 | 105 |
| 14:00-15:00 | 1,197 | 113 | 1,310 | 8.6 | 70 | 1,311 | 132 | 1,443 | 9.1 | 84 | 2,508 | 245 | 2,753 | 8.9 | 154 |
| 15:00-16:00 | 1,198 | 108 | 1,306 | 8.3 | 68 | 1,376 | 150 | 1,526 | 9.8 | 62 | 2,574 | 258 | 2,832 | 9.1 | 130 |
| 16:00-17:00 | 1,296 | 85 | 1,381 | 6.2 | 72 | 1,386 | 145 | 1,531 | 9.5 | 54 | 2,682 | 230 | 2,912 | 7.9 | 126 |
| 17:00-18:00 | 1,412 | 71 | 1,483 | 4.8 | 94 | 1,493 | 61 | 1,554 | 3.9 | 89 | 2,905 | 132 | 3,037 | 4.3 | 183 |
| 18:00-19:00 | 1,319 | 59 | 1,378 | 4.3 | 46 | 1,586 | 44 | 1,630 | 2.7 | 117 | 2,905 | 103 | 3,008 | 3.4 | 163 |
| 19:00-20:00 | 1,331 | 59 | 1,390 | 4.2 | 36 | 1,262 | 47 | 1,309 | 3.6 | 83 | 2,593 | 106 | 2,699 | 3.9 | 119 |
| 20:00-21:00 | 844 | 29 | 873 | 3.3 | 47 | 1,122 | 32 | 1,154 | 2.8 | 59 | 1,966 | 61 | 2,027 | 3.0 | 106 |
| 21:00-22:00 | 810 | 16 | 826 | 1.9 | 33 | 1,119 | 45 | 1,164 | 3.9 | 38 | 1,929 | 61 | 1,990 | 3.1 | 71 |
| 22:00-23:00 | 702 | 38 | 740 | 5.1 | 31 | 902 | 18 | 920 | 2.0 | 26 | 1,604 | 56 | 1,660 | 3.4 | 57 |
| 23:00-24:00 | 677 | 45 | 722 | 6.2 | 22 | 769 | 26 | 795 | 3.3 | 35 | 1,446 | 71 | 1,517 | 4.7 | 57 |
| 0:00- 1:00 | 703 | 32 | 735 | 4.4 | 10 | 710 | 38 | 748 | 5.1 | 16 | 1,413 | 70 | 1,483 | 4.7 | 26 |
| 1:00- 2:00 | 631 | 36 | 667 | 5.4 | 9 | 587 | 27 | 614 | 4.4 | 12 | 1,218 | 63 | 1,281 | 4.9 | 21 |
| 2:00- 3:00 | 400 | 53 | 453 | 11.7 | 9 | 460 | 43 | 503 | 8.5 | 9 | 860 | 96 | 956 | 10.0 | 18 |
| 3:00- 4:00 | 294 | 60 | 354 | 16.9 | 10 | 334 | 50 | 384 | 13.0 | 12 | 628 | 110 | 738 | 14.9 | 22 |
| 4:00- 5:00 | 242 | 83 | 325 | 25.5 | 11 | 354 | 87 | 441 | 19.7 | 6 | 596 | 170 | 766 | 22.2 | 17 |
| 5:00- 6:00 | 303 | 121 | 424 | 28.5 | 14 | 240 | 133 | 373 | 35.7 | 14 | 543 | 254 | 797 | 31.9 | 28 |
| 6:00- 7:00 | 477 | 144 | 621 | 23.2 | 32 | 498 | 189 | 687 | 27.5 | 38 | 975 | 333 | 1,308 | 25.5 | 70 |
| 昼12時間計 | 14,389 | 1,454 | 15,843 | 9.2 | 815 | 14,949 | 1,605 | 16,554 | 9.7 | 771 | 29,338 | 3,059 | 32,397 | 9.4 | 1,586 |
| 夜12時間計 | 7,414 | 716 | 8,130 | 8.8 | 264 | 8,357 | 735 | 9,092 | 8.1 | 348 | 15,771 | 1,451 | 17,222 | 8.4 | 612 |
| 全時間合計 | 21,803 | 2,170 | 23,973 | 9.1 | 1,079 | 23,306 | 2,340 | 25,646 | 9.1 | 1,119 | 45,109 | 4,510 | 49,619 | 9.1 | 2,198 |
| 昼　夜　率 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | - | 1.32 | 1.56 | 1.46 | 1.55 | - | 1.45 | 1.54 | 1.47 | 1.53 | - | 1.39 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 52 | 45 | 49 |
| 8:00- 9:00 | 43 | 46 | 45 |
| 9:00-10:00 | 41 | 48 | 45 |
| 10:00-11:00 | 43 | 45 | 44 |
| 11:00-12:00 | 41 | 42 | 42 |
| 12:00-13:00 | 44 | 41 | 43 |
| 13:00-14:00 | 40 | 41 | 41 |
| 14:00-15:00 | 39 | 38 | 39 |
| 15:00-16:00 | 44 | 37 | 41 |
| 16:00-17:00 | 42 | 38 | 40 |
| 17:00-18:00 | 43 | 42 | 43 |
| 18:00-19:00 | 45 | 40 | 43 |
| 19:00-20:00 | 51 | 41 | 46 |
| 20:00-21:00 | 44 | 52 | 48 |
| 21:00-22:00 | 47 | 53 | 50 |
| 22:00-23:00 | 53 | 53 | 53 |
| 23:00-24:00 | 52 | 43 | 48 |
| 0:00- 1:00 | 53 | 41 | 47 |
| 1:00- 2:00 | 57 | 44 | 51 |
| 2:00- 3:00 | 49 | 47 | 48 |
| 3:00- 4:00 | 47 | 41 | 44 |
| 4:00- 5:00 | 54 | 42 | 48 |
| 5:00- 6:00 | 56 | 43 | 50 |
| 6:00- 7:00 | 54 | 43 | 49 |
| 平均速度 | 47 | 44 | 46 |

方向案内図




# 表 1.1-7(2)　自動車交通量等測定結果(No.7/休日)

調査地点：　No.7地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 603 | 31 | 634 | 4.9 | 18 | 832 | 21 | 853 | 2.5 | 22 | 1,435 | 52 | 1,487 | 3.5 | 40 |
| 23:00-24:00 | 541 | 27 | 568 | 4.8 | 16 | 582 | 27 | 609 | 4.4 | 24 | 1,123 | 54 | 1,177 | 4.6 | 40 |
| 0:00- 1:00 | 472 | 27 | 499 | 5.4 | 18 | 576 | 29 | 605 | 4.8 | 19 | 1,048 | 56 | 1,104 | 5.1 | 37 |
| 1:00- 2:00 | 367 | 35 | 402 | 8.7 | 7 | 436 | 21 | 457 | 4.6 | 10 | 803 | 56 | 859 | 6.5 | 17 |
| 2:00- 3:00 | 236 | 24 | 260 | 9.2 | 2 | 308 | 26 | 334 | 7.8 | 9 | 544 | 50 | 594 | 8.4 | 11 |
| 3:00- 4:00 | 280 | 19 | 299 | 6.4 | 5 | 251 | 18 | 269 | 6.7 | 11 | 531 | 37 | 568 | 6.5 | 16 |
| 4:00- 5:00 | 221 | 29 | 250 | 11.6 | 4 | 204 | 36 | 240 | 15.0 | 8 | 425 | 65 | 490 | 13.3 | 12 |
| 5:00- 6:00 | 211 | 47 | 258 | 18.2 | 11 | 211 | 21 | 232 | 9.1 | 7 | 422 | 68 | 490 | 13.9 | 18 |
| 6:00- 7:00 | 284 | 41 | 325 | 12.6 | 11 | 306 | 41 | 347 | 11.8 | 12 | 590 | 82 | 672 | 12.2 | 23 |
| 7:00- 8:00 | 467 | 45 | 512 | 8.8 | 25 | 418 | 56 | 474 | 11.8 | 35 | 885 | 101 | 986 | 10.2 | 60 |
| 8:00- 9:00 | 544 | 47 | 591 | 8.0 | 26 | 612 | 54 | 666 | 8.1 | 32 | 1,156 | 101 | 1,257 | 8.0 | 58 |
| 9:00-10:00 | 628 | 85 | 713 | 11.9 | 35 | 797 | 56 | 853 | 6.6 | 32 | 1,425 | 141 | 1,566 | 9.0 | 67 |
| 10:00-11:00 | 984 | 36 | 1,020 | 3.5 | 44 | 857 | 32 | 889 | 3.6 | 33 | 1,841 | 68 | 1,909 | 3.6 | 77 |
| 11:00-12:00 | 939 | 35 | 974 | 3.6 | 48 | 825 | 35 | 860 | 4.1 | 30 | 1,764 | 70 | 1,834 | 3.8 | 78 |
| 12:00-13:00 | 793 | 27 | 820 | 3.3 | 38 | 901 | 38 | 939 | 4.0 | 36 | 1,694 | 65 | 1,759 | 3.7 | 74 |
| 13:00-14:00 | 981 | 28 | 1,009 | 2.8 | 42 | 1,106 | 39 | 1,145 | 3.4 | 49 | 2,087 | 67 | 2,154 | 3.1 | 91 |
| 14:00-15:00 | 847 | 35 | 882 | 4.0 | 37 | 1,147 | 41 | 1,188 | 3.5 | 51 | 1,994 | 76 | 2,070 | 3.7 | 88 |
| 15:00-16:00 | 703 | 36 | 739 | 4.9 | 22 | 1,148 | 30 | 1,178 | 2.5 | 33 | 1,851 | 66 | 1,917 | 3.4 | 55 |
| 16:00-17:00 | 956 | 26 | 982 | 2.6 | 56 | 1,513 | 37 | 1,550 | 2.4 | 56 | 2,469 | 63 | 2,532 | 2.5 | 112 |
| 17:00-18:00 | 1,124 | 38 | 1,162 | 3.3 | 53 | 1,203 | 42 | 1,245 | 3.4 | 41 | 2,327 | 80 | 2,407 | 3.3 | 94 |
| 18:00-19:00 | 920 | 26 | 946 | 2.7 | 41 | 1,039 | 37 | 1,076 | 3.4 | 25 | 1,959 | 63 | 2,022 | 3.1 | 66 |
| 19:00-20:00 | 791 | 15 | 806 | 1.9 | 32 | 902 | 27 | 929 | 2.9 | 43 | 1,693 | 42 | 1,735 | 2.4 | 75 |
| 20:00-21:00 | 670 | 22 | 692 | 3.2 | 20 | 871 | 31 | 902 | 3.4 | 42 | 1,541 | 53 | 1,594 | 3.3 | 62 |
| 21:00-22:00 | 666 | 27 | 693 | 3.9 | 16 | 1,041 | 22 | 1,063 | 2.1 | 35 | 1,707 | 49 | 1,756 | 2.8 | 51 |
| 昼12時間計 | 9,886 | 464 | 10,350 | 4.5 | 467 | 11,566 | 497 | 12,063 | 4.1 | 453 | 21,452 | 961 | 22,413 | 4.3 | 920 |
| 夜12時間計 | 5,342 | 344 | 5,686 | 6.0 | 160 | 6,520 | 320 | 6,840 | 4.7 | 242 | 11,862 | 664 | 12,526 | 5.3 | 402 |
| 全時間合計 | 15,228 | 808 | 16,036 | 5.0 | 627 | 18,086 | 817 | 18,903 | 4.3 | 695 | 33,314 | 1,625 | 34,939 | 4.7 | 1,322 |
| 昼　夜　率 | 1.54 | 1.74 | 1.55 | - | 1.34 | 1.56 | 1.64 | 1.57 | - | 1.53 | 1.55 | 1.69 | 1.56 | - | 1.44 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 42 | 39 | 41 |
| 23:00-24:00 | 46 | 39 | 43 |
| 0:00- 1:00 | 41 | 40 | 41 |
| 1:00- 2:00 | 43 | 40 | 42 |
| 2:00- 3:00 | 53 | 40 | 47 |
| 3:00- 4:00 | 55 | 43 | 49 |
| 4:00- 5:00 | 54 | 40 | 47 |
| 5:00- 6:00 | 55 | 41 | 48 |
| 6:00- 7:00 | 44 | 42 | 43 |
| 7:00- 8:00 | 48 | 45 | 47 |
| 8:00- 9:00 | 45 | 43 | 44 |
| 9:00-10:00 | 50 | 44 | 47 |
| 10:00-11:00 | 50 | 45 | 48 |
| 11:00-12:00 | 50 | 50 | 50 |
| 12:00-13:00 | 49 | 49 | 49 |
| 13:00-14:00 | 47 | 49 | 48 |
| 14:00-15:00 | 46 | 45 | 46 |
| 15:00-16:00 | 51 | 45 | 48 |
| 16:00-17:00 | 52 | 45 | 49 |
| 17:00-18:00 | 51 | 42 | 47 |
| 18:00-19:00 | 53 | 47 | 50 |
| 19:00-20:00 | 53 | 47 | 50 |
| 20:00-21:00 | 53 | 46 | 50 |
| 21:00-22:00 | 49 | 49 | 49 |
| 平均速度 | 49 | 44 | 47 |

方向案内図



# 表 1.1-8(1)　自動車交通量等測定結果(No.8/平日)

調査地点：　No.8地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 93 | 19 | 112 | 17.0 | 2 | 71 | 9 | 80 | 11.3 | 6 | 164 | 28 | 192 | 14.6 | 8 |
| 8:00- 9:00 | 161 | 13 | 174 | 7.5 | 6 | 106 | 21 | 127 | 16.5 | 2 | 267 | 34 | 301 | 11.3 | 8 |
| 9:00-10:00 | 191 | 21 | 212 | 9.9 | 10 | 174 | 32 | 206 | 15.5 | 5 | 365 | 53 | 418 | 12.7 | 15 |
| 10:00-11:00 | 219 | 26 | 245 | 10.6 | 7 | 208 | 36 | 244 | 14.8 | 6 | 427 | 62 | 489 | 12.7 | 13 |
| 11:00-12:00 | 245 | 20 | 265 | 7.5 | 10 | 218 | 20 | 238 | 8.4 | 8 | 463 | 40 | 503 | 8.0 | 18 |
| 12:00-13:00 | 251 | 13 | 264 | 4.9 | 10 | 210 | 17 | 227 | 7.5 | 5 | 461 | 30 | 491 | 6.1 | 15 |
| 13:00-14:00 | 274 | 21 | 295 | 7.1 | 5 | 229 | 24 | 253 | 9.5 | 6 | 503 | 45 | 548 | 8.2 | 11 |
| 14:00-15:00 | 274 | 22 | 296 | 7.4 | 8 | 243 | 27 | 270 | 10.0 | 9 | 517 | 49 | 566 | 8.7 | 17 |
| 15:00-16:00 | 306 | 19 | 325 | 5.8 | 3 | 268 | 21 | 289 | 7.3 | 7 | 574 | 40 | 614 | 6.5 | 10 |
| 16:00-17:00 | 248 | 6 | 254 | 2.4 | 10 | 243 | 11 | 254 | 4.3 | 8 | 491 | 17 | 508 | 3.3 | 18 |
| 17:00-18:00 | 269 | 6 | 275 | 2.2 | 16 | 235 | 12 | 247 | 4.9 | 14 | 504 | 18 | 522 | 3.4 | 30 |
| 18:00-19:00 | 200 | 7 | 207 | 3.4 | 4 | 183 | 11 | 194 | 5.7 | 12 | 383 | 18 | 401 | 4.5 | 16 |
| 19:00-20:00 | 210 | 6 | 216 | 2.8 | 7 | 172 | 9 | 181 | 5.0 | 7 | 382 | 15 | 397 | 3.8 | 14 |
| 20:00-21:00 | 152 | 5 | 157 | 3.2 | 3 | 130 | 5 | 135 | 3.7 | 1 | 282 | 10 | 292 | 3.4 | 4 |
| 21:00-22:00 | 149 | 1 | 150 | 0.7 | 6 | 130 | 7 | 137 | 5.1 | 2 | 279 | 8 | 287 | 2.8 | 8 |
| 22:00-23:00 | 120 | 0 | 120 | 0.0 | 3 | 98 | 3 | 101 | 3.0 | 4 | 218 | 3 | 221 | 1.4 | 7 |
| 23:00-24:00 | 98 | 0 | 98 | 0.0 | 0 | 85 | 3 | 88 | 3.4 | 1 | 183 | 3 | 186 | 1.6 | 1 |
| 0:00- 1:00 | 63 | 3 | 66 | 4.5 | 1 | 64 | 1 | 65 | 1.5 | 0 | 127 | 4 | 131 | 3.1 | 1 |
| 1:00- 2:00 | 49 | 2 | 51 | 3.9 | 0 | 49 | 2 | 51 | 3.9 | 1 | 98 | 4 | 102 | 3.9 | 1 |
| 2:00- 3:00 | 36 | 8 | 44 | 18.2 | 0 | 36 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 72 | 12 | 84 | 14.3 | 1 |
| 3:00- 4:00 | 31 | 1 | 32 | 3.1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.0 | 0 | 51 | 1 | 52 | 1.9 | 0 |
| 4:00- 5:00 | 19 | 2 | 21 | 9.5 | 1 | 20 | 2 | 22 | 9.1 | 1 | 39 | 4 | 43 | 9.3 | 2 |
| 5:00- 6:00 | 29 | 4 | 33 | 12.1 | 2 | 52 | 3 | 55 | 5.5 | 1 | 81 | 7 | 88 | 8.0 | 3 |
| 6:00- 7:00 | 55 | 9 | 64 | 14.1 | 1 | 87 | 9 | 96 | 9.4 | 2 | 142 | 18 | 160 | 11.3 | 3 |
| 昼12時間計 | 2,731 | 193 | 2,924 | 6.6 | 91 | 2,388 | 241 | 2,629 | 9.2 | 88 | 5,119 | 434 | 5,553 | 7.8 | 179 |
| 夜12時間計 | 1,011 | 41 | 1,052 | 3.9 | 24 | 943 | 48 | 991 | 4.8 | 21 | 1,954 | 89 | 2,043 | 4.4 | 45 |
| 全時間合計 | 3,742 | 234 | 3,976 | 5.9 | 115 | 3,331 | 289 | 3,620 | 8.0 | 109 | 7,073 | 523 | 7,596 | 6.9 | 224 |
| 昼　夜　率 | 1.37 | 1.21 | 1.36 | - | 1.26 | 1.39 | 1.20 | 1.38 | - | 1.24 | 1.38 | 1.21 | 1.37 | - | 1.25 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 39 | 32 | 36 |
| 8:00- 9:00 | 43 | 41 | 42 |
| 9:00-10:00 | 42 | 42 | 42 |
| 10:00-11:00 | 39 | 35 | 37 |
| 11:00-12:00 | 43 | 42 | 43 |
| 12:00-13:00 | 43 | 40 | 42 |
| 13:00-14:00 | 36 | 33 | 35 |
| 14:00-15:00 | 33 | 42 | 38 |
| 15:00-16:00 | 44 | 41 | 43 |
| 16:00-17:00 | 35 | 37 | 36 |
| 17:00-18:00 | 40 | 37 | 39 |
| 18:00-19:00 | 41 | 39 | 40 |
| 19:00-20:00 | 37 | 41 | 39 |
| 20:00-21:00 | 34 | 40 | 37 |
| 21:00-22:00 | 31 | 41 | 36 |
| 22:00-23:00 | 38 | 38 | 38 |
| 23:00-24:00 | 40 | 40 | 40 |
| 0:00- 1:00 | 45 | 45 | 45 |
| 1:00- 2:00 | 46 | 44 | 45 |
| 2:00- 3:00 | 45 | 40 | 43 |
| 3:00- 4:00 | 43 | 41 | 42 |
| 4:00- 5:00 | 42 | 44 | 43 |
| 5:00- 6:00 | 43 | 48 | 46 |
| 6:00- 7:00 | 44 | 43 | 44 |
| 平均速度 | 40 | 40 | 40 |

方向案内図



# 表 1.1-8(2)　自動車交通量等測定結果(No.8/休日)

調査地点：　№8地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 237 | 5 | 242 | 2.1 | 1 | 131 | 1 | 132 | 0.8 | 0 | 368 | 6 | 374 | 1.6 | 1 |
| 23:00-24:00 | 90 | 2 | 92 | 2.2 | 2 | 72 | 3 | 75 | 4.0 | 2 | 162 | 5 | 167 | 3.0 | 4 |
| 0:00- 1:00 | 52 | 1 | 53 | 1.9 | 0 | 43 | 2 | 45 | 4.4 | 2 | 95 | 3 | 98 | 3.1 | 2 |
| 1:00- 2:00 | 32 | 0 | 32 | 0.0 | 1 | 23 | 2 | 25 | 8.0 | 0 | 55 | 2 | 57 | 3.5 | 1 |
| 2:00- 3:00 | 19 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | 28 | 2 | 30 | 6.7 | 0 | 47 | 2 | 49 | 4.1 | 0 |
| 3:00- 4:00 | 21 | 2 | 23 | 8.7 | 2 | 13 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 34 | 4 | 38 | 10.5 | 4 |
| 4:00- 5:00 | 9 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 16 | 2 | 18 | 11.1 | 0 | 25 | 4 | 29 | 13.8 | 0 |
| 5:00- 6:00 | 20 | 3 | 23 | 13.0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 3.8 | 0 | 45 | 4 | 49 | 8.2 | 0 |
| 6:00- 7:00 | 34 | 4 | 38 | 10.5 | 3 | 51 | 3 | 54 | 5.6 | 3 | 85 | 7 | 92 | 7.6 | 6 |
| 7:00- 8:00 | 76 | 4 | 80 | 5.0 | 2 | 50 | 7 | 57 | 12.3 | 1 | 126 | 11 | 137 | 8.0 | 3 |
| 8:00- 9:00 | 123 | 9 | 132 | 6.8 | 3 | 96 | 5 | 101 | 5.0 | 3 | 219 | 14 | 233 | 6.0 | 6 |
| 9:00-10:00 | 174 | 7 | 181 | 3.9 | 4 | 165 | 10 | 175 | 5.7 | 2 | 339 | 17 | 356 | 4.8 | 6 |
| 10:00-11:00 | 216 | 13 | 229 | 5.7 | 7 | 219 | 6 | 225 | 2.7 | 7 | 435 | 19 | 454 | 4.2 | 14 |
| 11:00-12:00 | 182 | 6 | 188 | 3.2 | 6 | 233 | 4 | 237 | 1.7 | 9 | 415 | 10 | 425 | 2.4 | 15 |
| 12:00-13:00 | 194 | 7 | 201 | 3.5 | 4 | 259 | 9 | 268 | 3.4 | 13 | 453 | 16 | 469 | 3.4 | 17 |
| 13:00-14:00 | 233 | 7 | 240 | 2.9 | 6 | 226 | 4 | 230 | 1.7 | 5 | 459 | 11 | 470 | 2.3 | 11 |
| 14:00-15:00 | 198 | 7 | 205 | 3.4 | 10 | 205 | 6 | 211 | 2.8 | 8 | 403 | 13 | 416 | 3.1 | 18 |
| 15:00-16:00 | 235 | 8 | 243 | 3.3 | 6 | 195 | 7 | 202 | 3.5 | 4 | 430 | 15 | 445 | 3.4 | 10 |
| 16:00-17:00 | 250 | 6 | 256 | 2.3 | 7 | 273 | 6 | 279 | 2.2 | 15 | 523 | 12 | 535 | 2.2 | 22 |
| 17:00-18:00 | 287 | 2 | 289 | 0.7 | 8 | 305 | 3 | 308 | 1.0 | 4 | 592 | 5 | 597 | 0.8 | 12 |
| 18:00-19:00 | 157 | 1 | 158 | 0.6 | 8 | 207 | 2 | 209 | 1.0 | 9 | 364 | 3 | 367 | 0.8 | 17 |
| 19:00-20:00 | 133 | 1 | 134 | 0.7 | 7 | 110 | 2 | 112 | 1.8 | 2 | 243 | 3 | 246 | 1.2 | 9 |
| 20:00-21:00 | 173 | 3 | 176 | 1.7 | 1 | 95 | 1 | 96 | 1.0 | 3 | 268 | 4 | 272 | 1.5 | 4 |
| 21:00-22:00 | 325 | 1 | 326 | 0.3 | 18 | 211 | 0 | 211 | 0.0 | 2 | 536 | 1 | 537 | 0.2 | 20 |
| 昼12時間計 | 2,325 | 77 | 2,402 | 3.2 | 71 | 2,433 | 69 | 2,502 | 2.8 | 80 | 4,758 | 146 | 4,904 | 3.0 | 151 |
| 夜12時間計 | 1,145 | 24 | 1,169 | 2.1 | 35 | 818 | 21 | 839 | 2.5 | 16 | 1,963 | 45 | 2,008 | 2.2 | 51 |
| 全時間合計 | 3,470 | 101 | 3,571 | 2.8 | 106 | 3,251 | 90 | 3,341 | 2.7 | 96 | 6,721 | 191 | 6,912 | 2.8 | 202 |
| 昼　夜　率 | 1.49 | 1.31 | 1.49 | - | 1.49 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | - | 1.20 | 1.41 | 1.31 | 1.41 | - | 1.34 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 28 | 36 | 32 |
| 23:00-24:00 | 31 | 41 | 36 |
| 0:00- 1:00 | 42 | 44 | 43 |
| 1:00- 2:00 | 43 | 36 | 40 |
| 2:00- 3:00 | 42 | 41 | 42 |
| 3:00- 4:00 | 44 | 41 | 43 |
| 4:00- 5:00 | 41 | 45 | 43 |
| 5:00- 6:00 | 40 | 42 | 41 |
| 6:00- 7:00 | 40 | 42 | 41 |
| 7:00- 8:00 | 46 | 44 | 45 |
| 8:00- 9:00 | 45 | 42 | 44 |
| 9:00-10:00 | 43 | 43 | 43 |
| 10:00-11:00 | 39 | 39 | 39 |
| 11:00-12:00 | 40 | 43 | 42 |
| 12:00-13:00 | 38 | 41 | 40 |
| 13:00-14:00 | 37 | 35 | 36 |
| 14:00-15:00 | 37 | 36 | 37 |
| 15:00-16:00 | 38 | 40 | 39 |
| 16:00-17:00 | 37 | 42 | 40 |
| 17:00-18:00 | 35 | 40 | 38 |
| 18:00-19:00 | 37 | 37 | 37 |
| 19:00-20:00 | 39 | 36 | 38 |
| 20:00-21:00 | 36 | 35 | 36 |
| 21:00-22:00 | 35 | 24 | 30 |
| 平均速度 | 39 | 39 | 39 |

方向案内図



# 表 1.1-9(1)　自動車交通量等測定結果(No.9/平日)

調査地点：　No.9地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 253 | 50 | 303 | 16.5 | 22 | 238 | 58 | 296 | 19.6 | 7 | 491 | 108 | 599 | 18.0 | 29 |
| 8:00- 9:00 | 333 | 48 | 381 | 12.6 | 25 | 323 | 64 | 387 | 16.5 | 18 | 656 | 112 | 768 | 14.6 | 43 |
| 9:00-10:00 | 402 | 59 | 461 | 12.8 | 25 | 375 | 51 | 426 | 12.0 | 13 | 777 | 110 | 887 | 12.4 | 38 |
| 10:00-11:00 | 427 | 68 | 495 | 13.7 | 41 | 451 | 86 | 537 | 16.0 | 26 | 878 | 154 | 1,032 | 14.9 | 67 |
| 11:00-12:00 | 431 | 59 | 490 | 12.0 | 31 | 479 | 64 | 543 | 11.8 | 36 | 910 | 123 | 1,033 | 11.9 | 67 |
| 12:00-13:00 | 424 | 50 | 474 | 10.5 | 25 | 497 | 45 | 542 | 8.3 | 31 | 921 | 95 | 1,016 | 9.4 | 56 |
| 13:00-14:00 | 459 | 39 | 498 | 7.8 | 31 | 501 | 59 | 560 | 10.5 | 29 | 960 | 98 | 1,058 | 9.3 | 60 |
| 14:00-15:00 | 505 | 48 | 553 | 8.7 | 33 | 465 | 50 | 515 | 9.7 | 35 | 970 | 98 | 1,068 | 9.2 | 68 |
| 15:00-16:00 | 490 | 56 | 546 | 10.3 | 27 | 493 | 48 | 541 | 8.9 | 34 | 983 | 104 | 1,087 | 9.6 | 61 |
| 16:00-17:00 | 448 | 44 | 492 | 8.9 | 31 | 622 | 45 | 667 | 6.7 | 34 | 1,070 | 89 | 1,159 | 7.7 | 65 |
| 17:00-18:00 | 461 | 25 | 486 | 5.1 | 37 | 570 | 30 | 600 | 5.0 | 43 | 1,031 | 55 | 1,086 | 5.1 | 80 |
| 18:00-19:00 | 438 | 24 | 462 | 5.2 | 27 | 476 | 24 | 500 | 4.8 | 37 | 914 | 48 | 962 | 5.0 | 64 |
| 19:00-20:00 | 388 | 14 | 402 | 3.5 | 32 | 457 | 13 | 470 | 2.8 | 27 | 845 | 27 | 872 | 3.1 | 59 |
| 20:00-21:00 | 334 | 6 | 340 | 1.8 | 16 | 370 | 6 | 376 | 1.6 | 19 | 704 | 12 | 716 | 1.7 | 35 |
| 21:00-22:00 | 259 | 8 | 267 | 3.0 | 15 | 302 | 4 | 306 | 1.3 | 19 | 561 | 12 | 573 | 2.1 | 34 |
| 22:00-23:00 | 250 | 6 | 256 | 2.3 | 8 | 323 | 4 | 327 | 1.2 | 16 | 573 | 10 | 583 | 1.7 | 24 |
| 23:00-24:00 | 238 | 9 | 247 | 3.6 | 15 | 268 | 5 | 273 | 1.8 | 10 | 506 | 14 | 520 | 2.7 | 25 |
| 0:00- 1:00 | 219 | 6 | 225 | 2.7 | 1 | 286 | 8 | 294 | 2.7 | 9 | 505 | 14 | 519 | 2.7 | 10 |
| 1:00- 2:00 | 156 | 8 | 164 | 4.9 | 1 | 318 | 4 | 322 | 1.2 | 6 | 474 | 12 | 486 | 2.5 | 7 |
| 2:00- 3:00 | 166 | 10 | 176 | 5.7 | 3 | 185 | 5 | 190 | 2.6 | 1 | 351 | 15 | 366 | 4.1 | 4 |
| 3:00- 4:00 | 107 | 7 | 114 | 6.1 | 2 | 123 | 12 | 135 | 8.9 | 2 | 230 | 19 | 249 | 7.6 | 4 |
| 4:00- 5:00 | 95 | 9 | 104 | 8.7 | 4 | 149 | 6 | 155 | 3.9 | 6 | 244 | 15 | 259 | 5.8 | 10 |
| 5:00- 6:00 | 64 | 19 | 83 | 22.9 | 2 | 130 | 20 | 150 | 13.3 | 6 | 194 | 39 | 233 | 16.7 | 8 |
| 6:00- 7:00 | 152 | 31 | 183 | 16.9 | 13 | 205 | 25 | 230 | 10.9 | 10 | 357 | 56 | 413 | 13.6 | 23 |
| 昼12時間計 | 5,071 | 570 | 5,641 | 10.1 | 355 | 5,490 | 624 | 6,114 | 10.2 | 343 | 10,561 | 1,194 | 11,755 | 10.2 | 698 |
| 夜12時間計 | 2,428 | 133 | 2,561 | 5.2 | 112 | 3,116 | 112 | 3,228 | 3.5 | 131 | 5,544 | 245 | 5,789 | 4.2 | 243 |
| 全時間合計 | 7,499 | 703 | 8,202 | 8.6 | 467 | 8,606 | 736 | 9,342 | 7.9 | 474 | 16,105 | 1,439 | 17,544 | 8.2 | 941 |
| 昼　夜　率 | 1.48 | 1.23 | 1.45 | - | 1.32 | 1.57 | 1.18 | 1.53 | - | 1.38 | 1.52 | 1.21 | 1.49 | - | 1.35 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 54 | 47 | 51 |
| 8:00- 9:00 | 49 | 51 | 50 |
| 9:00-10:00 | 50 | 52 | 51 |
| 10:00-11:00 | 50 | 50 | 50 |
| 11:00-12:00 | 45 | 54 | 50 |
| 12:00-13:00 | 48 | 50 | 49 |
| 13:00-14:00 | 49 | 50 | 50 |
| 14:00-15:00 | 45 | 46 | 46 |
| 15:00-16:00 | 49 | 52 | 51 |
| 16:00-17:00 | 46 | 47 | 47 |
| 17:00-18:00 | 48 | 50 | 49 |
| 18:00-19:00 | 51 | 50 | 51 |
| 19:00-20:00 | 47 | 50 | 49 |
| 20:00-21:00 | 49 | 54 | 52 |
| 21:00-22:00 | 51 | 56 | 54 |
| 22:00-23:00 | 51 | 50 | 51 |
| 23:00-24:00 | 53 | 47 | 50 |
| 0:00- 1:00 | 51 | 51 | 51 |
| 1:00- 2:00 | 49 | 52 | 51 |
| 2:00- 3:00 | 50 | 51 | 51 |
| 3:00- 4:00 | 56 | 51 | 54 |
| 4:00- 5:00 | 53 | 48 | 51 |
| 5:00- 6:00 | 53 | 50 | 52 |
| 6:00- 7:00 | 52 | 55 | 54 |
| 平均速度 | 50 | 51 | 51 |

方向案内図



# 表 1.1-9(2)　自動車交通量等測定結果(No.9/休日)

調査地点：　№9地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 231 | 6 | 237 | 2.5 | 13 | 295 | 8 | 303 | 2.6 | 12 | 526 | 14 | 540 | 2.6 | 25 |
| 23:00-24:00 | 199 | 3 | 202 | 1.5 | 11 | 267 | 2 | 269 | 0.7 | 15 | 466 | 5 | 471 | 1.1 | 26 |
| 0:00- 1:00 | 186 | 3 | 189 | 1.6 | 4 | 261 | 4 | 265 | 1.5 | 4 | 447 | 7 | 454 | 1.5 | 8 |
| 1:00- 2:00 | 153 | 6 | 159 | 3.8 | 5 | 245 | 5 | 250 | 2.0 | 8 | 398 | 11 | 409 | 2.7 | 13 |
| 2:00- 3:00 | 121 | 6 | 127 | 4.7 | 0 | 156 | 7 | 163 | 4.3 | 11 | 277 | 13 | 290 | 4.5 | 11 |
| 3:00- 4:00 | 107 | 1 | 108 | 0.9 | 3 | 129 | 8 | 137 | 5.8 | 3 | 236 | 9 | 245 | 3.7 | 6 |
| 4:00- 5:00 | 86 | 2 | 88 | 2.3 | 3 | 108 | 7 | 115 | 6.1 | 5 | 194 | 9 | 203 | 4.4 | 8 |
| 5:00- 6:00 | 55 | 8 | 63 | 12.7 | 6 | 99 | 14 | 113 | 12.4 | 9 | 154 | 22 | 176 | 12.5 | 15 |
| 6:00- 7:00 | 88 | 19 | 107 | 17.8 | 7 | 122 | 20 | 142 | 14.1 | 6 | 210 | 39 | 249 | 15.7 | 13 |
| 7:00- 8:00 | 105 | 11 | 116 | 9.5 | 14 | 147 | 32 | 179 | 17.9 | 11 | 252 | 43 | 295 | 14.6 | 25 |
| 8:00- 9:00 | 174 | 14 | 188 | 7.4 | 9 | 230 | 14 | 244 | 5.7 | 11 | 404 | 28 | 432 | 6.5 | 20 |
| 9:00-10:00 | 283 | 12 | 295 | 4.1 | 16 | 318 | 24 | 342 | 7.0 | 11 | 601 | 36 | 637 | 5.7 | 27 |
| 10:00-11:00 | 356 | 14 | 370 | 3.8 | 22 | 387 | 29 | 416 | 7.0 | 21 | 743 | 43 | 786 | 5.5 | 43 |
| 11:00-12:00 | 322 | 19 | 341 | 5.6 | 21 | 420 | 17 | 437 | 3.9 | 20 | 742 | 36 | 778 | 4.6 | 41 |
| 12:00-13:00 | 358 | 15 | 373 | 4.0 | 24 | 422 | 22 | 444 | 5.0 | 25 | 780 | 37 | 817 | 4.5 | 49 |
| 13:00-14:00 | 370 | 15 | 385 | 3.9 | 18 | 429 | 19 | 448 | 4.2 | 18 | 799 | 34 | 833 | 4.1 | 36 |
| 14:00-15:00 | 411 | 19 | 430 | 4.4 | 18 | 352 | 18 | 370 | 4.9 | 18 | 763 | 37 | 800 | 4.6 | 36 |
| 15:00-16:00 | 394 | 16 | 410 | 3.9 | 22 | 463 | 16 | 479 | 3.3 | 28 | 857 | 32 | 889 | 3.6 | 50 |
| 16:00-17:00 | 430 | 22 | 452 | 4.9 | 20 | 464 | 15 | 479 | 3.1 | 23 | 894 | 37 | 931 | 4.0 | 43 |
| 17:00-18:00 | 399 | 8 | 407 | 2.0 | 20 | 480 | 12 | 492 | 2.4 | 25 | 879 | 20 | 899 | 2.2 | 45 |
| 18:00-19:00 | 298 | 7 | 305 | 2.3 | 16 | 378 | 19 | 397 | 4.8 | 23 | 676 | 26 | 702 | 3.7 | 39 |
| 19:00-20:00 | 283 | 7 | 290 | 2.4 | 10 | 315 | 8 | 323 | 2.5 | 22 | 598 | 15 | 613 | 2.4 | 32 |
| 20:00-21:00 | 215 | 3 | 218 | 1.4 | 14 | 268 | 4 | 272 | 1.5 | 16 | 483 | 7 | 490 | 1.4 | 30 |
| 21:00-22:00 | 238 | 5 | 243 | 2.1 | 16 | 242 | 6 | 248 | 2.4 | 7 | 480 | 11 | 491 | 2.2 | 23 |
| 昼12時間計 | 3,900 | 172 | 4,072 | 4.2 | 220 | 4,490 | 237 | 4,727 | 5.0 | 234 | 8,390 | 409 | 8,799 | 4.6 | 454 |
| 夜12時間計 | 1,962 | 69 | 2,031 | 3.4 | 92 | 2,507 | 93 | 2,600 | 3.6 | 118 | 4,469 | 162 | 4,631 | 3.5 | 210 |
| 全時間合計 | 5,862 | 241 | 6,103 | 3.9 | 312 | 6,997 | 330 | 7,327 | 4.5 | 352 | 12,859 | 571 | 13,430 | 4.3 | 664 |
| 昼　夜　率 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | - | 1.42 | 1.56 | 1.39 | 1.55 | - | 1.50 | 1.53 | 1.40 | 1.53 | - | 1.46 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 50 | 49 | 50 |
| 23:00-24:00 | 46 | 49 | 48 |
| 0:00- 1:00 | 53 | 52 | 53 |
| 1:00- 2:00 | 51 | 52 | 52 |
| 2:00- 3:00 | 53 | 52 | 53 |
| 3:00- 4:00 | 54 | 54 | 54 |
| 4:00- 5:00 | 54 | 54 | 54 |
| 5:00- 6:00 | 54 | 53 | 54 |
| 6:00- 7:00 | 55 | 53 | 54 |
| 7:00- 8:00 | 55 | 56 | 56 |
| 8:00- 9:00 | 53 | 50 | 52 |
| 9:00-10:00 | 53 | 50 | 52 |
| 10:00-11:00 | 54 | 48 | 51 |
| 11:00-12:00 | 50 | 48 | 49 |
| 12:00-13:00 | 51 | 50 | 51 |
| 13:00-14:00 | 49 | 51 | 50 |
| 14:00-15:00 | 47 | 54 | 51 |
| 15:00-16:00 | 51 | 53 | 52 |
| 16:00-17:00 | 50 | 51 | 51 |
| 17:00-18:00 | 50 | 50 | 50 |
| 18:00-19:00 | 48 | 52 | 50 |
| 19:00-20:00 | 49 | 53 | 51 |
| 20:00-21:00 | 52 | 52 | 52 |
| 21:00-22:00 | 53 | 54 | 54 |
| 平均速度 | 51 | 52 | 52 |

方向案内図




# 表 1.1-10(1)　自動車交通量等測定結果(No.10/平日)

調査地点：　No.10地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 150 | 42 | 192 | 21.9 | 8 | 135 | 54 | 189 | 28.6 | 7 | 285 | 96 | 381 | 25.2 | 15 |
| 8:00- 9:00 | 211 | 45 | 256 | 17.6 | 10 | 211 | 49 | 260 | 18.8 | 10 | 422 | 94 | 516 | 18.2 | 20 |
| 9:00-10:00 | 287 | 65 | 352 | 18.5 | 22 | 307 | 57 | 364 | 15.7 | 18 | 594 | 122 | 716 | 17.0 | 40 |
| 10:00-11:00 | 289 | 73 | 362 | 20.2 | 24 | 368 | 70 | 438 | 16.0 | 15 | 657 | 143 | 800 | 17.9 | 39 |
| 11:00-12:00 | 374 | 69 | 443 | 15.6 | 26 | 450 | 64 | 514 | 12.5 | 18 | 824 | 133 | 957 | 13.9 | 44 |
| 12:00-13:00 | 342 | 45 | 387 | 11.6 | 19 | 352 | 50 | 402 | 12.4 | 25 | 694 | 95 | 789 | 12.0 | 44 |
| 13:00-14:00 | 393 | 48 | 441 | 10.9 | 24 | 394 | 56 | 450 | 12.4 | 16 | 787 | 104 | 891 | 11.7 | 40 |
| 14:00-15:00 | 387 | 40 | 427 | 9.4 | 20 | 423 | 37 | 460 | 8.0 | 29 | 810 | 77 | 887 | 8.7 | 49 |
| 15:00-16:00 | 408 | 39 | 447 | 8.7 | 19 | 457 | 42 | 499 | 8.4 | 20 | 865 | 81 | 946 | 8.6 | 39 |
| 16:00-17:00 | 401 | 36 | 437 | 8.2 | 24 | 486 | 42 | 528 | 8.0 | 17 | 887 | 78 | 965 | 8.1 | 41 |
| 17:00-18:00 | 387 | 33 | 420 | 7.9 | 29 | 526 | 25 | 551 | 4.5 | 24 | 913 | 58 | 971 | 6.0 | 53 |
| 18:00-19:00 | 280 | 26 | 306 | 8.5 | 12 | 450 | 13 | 463 | 2.8 | 30 | 730 | 39 | 769 | 5.1 | 42 |
| 19:00-20:00 | 208 | 10 | 218 | 4.6 | 19 | 365 | 13 | 378 | 3.4 | 21 | 573 | 23 | 596 | 3.9 | 40 |
| 20:00-21:00 | 192 | 5 | 197 | 2.5 | 11 | 260 | 6 | 266 | 2.3 | 20 | 452 | 11 | 463 | 2.4 | 31 |
| 21:00-22:00 | 130 | 3 | 133 | 2.3 | 10 | 189 | 4 | 193 | 2.1 | 9 | 319 | 7 | 326 | 2.1 | 19 |
| 22:00-23:00 | 124 | 3 | 127 | 2.4 | 4 | 197 | 5 | 202 | 2.5 | 10 | 321 | 8 | 329 | 2.4 | 14 |
| 23:00-24:00 | 127 | 5 | 132 | 3.8 | 3 | 139 | 2 | 141 | 1.4 | 6 | 266 | 7 | 273 | 2.6 | 9 |
| 0:00- 1:00 | 124 | 6 | 130 | 4.6 | 1 | 106 | 4 | 110 | 3.6 | 4 | 230 | 10 | 240 | 4.2 | 5 |
| 1:00- 2:00 | 98 | 4 | 102 | 3.9 | 1 | 97 | 3 | 100 | 3.0 | 0 | 195 | 7 | 202 | 3.5 | 1 |
| 2:00- 3:00 | 56 | 4 | 60 | 6.7 | 0 | 75 | 7 | 82 | 8.5 | 1 | 131 | 11 | 142 | 7.7 | 1 |
| 3:00- 4:00 | 48 | 8 | 56 | 14.3 | 0 | 52 | 5 | 57 | 8.8 | 2 | 100 | 13 | 113 | 11.5 | 2 |
| 4:00- 5:00 | 27 | 6 | 33 | 18.2 | 1 | 42 | 8 | 50 | 16.0 | 2 | 69 | 14 | 83 | 16.9 | 3 |
| 5:00- 6:00 | 44 | 11 | 55 | 20.0 | 2 | 48 | 11 | 59 | 18.6 | 2 | 92 | 22 | 114 | 19.3 | 4 |
| 6:00- 7:00 | 90 | 31 | 121 | 25.6 | 6 | 61 | 31 | 92 | 33.7 | 5 | 151 | 62 | 213 | 29.1 | 11 |
| 昼12時間計 | 3,909 | 561 | 4,470 | 12.6 | 237 | 4,559 | 559 | 5,118 | 10.9 | 229 | 8,468 | 1,120 | 9,588 | 11.7 | 466 |
| 夜12時間計 | 1,268 | 96 | 1,364 | 7.0 | 58 | 1,631 | 99 | 1,730 | 5.7 | 82 | 2,899 | 195 | 3,094 | 6.3 | 140 |
| 全時間合計 | 5,177 | 657 | 5,834 | 11.3 | 295 | 6,190 | 658 | 6,848 | 9.6 | 311 | 11,367 | 1,315 | 12,682 | 10.4 | 606 |
| 昼　夜　率 | 1.32 | 1.17 | 1.31 | - | 1.24 | 1.36 | 1.18 | 1.34 | - | 1.36 | 1.34 | 1.17 | 1.32 | - | 1.30 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 38 | 39 | 39 |
| 8:00- 9:00 | 33 | 37 | 35 |
| 9:00-10:00 | 33 | 39 | 36 |
| 10:00-11:00 | 34 | 37 | 36 |
| 11:00-12:00 | 34 | 38 | 36 |
| 12:00-13:00 | 40 | 36 | 38 |
| 13:00-14:00 | 38 | 35 | 37 |
| 14:00-15:00 | 34 | 38 | 36 |
| 15:00-16:00 | 34 | 37 | 36 |
| 16:00-17:00 | 39 | 36 | 38 |
| 17:00-18:00 | 39 | 37 | 38 |
| 18:00-19:00 | 36 | 39 | 38 |
| 19:00-20:00 | 33 | 40 | 37 |
| 20:00-21:00 | 37 | 39 | 38 |
| 21:00-22:00 | 40 | 38 | 39 |
| 22:00-23:00 | 39 | 40 | 40 |
| 23:00-24:00 | 39 | 38 | 39 |
| 0:00- 1:00 | 42 | 39 | 41 |
| 1:00- 2:00 | 42 | 41 | 42 |
| 2:00- 3:00 | 39 | 42 | 41 |
| 3:00- 4:00 | 40 | 43 | 42 |
| 4:00- 5:00 | 45 | 43 | 44 |
| 5:00- 6:00 | 44 | 43 | 44 |
| 6:00- 7:00 | 39 | 41 | 40 |
| 平均速度 | 38 | 39 | 39 |

方向案内図




# 表 1.1-10(2)　自動車交通量等測定結果(No.10/休日)

調査地点：　No.10地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 134 | 8 | 142 | 5.6 | 7 | 189 | 3 | 192 | 1.6 | 9 | 323 | 11 | 334 | 3.3 | 16 |
| 23:00-24:00 | 109 | 5 | 114 | 4.4 | 3 | 142 | 4 | 146 | 2.7 | 10 | 251 | 9 | 260 | 3.5 | 13 |
| 0:00- 1:00 | 82 | 6 | 88 | 6.8 | 3 | 112 | 4 | 116 | 3.4 | 3 | 194 | 10 | 204 | 4.9 | 6 |
| 1:00- 2:00 | 57 | 3 | 60 | 5.0 | 2 | 79 | 2 | 81 | 2.5 | 3 | 136 | 5 | 141 | 3.5 | 5 |
| 2:00- 3:00 | 53 | 5 | 58 | 8.6 | 1 | 48 | 3 | 51 | 5.9 | 0 | 101 | 8 | 109 | 7.3 | 1 |
| 3:00- 4:00 | 40 | 1 | 41 | 2.4 | 3 | 36 | 5 | 41 | 12.2 | 5 | 76 | 6 | 82 | 7.3 | 8 |
| 4:00- 5:00 | 33 | 2 | 35 | 5.7 | 0 | 28 | 5 | 33 | 15.2 | 2 | 61 | 7 | 68 | 10.3 | 2 |
| 5:00- 6:00 | 40 | 2 | 42 | 4.8 | 0 | 34 | 3 | 37 | 8.1 | 3 | 74 | 5 | 79 | 6.3 | 3 |
| 6:00- 7:00 | 55 | 6 | 61 | 9.8 | 1 | 56 | 7 | 63 | 11.1 | 1 | 111 | 13 | 124 | 10.5 | 2 |
| 7:00- 8:00 | 93 | 11 | 104 | 10.6 | 5 | 60 | 19 | 79 | 24.1 | 4 | 153 | 30 | 183 | 16.4 | 9 |
| 8:00- 9:00 | 120 | 15 | 135 | 11.1 | 11 | 114 | 13 | 127 | 10.2 | 9 | 234 | 28 | 262 | 10.7 | 20 |
| 9:00-10:00 | 197 | 14 | 211 | 6.6 | 7 | 149 | 15 | 164 | 9.1 | 4 | 346 | 29 | 375 | 7.7 | 11 |
| 10:00-11:00 | 201 | 15 | 216 | 6.9 | 12 | 246 | 22 | 268 | 8.2 | 6 | 447 | 37 | 484 | 7.6 | 18 |
| 11:00-12:00 | 215 | 9 | 224 | 4.0 | 11 | 258 | 10 | 268 | 3.7 | 7 | 473 | 19 | 492 | 3.9 | 18 |
| 12:00-13:00 | 212 | 15 | 227 | 6.6 | 4 | 249 | 8 | 257 | 3.1 | 11 | 461 | 23 | 484 | 4.8 | 15 |
| 13:00-14:00 | 188 | 18 | 206 | 8.7 | 11 | 277 | 10 | 287 | 3.5 | 15 | 465 | 28 | 493 | 5.7 | 26 |
| 14:00-15:00 | 252 | 18 | 270 | 6.7 | 15 | 268 | 7 | 275 | 2.5 | 20 | 520 | 25 | 545 | 4.6 | 35 |
| 15:00-16:00 | 268 | 13 | 281 | 4.6 | 13 | 288 | 18 | 306 | 5.9 | 8 | 556 | 31 | 587 | 5.3 | 21 |
| 16:00-17:00 | 273 | 11 | 284 | 3.9 | 16 | 325 | 11 | 336 | 3.3 | 15 | 598 | 22 | 620 | 3.5 | 31 |
| 17:00-18:00 | 274 | 7 | 281 | 2.5 | 9 | 316 | 8 | 324 | 2.5 | 12 | 590 | 15 | 605 | 2.5 | 21 |
| 18:00-19:00 | 186 | 6 | 192 | 3.1 | 12 | 261 | 9 | 270 | 3.3 | 14 | 447 | 15 | 462 | 3.2 | 26 |
| 19:00-20:00 | 156 | 7 | 163 | 4.3 | 3 | 216 | 5 | 221 | 2.3 | 7 | 372 | 12 | 384 | 3.1 | 10 |
| 20:00-21:00 | 145 | 7 | 152 | 4.6 | 7 | 179 | 5 | 184 | 2.7 | 7 | 324 | 12 | 336 | 3.6 | 14 |
| 21:00-22:00 | 152 | 3 | 155 | 1.9 | 3 | 187 | 2 | 189 | 1.1 | 4 | 339 | 5 | 344 | 1.5 | 7 |
| 昼12時間計 | 2,479 | 152 | 2,631 | 5.8 | 126 | 2,811 | 150 | 2,961 | 5.1 | 125 | 5,290 | 302 | 5,592 | 5.4 | 251 |
| 夜12時間計 | 1,056 | 55 | 1,111 | 5.0 | 33 | 1,306 | 48 | 1,354 | 3.5 | 54 | 2,362 | 103 | 2,465 | 4.2 | 87 |
| 全時間合計 | 3,535 | 207 | 3,742 | 5.5 | 159 | 4,117 | 198 | 4,315 | 4.6 | 179 | 7,652 | 405 | 8,057 | 5.0 | 338 |
| 昼　夜　率 | 1.43 | 1.36 | 1.42 | - | 1.26 | 1.46 | 1.32 | 1.46 | - | 1.43 | 1.45 | 1.34 | 1.44 | - | 1.35 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 44 | 41 | 43 |
| 23:00-24:00 | 45 | 42 | 44 |
| 0:00- 1:00 | 39 | 44 | 42 |
| 1:00- 2:00 | 43 | 44 | 44 |
| 2:00- 3:00 | 43 | 48 | 46 |
| 3:00- 4:00 | 41 | 40 | 41 |
| 4:00- 5:00 | 46 | 44 | 45 |
| 5:00- 6:00 | 44 | 43 | 44 |
| 6:00- 7:00 | 41 | 45 | 43 |
| 7:00- 8:00 | 42 | 42 | 42 |
| 8:00- 9:00 | 39 | 42 | 41 |
| 9:00-10:00 | 40 | 42 | 41 |
| 10:00-11:00 | 42 | 40 | 41 |
| 11:00-12:00 | 42 | 43 | 43 |
| 12:00-13:00 | 37 | 40 | 39 |
| 13:00-14:00 | 36 | 42 | 39 |
| 14:00-15:00 | 37 | 44 | 41 |
| 15:00-16:00 | 38 | 39 | 39 |
| 16:00-17:00 | 41 | 36 | 39 |
| 17:00-18:00 | 38 | 38 | 38 |
| 18:00-19:00 | 37 | 39 | 38 |
| 19:00-20:00 | 39 | 43 | 41 |
| 20:00-21:00 | 39 | 42 | 41 |
| 21:00-22:00 | 37 | 39 | 38 |
| 平均速度 | 40 | 42 | 41 |

方向案内図



# 表 1.1-11(1)　自動車交通量等測定結果(No.11/平日)

調査地点：　No.11地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 221 | 49 | 270 | 18.1 | 28 | 100 | 11 | 111 | 9.9 | 3 | 321 | 60 | 381 | 15.7 | 31 |
| 8:00- 9:00 | 290 | 56 | 346 | 16.2 | 32 | 139 | 38 | 177 | 21.5 | 8 | 429 | 94 | 523 | 18.0 | 40 |
| 9:00-10:00 | 361 | 43 | 404 | 10.6 | 29 | 208 | 29 | 237 | 12.2 | 8 | 569 | 72 | 641 | 11.2 | 37 |
| 10:00-11:00 | 298 | 38 | 336 | 11.3 | 24 | 230 | 39 | 269 | 14.5 | 10 | 528 | 77 | 605 | 12.7 | 34 |
| 11:00-12:00 | 352 | 52 | 404 | 12.9 | 12 | 193 | 29 | 222 | 13.1 | 16 | 545 | 81 | 626 | 12.9 | 28 |
| 12:00-13:00 | 313 | 31 | 344 | 9.0 | 27 | 238 | 29 | 267 | 10.9 | 6 | 551 | 60 | 611 | 9.8 | 33 |
| 13:00-14:00 | 339 | 49 | 388 | 12.6 | 22 | 248 | 31 | 279 | 11.1 | 12 | 587 | 80 | 667 | 12.0 | 34 |
| 14:00-15:00 | 373 | 54 | 427 | 12.6 | 18 | 189 | 23 | 212 | 10.8 | 17 | 562 | 77 | 639 | 12.1 | 35 |
| 15:00-16:00 | 366 | 37 | 403 | 9.2 | 23 | 249 | 15 | 264 | 5.7 | 23 | 615 | 52 | 667 | 7.8 | 46 |
| 16:00-17:00 | 393 | 37 | 430 | 8.6 | 26 | 254 | 27 | 281 | 9.6 | 12 | 647 | 64 | 711 | 9.0 | 38 |
| 17:00-18:00 | 384 | 22 | 406 | 5.4 | 19 | 243 | 25 | 268 | 9.3 | 24 | 627 | 47 | 674 | 7.0 | 43 |
| 18:00-19:00 | 269 | 25 | 294 | 8.5 | 18 | 356 | 17 | 373 | 4.6 | 33 | 625 | 42 | 667 | 6.3 | 51 |
| 19:00-20:00 | 234 | 16 | 250 | 6.4 | 20 | 244 | 11 | 255 | 4.3 | 24 | 478 | 27 | 505 | 5.3 | 44 |
| 20:00-21:00 | 217 | 7 | 224 | 3.1 | 10 | 143 | 7 | 150 | 4.7 | 15 | 360 | 14 | 374 | 3.7 | 25 |
| 21:00-22:00 | 196 | 5 | 201 | 2.5 | 5 | 132 | 7 | 139 | 5.0 | 12 | 328 | 12 | 340 | 3.5 | 17 |
| 22:00-23:00 | 190 | 5 | 195 | 2.6 | 6 | 128 | 8 | 136 | 5.9 | 6 | 318 | 13 | 331 | 3.9 | 12 |
| 23:00-24:00 | 154 | 3 | 157 | 1.9 | 3 | 99 | 6 | 105 | 5.7 | 4 | 253 | 9 | 262 | 3.4 | 7 |
| 0:00- 1:00 | 102 | 4 | 106 | 3.8 | 4 | 119 | 4 | 123 | 3.3 | 6 | 221 | 8 | 229 | 3.5 | 10 |
| 1:00- 2:00 | 108 | 11 | 119 | 9.2 | 0 | 115 | 9 | 124 | 7.3 | 1 | 223 | 20 | 243 | 8.2 | 1 |
| 2:00- 3:00 | 81 | 12 | 93 | 12.9 | 3 | 79 | 7 | 86 | 8.1 | 3 | 160 | 19 | 179 | 10.6 | 6 |
| 3:00- 4:00 | 57 | 8 | 65 | 12.3 | 0 | 80 | 6 | 86 | 7.0 | 0 | 137 | 14 | 151 | 9.3 | 0 |
| 4:00- 5:00 | 64 | 11 | 75 | 14.7 | 0 | 50 | 9 | 59 | 15.3 | 1 | 114 | 20 | 134 | 14.9 | 1 |
| 5:00- 6:00 | 84 | 15 | 99 | 15.2 | 6 | 32 | 9 | 41 | 22.0 | 3 | 116 | 24 | 140 | 17.1 | 9 |
| 6:00- 7:00 | 147 | 32 | 179 | 17.9 | 10 | 75 | 21 | 96 | 21.9 | 4 | 222 | 53 | 275 | 19.3 | 14 |
| 昼12時間計 | 3,959 | 493 | 4,452 | 11.1 | 278 | 2,647 | 313 | 2,960 | 10.6 | 172 | 6,606 | 806 | 7,412 | 10.9 | 450 |
| 夜12時間計 | 1,634 | 129 | 1,763 | 7.3 | 67 | 1,296 | 104 | 1,400 | 7.4 | 79 | 2,930 | 233 | 3,163 | 7.4 | 146 |
| 全時間合計 | 5,593 | 622 | 6,215 | 10.0 | 345 | 3,943 | 417 | 4,360 | 9.6 | 251 | 9,536 | 1,039 | 10,575 | 9.8 | 596 |
| 昼　夜　率 | 1.41 | 1.26 | 1.40 | - | 1.24 | 1.49 | 1.33 | 1.47 | - | 1.46 | 1.44 | 1.29 | 1.43 | - | 1.32 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 38 | 38 | 38 |
| 8:00- 9:00 | 34 | 37 | 36 |
| 9:00-10:00 | 36 | 42 | 39 |
| 10:00-11:00 | 41 | 37 | 39 |
| 11:00-12:00 | 36 | 40 | 38 |
| 12:00-13:00 | 38 | 38 | 38 |
| 13:00-14:00 | 35 | 40 | 38 |
| 14:00-15:00 | 36 | 37 | 37 |
| 15:00-16:00 | 37 | 40 | 39 |
| 16:00-17:00 | 37 | 35 | 36 |
| 17:00-18:00 | 40 | 36 | 38 |
| 18:00-19:00 | 40 | 40 | 40 |
| 19:00-20:00 | 43 | 44 | 44 |
| 20:00-21:00 | 38 | 38 | 38 |
| 21:00-22:00 | 44 | 44 | 44 |
| 22:00-23:00 | 44 | 40 | 42 |
| 23:00-24:00 | 46 | 45 | 46 |
| 0:00- 1:00 | 47 | 49 | 48 |
| 1:00- 2:00 | 45 | 42 | 44 |
| 2:00- 3:00 | 46 | 49 | 48 |
| 3:00- 4:00 | 46 | 49 | 48 |
| 4:00- 5:00 | 51 | 50 | 51 |
| 5:00- 6:00 | 50 | 50 | 50 |
| 6:00- 7:00 | 48 | 48 | 48 |
| 平均速度 | 41 | 42 | 42 |

方向案内図



# 表 1.1-11(2)　自動車交通量等測定結果(No.11/休日)

調査地点：　No.11地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 179 | 2 | 181 | 1.1 | 6 | 138 | 5 | 143 | 3.5 | 12 | 317 | 7 | 324 | 2.2 | 18 |
| 23:00-24:00 | 130 | 5 | 135 | 3.7 | 1 | 94 | 3 | 97 | 3.1 | 9 | 224 | 8 | 232 | 3.4 | 10 |
| 0:00- 1:00 | 109 | 15 | 124 | 12.1 | 2 | 104 | 9 | 113 | 8.0 | 3 | 213 | 24 | 237 | 10.1 | 5 |
| 1:00- 2:00 | 68 | 8 | 76 | 10.5 | 3 | 78 | 4 | 82 | 4.9 | 4 | 146 | 12 | 158 | 7.6 | 7 |
| 2:00- 3:00 | 82 | 14 | 96 | 14.6 | 2 | 69 | 5 | 74 | 6.8 | 1 | 151 | 19 | 170 | 11.2 | 3 |
| 3:00- 4:00 | 52 | 2 | 54 | 3.7 | 1 | 48 | 6 | 54 | 11.1 | 3 | 100 | 8 | 108 | 7.4 | 4 |
| 4:00- 5:00 | 36 | 5 | 41 | 12.2 | 2 | 25 | 1 | 26 | 3.8 | 4 | 61 | 6 | 67 | 9.0 | 6 |
| 5:00- 6:00 | 45 | 7 | 52 | 13.5 | 1 | 33 | 6 | 39 | 15.4 | 6 | 78 | 13 | 91 | 14.3 | 7 |
| 6:00- 7:00 | 69 | 13 | 82 | 15.9 | 8 | 26 | 5 | 31 | 16.1 | 2 | 95 | 18 | 113 | 15.9 | 10 |
| 7:00- 8:00 | 102 | 13 | 115 | 11.3 | 12 | 49 | 7 | 56 | 12.5 | 5 | 151 | 20 | 171 | 11.7 | 17 |
| 8:00- 9:00 | 140 | 19 | 159 | 11.9 | 17 | 85 | 12 | 97 | 12.4 | 3 | 225 | 31 | 256 | 12.1 | 20 |
| 9:00-10:00 | 150 | 19 | 169 | 11.2 | 14 | 102 | 10 | 112 | 8.9 | 3 | 252 | 29 | 281 | 10.3 | 17 |
| 10:00-11:00 | 203 | 17 | 220 | 7.7 | 8 | 103 | 11 | 114 | 9.6 | 6 | 306 | 28 | 334 | 8.4 | 14 |
| 11:00-12:00 | 197 | 24 | 221 | 10.9 | 14 | 90 | 12 | 102 | 11.8 | 4 | 287 | 36 | 323 | 11.1 | 18 |
| 12:00-13:00 | 194 | 15 | 209 | 7.2 | 13 | 97 | 12 | 109 | 11.0 | 5 | 291 | 27 | 318 | 8.5 | 18 |
| 13:00-14:00 | 213 | 14 | 227 | 6.2 | 8 | 108 | 8 | 116 | 6.9 | 7 | 321 | 22 | 343 | 6.4 | 15 |
| 14:00-15:00 | 233 | 23 | 256 | 9.0 | 7 | 99 | 9 | 108 | 8.3 | 7 | 332 | 32 | 364 | 8.8 | 14 |
| 15:00-16:00 | 216 | 12 | 228 | 5.3 | 12 | 86 | 15 | 101 | 14.9 | 5 | 302 | 27 | 329 | 8.2 | 17 |
| 16:00-17:00 | 205 | 13 | 218 | 6.0 | 12 | 114 | 8 | 122 | 6.6 | 10 | 319 | 21 | 340 | 6.2 | 22 |
| 17:00-18:00 | 243 | 19 | 262 | 7.3 | 25 | 165 | 9 | 174 | 5.2 | 15 | 408 | 28 | 436 | 6.4 | 40 |
| 18:00-19:00 | 202 | 10 | 212 | 4.7 | 8 | 129 | 7 | 136 | 5.1 | 6 | 331 | 17 | 348 | 4.9 | 14 |
| 19:00-20:00 | 141 | 11 | 152 | 7.2 | 3 | 128 | 7 | 135 | 5.2 | 10 | 269 | 18 | 287 | 6.3 | 13 |
| 20:00-21:00 | 150 | 7 | 157 | 4.5 | 3 | 115 | 6 | 121 | 5.0 | 7 | 265 | 13 | 278 | 4.7 | 10 |
| 21:00-22:00 | 136 | 3 | 139 | 2.2 | 5 | 142 | 9 | 151 | 6.0 | 14 | 278 | 12 | 290 | 4.1 | 19 |
| 昼12時間計 | 2,298 | 198 | 2,496 | 7.9 | 150 | 1,227 | 120 | 1,347 | 8.9 | 76 | 3,525 | 318 | 3,843 | 8.3 | 226 |
| 夜12時間計 | 1,197 | 92 | 1,289 | 7.1 | 37 | 1,000 | 66 | 1,066 | 6.2 | 75 | 2,197 | 158 | 2,355 | 6.7 | 112 |
| 全時間合計 | 3,495 | 290 | 3,785 | 7.7 | 187 | 2,227 | 186 | 2,413 | 7.7 | 151 | 5,722 | 476 | 6,198 | 7.7 | 338 |
| 昼　夜　率 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | - | 1.25 | 1.81 | 1.55 | 1.79 | - | 1.99 | 1.62 | 1.50 | 1.61 | - | 1.50 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 38 | 36 | 37 |
| 23:00-24:00 | 45 | 37 | 41 |
| 0:00- 1:00 | 45 | 34 | 40 |
| 1:00- 2:00 | 46 | 36 | 41 |
| 2:00- 3:00 | 49 | 45 | 47 |
| 3:00- 4:00 | 47 | 45 | 46 |
| 4:00- 5:00 | 43 | 45 | 44 |
| 5:00- 6:00 | 46 | 45 | 46 |
| 6:00- 7:00 | 48 | 41 | 45 |
| 7:00- 8:00 | 45 | 38 | 42 |
| 8:00- 9:00 | 44 | 42 | 43 |
| 9:00-10:00 | 41 | 40 | 41 |
| 10:00-11:00 | 42 | 41 | 42 |
| 11:00-12:00 | 46 | 41 | 44 |
| 12:00-13:00 | 42 | 39 | 41 |
| 13:00-14:00 | 41 | 38 | 40 |
| 14:00-15:00 | 41 | 35 | 38 |
| 15:00-16:00 | 42 | 39 | 41 |
| 16:00-17:00 | 41 | 37 | 39 |
| 17:00-18:00 | 42 | 40 | 41 |
| 18:00-19:00 | 48 | 39 | 44 |
| 19:00-20:00 | 42 | 40 | 41 |
| 20:00-21:00 | 44 | 43 | 44 |
| 21:00-22:00 | 41 | 43 | 42 |
| 平均速度 | 44 | 40 | 42 |

方向案内図



# 表 1.1-12(1)　自動車交通量等測定結果(No.12/平日)

調査地点：　No.12地点
測定期間：　令和元年 5月22日(水)～5月23日(木)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 7:00- 8:00 | 155 | 21 | 176 | 11.9 | 8 | 354 | 62 | 416 | 14.9 | 30 | 509 | 83 | 592 | 14.0 | 38 |
| 8:00- 9:00 | 284 | 38 | 322 | 11.8 | 21 | 456 | 118 | 574 | 20.6 | 29 | 740 | 156 | 896 | 17.4 | 50 |
| 9:00-10:00 | 276 | 61 | 337 | 18.1 | 24 | 524 | 104 | 628 | 16.6 | 33 | 800 | 165 | 965 | 17.1 | 57 |
| 10:00-11:00 | 359 | 68 | 427 | 15.9 | 22 | 557 | 81 | 638 | 12.7 | 35 | 916 | 149 | 1,065 | 14.0 | 57 |
| 11:00-12:00 | 381 | 62 | 443 | 14.0 | 30 | 556 | 62 | 618 | 10.0 | 31 | 937 | 124 | 1,061 | 11.7 | 61 |
| 12:00-13:00 | 391 | 27 | 418 | 6.5 | 28 | 503 | 58 | 561 | 10.3 | 34 | 894 | 85 | 979 | 8.7 | 62 |
| 13:00-14:00 | 364 | 47 | 411 | 11.4 | 26 | 549 | 111 | 660 | 16.8 | 29 | 913 | 158 | 1,071 | 14.8 | 55 |
| 14:00-15:00 | 369 | 49 | 418 | 11.7 | 26 | 580 | 63 | 643 | 9.8 | 39 | 949 | 112 | 1,061 | 10.6 | 65 |
| 15:00-16:00 | 438 | 51 | 489 | 10.4 | 42 | 592 | 61 | 653 | 9.3 | 35 | 1,030 | 112 | 1,142 | 9.8 | 77 |
| 16:00-17:00 | 494 | 34 | 528 | 6.4 | 32 | 583 | 42 | 625 | 6.7 | 37 | 1,077 | 76 | 1,153 | 6.6 | 69 |
| 17:00-18:00 | 481 | 22 | 503 | 4.4 | 56 | 598 | 24 | 622 | 3.9 | 34 | 1,079 | 46 | 1,125 | 4.1 | 90 |
| 18:00-19:00 | 379 | 11 | 390 | 2.8 | 42 | 574 | 21 | 595 | 3.5 | 29 | 953 | 32 | 985 | 3.2 | 71 |
| 19:00-20:00 | 283 | 9 | 292 | 3.1 | 45 | 455 | 47 | 502 | 9.4 | 38 | 738 | 56 | 794 | 7.1 | 83 |
| 20:00-21:00 | 240 | 5 | 245 | 2.0 | 23 | 359 | 16 | 375 | 4.3 | 23 | 599 | 21 | 620 | 3.4 | 46 |
| 21:00-22:00 | 202 | 7 | 209 | 3.3 | 19 | 329 | 8 | 337 | 2.4 | 13 | 531 | 15 | 546 | 2.7 | 32 |
| 22:00-23:00 | 208 | 1 | 209 | 0.5 | 11 | 321 | 9 | 330 | 2.7 | 8 | 529 | 10 | 539 | 1.9 | 19 |
| 23:00-24:00 | 168 | 4 | 172 | 2.3 | 10 | 295 | 5 | 300 | 1.7 | 12 | 463 | 9 | 472 | 1.9 | 22 |
| 0:00- 1:00 | 147 | 4 | 151 | 2.6 | 5 | 274 | 13 | 287 | 4.5 | 3 | 421 | 17 | 438 | 3.9 | 8 |
| 1:00- 2:00 | 139 | 5 | 144 | 3.5 | 7 | 241 | 13 | 254 | 5.1 | 2 | 380 | 18 | 398 | 4.5 | 9 |
| 2:00- 3:00 | 155 | 3 | 158 | 1.9 | 1 | 189 | 20 | 209 | 9.6 | 3 | 344 | 23 | 367 | 6.3 | 4 |
| 3:00- 4:00 | 123 | 6 | 129 | 4.7 | 3 | 127 | 20 | 147 | 13.6 | 2 | 250 | 26 | 276 | 9.4 | 5 |
| 4:00- 5:00 | 89 | 7 | 96 | 7.3 | 3 | 107 | 22 | 129 | 17.1 | 5 | 196 | 29 | 225 | 12.9 | 8 |
| 5:00- 6:00 | 95 | 10 | 105 | 9.5 | 6 | 133 | 26 | 159 | 16.4 | 12 | 228 | 36 | 264 | 13.6 | 18 |
| 6:00- 7:00 | 127 | 21 | 148 | 14.2 | 12 | 260 | 38 | 298 | 12.8 | 26 | 387 | 59 | 446 | 13.2 | 38 |
| 昼12時間計 | 4,371 | 491 | 4,862 | 10.1 | 357 | 6,426 | 807 | 7,233 | 11.2 | 395 | 10,797 | 1,298 | 12,095 | 10.7 | 752 |
| 夜12時間計 | 1,976 | 82 | 2,058 | 4.0 | 145 | 3,090 | 237 | 3,327 | 7.1 | 147 | 5,066 | 319 | 5,385 | 5.9 | 292 |
| 全時間合計 | 6,347 | 573 | 6,920 | 8.3 | 502 | 9,516 | 1,044 | 10,560 | 9.9 | 542 | 15,863 | 1,617 | 17,480 | 9.3 | 1,044 |
| 昼　夜　率 | 1.45 | 1.17 | 1.42 | - | 1.41 | 1.48 | 1.29 | 1.46 | - | 1.37 | 1.47 | 1.25 | 1.45 | - | 1.39 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 7:00- 8:00 | 47 | 47 | 47 |
| 8:00- 9:00 | 48 | 51 | 50 |
| 9:00-10:00 | 44 | 43 | 44 |
| 10:00-11:00 | 48 | 50 | 49 |
| 11:00-12:00 | 51 | 48 | 50 |
| 12:00-13:00 | 46 | 51 | 49 |
| 13:00-14:00 | 44 | 48 | 46 |
| 14:00-15:00 | 47 | 49 | 48 |
| 15:00-16:00 | 48 | 45 | 47 |
| 16:00-17:00 | 48 | 43 | 46 |
| 17:00-18:00 | 50 | 49 | 50 |
| 18:00-19:00 | 50 | 51 | 51 |
| 19:00-20:00 | 48 | 52 | 50 |
| 20:00-21:00 | 51 | 55 | 53 |
| 21:00-22:00 | 50 | 51 | 51 |
| 22:00-23:00 | 51 | 45 | 48 |
| 23:00-24:00 | 54 | 47 | 51 |
| 0:00- 1:00 | 46 | 49 | 48 |
| 1:00- 2:00 | 48 | 55 | 52 |
| 2:00- 3:00 | 54 | 55 | 55 |
| 3:00- 4:00 | 58 | 52 | 55 |
| 4:00- 5:00 | 55 | 45 | 50 |
| 5:00- 6:00 | 57 | 52 | 55 |
| 6:00- 7:00 | 48 | 51 | 50 |
| 平均速度 | 50 | 49 | 50 |

方向案内図



# 表 1.1-12(2)　自動車交通量等測定結果(No.12/休日)

調査地点：　No.12地点
測定期間：　令和元年 5月18日(土)～5月19日(日)

| 方向 | 自動車交通量(台/60分) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 方向1 | | | | | 方向2 | | | | | 合計 | | | | |
| 種別<br>時間帯 | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) | 小型車(台) | 大型車(台) | 合　計(台) | 大型車混入率(%) | 二輪車(台) |
| 22:00-23:00 | 207 | 6 | 213 | 2.8 | 11 | 258 | 6 | 264 | 2.3 | 13 | 465 | 12 | 477 | 2.5 | 24 |
| 23:00-24:00 | 181 | 6 | 187 | 3.2 | 8 | 235 | 8 | 243 | 3.3 | 8 | 416 | 14 | 430 | 3.3 | 16 |
| 0:00- 1:00 | 165 | 3 | 168 | 1.8 | 5 | 225 | 5 | 230 | 2.2 | 5 | 390 | 8 | 398 | 2.0 | 10 |
| 1:00- 2:00 | 160 | 4 | 164 | 2.4 | 6 | 207 | 7 | 214 | 3.3 | 5 | 367 | 11 | 378 | 2.9 | 11 |
| 2:00- 3:00 | 124 | 4 | 128 | 3.1 | 10 | 199 | 16 | 215 | 7.4 | 7 | 323 | 20 | 343 | 5.8 | 17 |
| 3:00- 4:00 | 89 | 4 | 93 | 4.3 | 5 | 85 | 12 | 97 | 12.4 | 4 | 174 | 16 | 190 | 8.4 | 9 |
| 4:00- 5:00 | 58 | 4 | 62 | 6.5 | 1 | 85 | 6 | 91 | 6.6 | 4 | 143 | 10 | 153 | 6.5 | 5 |
| 5:00- 6:00 | 39 | 3 | 42 | 7.1 | 2 | 105 | 10 | 115 | 8.7 | 6 | 144 | 13 | 157 | 8.3 | 8 |
| 6:00- 7:00 | 72 | 13 | 85 | 15.3 | 3 | 147 | 19 | 166 | 11.4 | 11 | 219 | 32 | 251 | 12.7 | 14 |
| 7:00- 8:00 | 91 | 11 | 102 | 10.8 | 8 | 151 | 25 | 176 | 14.2 | 13 | 242 | 36 | 278 | 12.9 | 21 |
| 8:00- 9:00 | 160 | 12 | 172 | 7.0 | 18 | 270 | 52 | 322 | 16.1 | 14 | 430 | 64 | 494 | 13.0 | 32 |
| 9:00-10:00 | 229 | 10 | 239 | 4.2 | 12 | 352 | 31 | 383 | 8.1 | 10 | 581 | 41 | 622 | 6.6 | 22 |
| 10:00-11:00 | 243 | 17 | 260 | 6.5 | 18 | 493 | 28 | 521 | 5.4 | 22 | 736 | 45 | 781 | 5.8 | 40 |
| 11:00-12:00 | 316 | 16 | 332 | 4.8 | 25 | 432 | 27 | 459 | 5.9 | 30 | 748 | 43 | 791 | 5.4 | 55 |
| 12:00-13:00 | 318 | 17 | 335 | 5.1 | 20 | 445 | 40 | 485 | 8.2 | 36 | 763 | 57 | 820 | 7.0 | 56 |
| 13:00-14:00 | 349 | 13 | 362 | 3.6 | 22 | 452 | 25 | 477 | 5.2 | 17 | 801 | 38 | 839 | 4.5 | 39 |
| 14:00-15:00 | 349 | 17 | 366 | 4.6 | 26 | 451 | 33 | 484 | 6.8 | 25 | 800 | 50 | 850 | 5.9 | 51 |
| 15:00-16:00 | 412 | 17 | 429 | 4.0 | 31 | 489 | 34 | 523 | 6.5 | 23 | 901 | 51 | 952 | 5.4 | 54 |
| 16:00-17:00 | 368 | 16 | 384 | 4.2 | 22 | 560 | 21 | 581 | 3.6 | 27 | 928 | 37 | 965 | 3.8 | 49 |
| 17:00-18:00 | 381 | 4 | 385 | 1.0 | 19 | 503 | 19 | 522 | 3.6 | 26 | 884 | 23 | 907 | 2.5 | 45 |
| 18:00-19:00 | 240 | 7 | 247 | 2.8 | 25 | 321 | 13 | 334 | 3.9 | 17 | 561 | 20 | 581 | 3.4 | 42 |
| 19:00-20:00 | 171 | 5 | 176 | 2.8 | 11 | 327 | 19 | 346 | 5.5 | 19 | 498 | 24 | 522 | 4.6 | 30 |
| 20:00-21:00 | 197 | 5 | 202 | 2.5 | 21 | 263 | 21 | 284 | 7.4 | 12 | 460 | 26 | 486 | 5.3 | 33 |
| 21:00-22:00 | 200 | 1 | 201 | 0.5 | 23 | 241 | 13 | 254 | 5.1 | 8 | 441 | 14 | 455 | 3.1 | 31 |
| 昼12時間計 | 3,456 | 157 | 3,613 | 4.3 | 246 | 4,919 | 348 | 5,267 | 6.6 | 260 | 8,375 | 505 | 8,880 | 5.7 | 506 |
| 夜12時間計 | 1,663 | 58 | 1,721 | 3.4 | 106 | 2,377 | 142 | 2,519 | 5.6 | 102 | 4,040 | 200 | 4,240 | 4.7 | 208 |
| 全時間合計 | 5,119 | 215 | 5,334 | 4.0 | 352 | 7,296 | 490 | 7,786 | 6.3 | 362 | 12,415 | 705 | 13,120 | 5.4 | 714 |
| 昼　夜　率 | 1.48 | 1.37 | 1.48 | - | 1.43 | 1.48 | 1.41 | 1.48 | - | 1.39 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | - | 1.41 |

| 時間帯　方向 | 車両走行速度(km/h) | | |
|---|---|---|---|
| | 方向1 | 方向2 | 平均 |
| 22:00-23:00 | 48 | 48 | 48 |
| 23:00-24:00 | 50 | 44 | 47 |
| 0:00- 1:00 | 49 | 50 | 50 |
| 1:00- 2:00 | 51 | 48 | 50 |
| 2:00- 3:00 | 54 | 47 | 51 |
| 3:00- 4:00 | 49 | 53 | 51 |
| 4:00- 5:00 | 48 | 54 | 51 |
| 5:00- 6:00 | 44 | 51 | 48 |
| 6:00- 7:00 | 41 | 48 | 45 |
| 7:00- 8:00 | 51 | 46 | 49 |
| 8:00- 9:00 | 46 | 49 | 48 |
| 9:00-10:00 | 47 | 47 | 47 |
| 10:00-11:00 | 51 | 47 | 49 |
| 11:00-12:00 | 51 | 47 | 49 |
| 12:00-13:00 | 50 | 46 | 48 |
| 13:00-14:00 | 47 | 46 | 47 |
| 14:00-15:00 | 50 | 49 | 50 |
| 15:00-16:00 | 50 | 50 | 50 |
| 16:00-17:00 | 45 | 48 | 47 |
| 17:00-18:00 | 52 | 48 | 50 |
| 18:00-19:00 | 49 | 49 | 49 |
| 19:00-20:00 | 50 | 47 | 49 |
| 20:00-21:00 | 49 | 48 | 49 |
| 21:00-22:00 | 47 | 47 | 47 |
| 平均速度 | 49 | 48 | 49 |

方向案内図




(2) 工事の施行中の将来一般交通量

計画地周辺の各道路における道路交通センサスによる交通量（12 時間）の推移は、図 1.1-2 に示すとおりである。地点番号は図 1.1-3 に示す地点で平成 27 年度に測定されており、平成 22 年度、平成 17 年度、平成 11 年度は対応する番号として出典資料に記載されている地点の交通量をとりまとめた。

平成 27 年度までの経年変化をみると、概ね横ばいか減少傾向にあるが、全体として極端な増減傾向は見られない。

このことから、工事の施行中の将来一般交通量は、現況と同等であるとみなした。




注 1) 地点番号は、図 1.1-3 に対応する。
注 2) 交通量は午前 7 時から午後 7 時までの 12 時間調査結果を示す。
出典:「平成17年度道路交通センサス一般交通量調査結果」(平成30年12月閲覧　国土交通省関東地方整備局)
「平成22年度道路交通センサス一般交通量調査結果」(平成30年12月閲覧　東京都ホームページ)
「平成27年度道路交通センサス一般交通量調査結果」(平成30年12月閲覧　東京都ホームページ)

**図 1.1-2　道路交通センサスによる交通量調査結果の経年変化**


(3) 工事用車両交通量

工事用車両台数は、表 1.1-13(1)～(12)に示すとおり、予測時期①で工事着手後 33～50 ヶ月目が最大であり、大型車 630 台/日、小型車 0 台/日、計 630 台/日となる。表 1.1-14(1)～(12)に示す通り、予測時期②で工事着手後 71～84 ヶ月目が最大であり、大型車 715 台/日、小型車 0 台/日、計 715 台/日となる。表 1.1-15(1)～(12)に示す通り、予測時期③で工事着手後 132 ヶ月目が最大であり、大型車 685 台/日、小型車 0 台/日、計 685 台/日となる。

工事用車両の時間配分は、7 時から 18 時までの時間帯（昼休み（12 時台）を除く）に均等に配分した。

(4) 工事の施行中の将来交通量

将来一般交通量に工事用車両交通量を足し合わせることにより、工事の施行中の将来交通量を設定した。大気汚染、騒音・振動の各予測断面における将来交通量は、予測時期①は表 1.1-13(1)～(12)に、予測時期②は表 1.1-14(1)～(12)に、予測時期③は表 1.1-15(1)～(12)に示すとおりである。




凡　例

- 計画地
- 区界
- 一般国道
- 都道
- 都道（首都高速道路）
- 交通量調査地点（12時間交通量）

資料：「平成27年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」
（平成30年12月閲覧　東京都ホームページ）

N

S＝1／12,000

0　100　200　300m

図1.1-3　既存資料調査地点（自動車交通量等）

① 予測時期①

## 表 1.1-13(1) 工事の施行中の将来交通量 (No.1)

No.1

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 10 | 387 | 5 | 284 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 1 | 11 | 391 | 0 | 0 | 11 | 391 | 15 | 265 | 0 | 0 | 15 | 265 |
| 2 | 13 | 271 | 0 | 0 | 13 | 271 | 15 | 233 | 0 | 0 | 15 | 233 |
| 3 | 15 | 252 | 0 | 0 | 15 | 252 | 13 | 179 | 0 | 0 | 13 | 179 |
| 4 | 28 | 161 | 0 | 0 | 28 | 161 | 22 | 113 | 0 | 0 | 22 | 113 |
| 5 | 33 | 162 | 0 | 0 | 33 | 162 | 22 | 130 | 0 | 0 | 22 | 130 |
| 6 | 38 | 316 | 0 | 0 | 38 | 316 | 43 | 318 | 0 | 0 | 43 | 318 |
| 7 | 68 | 524 | 19 | 0 | 87 | 524 | 72 | 511 | 19 | 0 | 91 | 511 |
| 8 | 82 | 732 | 19 | 0 | 101 | 732 | 77 | 561 | 19 | 0 | 96 | 561 |
| 9 | 142 | 753 | 19 | 0 | 161 | 753 | 110 | 749 | 19 | 0 | 129 | 749 |
| 10 | 112 | 874 | 19 | 0 | 131 | 874 | 59 | 669 | 19 | 0 | 78 | 669 |
| 11 | 110 | 865 | 19 | 0 | 129 | 865 | 64 | 661 | 19 | 0 | 83 | 661 |
| 12 | 62 | 795 | 0 | 0 | 62 | 795 | 42 | 653 | 0 | 0 | 42 | 653 |
| 13 | 88 | 812 | 19 | 0 | 107 | 812 | 61 | 667 | 19 | 0 | 80 | 667 |
| 14 | 75 | 839 | 19 | 0 | 94 | 839 | 64 | 681 | 19 | 0 | 83 | 681 |
| 15 | 61 | 743 | 20 | 0 | 81 | 743 | 42 | 664 | 20 | 0 | 62 | 664 |
| 16 | 62 | 881 | 20 | 0 | 82 | 881 | 46 | 656 | 20 | 0 | 66 | 656 |
| 17 | 49 | 915 | 16 | 0 | 65 | 915 | 18 | 600 | 16 | 0 | 34 | 600 |
| 18 | 36 | 853 | 0 | 0 | 36 | 853 | 10 | 450 | 0 | 0 | 10 | 450 |
| 19 | 24 | 652 | 0 | 0 | 24 | 652 | 14 | 475 | 0 | 0 | 14 | 475 |
| 20 | 13 | 365 | 0 | 0 | 13 | 365 | 11 | 401 | 0 | 0 | 11 | 401 |
| 21 | 9 | 405 | 0 | 0 | 9 | 405 | 8 | 375 | 0 | 0 | 8 | 375 |
| 22 | 15 | 374 | 0 | 0 | 15 | 374 | 3 | 397 | 0 | 0 | 3 | 397 |
| 23 | 15 | 364 | 0 | 0 | 15 | 364 | 11 | 315 | 0 | 0 | 11 | 315 |
| 合計 | 1,171 | 13,686 | 189 | 0 | 1,360 | 13,686 | 847 | 11,007 | 189 | 0 | 1,036 | 11,007 |

## 表 1.1-13(2) 工事の施行中の将来交通量 (No.2)

No.2

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 83 | 4 | 104 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2 | 3 | 91 | 0 | 0 | 3 | 91 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 8 | 41 | 18 | 62 | 0 | 0 | 18 | 62 |
| 6 | 21 | 125 | 0 | 0 | 21 | 125 | 16 | 157 | 0 | 0 | 16 | 157 |
| 7 | 12 | 227 | 0 | 0 | 12 | 227 | 23 | 262 | 15 | 0 | 38 | 262 |
| 8 | 29 | 273 | 0 | 0 | 29 | 273 | 49 | 375 | 15 | 0 | 64 | 375 |
| 9 | 38 | 308 | 0 | 0 | 38 | 308 | 45 | 390 | 15 | 0 | 60 | 390 |
| 10 | 44 | 345 | 0 | 0 | 44 | 345 | 34 | 385 | 15 | 0 | 49 | 385 |
| 11 | 40 | 343 | 0 | 0 | 40 | 343 | 30 | 391 | 15 | 0 | 45 | 391 |
| 12 | 22 | 349 | 0 | 0 | 22 | 349 | 33 | 455 | 0 | 0 | 33 | 455 |
| 13 | 24 | 321 | 0 | 0 | 24 | 321 | 32 | 398 | 14 | 0 | 46 | 398 |
| 14 | 33 | 380 | 0 | 0 | 33 | 380 | 23 | 437 | 14 | 0 | 37 | 437 |
| 15 | 27 | 417 | 0 | 0 | 27 | 417 | 20 | 420 | 14 | 0 | 34 | 420 |
| 16 | 13 | 404 | 0 | 0 | 13 | 404 | 18 | 440 | 14 | 0 | 32 | 440 |
| 17 | 13 | 379 | 0 | 0 | 13 | 379 | 12 | 514 | 12 | 0 | 24 | 514 |
| 18 | 9 | 285 | 0 | 0 | 9 | 285 | 4 | 526 | 0 | 0 | 4 | 526 |
| 19 | 5 | 260 | 0 | 0 | 5 | 260 | 7 | 311 | 0 | 0 | 7 | 311 |
| 20 | 7 | 177 | 0 | 0 | 7 | 177 | 2 | 219 | 0 | 0 | 2 | 219 |
| 21 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4 | 182 | 2 | 280 | 0 | 0 | 2 | 280 |
| 22 | 1 | 157 | 0 | 0 | 1 | 157 | 3 | 176 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 23 | 2 | 144 | 0 | 0 | 2 | 144 | 4 | 133 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 合計 | 371 | 5,483 | 0 | 0 | 371 | 5,483 | 392 | 6,631 | 143 | 0 | 535 | 6,631 |

## 表 1.1-13(3)　工事の施行中の将来交通量 (No.3)

No.3

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 5 | 238 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 0 | 0 | 9 | 200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 | 0 | 17 | 70 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 20 | 106 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 0 | 0 | 30 | 240 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 22 | 302 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 450 | 0 | 0 | 69 | 450 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 480 | 0 | 0 | 42 | 480 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 423 | 0 | 0 | 13 | 423 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 471 | 0 | 0 | 64 | 471 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 473 | 0 | 0 | 27 | 473 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 402 | 0 | 0 | 53 | 402 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 529 | 0 | 0 | 52 | 529 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 495 | 2 | 0 | 65 | 495 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 560 | 0 | 0 | 34 | 560 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 681 | 1 | 0 | 36 | 681 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 14 | 384 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 | 0 | 0 | 6 | 314 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 216 | 0 | 0 | 13 | 216 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 4 | 280 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 7 | 210 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 8,012 | 3 | 0 | 611 | 8,012 |

## 表 1.1-13(4)　工事の施行中の将来交通量 (No.4)

No.4

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 9 | 503 | 0 | 0 | 9 | 503 | 8 | 535 | 0 | 0 | 8 | 535 |
| 1 | 15 | 482 | 0 | 0 | 15 | 482 | 14 | 480 | 0 | 0 | 14 | 480 |
| 2 | 9 | 415 | 0 | 0 | 9 | 415 | 19 | 378 | 0 | 0 | 19 | 378 |
| 3 | 7 | 369 | 0 | 0 | 7 | 369 | 19 | 292 | 0 | 0 | 19 | 292 |
| 4 | 17 | 209 | 0 | 0 | 17 | 209 | 32 | 211 | 0 | 0 | 32 | 211 |
| 5 | 29 | 186 | 0 | 0 | 29 | 186 | 36 | 287 | 0 | 0 | 36 | 287 |
| 6 | 64 | 355 | 0 | 0 | 64 | 355 | 72 | 490 | 0 | 0 | 72 | 490 |
| 7 | 59 | 492 | 4 | 0 | 63 | 492 | 84 | 826 | 0 | 0 | 84 | 826 |
| 8 | 140 | 692 | 4 | 0 | 144 | 692 | 123 | 1,033 | 0 | 0 | 123 | 1,033 |
| 9 | 106 | 752 | 4 | 0 | 110 | 752 | 121 | 1,046 | 0 | 0 | 121 | 1,046 |
| 10 | 111 | 825 | 4 | 0 | 115 | 825 | 113 | 1,052 | 0 | 0 | 113 | 1,052 |
| 11 | 98 | 854 | 4 | 0 | 102 | 854 | 91 | 913 | 0 | 0 | 91 | 913 |
| 12 | 92 | 883 | 0 | 0 | 92 | 883 | 75 | 999 | 0 | 0 | 75 | 999 |
| 13 | 83 | 834 | 3 | 0 | 86 | 834 | 91 | 946 | 0 | 0 | 91 | 946 |
| 14 | 69 | 918 | 3 | 0 | 72 | 918 | 97 | 1,072 | 0 | 0 | 97 | 1,072 |
| 15 | 82 | 977 | 3 | 0 | 85 | 977 | 86 | 1,053 | 0 | 0 | 86 | 1,053 |
| 16 | 46 | 906 | 3 | 0 | 49 | 906 | 37 | 1,120 | 0 | 0 | 37 | 1,120 |
| 17 | 47 | 1,052 | 3 | 0 | 50 | 1,052 | 27 | 1,133 | 0 | 0 | 27 | 1,133 |
| 18 | 50 | 923 | 0 | 0 | 50 | 923 | 22 | 975 | 0 | 0 | 22 | 975 |
| 19 | 20 | 780 | 0 | 0 | 20 | 780 | 15 | 816 | 0 | 0 | 15 | 816 |
| 20 | 13 | 595 | 0 | 0 | 13 | 595 | 13 | 725 | 0 | 0 | 13 | 725 |
| 21 | 8 | 572 | 0 | 0 | 8 | 572 | 15 | 697 | 0 | 0 | 15 | 697 |
| 22 | 10 | 519 | 0 | 0 | 10 | 519 | 13 | 750 | 0 | 0 | 13 | 750 |
| 23 | 7 | 486 | 0 | 0 | 7 | 486 | 14 | 665 | 0 | 0 | 14 | 665 |
| 合計 | 1,191 | 15,579 | 35 | 0 | 1,226 | 15,579 | 1,237 | 18,494 | 0 | 0 | 1,237 | 18,494 |

## 表 1.1-13(5)　工事の施行中の将来交通量 (No.5)

No.5

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 47 | 676 | 0 | 0 | 47 | 676 | 28 | 963 | 0 | 0 | 28 | 963 |
| 1 | 33 | 587 | 0 | 0 | 33 | 587 | 35 | 780 | 0 | 0 | 35 | 780 |
| 2 | 66 | 478 | 0 | 0 | 66 | 478 | 51 | 765 | 0 | 0 | 51 | 765 |
| 3 | 48 | 353 | 0 | 0 | 48 | 353 | 51 | 503 | 0 | 0 | 51 | 503 |
| 4 | 74 | 305 | 0 | 0 | 74 | 305 | 67 | 352 | 0 | 0 | 67 | 352 |
| 5 | 126 | 353 | 0 | 0 | 126 | 353 | 127 | 323 | 0 | 0 | 127 | 323 |
| 6 | 137 | 558 | 0 | 0 | 137 | 558 | 209 | 622 | 0 | 0 | 209 | 622 |
| 7 | 101 | 938 | 18 | 0 | 119 | 938 | 204 | 838 | 4 | 0 | 208 | 838 |
| 8 | 157 | 1,281 | 18 | 0 | 175 | 1,281 | 173 | 1,169 | 4 | 0 | 177 | 1,169 |
| 9 | 191 | 1,416 | 18 | 0 | 209 | 1,416 | 163 | 1,510 | 4 | 0 | 167 | 1,510 |
| 10 | 184 | 1,533 | 18 | 0 | 202 | 1,533 | 177 | 1,575 | 4 | 0 | 181 | 1,575 |
| 11 | 147 | 1,577 | 18 | 0 | 165 | 1,577 | 144 | 1,527 | 4 | 0 | 148 | 1,527 |
| 12 | 123 | 1,365 | 0 | 0 | 123 | 1,365 | 135 | 1,480 | 0 | 0 | 135 | 1,480 |
| 13 | 124 | 1,372 | 18 | 0 | 142 | 1,372 | 102 | 1,540 | 3 | 0 | 105 | 1,540 |
| 14 | 153 | 1,634 | 18 | 0 | 171 | 1,634 | 139 | 1,596 | 3 | 0 | 142 | 1,596 |
| 15 | 110 | 1,755 | 18 | 0 | 128 | 1,755 | 111 | 1,650 | 3 | 0 | 114 | 1,650 |
| 16 | 102 | 1,687 | 18 | 0 | 120 | 1,687 | 95 | 1,616 | 3 | 0 | 98 | 1,616 |
| 17 | 110 | 2,015 | 16 | 0 | 126 | 2,015 | 77 | 1,912 | 3 | 0 | 80 | 1,912 |
| 18 | 70 | 1,507 | 0 | 0 | 70 | 1,507 | 52 | 2,156 | 0 | 0 | 52 | 2,156 |
| 19 | 55 | 1,163 | 0 | 0 | 55 | 1,163 | 57 | 1,483 | 0 | 0 | 57 | 1,483 |
| 20 | 37 | 1,070 | 0 | 0 | 37 | 1,070 | 70 | 1,306 | 0 | 0 | 70 | 1,306 |
| 21 | 23 | 1,029 | 0 | 0 | 23 | 1,029 | 62 | 1,128 | 0 | 0 | 62 | 1,128 |
| 22 | 56 | 823 | 0 | 0 | 56 | 823 | 25 | 1,038 | 0 | 0 | 25 | 1,038 |
| 23 | 73 | 822 | 0 | 0 | 73 | 822 | 27 | 1,026 | 0 | 0 | 27 | 1,026 |
| 合計 | 2,347 | 26,297 | 178 | 0 | 2,525 | 26,297 | 2,381 | 28,858 | 35 | 0 | 2,416 | 28,858 |

## 表 1.1-13(6)　工事の施行中の将来交通量 (No.6)

No.6

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 15 | 375 | 0 | 0 | 15 | 375 | 10 | 460 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 1 | 25 | 372 | 0 | 0 | 25 | 372 | 20 | 434 | 0 | 0 | 20 | 434 |
| 2 | 7 | 286 | 0 | 0 | 7 | 286 | 24 | 363 | 0 | 0 | 24 | 363 |
| 3 | 9 | 267 | 0 | 0 | 9 | 267 | 26 | 258 | 0 | 0 | 26 | 258 |
| 4 | 22 | 167 | 0 | 0 | 22 | 167 | 26 | 142 | 0 | 0 | 26 | 142 |
| 5 | 24 | 165 | 0 | 0 | 24 | 165 | 36 | 229 | 0 | 0 | 36 | 229 |
| 6 | 45 | 274 | 0 | 0 | 45 | 274 | 77 | 339 | 0 | 0 | 77 | 339 |
| 7 | 68 | 450 | 0 | 0 | 68 | 450 | 70 | 615 | 0 | 0 | 70 | 615 |
| 8 | 120 | 702 | 0 | 0 | 120 | 702 | 107 | 840 | 0 | 0 | 107 | 840 |
| 9 | 112 | 798 | 0 | 0 | 112 | 798 | 84 | 958 | 0 | 0 | 84 | 958 |
| 10 | 128 | 837 | 0 | 0 | 128 | 837 | 84 | 914 | 0 | 0 | 84 | 914 |
| 11 | 89 | 833 | 0 | 0 | 89 | 833 | 97 | 822 | 0 | 0 | 97 | 822 |
| 12 | 48 | 840 | 0 | 0 | 48 | 840 | 52 | 875 | 0 | 0 | 52 | 875 |
| 13 | 88 | 845 | 0 | 0 | 88 | 845 | 66 | 892 | 0 | 0 | 66 | 892 |
| 14 | 89 | 980 | 0 | 0 | 89 | 980 | 86 | 949 | 0 | 0 | 86 | 949 |
| 15 | 90 | 1,035 | 2 | 0 | 92 | 1,035 | 56 | 988 | 2 | 0 | 58 | 988 |
| 16 | 49 | 1,007 | 0 | 0 | 49 | 1,007 | 38 | 990 | 0 | 0 | 38 | 990 |
| 17 | 32 | 1,041 | 1 | 0 | 33 | 1,041 | 37 | 978 | 1 | 0 | 38 | 978 |
| 18 | 31 | 869 | 0 | 0 | 31 | 869 | 40 | 932 | 0 | 0 | 40 | 932 |
| 19 | 22 | 762 | 0 | 0 | 22 | 762 | 24 | 811 | 0 | 0 | 24 | 811 |
| 20 | 18 | 550 | 0 | 0 | 18 | 550 | 14 | 658 | 0 | 0 | 14 | 658 |
| 21 | 14 | 497 | 0 | 0 | 14 | 497 | 8 | 549 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 22 | 28 | 465 | 0 | 0 | 28 | 465 | 12 | 665 | 0 | 0 | 12 | 665 |
| 23 | 12 | 444 | 0 | 0 | 12 | 444 | 15 | 556 | 0 | 0 | 15 | 556 |
| 合計 | 1,185 | 14,861 | 3 | 0 | 1,188 | 14,861 | 1,109 | 16,217 | 3 | 0 | 1,112 | 16,217 |

## 表 1.1-13(7)　工事の施行中の将来交通量 (No.7)

No.7

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 32 | 703 | 0 | 0 | 32 | 703 | 38 | 710 | 0 | 0 | 38 | 710 |
| 1 | 36 | 631 | 0 | 0 | 36 | 631 | 27 | 587 | 0 | 0 | 27 | 587 |
| 2 | 53 | 400 | 0 | 0 | 53 | 400 | 43 | 460 | 0 | 0 | 43 | 460 |
| 3 | 60 | 294 | 0 | 0 | 60 | 294 | 50 | 334 | 0 | 0 | 50 | 334 |
| 4 | 83 | 242 | 0 | 0 | 83 | 242 | 87 | 354 | 0 | 0 | 87 | 354 |
| 5 | 121 | 303 | 0 | 0 | 121 | 303 | 133 | 240 | 0 | 0 | 133 | 240 |
| 6 | 144 | 477 | 0 | 0 | 144 | 477 | 189 | 498 | 0 | 0 | 189 | 498 |
| 7 | 113 | 864 | 10 | 0 | 123 | 864 | 224 | 754 | 3 | 0 | 227 | 754 |
| 8 | 162 | 1,022 | 10 | 0 | 172 | 1,022 | 187 | 922 | 3 | 0 | 190 | 922 |
| 9 | 175 | 1,055 | 10 | 0 | 185 | 1,055 | 121 | 994 | 3 | 0 | 124 | 994 |
| 10 | 167 | 1,165 | 10 | 0 | 177 | 1,165 | 172 | 1,081 | 3 | 0 | 175 | 1,081 |
| 11 | 133 | 1,220 | 10 | 0 | 143 | 1,220 | 155 | 1,419 | 3 | 0 | 158 | 1,419 |
| 12 | 105 | 1,325 | 0 | 0 | 105 | 1,325 | 112 | 1,280 | 0 | 0 | 112 | 1,280 |
| 13 | 163 | 1,316 | 10 | 0 | 173 | 1,316 | 102 | 1,347 | 3 | 0 | 105 | 1,347 |
| 14 | 113 | 1,197 | 10 | 0 | 123 | 1,197 | 132 | 1,311 | 4 | 0 | 136 | 1,311 |
| 15 | 108 | 1,198 | 10 | 0 | 118 | 1,198 | 150 | 1,376 | 4 | 0 | 154 | 1,376 |
| 16 | 85 | 1,296 | 11 | 0 | 96 | 1,296 | 145 | 1,386 | 4 | 0 | 149 | 1,386 |
| 17 | 71 | 1,412 | 11 | 0 | 82 | 1,412 | 61 | 1,493 | 4 | 0 | 65 | 1,493 |
| 18 | 59 | 1,319 | 0 | 0 | 59 | 1,319 | 44 | 1,586 | 0 | 0 | 44 | 1,586 |
| 19 | 59 | 1,331 | 0 | 0 | 59 | 1,331 | 47 | 1,262 | 0 | 0 | 47 | 1,262 |
| 20 | 29 | 844 | 0 | 0 | 29 | 844 | 32 | 1,122 | 0 | 0 | 32 | 1,122 |
| 21 | 16 | 810 | 0 | 0 | 16 | 810 | 45 | 1,119 | 0 | 0 | 45 | 1,119 |
| 22 | 38 | 702 | 0 | 0 | 38 | 702 | 18 | 902 | 0 | 0 | 18 | 902 |
| 23 | 45 | 677 | 0 | 0 | 45 | 677 | 26 | 769 | 0 | 0 | 26 | 769 |
| 合計 | 2,170 | 21,803 | 102 | 0 | 2,272 | 21,803 | 2,340 | 23,306 | 34 | 0 | 2,374 | 23,306 |

## 表 1.1-13(8)　工事の施行中の将来交通量 (No.8)

No.8

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 63 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 4 | 36 | 8 | 36 | 0 | 0 | 8 | 36 |
| 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 52 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 6 | 9 | 87 | 0 | 0 | 9 | 87 | 9 | 55 | 0 | 0 | 9 | 55 |
| 7 | 9 | 71 | 0 | 0 | 9 | 71 | 19 | 93 | 34 | 0 | 53 | 93 |
| 8 | 21 | 106 | 0 | 0 | 21 | 106 | 13 | 161 | 34 | 0 | 47 | 161 |
| 9 | 32 | 174 | 0 | 0 | 32 | 174 | 21 | 191 | 34 | 0 | 55 | 191 |
| 10 | 36 | 208 | 0 | 0 | 36 | 208 | 26 | 219 | 34 | 0 | 60 | 219 |
| 11 | 20 | 218 | 0 | 0 | 20 | 218 | 20 | 245 | 34 | 0 | 54 | 245 |
| 12 | 17 | 210 | 0 | 0 | 17 | 210 | 13 | 251 | 0 | 0 | 13 | 251 |
| 13 | 24 | 229 | 0 | 0 | 24 | 229 | 21 | 274 | 34 | 0 | 55 | 274 |
| 14 | 27 | 243 | 0 | 0 | 27 | 243 | 22 | 274 | 34 | 0 | 56 | 274 |
| 15 | 21 | 268 | 0 | 0 | 21 | 268 | 19 | 306 | 33 | 0 | 52 | 306 |
| 16 | 11 | 243 | 0 | 0 | 11 | 243 | 6 | 248 | 33 | 0 | 39 | 248 |
| 17 | 12 | 235 | 0 | 0 | 12 | 235 | 6 | 269 | 35 | 0 | 41 | 269 |
| 18 | 11 | 183 | 0 | 0 | 11 | 183 | 7 | 200 | 0 | 0 | 7 | 200 |
| 19 | 9 | 172 | 0 | 0 | 9 | 172 | 6 | 210 | 0 | 0 | 6 | 210 |
| 20 | 5 | 130 | 0 | 0 | 5 | 130 | 5 | 152 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 21 | 7 | 130 | 0 | 0 | 7 | 130 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1 | 149 |
| 22 | 3 | 98 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 23 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 合計 | 289 | 3,331 | 0 | 0 | 289 | 3,331 | 234 | 3,742 | 339 | 0 | 573 | 3,742 |

## 表 1.1-13(9)　工事の施行中の将来交通量 (No.9)

No.9

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 8 | 286 | 0 | 0 | 8 | 286 | 6 | 219 | 0 | 0 | 6 | 219 |
| 1 | 4 | 318 | 0 | 0 | 4 | 318 | 8 | 156 | 0 | 0 | 8 | 156 |
| 2 | 5 | 185 | 0 | 0 | 5 | 185 | 10 | 166 | 0 | 0 | 10 | 166 |
| 3 | 12 | 123 | 0 | 0 | 12 | 123 | 7 | 107 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 4 | 6 | 149 | 0 | 0 | 6 | 149 | 9 | 95 | 0 | 0 | 9 | 95 |
| 5 | 20 | 130 | 0 | 0 | 20 | 130 | 19 | 64 | 0 | 0 | 19 | 64 |
| 6 | 25 | 205 | 0 | 0 | 25 | 205 | 31 | 152 | 0 | 0 | 31 | 152 |
| 7 | 58 | 238 | 5 | 0 | 63 | 238 | 50 | 253 | 7 | 0 | 57 | 253 |
| 8 | 64 | 323 | 5 | 0 | 69 | 323 | 48 | 333 | 7 | 0 | 55 | 333 |
| 9 | 51 | 375 | 5 | 0 | 56 | 375 | 59 | 402 | 7 | 0 | 66 | 402 |
| 10 | 86 | 451 | 5 | 0 | 91 | 451 | 68 | 427 | 7 | 0 | 75 | 427 |
| 11 | 64 | 479 | 5 | 0 | 69 | 479 | 59 | 431 | 7 | 0 | 66 | 431 |
| 12 | 45 | 497 | 0 | 0 | 45 | 497 | 50 | 424 | 0 | 0 | 50 | 424 |
| 13 | 59 | 501 | 5 | 0 | 64 | 501 | 39 | 459 | 7 | 0 | 46 | 459 |
| 14 | 50 | 465 | 5 | 0 | 55 | 465 | 48 | 505 | 7 | 0 | 55 | 505 |
| 15 | 48 | 493 | 5 | 0 | 53 | 493 | 56 | 490 | 7 | 0 | 63 | 490 |
| 16 | 45 | 622 | 5 | 0 | 50 | 622 | 44 | 448 | 6 | 0 | 50 | 448 |
| 17 | 30 | 570 | 9 | 0 | 39 | 570 | 25 | 461 | 6 | 0 | 31 | 461 |
| 18 | 24 | 476 | 0 | 0 | 24 | 476 | 24 | 438 | 0 | 0 | 24 | 438 |
| 19 | 13 | 457 | 0 | 0 | 13 | 457 | 14 | 388 | 0 | 0 | 14 | 388 |
| 20 | 6 | 370 | 0 | 0 | 6 | 370 | 6 | 334 | 0 | 0 | 6 | 334 |
| 21 | 4 | 302 | 0 | 0 | 4 | 302 | 8 | 259 | 0 | 0 | 8 | 259 |
| 22 | 4 | 323 | 0 | 0 | 4 | 323 | 6 | 250 | 0 | 0 | 6 | 250 |
| 23 | 5 | 268 | 0 | 0 | 5 | 268 | 9 | 238 | 0 | 0 | 9 | 238 |
| 合計 | 736 | 8,606 | 54 | 0 | 790 | 8,606 | 703 | 7,499 | 68 | 0 | 771 | 7,499 |

## 表 1.1-13(10)　工事の施行中の将来交通量 (No.10)

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 6 | 124 | 4 | 106 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 4 | 98 | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | 7 | 75 | 0 | 0 | 7 | 75 |
| 3 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5 | 52 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 42 | 0 | 0 | 8 | 42 |
| 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 11 | 44 | 11 | 48 | 0 | 0 | 11 | 48 |
| 6 | 31 | 90 | 0 | 0 | 31 | 90 | 31 | 61 | 0 | 0 | 31 | 61 |
| 7 | 42 | 150 | 0 | 0 | 42 | 150 | 54 | 135 | 0 | 0 | 54 | 135 |
| 8 | 45 | 211 | 0 | 0 | 45 | 211 | 49 | 211 | 0 | 0 | 49 | 211 |
| 9 | 65 | 287 | 0 | 0 | 65 | 287 | 57 | 307 | 0 | 0 | 57 | 307 |
| 10 | 73 | 289 | 0 | 0 | 73 | 289 | 70 | 368 | 0 | 0 | 70 | 368 |
| 11 | 69 | 374 | 0 | 0 | 69 | 374 | 64 | 450 | 0 | 0 | 64 | 450 |
| 12 | 45 | 342 | 0 | 0 | 45 | 342 | 50 | 352 | 0 | 0 | 50 | 352 |
| 13 | 48 | 393 | 0 | 0 | 48 | 393 | 56 | 394 | 0 | 0 | 56 | 394 |
| 14 | 40 | 387 | 0 | 0 | 40 | 387 | 37 | 423 | 0 | 0 | 37 | 423 |
| 15 | 39 | 408 | 2 | 0 | 41 | 408 | 42 | 457 | 2 | 0 | 44 | 457 |
| 16 | 36 | 401 | 0 | 0 | 36 | 401 | 42 | 486 | 0 | 0 | 42 | 486 |
| 17 | 33 | 387 | 1 | 0 | 34 | 387 | 25 | 526 | 1 | 0 | 26 | 526 |
| 18 | 26 | 280 | 0 | 0 | 26 | 280 | 13 | 450 | 0 | 0 | 13 | 450 |
| 19 | 10 | 208 | 0 | 0 | 10 | 208 | 13 | 365 | 0 | 0 | 13 | 365 |
| 20 | 5 | 192 | 0 | 0 | 5 | 192 | 6 | 260 | 0 | 0 | 6 | 260 |
| 21 | 3 | 130 | 0 | 0 | 3 | 130 | 4 | 189 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 22 | 3 | 124 | 0 | 0 | 3 | 124 | 5 | 197 | 0 | 0 | 5 | 197 |
| 23 | 5 | 127 | 0 | 0 | 5 | 127 | 2 | 139 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 合計 | 657 | 5,177 | 3 | 0 | 660 | 5,177 | 658 | 6,190 | 3 | 0 | 661 | 6,190 |

## 表 1.1-13(11)　工事の施行中の将来交通量（No.11）

No.11

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 4 | 102 | 4 | 119 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 1 | 11 | 108 | 0 | 0 | 11 | 108 | 9 | 115 | 0 | 0 | 9 | 115 |
| 2 | 12 | 81 | 0 | 0 | 12 | 81 | 7 | 79 | 0 | 0 | 7 | 79 |
| 3 | 8 | 57 | 0 | 0 | 8 | 57 | 6 | 80 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| 4 | 11 | 64 | 0 | 0 | 11 | 64 | 9 | 50 | 0 | 0 | 9 | 50 |
| 5 | 15 | 84 | 0 | 0 | 15 | 84 | 9 | 32 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 6 | 32 | 147 | 0 | 0 | 32 | 147 | 21 | 75 | 0 | 0 | 21 | 75 |
| 7 | 49 | 221 | 10 | 0 | 59 | 221 | 11 | 100 | 10 | 0 | 21 | 100 |
| 8 | 56 | 290 | 10 | 0 | 66 | 290 | 38 | 139 | 10 | 0 | 48 | 139 |
| 9 | 43 | 361 | 10 | 0 | 53 | 361 | 29 | 208 | 10 | 0 | 39 | 208 |
| 10 | 38 | 298 | 10 | 0 | 48 | 298 | 39 | 230 | 10 | 0 | 49 | 230 |
| 11 | 52 | 352 | 10 | 0 | 62 | 352 | 29 | 193 | 10 | 0 | 39 | 193 |
| 12 | 31 | 313 | 0 | 0 | 31 | 313 | 29 | 238 | 0 | 0 | 29 | 238 |
| 13 | 49 | 339 | 10 | 0 | 59 | 339 | 31 | 248 | 10 | 0 | 41 | 248 |
| 14 | 54 | 373 | 10 | 0 | 64 | 373 | 23 | 189 | 10 | 0 | 33 | 189 |
| 15 | 37 | 366 | 10 | 0 | 47 | 366 | 15 | 249 | 10 | 0 | 25 | 249 |
| 16 | 37 | 393 | 9 | 0 | 46 | 393 | 27 | 254 | 9 | 0 | 36 | 254 |
| 17 | 22 | 384 | 11 | 0 | 33 | 384 | 25 | 243 | 11 | 0 | 36 | 243 |
| 18 | 25 | 269 | 0 | 0 | 25 | 269 | 17 | 356 | 0 | 0 | 17 | 356 |
| 19 | 16 | 234 | 0 | 0 | 16 | 234 | 11 | 244 | 0 | 0 | 11 | 244 |
| 20 | 7 | 217 | 0 | 0 | 7 | 217 | 7 | 143 | 0 | 0 | 7 | 143 |
| 21 | 5 | 196 | 0 | 0 | 5 | 196 | 7 | 132 | 0 | 0 | 7 | 132 |
| 22 | 5 | 190 | 0 | 0 | 5 | 190 | 8 | 128 | 0 | 0 | 8 | 128 |
| 23 | 3 | 154 | 0 | 0 | 3 | 154 | 6 | 99 | 0 | 0 | 6 | 99 |
| 合計 | 622 | 5,593 | 100 | 0 | 722 | 5,593 | 417 | 3,943 | 100 | 0 | 517 | 3,943 |

## 表 1.1-13(12)　工事の施行中の将来交通量（No.12）

No.12

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 4 | 147 | 13 | 274 | 0 | 0 | 13 | 274 |
| 1 | 5 | 139 | 0 | 0 | 5 | 139 | 13 | 241 | 0 | 0 | 13 | 241 |
| 2 | 3 | 155 | 0 | 0 | 3 | 155 | 20 | 189 | 0 | 0 | 20 | 189 |
| 3 | 6 | 123 | 0 | 0 | 6 | 123 | 20 | 127 | 0 | 0 | 20 | 127 |
| 4 | 7 | 89 | 0 | 0 | 7 | 89 | 22 | 107 | 0 | 0 | 22 | 107 |
| 5 | 10 | 95 | 0 | 0 | 10 | 95 | 26 | 133 | 0 | 0 | 26 | 133 |
| 6 | 21 | 127 | 0 | 0 | 21 | 127 | 38 | 260 | 0 | 0 | 38 | 260 |
| 7 | 21 | 155 | 8 | 0 | 29 | 155 | 62 | 354 | 8 | 0 | 70 | 354 |
| 8 | 38 | 284 | 8 | 0 | 46 | 284 | 118 | 456 | 8 | 0 | 126 | 456 |
| 9 | 61 | 276 | 8 | 0 | 69 | 276 | 104 | 524 | 8 | 0 | 112 | 524 |
| 10 | 68 | 359 | 8 | 0 | 76 | 359 | 81 | 557 | 8 | 0 | 89 | 557 |
| 11 | 62 | 381 | 8 | 0 | 70 | 381 | 62 | 556 | 8 | 0 | 70 | 556 |
| 12 | 27 | 391 | 0 | 0 | 27 | 391 | 58 | 503 | 0 | 0 | 58 | 503 |
| 13 | 47 | 364 | 8 | 0 | 55 | 364 | 111 | 549 | 8 | 0 | 119 | 549 |
| 14 | 49 | 369 | 8 | 0 | 57 | 369 | 63 | 580 | 8 | 0 | 71 | 580 |
| 15 | 51 | 438 | 8 | 0 | 59 | 438 | 61 | 592 | 8 | 0 | 69 | 592 |
| 16 | 34 | 494 | 8 | 0 | 42 | 494 | 42 | 583 | 8 | 0 | 50 | 583 |
| 17 | 22 | 481 | 3 | 0 | 25 | 481 | 24 | 598 | 3 | 0 | 27 | 598 |
| 18 | 11 | 379 | 0 | 0 | 11 | 379 | 21 | 574 | 0 | 0 | 21 | 574 |
| 19 | 9 | 283 | 0 | 0 | 9 | 283 | 47 | 455 | 0 | 0 | 47 | 455 |
| 20 | 5 | 240 | 0 | 0 | 5 | 240 | 16 | 359 | 0 | 0 | 16 | 359 |
| 21 | 7 | 202 | 0 | 0 | 7 | 202 | 8 | 329 | 0 | 0 | 8 | 329 |
| 22 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1 | 208 | 9 | 321 | 0 | 0 | 9 | 321 |
| 23 | 4 | 168 | 0 | 0 | 4 | 168 | 5 | 295 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 合計 | 573 | 6,347 | 75 | 0 | 648 | 6,347 | 1,044 | 9,516 | 75 | 0 | 1,119 | 9,516 |

② 予測時期②

## 表 1.1-14(1) 工事の施行中の将来交通量 (No.1)

No.1

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 10 | 387 | 5 | 284 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 1 | 11 | 391 | 0 | 0 | 11 | 391 | 15 | 265 | 0 | 0 | 15 | 265 |
| 2 | 13 | 271 | 0 | 0 | 13 | 271 | 15 | 233 | 0 | 0 | 15 | 233 |
| 3 | 15 | 252 | 0 | 0 | 15 | 252 | 13 | 179 | 0 | 0 | 13 | 179 |
| 4 | 28 | 161 | 0 | 0 | 28 | 161 | 22 | 113 | 0 | 0 | 22 | 113 |
| 5 | 33 | 162 | 0 | 0 | 33 | 162 | 22 | 130 | 0 | 0 | 22 | 130 |
| 6 | 38 | 316 | 0 | 0 | 38 | 316 | 43 | 318 | 0 | 0 | 43 | 318 |
| 7 | 68 | 524 | 22 | 0 | 90 | 524 | 72 | 511 | 22 | 0 | 94 | 511 |
| 8 | 82 | 732 | 22 | 0 | 104 | 732 | 77 | 561 | 22 | 0 | 99 | 561 |
| 9 | 142 | 753 | 22 | 0 | 164 | 753 | 110 | 749 | 22 | 0 | 132 | 749 |
| 10 | 112 | 874 | 22 | 0 | 134 | 874 | 59 | 669 | 22 | 0 | 81 | 669 |
| 11 | 110 | 865 | 22 | 0 | 132 | 865 | 64 | 661 | 22 | 0 | 86 | 661 |
| 12 | 62 | 795 | 0 | 0 | 62 | 795 | 42 | 653 | 0 | 0 | 42 | 653 |
| 13 | 88 | 812 | 22 | 0 | 110 | 812 | 61 | 667 | 22 | 0 | 83 | 667 |
| 14 | 75 | 839 | 22 | 0 | 97 | 839 | 64 | 681 | 22 | 0 | 86 | 681 |
| 15 | 61 | 743 | 22 | 0 | 83 | 743 | 42 | 664 | 22 | 0 | 64 | 664 |
| 16 | 62 | 881 | 21 | 0 | 83 | 881 | 46 | 656 | 21 | 0 | 67 | 656 |
| 17 | 49 | 915 | 17 | 0 | 66 | 915 | 18 | 600 | 17 | 0 | 35 | 600 |
| 18 | 36 | 853 | 0 | 0 | 36 | 853 | 10 | 450 | 0 | 0 | 10 | 450 |
| 19 | 24 | 652 | 0 | 0 | 24 | 652 | 14 | 475 | 0 | 0 | 14 | 475 |
| 20 | 13 | 365 | 0 | 0 | 13 | 365 | 11 | 401 | 0 | 0 | 11 | 401 |
| 21 | 9 | 405 | 0 | 0 | 9 | 405 | 8 | 375 | 0 | 0 | 8 | 375 |
| 22 | 15 | 374 | 0 | 0 | 15 | 374 | 3 | 397 | 0 | 0 | 3 | 397 |
| 23 | 15 | 364 | 0 | 0 | 15 | 364 | 11 | 315 | 0 | 0 | 11 | 315 |
| 合計 | 1,171 | 13,686 | 214 | 0 | 1,385 | 13,686 | 847 | 11,007 | 214 | 0 | 1,061 | 11,007 |

## 表 1.1-14(2) 工事の施行中の将来交通量 (No.2)

No.2

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 83 | 4 | 104 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2 | 3 | 91 | 0 | 0 | 3 | 91 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 8 | 41 | 18 | 62 | 0 | 0 | 18 | 62 |
| 6 | 21 | 125 | 0 | 0 | 21 | 125 | 16 | 157 | 0 | 0 | 16 | 157 |
| 7 | 12 | 227 | 0 | 0 | 12 | 227 | 23 | 262 | 11 | 0 | 34 | 262 |
| 8 | 29 | 273 | 0 | 0 | 29 | 273 | 49 | 375 | 11 | 0 | 60 | 375 |
| 9 | 38 | 308 | 0 | 0 | 38 | 308 | 45 | 390 | 11 | 0 | 56 | 390 |
| 10 | 44 | 345 | 0 | 0 | 44 | 345 | 34 | 385 | 11 | 0 | 45 | 385 |
| 11 | 40 | 343 | 0 | 0 | 40 | 343 | 30 | 391 | 11 | 0 | 41 | 391 |
| 12 | 22 | 349 | 0 | 0 | 22 | 349 | 33 | 455 | 0 | 0 | 33 | 455 |
| 13 | 24 | 321 | 0 | 0 | 24 | 321 | 32 | 398 | 11 | 0 | 43 | 398 |
| 14 | 33 | 380 | 0 | 0 | 33 | 380 | 23 | 437 | 11 | 0 | 34 | 437 |
| 15 | 27 | 417 | 0 | 0 | 27 | 417 | 20 | 420 | 11 | 0 | 31 | 420 |
| 16 | 13 | 404 | 0 | 0 | 13 | 404 | 18 | 440 | 10 | 0 | 28 | 440 |
| 17 | 13 | 379 | 0 | 0 | 13 | 379 | 12 | 514 | 4 | 0 | 16 | 514 |
| 18 | 9 | 285 | 0 | 0 | 9 | 285 | 4 | 526 | 0 | 0 | 4 | 526 |
| 19 | 5 | 260 | 0 | 0 | 5 | 260 | 7 | 311 | 0 | 0 | 7 | 311 |
| 20 | 7 | 177 | 0 | 0 | 7 | 177 | 2 | 219 | 0 | 0 | 2 | 219 |
| 21 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4 | 182 | 2 | 280 | 0 | 0 | 2 | 280 |
| 22 | 1 | 157 | 0 | 0 | 1 | 157 | 3 | 176 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 23 | 2 | 144 | 0 | 0 | 2 | 144 | 4 | 133 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 合計 | 371 | 5,483 | 0 | 0 | 371 | 5,483 | 392 | 6,631 | 102 | 0 | 494 | 6,631 |

## 表 1.1-14(3)　工事の施行中の将来交通量 (No.3)

No.3

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 5 | 238 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 0 | 0 | 9 | 200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 | 0 | 17 | 70 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 20 | 106 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 0 | 0 | 30 | 240 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 22 | 302 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 450 | 0 | 0 | 69 | 450 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 480 | 0 | 0 | 42 | 480 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 423 | 0 | 0 | 13 | 423 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 471 | 0 | 0 | 64 | 471 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 473 | 0 | 0 | 27 | 473 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 402 | 0 | 0 | 53 | 402 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 529 | 0 | 0 | 52 | 529 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 495 | 2 | 0 | 65 | 495 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 560 | 0 | 0 | 34 | 560 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 681 | 1 | 0 | 36 | 681 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 14 | 384 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 | 0 | 0 | 6 | 314 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 216 | 0 | 0 | 13 | 216 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 4 | 280 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 7 | 210 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 8,012 | 3 | 0 | 611 | 8,012 |

## 表 1.1-14(4)　工事の施行中の将来交通量 (No.4)

No.4

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 9 | 503 | 0 | 0 | 9 | 503 | 8 | 535 | 0 | 0 | 8 | 535 |
| 1 | 15 | 482 | 0 | 0 | 15 | 482 | 14 | 480 | 0 | 0 | 14 | 480 |
| 2 | 9 | 415 | 0 | 0 | 9 | 415 | 19 | 378 | 0 | 0 | 19 | 378 |
| 3 | 7 | 369 | 0 | 0 | 7 | 369 | 19 | 292 | 0 | 0 | 19 | 292 |
| 4 | 17 | 209 | 0 | 0 | 17 | 209 | 32 | 211 | 0 | 0 | 32 | 211 |
| 5 | 29 | 186 | 0 | 0 | 29 | 186 | 36 | 287 | 0 | 0 | 36 | 287 |
| 6 | 64 | 355 | 0 | 0 | 64 | 355 | 72 | 490 | 0 | 0 | 72 | 490 |
| 7 | 59 | 492 | 0 | 0 | 59 | 492 | 84 | 826 | 0 | 0 | 84 | 826 |
| 8 | 140 | 692 | 0 | 0 | 140 | 692 | 123 | 1,033 | 0 | 0 | 123 | 1,033 |
| 9 | 106 | 752 | 0 | 0 | 106 | 752 | 121 | 1,046 | 0 | 0 | 121 | 1,046 |
| 10 | 111 | 825 | 0 | 0 | 111 | 825 | 113 | 1,052 | 0 | 0 | 113 | 1,052 |
| 11 | 98 | 854 | 0 | 0 | 98 | 854 | 91 | 913 | 0 | 0 | 91 | 913 |
| 12 | 92 | 883 | 0 | 0 | 92 | 883 | 75 | 999 | 0 | 0 | 75 | 999 |
| 13 | 83 | 834 | 0 | 0 | 83 | 834 | 91 | 946 | 0 | 0 | 91 | 946 |
| 14 | 69 | 918 | 0 | 0 | 69 | 918 | 97 | 1,072 | 0 | 0 | 97 | 1,072 |
| 15 | 82 | 977 | 2 | 0 | 84 | 977 | 86 | 1,053 | 0 | 0 | 86 | 1,053 |
| 16 | 46 | 906 | 0 | 0 | 46 | 906 | 37 | 1,120 | 0 | 0 | 37 | 1,120 |
| 17 | 47 | 1,052 | 1 | 0 | 48 | 1,052 | 27 | 1,133 | 0 | 0 | 27 | 1,133 |
| 18 | 50 | 923 | 0 | 0 | 50 | 923 | 22 | 975 | 0 | 0 | 22 | 975 |
| 19 | 20 | 780 | 0 | 0 | 20 | 780 | 15 | 816 | 0 | 0 | 15 | 816 |
| 20 | 13 | 595 | 0 | 0 | 13 | 595 | 13 | 725 | 0 | 0 | 13 | 725 |
| 21 | 8 | 572 | 0 | 0 | 8 | 572 | 15 | 697 | 0 | 0 | 15 | 697 |
| 22 | 10 | 519 | 0 | 0 | 10 | 519 | 13 | 750 | 0 | 0 | 13 | 750 |
| 23 | 7 | 486 | 0 | 0 | 7 | 486 | 14 | 665 | 0 | 0 | 14 | 665 |
| 合計 | 1,191 | 15,579 | 3 | 0 | 1,194 | 15,579 | 1,237 | 18,494 | 0 | 0 | 1,237 | 18,494 |

## 表 1.1-14(5)　工事の施行中の将来交通量 (No.5)

No.5

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 47 | 676 | 0 | 0 | 47 | 676 | 28 | 963 | 0 | 0 | 28 | 963 |
| 1 | 33 | 587 | 0 | 0 | 33 | 587 | 35 | 780 | 0 | 0 | 35 | 780 |
| 2 | 66 | 478 | 0 | 0 | 66 | 478 | 51 | 765 | 0 | 0 | 51 | 765 |
| 3 | 48 | 353 | 0 | 0 | 48 | 353 | 51 | 503 | 0 | 0 | 51 | 503 |
| 4 | 74 | 305 | 0 | 0 | 74 | 305 | 67 | 352 | 0 | 0 | 67 | 352 |
| 5 | 126 | 353 | 0 | 0 | 126 | 353 | 127 | 323 | 0 | 0 | 127 | 323 |
| 6 | 137 | 558 | 0 | 0 | 137 | 558 | 209 | 622 | 0 | 0 | 209 | 622 |
| 7 | 101 | 938 | 20 | 0 | 121 | 938 | 204 | 838 | 9 | 0 | 213 | 838 |
| 8 | 157 | 1,281 | 20 | 0 | 177 | 1,281 | 173 | 1,169 | 9 | 0 | 182 | 1,169 |
| 9 | 191 | 1,416 | 20 | 0 | 211 | 1,416 | 163 | 1,510 | 9 | 0 | 172 | 1,510 |
| 10 | 184 | 1,533 | 20 | 0 | 204 | 1,533 | 177 | 1,575 | 9 | 0 | 186 | 1,575 |
| 11 | 147 | 1,577 | 20 | 0 | 167 | 1,577 | 144 | 1,527 | 9 | 0 | 153 | 1,527 |
| 12 | 123 | 1,365 | 0 | 0 | 123 | 1,365 | 135 | 1,480 | 0 | 0 | 135 | 1,480 |
| 13 | 124 | 1,372 | 20 | 0 | 144 | 1,372 | 102 | 1,540 | 9 | 0 | 111 | 1,540 |
| 14 | 153 | 1,634 | 20 | 0 | 173 | 1,634 | 139 | 1,596 | 9 | 0 | 148 | 1,596 |
| 15 | 110 | 1,755 | 20 | 0 | 130 | 1,755 | 111 | 1,650 | 9 | 0 | 120 | 1,650 |
| 16 | 102 | 1,687 | 20 | 0 | 122 | 1,687 | 95 | 1,616 | 9 | 0 | 104 | 1,616 |
| 17 | 110 | 2,015 | 24 | 0 | 134 | 2,015 | 77 | 1,912 | 21 | 0 | 98 | 1,912 |
| 18 | 70 | 1,507 | 0 | 0 | 70 | 1,507 | 52 | 2,156 | 0 | 0 | 52 | 2,156 |
| 19 | 55 | 1,163 | 0 | 0 | 55 | 1,163 | 57 | 1,483 | 0 | 0 | 57 | 1,483 |
| 20 | 37 | 1,070 | 0 | 0 | 37 | 1,070 | 70 | 1,306 | 0 | 0 | 70 | 1,306 |
| 21 | 23 | 1,029 | 0 | 0 | 23 | 1,029 | 62 | 1,128 | 0 | 0 | 62 | 1,128 |
| 22 | 56 | 823 | 0 | 0 | 56 | 823 | 25 | 1,038 | 0 | 0 | 25 | 1,038 |
| 23 | 73 | 822 | 0 | 0 | 73 | 822 | 27 | 1,026 | 0 | 0 | 27 | 1,026 |
| 合計 | 2,347 | 26,297 | 204 | 0 | 2,551 | 26,297 | 2,381 | 28,858 | 102 | 0 | 2,483 | 28,858 |

## 表 1.1-14(6)　工事の施行中の将来交通量 (No.6)

No.6

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 15 | 375 | 0 | 0 | 15 | 375 | 10 | 460 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 1 | 25 | 372 | 0 | 0 | 25 | 372 | 20 | 434 | 0 | 0 | 20 | 434 |
| 2 | 7 | 286 | 0 | 0 | 7 | 286 | 24 | 363 | 0 | 0 | 24 | 363 |
| 3 | 9 | 267 | 0 | 0 | 9 | 267 | 26 | 258 | 0 | 0 | 26 | 258 |
| 4 | 22 | 167 | 0 | 0 | 22 | 167 | 26 | 142 | 0 | 0 | 26 | 142 |
| 5 | 24 | 165 | 0 | 0 | 24 | 165 | 36 | 229 | 0 | 0 | 36 | 229 |
| 6 | 45 | 274 | 0 | 0 | 45 | 274 | 77 | 339 | 0 | 0 | 77 | 339 |
| 7 | 68 | 450 | 0 | 0 | 68 | 450 | 70 | 615 | 0 | 0 | 70 | 615 |
| 8 | 120 | 702 | 0 | 0 | 120 | 702 | 107 | 840 | 0 | 0 | 107 | 840 |
| 9 | 112 | 798 | 0 | 0 | 112 | 798 | 84 | 958 | 0 | 0 | 84 | 958 |
| 10 | 128 | 837 | 0 | 0 | 128 | 837 | 84 | 914 | 0 | 0 | 84 | 914 |
| 11 | 89 | 833 | 0 | 0 | 89 | 833 | 97 | 822 | 0 | 0 | 97 | 822 |
| 12 | 48 | 840 | 0 | 0 | 48 | 840 | 52 | 875 | 0 | 0 | 52 | 875 |
| 13 | 88 | 845 | 0 | 0 | 88 | 845 | 66 | 892 | 0 | 0 | 66 | 892 |
| 14 | 89 | 980 | 0 | 0 | 89 | 980 | 86 | 949 | 0 | 0 | 86 | 949 |
| 15 | 90 | 1,035 | 2 | 0 | 92 | 1,035 | 56 | 988 | 2 | 0 | 58 | 988 |
| 16 | 49 | 1,007 | 0 | 0 | 49 | 1,007 | 38 | 990 | 0 | 0 | 38 | 990 |
| 17 | 32 | 1,041 | 1 | 0 | 33 | 1,041 | 37 | 978 | 1 | 0 | 38 | 978 |
| 18 | 31 | 869 | 0 | 0 | 31 | 869 | 40 | 932 | 0 | 0 | 40 | 932 |
| 19 | 22 | 762 | 0 | 0 | 22 | 762 | 24 | 811 | 0 | 0 | 24 | 811 |
| 20 | 18 | 550 | 0 | 0 | 18 | 550 | 14 | 658 | 0 | 0 | 14 | 658 |
| 21 | 14 | 497 | 0 | 0 | 14 | 497 | 8 | 549 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 22 | 28 | 465 | 0 | 0 | 28 | 465 | 12 | 665 | 0 | 0 | 12 | 665 |
| 23 | 12 | 444 | 0 | 0 | 12 | 444 | 15 | 556 | 0 | 0 | 15 | 556 |
| 合計 | 1,185 | 14,861 | 3 | 0 | 1,188 | 14,861 | 1,109 | 16,217 | 3 | 0 | 1,112 | 16,217 |

## 表 1.1-14(7)　工事の施行中の将来交通量 (No.7)

No.7

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 32 | 703 | 0 | 0 | 32 | 703 | 38 | 710 | 0 | 0 | 38 | 710 |
| 1 | 36 | 631 | 0 | 0 | 36 | 631 | 27 | 587 | 0 | 0 | 27 | 587 |
| 2 | 53 | 400 | 0 | 0 | 53 | 400 | 43 | 460 | 0 | 0 | 43 | 460 |
| 3 | 60 | 294 | 0 | 0 | 60 | 294 | 50 | 334 | 0 | 0 | 50 | 334 |
| 4 | 83 | 242 | 0 | 0 | 83 | 242 | 87 | 354 | 0 | 0 | 87 | 354 |
| 5 | 121 | 303 | 0 | 0 | 121 | 303 | 133 | 240 | 0 | 0 | 133 | 240 |
| 6 | 144 | 477 | 0 | 0 | 144 | 477 | 189 | 498 | 0 | 0 | 189 | 498 |
| 7 | 113 | 864 | 9 | 0 | 122 | 864 | 224 | 754 | 9 | 0 | 233 | 754 |
| 8 | 162 | 1,022 | 9 | 0 | 171 | 1,022 | 187 | 922 | 9 | 0 | 196 | 922 |
| 9 | 175 | 1,055 | 9 | 0 | 184 | 1,055 | 121 | 994 | 9 | 0 | 130 | 994 |
| 10 | 167 | 1,165 | 9 | 0 | 176 | 1,165 | 172 | 1,081 | 9 | 0 | 181 | 1,081 |
| 11 | 133 | 1,220 | 9 | 0 | 142 | 1,220 | 155 | 1,419 | 9 | 0 | 164 | 1,419 |
| 12 | 105 | 1,325 | 0 | 0 | 105 | 1,325 | 112 | 1,280 | 0 | 0 | 112 | 1,280 |
| 13 | 163 | 1,316 | 9 | 0 | 172 | 1,316 | 102 | 1,347 | 9 | 0 | 111 | 1,347 |
| 14 | 113 | 1,197 | 9 | 0 | 122 | 1,197 | 132 | 1,311 | 9 | 0 | 141 | 1,311 |
| 15 | 108 | 1,198 | 9 | 0 | 117 | 1,198 | 150 | 1,376 | 9 | 0 | 159 | 1,376 |
| 16 | 85 | 1,296 | 9 | 0 | 94 | 1,296 | 145 | 1,386 | 9 | 0 | 154 | 1,386 |
| 17 | 71 | 1,412 | 17 | 0 | 88 | 1,412 | 61 | 1,493 | 17 | 0 | 78 | 1,493 |
| 18 | 59 | 1,319 | 0 | 0 | 59 | 1,319 | 44 | 1,586 | 0 | 0 | 44 | 1,586 |
| 19 | 59 | 1,331 | 0 | 0 | 59 | 1,331 | 47 | 1,262 | 0 | 0 | 47 | 1,262 |
| 20 | 29 | 844 | 0 | 0 | 29 | 844 | 32 | 1,122 | 0 | 0 | 32 | 1,122 |
| 21 | 16 | 810 | 0 | 0 | 16 | 810 | 45 | 1,119 | 0 | 0 | 45 | 1,119 |
| 22 | 38 | 702 | 0 | 0 | 38 | 702 | 18 | 902 | 0 | 0 | 18 | 902 |
| 23 | 45 | 677 | 0 | 0 | 45 | 677 | 26 | 769 | 0 | 0 | 26 | 769 |
| 合計 | 2,170 | 21,803 | 98 | 0 | 2,268 | 21,803 | 2,340 | 23,306 | 98 | 0 | 2,438 | 23,306 |

## 表 1.1-14(8)　工事の施行中の将来交通量 (No.8)

No.8

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 63 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 4 | 36 | 8 | 36 | 0 | 0 | 8 | 36 |
| 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 52 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 6 | 9 | 87 | 0 | 0 | 9 | 87 | 9 | 55 | 0 | 0 | 9 | 55 |
| 7 | 9 | 71 | 0 | 0 | 9 | 71 | 19 | 93 | 52 | 0 | 71 | 93 |
| 8 | 21 | 106 | 0 | 0 | 21 | 106 | 13 | 161 | 52 | 0 | 65 | 161 |
| 9 | 32 | 174 | 0 | 0 | 32 | 174 | 21 | 191 | 52 | 0 | 73 | 191 |
| 10 | 36 | 208 | 0 | 0 | 36 | 208 | 26 | 219 | 52 | 0 | 78 | 219 |
| 11 | 20 | 218 | 0 | 0 | 20 | 218 | 20 | 245 | 52 | 0 | 72 | 245 |
| 12 | 17 | 210 | 0 | 0 | 17 | 210 | 13 | 251 | 0 | 0 | 13 | 251 |
| 13 | 24 | 229 | 0 | 0 | 24 | 229 | 21 | 274 | 52 | 0 | 73 | 274 |
| 14 | 27 | 243 | 0 | 0 | 27 | 243 | 22 | 274 | 52 | 0 | 74 | 274 |
| 15 | 21 | 268 | 0 | 0 | 21 | 268 | 19 | 306 | 52 | 0 | 71 | 306 |
| 16 | 11 | 243 | 0 | 0 | 11 | 243 | 6 | 248 | 52 | 0 | 58 | 248 |
| 17 | 12 | 235 | 0 | 0 | 12 | 235 | 6 | 269 | 48 | 0 | 54 | 269 |
| 18 | 11 | 183 | 0 | 0 | 11 | 183 | 7 | 200 | 0 | 0 | 7 | 200 |
| 19 | 9 | 172 | 0 | 0 | 9 | 172 | 6 | 210 | 0 | 0 | 6 | 210 |
| 20 | 5 | 130 | 0 | 0 | 5 | 130 | 5 | 152 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 21 | 7 | 130 | 0 | 0 | 7 | 130 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1 | 149 |
| 22 | 3 | 98 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 23 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 合計 | 289 | 3,331 | 0 | 0 | 289 | 3,331 | 234 | 3,742 | 516 | 0 | 750 | 3,742 |

## 表 1.1-14(9)　工事の施行中の将来交通量 (No.9)

No.9

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 8 | 286 | 0 | 0 | 8 | 286 | 6 | 219 | 0 | 0 | 6 | 219 |
| 1 | 4 | 318 | 0 | 0 | 4 | 318 | 8 | 156 | 0 | 0 | 8 | 156 |
| 2 | 5 | 185 | 0 | 0 | 5 | 185 | 10 | 166 | 0 | 0 | 10 | 166 |
| 3 | 12 | 123 | 0 | 0 | 12 | 123 | 7 | 107 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 4 | 6 | 149 | 0 | 0 | 6 | 149 | 9 | 95 | 0 | 0 | 9 | 95 |
| 5 | 20 | 130 | 0 | 0 | 20 | 130 | 19 | 64 | 0 | 0 | 19 | 64 |
| 6 | 25 | 205 | 0 | 0 | 25 | 205 | 31 | 152 | 0 | 0 | 31 | 152 |
| 7 | 58 | 238 | 0 | 0 | 58 | 238 | 50 | 253 | 0 | 0 | 50 | 253 |
| 8 | 64 | 323 | 0 | 0 | 64 | 323 | 48 | 333 | 0 | 0 | 48 | 333 |
| 9 | 51 | 375 | 0 | 0 | 51 | 375 | 59 | 402 | 0 | 0 | 59 | 402 |
| 10 | 86 | 451 | 0 | 0 | 86 | 451 | 68 | 427 | 0 | 0 | 68 | 427 |
| 11 | 64 | 479 | 0 | 0 | 64 | 479 | 59 | 431 | 0 | 0 | 59 | 431 |
| 12 | 45 | 497 | 0 | 0 | 45 | 497 | 50 | 424 | 0 | 0 | 50 | 424 |
| 13 | 59 | 501 | 0 | 0 | 59 | 501 | 39 | 459 | 0 | 0 | 39 | 459 |
| 14 | 50 | 465 | 0 | 0 | 50 | 465 | 48 | 505 | 0 | 0 | 48 | 505 |
| 15 | 48 | 493 | 2 | 0 | 50 | 493 | 56 | 490 | 0 | 0 | 56 | 490 |
| 16 | 45 | 622 | 0 | 0 | 45 | 622 | 44 | 448 | 0 | 0 | 44 | 448 |
| 17 | 30 | 570 | 1 | 0 | 31 | 570 | 25 | 461 | 0 | 0 | 25 | 461 |
| 18 | 24 | 476 | 0 | 0 | 24 | 476 | 24 | 438 | 0 | 0 | 24 | 438 |
| 19 | 13 | 457 | 0 | 0 | 13 | 457 | 14 | 388 | 0 | 0 | 14 | 388 |
| 20 | 6 | 370 | 0 | 0 | 6 | 370 | 6 | 334 | 0 | 0 | 6 | 334 |
| 21 | 4 | 302 | 0 | 0 | 4 | 302 | 8 | 259 | 0 | 0 | 8 | 259 |
| 22 | 4 | 323 | 0 | 0 | 4 | 323 | 6 | 250 | 0 | 0 | 6 | 250 |
| 23 | 5 | 268 | 0 | 0 | 5 | 268 | 9 | 238 | 0 | 0 | 9 | 238 |
| 合計 | 736 | 8,606 | 3 | 0 | 739 | 8,606 | 703 | 7,499 | 0 | 0 | 703 | 7,499 |

## 表 1.1-14(10)　工事の施行中の将来交通量 (No.10)

No.10

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 6 | 124 | 4 | 106 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 4 | 98 | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | 7 | 75 | 0 | 0 | 7 | 75 |
| 3 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5 | 52 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 42 | 0 | 0 | 8 | 42 |
| 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 11 | 44 | 11 | 48 | 0 | 0 | 11 | 48 |
| 6 | 31 | 90 | 0 | 0 | 31 | 90 | 31 | 61 | 0 | 0 | 31 | 61 |
| 7 | 42 | 150 | 0 | 0 | 42 | 150 | 54 | 135 | 0 | 0 | 54 | 135 |
| 8 | 45 | 211 | 0 | 0 | 45 | 211 | 49 | 211 | 0 | 0 | 49 | 211 |
| 9 | 65 | 287 | 0 | 0 | 65 | 287 | 57 | 307 | 0 | 0 | 57 | 307 |
| 10 | 73 | 289 | 0 | 0 | 73 | 289 | 70 | 368 | 0 | 0 | 70 | 368 |
| 11 | 69 | 374 | 0 | 0 | 69 | 374 | 64 | 450 | 0 | 0 | 64 | 450 |
| 12 | 45 | 342 | 0 | 0 | 45 | 342 | 50 | 352 | 0 | 0 | 50 | 352 |
| 13 | 48 | 393 | 0 | 0 | 48 | 393 | 56 | 394 | 0 | 0 | 56 | 394 |
| 14 | 40 | 387 | 0 | 0 | 40 | 387 | 37 | 423 | 0 | 0 | 37 | 423 |
| 15 | 39 | 408 | 2 | 0 | 41 | 408 | 42 | 457 | 2 | 0 | 44 | 457 |
| 16 | 36 | 401 | 0 | 0 | 36 | 401 | 42 | 486 | 0 | 0 | 42 | 486 |
| 17 | 33 | 387 | 1 | 0 | 34 | 387 | 25 | 526 | 1 | 0 | 26 | 526 |
| 18 | 26 | 280 | 0 | 0 | 26 | 280 | 13 | 450 | 0 | 0 | 13 | 450 |
| 19 | 10 | 208 | 0 | 0 | 10 | 208 | 13 | 365 | 0 | 0 | 13 | 365 |
| 20 | 5 | 192 | 0 | 0 | 5 | 192 | 6 | 260 | 0 | 0 | 6 | 260 |
| 21 | 3 | 130 | 0 | 0 | 3 | 130 | 4 | 189 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 22 | 3 | 124 | 0 | 0 | 3 | 124 | 5 | 197 | 0 | 0 | 5 | 197 |
| 23 | 5 | 127 | 0 | 0 | 5 | 127 | 2 | 139 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 合計 | 657 | 5,177 | 3 | 0 | 660 | 5,177 | 658 | 6,190 | 3 | 0 | 661 | 6,190 |

## 表 1.1-14(11)　工事の施行中の将来交通量 (No.11)

No.11

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 4 | 102 | 4 | 119 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 1 | 11 | 108 | 0 | 0 | 11 | 108 | 9 | 115 | 0 | 0 | 9 | 115 |
| 2 | 12 | 81 | 0 | 0 | 12 | 81 | 7 | 79 | 0 | 0 | 7 | 79 |
| 3 | 8 | 57 | 0 | 0 | 8 | 57 | 6 | 80 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| 4 | 11 | 64 | 0 | 0 | 11 | 64 | 9 | 50 | 0 | 0 | 9 | 50 |
| 5 | 15 | 84 | 0 | 0 | 15 | 84 | 9 | 32 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 6 | 32 | 147 | 0 | 0 | 32 | 147 | 21 | 75 | 0 | 0 | 21 | 75 |
| 7 | 49 | 221 | 11 | 0 | 60 | 221 | 11 | 100 | 11 | 0 | 22 | 100 |
| 8 | 56 | 290 | 11 | 0 | 67 | 290 | 38 | 139 | 11 | 0 | 49 | 139 |
| 9 | 43 | 361 | 11 | 0 | 54 | 361 | 29 | 208 | 11 | 0 | 40 | 208 |
| 10 | 38 | 298 | 11 | 0 | 49 | 298 | 39 | 230 | 11 | 0 | 50 | 230 |
| 11 | 52 | 352 | 11 | 0 | 63 | 352 | 29 | 193 | 11 | 0 | 40 | 193 |
| 12 | 31 | 313 | 0 | 0 | 31 | 313 | 29 | 238 | 0 | 0 | 29 | 238 |
| 13 | 49 | 339 | 11 | 0 | 60 | 339 | 31 | 248 | 11 | 0 | 42 | 248 |
| 14 | 54 | 373 | 11 | 0 | 65 | 373 | 23 | 189 | 11 | 0 | 34 | 189 |
| 15 | 37 | 366 | 11 | 0 | 48 | 366 | 15 | 249 | 11 | 0 | 26 | 249 |
| 16 | 37 | 393 | 11 | 0 | 48 | 393 | 27 | 254 | 11 | 0 | 38 | 254 |
| 17 | 22 | 384 | 14 | 0 | 36 | 384 | 25 | 243 | 14 | 0 | 39 | 243 |
| 18 | 25 | 269 | 0 | 0 | 25 | 269 | 17 | 356 | 0 | 0 | 17 | 356 |
| 19 | 16 | 234 | 0 | 0 | 16 | 234 | 11 | 244 | 0 | 0 | 11 | 244 |
| 20 | 7 | 217 | 0 | 0 | 7 | 217 | 7 | 143 | 0 | 0 | 7 | 143 |
| 21 | 5 | 196 | 0 | 0 | 5 | 196 | 7 | 132 | 0 | 0 | 7 | 132 |
| 22 | 5 | 190 | 0 | 0 | 5 | 190 | 8 | 128 | 0 | 0 | 8 | 128 |
| 23 | 3 | 154 | 0 | 0 | 3 | 154 | 6 | 99 | 0 | 0 | 6 | 99 |
| 合計 | 622 | 5,593 | 113 | 0 | 735 | 5,593 | 417 | 3,943 | 113 | 0 | 530 | 3,943 |

## 表 1.1-14(12)　工事の施行中の将来交通量 (No.12)

No.12

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 4 | 147 | 13 | 274 | 0 | 0 | 13 | 274 |
| 1 | 5 | 139 | 0 | 0 | 5 | 139 | 13 | 241 | 0 | 0 | 13 | 241 |
| 2 | 3 | 155 | 0 | 0 | 3 | 155 | 20 | 189 | 0 | 0 | 20 | 189 |
| 3 | 6 | 123 | 0 | 0 | 6 | 123 | 20 | 127 | 0 | 0 | 20 | 127 |
| 4 | 7 | 89 | 0 | 0 | 7 | 89 | 22 | 107 | 0 | 0 | 22 | 107 |
| 5 | 10 | 95 | 0 | 0 | 10 | 95 | 26 | 133 | 0 | 0 | 26 | 133 |
| 6 | 21 | 127 | 0 | 0 | 21 | 127 | 38 | 260 | 0 | 0 | 38 | 260 |
| 7 | 21 | 155 | 9 | 0 | 30 | 155 | 62 | 354 | 9 | 0 | 71 | 354 |
| 8 | 38 | 284 | 9 | 0 | 47 | 284 | 118 | 456 | 9 | 0 | 127 | 456 |
| 9 | 61 | 276 | 9 | 0 | 70 | 276 | 104 | 524 | 9 | 0 | 113 | 524 |
| 10 | 68 | 359 | 9 | 0 | 77 | 359 | 81 | 557 | 9 | 0 | 90 | 557 |
| 11 | 62 | 381 | 9 | 0 | 71 | 381 | 62 | 556 | 9 | 0 | 71 | 556 |
| 12 | 27 | 391 | 0 | 0 | 27 | 391 | 58 | 503 | 0 | 0 | 58 | 503 |
| 13 | 47 | 364 | 9 | 0 | 56 | 364 | 111 | 549 | 9 | 0 | 120 | 549 |
| 14 | 49 | 369 | 9 | 0 | 58 | 369 | 63 | 580 | 9 | 0 | 72 | 580 |
| 15 | 51 | 438 | 9 | 0 | 60 | 438 | 61 | 592 | 9 | 0 | 70 | 592 |
| 16 | 34 | 494 | 9 | 0 | 43 | 494 | 42 | 583 | 9 | 0 | 51 | 583 |
| 17 | 22 | 481 | 5 | 0 | 27 | 481 | 24 | 598 | 5 | 0 | 29 | 598 |
| 18 | 11 | 379 | 0 | 0 | 11 | 379 | 21 | 574 | 0 | 0 | 21 | 574 |
| 19 | 9 | 283 | 0 | 0 | 9 | 283 | 47 | 455 | 0 | 0 | 47 | 455 |
| 20 | 5 | 240 | 0 | 0 | 5 | 240 | 16 | 359 | 0 | 0 | 16 | 359 |
| 21 | 7 | 202 | 0 | 0 | 7 | 202 | 8 | 329 | 0 | 0 | 8 | 329 |
| 22 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1 | 208 | 9 | 321 | 0 | 0 | 9 | 321 |
| 23 | 4 | 168 | 0 | 0 | 4 | 168 | 5 | 295 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 合計 | 573 | 6,347 | 86 | 0 | 659 | 6,347 | 1,044 | 9,516 | 86 | 0 | 1,130 | 9,516 |

③ 予測時期③

## 表 1.1-15(1) 工事の施行中の将来交通量 (No.1)

No.1

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 10 | 387 | 5 | 284 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 1 | 11 | 391 | 0 | 0 | 11 | 391 | 15 | 265 | 0 | 0 | 15 | 265 |
| 2 | 13 | 271 | 0 | 0 | 13 | 271 | 15 | 233 | 0 | 0 | 15 | 233 |
| 3 | 15 | 252 | 0 | 0 | 15 | 252 | 13 | 179 | 0 | 0 | 13 | 179 |
| 4 | 28 | 161 | 0 | 0 | 28 | 161 | 22 | 113 | 0 | 0 | 22 | 113 |
| 5 | 33 | 162 | 0 | 0 | 33 | 162 | 22 | 130 | 0 | 0 | 22 | 130 |
| 6 | 38 | 316 | 0 | 0 | 38 | 316 | 43 | 318 | 0 | 0 | 43 | 318 |
| 7 | 68 | 524 | 21 | 0 | 89 | 524 | 72 | 511 | 21 | 0 | 93 | 511 |
| 8 | 82 | 732 | 21 | 0 | 103 | 732 | 77 | 561 | 21 | 0 | 98 | 561 |
| 9 | 142 | 753 | 21 | 0 | 163 | 753 | 110 | 749 | 21 | 0 | 131 | 749 |
| 10 | 112 | 874 | 21 | 0 | 133 | 874 | 59 | 669 | 21 | 0 | 80 | 669 |
| 11 | 110 | 865 | 21 | 0 | 131 | 865 | 64 | 661 | 21 | 0 | 85 | 661 |
| 12 | 62 | 795 | 0 | 0 | 62 | 795 | 42 | 653 | 0 | 0 | 42 | 653 |
| 13 | 88 | 812 | 21 | 0 | 109 | 812 | 61 | 667 | 21 | 0 | 82 | 667 |
| 14 | 75 | 839 | 21 | 0 | 96 | 839 | 64 | 681 | 21 | 0 | 85 | 681 |
| 15 | 61 | 743 | 21 | 0 | 82 | 743 | 42 | 664 | 21 | 0 | 63 | 664 |
| 16 | 62 | 881 | 21 | 0 | 83 | 881 | 46 | 656 | 21 | 0 | 67 | 656 |
| 17 | 49 | 915 | 17 | 0 | 66 | 915 | 18 | 600 | 17 | 0 | 35 | 600 |
| 18 | 36 | 853 | 0 | 0 | 36 | 853 | 10 | 450 | 0 | 0 | 10 | 450 |
| 19 | 24 | 652 | 0 | 0 | 24 | 652 | 14 | 475 | 0 | 0 | 14 | 475 |
| 20 | 13 | 365 | 0 | 0 | 13 | 365 | 11 | 401 | 0 | 0 | 11 | 401 |
| 21 | 9 | 405 | 0 | 0 | 9 | 405 | 8 | 375 | 0 | 0 | 8 | 375 |
| 22 | 15 | 374 | 0 | 0 | 15 | 374 | 3 | 397 | 0 | 0 | 3 | 397 |
| 23 | 15 | 364 | 0 | 0 | 15 | 364 | 11 | 315 | 0 | 0 | 11 | 315 |
| 合計 | 1,171 | 13,686 | 206 | 0 | 1,377 | 13,686 | 847 | 11,007 | 206 | 0 | 1,053 | 11,007 |

## 表 1.1-15(2) 工事の施行中の将来交通量 (No.2)

No.2

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 | 83 | 4 | 104 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2 | 3 | 91 | 0 | 0 | 3 | 91 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 8 | 41 | 18 | 62 | 0 | 0 | 18 | 62 |
| 6 | 21 | 125 | 0 | 0 | 21 | 125 | 16 | 157 | 0 | 0 | 16 | 157 |
| 7 | 12 | 227 | 0 | 0 | 12 | 227 | 23 | 262 | 13 | 0 | 36 | 262 |
| 8 | 29 | 273 | 0 | 0 | 29 | 273 | 49 | 375 | 13 | 0 | 62 | 375 |
| 9 | 38 | 308 | 0 | 0 | 38 | 308 | 45 | 390 | 13 | 0 | 58 | 390 |
| 10 | 44 | 345 | 0 | 0 | 44 | 345 | 34 | 385 | 13 | 0 | 47 | 385 |
| 11 | 40 | 343 | 0 | 0 | 40 | 343 | 30 | 391 | 13 | 0 | 43 | 391 |
| 12 | 22 | 349 | 0 | 0 | 22 | 349 | 33 | 455 | 0 | 0 | 33 | 455 |
| 13 | 24 | 321 | 0 | 0 | 24 | 321 | 32 | 398 | 13 | 0 | 45 | 398 |
| 14 | 33 | 380 | 0 | 0 | 33 | 380 | 23 | 437 | 13 | 0 | 36 | 437 |
| 15 | 27 | 417 | 0 | 0 | 27 | 417 | 20 | 420 | 13 | 0 | 33 | 420 |
| 16 | 13 | 404 | 0 | 0 | 13 | 404 | 18 | 440 | 13 | 0 | 31 | 440 |
| 17 | 13 | 379 | 0 | 0 | 13 | 379 | 12 | 514 | 20 | 0 | 32 | 514 |
| 18 | 9 | 285 | 0 | 0 | 9 | 285 | 4 | 526 | 0 | 0 | 4 | 526 |
| 19 | 5 | 260 | 0 | 0 | 5 | 260 | 7 | 311 | 0 | 0 | 7 | 311 |
| 20 | 7 | 177 | 0 | 0 | 7 | 177 | 2 | 219 | 0 | 0 | 2 | 219 |
| 21 | 4 | 182 | 0 | 0 | 4 | 182 | 2 | 280 | 0 | 0 | 2 | 280 |
| 22 | 1 | 157 | 0 | 0 | 1 | 157 | 3 | 176 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 23 | 2 | 144 | 0 | 0 | 2 | 144 | 4 | 133 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 合計 | 371 | 5,483 | 0 | 0 | 371 | 5,483 | 392 | 6,631 | 137 | 0 | 529 | 6,631 |

## 表 1.1-15(3)　工事の施行中の将来交通量 (No.3)

No.3

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 5 | 238 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 0 | 0 | 9 | 200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 | 0 | 17 | 70 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 20 | 106 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 0 | 0 | 30 | 240 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 22 | 302 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 450 | 0 | 0 | 69 | 450 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 480 | 0 | 0 | 42 | 480 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 423 | 0 | 0 | 13 | 423 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 471 | 0 | 0 | 64 | 471 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 473 | 0 | 0 | 27 | 473 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 402 | 0 | 0 | 53 | 402 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 529 | 0 | 0 | 52 | 529 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 495 | 2 | 0 | 65 | 495 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 560 | 0 | 0 | 34 | 560 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 681 | 1 | 0 | 36 | 681 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 384 | 0 | 0 | 14 | 384 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 | 0 | 0 | 6 | 314 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 216 | 0 | 0 | 13 | 216 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 4 | 280 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 7 | 210 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 8,012 | 3 | 0 | 611 | 8,012 |

## 表 1.1-15(4)　工事の施行中の将来交通量 (No.4)

No.4

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 9 | 503 | 0 | 0 | 9 | 503 | 8 | 535 | 0 | 0 | 8 | 535 |
| 1 | 15 | 482 | 0 | 0 | 15 | 482 | 14 | 480 | 0 | 0 | 14 | 480 |
| 2 | 9 | 415 | 0 | 0 | 9 | 415 | 19 | 378 | 0 | 0 | 19 | 378 |
| 3 | 7 | 369 | 0 | 0 | 7 | 369 | 19 | 292 | 0 | 0 | 19 | 292 |
| 4 | 17 | 209 | 0 | 0 | 17 | 209 | 32 | 211 | 0 | 0 | 32 | 211 |
| 5 | 29 | 186 | 0 | 0 | 29 | 186 | 36 | 287 | 0 | 0 | 36 | 287 |
| 6 | 64 | 355 | 0 | 0 | 64 | 355 | 72 | 490 | 0 | 0 | 72 | 490 |
| 7 | 59 | 492 | 3 | 0 | 62 | 492 | 84 | 826 | 0 | 0 | 84 | 826 |
| 8 | 140 | 692 | 3 | 0 | 143 | 692 | 123 | 1,033 | 0 | 0 | 123 | 1,033 |
| 9 | 106 | 752 | 3 | 0 | 109 | 752 | 121 | 1,046 | 0 | 0 | 121 | 1,046 |
| 10 | 111 | 825 | 3 | 0 | 114 | 825 | 113 | 1,052 | 0 | 0 | 113 | 1,052 |
| 11 | 98 | 854 | 3 | 0 | 101 | 854 | 91 | 913 | 0 | 0 | 91 | 913 |
| 12 | 92 | 883 | 0 | 0 | 92 | 883 | 75 | 999 | 0 | 0 | 75 | 999 |
| 13 | 83 | 834 | 3 | 0 | 86 | 834 | 91 | 946 | 0 | 0 | 91 | 946 |
| 14 | 69 | 918 | 3 | 0 | 72 | 918 | 97 | 1,072 | 0 | 0 | 97 | 1,072 |
| 15 | 82 | 977 | 3 | 0 | 85 | 977 | 86 | 1,053 | 0 | 0 | 86 | 1,053 |
| 16 | 46 | 906 | 3 | 0 | 49 | 906 | 37 | 1,120 | 0 | 0 | 37 | 1,120 |
| 17 | 47 | 1,052 | 7 | 0 | 54 | 1,052 | 27 | 1,133 | 0 | 0 | 27 | 1,133 |
| 18 | 50 | 923 | 0 | 0 | 50 | 923 | 22 | 975 | 0 | 0 | 22 | 975 |
| 19 | 20 | 780 | 0 | 0 | 20 | 780 | 15 | 816 | 0 | 0 | 15 | 816 |
| 20 | 13 | 595 | 0 | 0 | 13 | 595 | 13 | 725 | 0 | 0 | 13 | 725 |
| 21 | 8 | 572 | 0 | 0 | 8 | 572 | 15 | 697 | 0 | 0 | 15 | 697 |
| 22 | 10 | 519 | 0 | 0 | 10 | 519 | 13 | 750 | 0 | 0 | 13 | 750 |
| 23 | 7 | 486 | 0 | 0 | 7 | 486 | 14 | 665 | 0 | 0 | 14 | 665 |
| 合計 | 1,191 | 15,579 | 34 | 0 | 1,225 | 15,579 | 1,237 | 18,494 | 0 | 0 | 1,237 | 18,494 |

## 表 1.1-15(5)　工事の施行中の将来交通量 (No.5)

No.5

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 47 | 676 | 0 | 0 | 47 | 676 | 28 | 963 | 0 | 0 | 28 | 963 |
| 1 | 33 | 587 | 0 | 0 | 33 | 587 | 35 | 780 | 0 | 0 | 35 | 780 |
| 2 | 66 | 478 | 0 | 0 | 66 | 478 | 51 | 765 | 0 | 0 | 51 | 765 |
| 3 | 48 | 353 | 0 | 0 | 48 | 353 | 51 | 503 | 0 | 0 | 51 | 503 |
| 4 | 74 | 305 | 0 | 0 | 74 | 305 | 67 | 352 | 0 | 0 | 67 | 352 |
| 5 | 126 | 353 | 0 | 0 | 126 | 353 | 127 | 323 | 0 | 0 | 127 | 323 |
| 6 | 137 | 558 | 0 | 0 | 137 | 558 | 209 | 622 | 0 | 0 | 209 | 622 |
| 7 | 101 | 938 | 19 | 0 | 120 | 938 | 204 | 838 | 6 | 0 | 210 | 838 |
| 8 | 157 | 1,281 | 19 | 0 | 176 | 1,281 | 173 | 1,169 | 6 | 0 | 179 | 1,169 |
| 9 | 191 | 1,416 | 19 | 0 | 210 | 1,416 | 163 | 1,510 | 6 | 0 | 169 | 1,510 |
| 10 | 184 | 1,533 | 19 | 0 | 203 | 1,533 | 177 | 1,575 | 6 | 0 | 183 | 1,575 |
| 11 | 147 | 1,577 | 19 | 0 | 166 | 1,577 | 144 | 1,527 | 6 | 0 | 150 | 1,527 |
| 12 | 123 | 1,365 | 0 | 0 | 123 | 1,365 | 135 | 1,480 | 0 | 0 | 135 | 1,480 |
| 13 | 124 | 1,372 | 19 | 0 | 143 | 1,372 | 102 | 1,540 | 6 | 0 | 108 | 1,540 |
| 14 | 153 | 1,634 | 19 | 0 | 172 | 1,634 | 139 | 1,596 | 6 | 0 | 145 | 1,596 |
| 15 | 110 | 1,755 | 19 | 0 | 129 | 1,755 | 111 | 1,650 | 6 | 0 | 117 | 1,650 |
| 16 | 102 | 1,687 | 19 | 0 | 121 | 1,687 | 95 | 1,616 | 5 | 0 | 100 | 1,616 |
| 17 | 110 | 2,015 | 22 | 0 | 132 | 2,015 | 77 | 1,912 | 7 | 0 | 84 | 1,912 |
| 18 | 70 | 1,507 | 0 | 0 | 70 | 1,507 | 52 | 2,156 | 0 | 0 | 52 | 2,156 |
| 19 | 55 | 1,163 | 0 | 0 | 55 | 1,163 | 57 | 1,483 | 0 | 0 | 57 | 1,483 |
| 20 | 37 | 1,070 | 0 | 0 | 37 | 1,070 | 70 | 1,306 | 0 | 0 | 70 | 1,306 |
| 21 | 23 | 1,029 | 0 | 0 | 23 | 1,029 | 62 | 1,128 | 0 | 0 | 62 | 1,128 |
| 22 | 56 | 823 | 0 | 0 | 56 | 823 | 25 | 1,038 | 0 | 0 | 25 | 1,038 |
| 23 | 73 | 822 | 0 | 0 | 73 | 822 | 27 | 1,026 | 0 | 0 | 27 | 1,026 |
| 合計 | 2,347 | 26,297 | 193 | 0 | 2,540 | 26,297 | 2,381 | 28,858 | 60 | 0 | 2,441 | 28,858 |

## 表 1.1-15(6)　工事の施行中の将来交通量 (No.6)

No.6

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 15 | 375 | 0 | 0 | 15 | 375 | 10 | 460 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 1 | 25 | 372 | 0 | 0 | 25 | 372 | 20 | 434 | 0 | 0 | 20 | 434 |
| 2 | 7 | 286 | 0 | 0 | 7 | 286 | 24 | 363 | 0 | 0 | 24 | 363 |
| 3 | 9 | 267 | 0 | 0 | 9 | 267 | 26 | 258 | 0 | 0 | 26 | 258 |
| 4 | 22 | 167 | 0 | 0 | 22 | 167 | 26 | 142 | 0 | 0 | 26 | 142 |
| 5 | 24 | 165 | 0 | 0 | 24 | 165 | 36 | 229 | 0 | 0 | 36 | 229 |
| 6 | 45 | 274 | 0 | 0 | 45 | 274 | 77 | 339 | 0 | 0 | 77 | 339 |
| 7 | 68 | 450 | 0 | 0 | 68 | 450 | 70 | 615 | 0 | 0 | 70 | 615 |
| 8 | 120 | 702 | 0 | 0 | 120 | 702 | 107 | 840 | 0 | 0 | 107 | 840 |
| 9 | 112 | 798 | 0 | 0 | 112 | 798 | 84 | 958 | 0 | 0 | 84 | 958 |
| 10 | 128 | 837 | 0 | 0 | 128 | 837 | 84 | 914 | 0 | 0 | 84 | 914 |
| 11 | 89 | 833 | 0 | 0 | 89 | 833 | 97 | 822 | 0 | 0 | 97 | 822 |
| 12 | 48 | 840 | 0 | 0 | 48 | 840 | 52 | 875 | 0 | 0 | 52 | 875 |
| 13 | 88 | 845 | 0 | 0 | 88 | 845 | 66 | 892 | 0 | 0 | 66 | 892 |
| 14 | 89 | 980 | 0 | 0 | 89 | 980 | 86 | 949 | 0 | 0 | 86 | 949 |
| 15 | 90 | 1,035 | 2 | 0 | 92 | 1,035 | 56 | 988 | 2 | 0 | 58 | 988 |
| 16 | 49 | 1,007 | 0 | 0 | 49 | 1,007 | 38 | 990 | 0 | 0 | 38 | 990 |
| 17 | 32 | 1,041 | 1 | 0 | 33 | 1,041 | 37 | 978 | 1 | 0 | 38 | 978 |
| 18 | 31 | 869 | 0 | 0 | 31 | 869 | 40 | 932 | 0 | 0 | 40 | 932 |
| 19 | 22 | 762 | 0 | 0 | 22 | 762 | 24 | 811 | 0 | 0 | 24 | 811 |
| 20 | 18 | 550 | 0 | 0 | 18 | 550 | 14 | 658 | 0 | 0 | 14 | 658 |
| 21 | 14 | 497 | 0 | 0 | 14 | 497 | 8 | 549 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 22 | 28 | 465 | 0 | 0 | 28 | 465 | 12 | 665 | 0 | 0 | 12 | 665 |
| 23 | 12 | 444 | 0 | 0 | 12 | 444 | 15 | 556 | 0 | 0 | 15 | 556 |
| 合計 | 1,185 | 14,861 | 3 | 0 | 1,188 | 14,861 | 1,109 | 16,217 | 3 | 0 | 1,112 | 16,217 |

## 表 1.1-15(7)　工事の施行中の将来交通量 (No.7)

No.7

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 32 | 703 | 0 | 0 | 32 | 703 | 38 | 710 | 0 | 0 | 38 | 710 |
| 1 | 36 | 631 | 0 | 0 | 36 | 631 | 27 | 587 | 0 | 0 | 27 | 587 |
| 2 | 53 | 400 | 0 | 0 | 53 | 400 | 43 | 460 | 0 | 0 | 43 | 460 |
| 3 | 60 | 294 | 0 | 0 | 60 | 294 | 50 | 334 | 0 | 0 | 50 | 334 |
| 4 | 83 | 242 | 0 | 0 | 83 | 242 | 87 | 354 | 0 | 0 | 87 | 354 |
| 5 | 121 | 303 | 0 | 0 | 121 | 303 | 133 | 240 | 0 | 0 | 133 | 240 |
| 6 | 144 | 477 | 0 | 0 | 144 | 477 | 189 | 498 | 0 | 0 | 189 | 498 |
| 7 | 113 | 864 | 3 | 0 | 116 | 864 | 224 | 754 | 6 | 0 | 230 | 754 |
| 8 | 162 | 1,022 | 3 | 0 | 165 | 1,022 | 187 | 922 | 6 | 0 | 193 | 922 |
| 9 | 175 | 1,055 | 3 | 0 | 178 | 1,055 | 121 | 994 | 6 | 0 | 127 | 994 |
| 10 | 167 | 1,165 | 3 | 0 | 170 | 1,165 | 172 | 1,081 | 6 | 0 | 178 | 1,081 |
| 11 | 133 | 1,220 | 3 | 0 | 136 | 1,220 | 155 | 1,419 | 6 | 0 | 161 | 1,419 |
| 12 | 105 | 1,325 | 0 | 0 | 105 | 1,325 | 112 | 1,280 | 0 | 0 | 112 | 1,280 |
| 13 | 163 | 1,316 | 3 | 0 | 166 | 1,316 | 102 | 1,347 | 6 | 0 | 108 | 1,347 |
| 14 | 113 | 1,197 | 3 | 0 | 116 | 1,197 | 132 | 1,311 | 6 | 0 | 138 | 1,311 |
| 15 | 108 | 1,198 | 3 | 0 | 111 | 1,198 | 150 | 1,376 | 6 | 0 | 156 | 1,376 |
| 16 | 85 | 1,296 | 1 | 0 | 86 | 1,296 | 145 | 1,386 | 4 | 0 | 149 | 1,386 |
| 17 | 71 | 1,412 | 0 | 0 | 71 | 1,412 | 61 | 1,493 | 7 | 0 | 68 | 1,493 |
| 18 | 59 | 1,319 | 0 | 0 | 59 | 1,319 | 44 | 1,586 | 0 | 0 | 44 | 1,586 |
| 19 | 59 | 1,331 | 0 | 0 | 59 | 1,331 | 47 | 1,262 | 0 | 0 | 47 | 1,262 |
| 20 | 29 | 844 | 0 | 0 | 29 | 844 | 32 | 1,122 | 0 | 0 | 32 | 1,122 |
| 21 | 16 | 810 | 0 | 0 | 16 | 810 | 45 | 1,119 | 0 | 0 | 45 | 1,119 |
| 22 | 38 | 702 | 0 | 0 | 38 | 702 | 18 | 902 | 0 | 0 | 18 | 902 |
| 23 | 45 | 677 | 0 | 0 | 45 | 677 | 26 | 769 | 0 | 0 | 26 | 769 |
| 合計 | 2,170 | 21,803 | 25 | 0 | 2,195 | 21,803 | 2,340 | 23,306 | 59 | 0 | 2,399 | 23,306 |

## 表 1.1-15(8)　工事の施行中の将来交通量 (No.8)

No.8

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 63 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 4 | 36 | 8 | 36 | 0 | 0 | 8 | 36 |
| 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 52 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 6 | 9 | 87 | 0 | 0 | 9 | 87 | 9 | 55 | 0 | 0 | 9 | 55 |
| 7 | 9 | 71 | 0 | 0 | 9 | 71 | 19 | 93 | 49 | 0 | 68 | 93 |
| 8 | 21 | 106 | 0 | 0 | 21 | 106 | 13 | 161 | 49 | 0 | 62 | 161 |
| 9 | 32 | 174 | 0 | 0 | 32 | 174 | 21 | 191 | 49 | 0 | 70 | 191 |
| 10 | 36 | 208 | 0 | 0 | 36 | 208 | 26 | 219 | 49 | 0 | 75 | 219 |
| 11 | 20 | 218 | 0 | 0 | 20 | 218 | 20 | 245 | 49 | 0 | 69 | 245 |
| 12 | 17 | 210 | 0 | 0 | 17 | 210 | 13 | 251 | 0 | 0 | 13 | 251 |
| 13 | 24 | 229 | 0 | 0 | 24 | 229 | 21 | 274 | 49 | 0 | 70 | 274 |
| 14 | 27 | 243 | 0 | 0 | 27 | 243 | 22 | 274 | 49 | 0 | 71 | 274 |
| 15 | 21 | 268 | 0 | 0 | 21 | 268 | 19 | 306 | 49 | 0 | 68 | 306 |
| 16 | 11 | 243 | 0 | 0 | 11 | 243 | 6 | 248 | 49 | 0 | 55 | 248 |
| 17 | 12 | 235 | 0 | 0 | 12 | 235 | 6 | 269 | 44 | 0 | 50 | 269 |
| 18 | 11 | 183 | 0 | 0 | 11 | 183 | 7 | 200 | 0 | 0 | 7 | 200 |
| 19 | 9 | 172 | 0 | 0 | 9 | 172 | 6 | 210 | 0 | 0 | 6 | 210 |
| 20 | 5 | 130 | 0 | 0 | 5 | 130 | 5 | 152 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 21 | 7 | 130 | 0 | 0 | 7 | 130 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1 | 149 |
| 22 | 3 | 98 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 23 | 3 | 85 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 合計 | 289 | 3,331 | 0 | 0 | 289 | 3,331 | 234 | 3,742 | 485 | 0 | 719 | 3,742 |

## 表 1.1-15(9)　工事の施行中の将来交通量 (No.9)

No.9

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 8 | 286 | 0 | 0 | 8 | 286 | 6 | 219 | 0 | 0 | 6 | 219 |
| 1 | 4 | 318 | 0 | 0 | 4 | 318 | 8 | 156 | 0 | 0 | 8 | 156 |
| 2 | 5 | 185 | 0 | 0 | 5 | 185 | 10 | 166 | 0 | 0 | 10 | 166 |
| 3 | 12 | 123 | 0 | 0 | 12 | 123 | 7 | 107 | 0 | 0 | 7 | 107 |
| 4 | 6 | 149 | 0 | 0 | 6 | 149 | 9 | 95 | 0 | 0 | 9 | 95 |
| 5 | 20 | 130 | 0 | 0 | 20 | 130 | 19 | 64 | 0 | 0 | 19 | 64 |
| 6 | 25 | 205 | 0 | 0 | 25 | 205 | 31 | 152 | 0 | 0 | 31 | 152 |
| 7 | 58 | 238 | 7 | 0 | 65 | 238 | 50 | 253 | 0 | 0 | 50 | 253 |
| 8 | 64 | 323 | 7 | 0 | 71 | 323 | 48 | 333 | 0 | 0 | 48 | 333 |
| 9 | 51 | 375 | 7 | 0 | 58 | 375 | 59 | 402 | 0 | 0 | 59 | 402 |
| 10 | 86 | 451 | 7 | 0 | 93 | 451 | 68 | 427 | 0 | 0 | 68 | 427 |
| 11 | 64 | 479 | 7 | 0 | 71 | 479 | 59 | 431 | 0 | 0 | 59 | 431 |
| 12 | 45 | 497 | 0 | 0 | 45 | 497 | 50 | 424 | 0 | 0 | 50 | 424 |
| 13 | 59 | 501 | 7 | 0 | 66 | 501 | 39 | 459 | 0 | 0 | 39 | 459 |
| 14 | 50 | 465 | 7 | 0 | 57 | 465 | 48 | 505 | 0 | 0 | 48 | 505 |
| 15 | 48 | 493 | 7 | 0 | 55 | 493 | 56 | 490 | 0 | 0 | 56 | 490 |
| 16 | 45 | 622 | 7 | 0 | 52 | 622 | 44 | 448 | 0 | 0 | 44 | 448 |
| 17 | 30 | 570 | 4 | 0 | 34 | 570 | 25 | 461 | 0 | 0 | 25 | 461 |
| 18 | 24 | 476 | 0 | 0 | 24 | 476 | 24 | 438 | 0 | 0 | 24 | 438 |
| 19 | 13 | 457 | 0 | 0 | 13 | 457 | 14 | 388 | 0 | 0 | 14 | 388 |
| 20 | 6 | 370 | 0 | 0 | 6 | 370 | 6 | 334 | 0 | 0 | 6 | 334 |
| 21 | 4 | 302 | 0 | 0 | 4 | 302 | 8 | 259 | 0 | 0 | 8 | 259 |
| 22 | 4 | 323 | 0 | 0 | 4 | 323 | 6 | 250 | 0 | 0 | 6 | 250 |
| 23 | 5 | 268 | 0 | 0 | 5 | 268 | 9 | 238 | 0 | 0 | 9 | 238 |
| 合計 | 736 | 8,606 | 67 | 0 | 803 | 8,606 | 703 | 7,499 | 0 | 0 | 703 | 7,499 |

## 表 1.1-15(10)　工事の施行中の将来交通量 (No.10)

No.10

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 6 | 124 | 4 | 106 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 4 | 98 | 3 | 97 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | 7 | 75 | 0 | 0 | 7 | 75 |
| 3 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5 | 52 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 42 | 0 | 0 | 8 | 42 |
| 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 11 | 44 | 11 | 48 | 0 | 0 | 11 | 48 |
| 6 | 31 | 90 | 0 | 0 | 31 | 90 | 31 | 61 | 0 | 0 | 31 | 61 |
| 7 | 42 | 150 | 0 | 0 | 42 | 150 | 54 | 135 | 0 | 0 | 54 | 135 |
| 8 | 45 | 211 | 0 | 0 | 45 | 211 | 49 | 211 | 0 | 0 | 49 | 211 |
| 9 | 65 | 287 | 0 | 0 | 65 | 287 | 57 | 307 | 0 | 0 | 57 | 307 |
| 10 | 73 | 289 | 0 | 0 | 73 | 289 | 70 | 368 | 0 | 0 | 70 | 368 |
| 11 | 69 | 374 | 0 | 0 | 69 | 374 | 64 | 450 | 0 | 0 | 64 | 450 |
| 12 | 45 | 342 | 0 | 0 | 45 | 342 | 50 | 352 | 0 | 0 | 50 | 352 |
| 13 | 48 | 393 | 0 | 0 | 48 | 393 | 56 | 394 | 0 | 0 | 56 | 394 |
| 14 | 40 | 387 | 0 | 0 | 40 | 387 | 37 | 423 | 0 | 0 | 37 | 423 |
| 15 | 39 | 408 | 2 | 0 | 41 | 408 | 42 | 457 | 2 | 0 | 44 | 457 |
| 16 | 36 | 401 | 0 | 0 | 36 | 401 | 42 | 486 | 0 | 0 | 42 | 486 |
| 17 | 33 | 387 | 1 | 0 | 34 | 387 | 25 | 526 | 1 | 0 | 26 | 526 |
| 18 | 26 | 280 | 0 | 0 | 26 | 280 | 13 | 450 | 0 | 0 | 13 | 450 |
| 19 | 10 | 208 | 0 | 0 | 10 | 208 | 13 | 365 | 0 | 0 | 13 | 365 |
| 20 | 5 | 192 | 0 | 0 | 5 | 192 | 6 | 260 | 0 | 0 | 6 | 260 |
| 21 | 3 | 130 | 0 | 0 | 3 | 130 | 4 | 189 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 22 | 3 | 124 | 0 | 0 | 3 | 124 | 5 | 197 | 0 | 0 | 5 | 197 |
| 23 | 5 | 127 | 0 | 0 | 5 | 127 | 2 | 139 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 合計 | 657 | 5,177 | 3 | 0 | 660 | 5,177 | 658 | 6,190 | 3 | 0 | 661 | 6,190 |

## 表 1.1-15(11)　工事の施行中の将来交通量（No.11）

No.11

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 4 | 102 | 4 | 119 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 1 | 11 | 108 | 0 | 0 | 11 | 108 | 9 | 115 | 0 | 0 | 9 | 115 |
| 2 | 12 | 81 | 0 | 0 | 12 | 81 | 7 | 79 | 0 | 0 | 7 | 79 |
| 3 | 8 | 57 | 0 | 0 | 8 | 57 | 6 | 80 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| 4 | 11 | 64 | 0 | 0 | 11 | 64 | 9 | 50 | 0 | 0 | 9 | 50 |
| 5 | 15 | 84 | 0 | 0 | 15 | 84 | 9 | 32 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 6 | 32 | 147 | 0 | 0 | 32 | 147 | 21 | 75 | 0 | 0 | 21 | 75 |
| 7 | 49 | 221 | 11 | 0 | 60 | 221 | 11 | 100 | 11 | 0 | 22 | 100 |
| 8 | 56 | 290 | 11 | 0 | 67 | 290 | 38 | 139 | 11 | 0 | 49 | 139 |
| 9 | 43 | 361 | 11 | 0 | 54 | 361 | 29 | 208 | 11 | 0 | 40 | 208 |
| 10 | 38 | 298 | 11 | 0 | 49 | 298 | 39 | 230 | 11 | 0 | 50 | 230 |
| 11 | 52 | 352 | 11 | 0 | 63 | 352 | 29 | 193 | 11 | 0 | 40 | 193 |
| 12 | 31 | 313 | 0 | 0 | 31 | 313 | 29 | 238 | 0 | 0 | 29 | 238 |
| 13 | 49 | 339 | 11 | 0 | 60 | 339 | 31 | 248 | 11 | 0 | 42 | 248 |
| 14 | 54 | 373 | 11 | 0 | 65 | 373 | 23 | 189 | 11 | 0 | 34 | 189 |
| 15 | 37 | 366 | 11 | 0 | 48 | 366 | 15 | 249 | 11 | 0 | 26 | 249 |
| 16 | 37 | 393 | 11 | 0 | 48 | 393 | 27 | 254 | 11 | 0 | 38 | 254 |
| 17 | 22 | 384 | 10 | 0 | 32 | 384 | 25 | 243 | 11 | 0 | 36 | 243 |
| 18 | 25 | 269 | 0 | 0 | 25 | 269 | 17 | 356 | 0 | 0 | 17 | 356 |
| 19 | 16 | 234 | 0 | 0 | 16 | 234 | 11 | 244 | 0 | 0 | 11 | 244 |
| 20 | 7 | 217 | 0 | 0 | 7 | 217 | 7 | 143 | 0 | 0 | 7 | 143 |
| 21 | 5 | 196 | 0 | 0 | 5 | 196 | 7 | 132 | 0 | 0 | 7 | 132 |
| 22 | 5 | 190 | 0 | 0 | 5 | 190 | 8 | 128 | 0 | 0 | 8 | 128 |
| 23 | 3 | 154 | 0 | 0 | 3 | 154 | 6 | 99 | 0 | 0 | 6 | 99 |
| 合計 | 622 | 5,593 | 109 | 0 | 731 | 5,593 | 417 | 3,943 | 110 | 0 | 527 | 3,943 |

## 表 1.1-15(12)　工事の施行中の将来交通量（No.12）

No.12

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | | 工事の施行中の将来基礎交通量 | | 工事用車両交通量 | | 工事の施行中の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 4 | 147 | 13 | 274 | 0 | 0 | 13 | 274 |
| 1 | 5 | 139 | 0 | 0 | 5 | 139 | 13 | 241 | 0 | 0 | 13 | 241 |
| 2 | 3 | 155 | 0 | 0 | 3 | 155 | 20 | 189 | 0 | 0 | 20 | 189 |
| 3 | 6 | 123 | 0 | 0 | 6 | 123 | 20 | 127 | 0 | 0 | 20 | 127 |
| 4 | 7 | 89 | 0 | 0 | 7 | 89 | 22 | 107 | 0 | 0 | 22 | 107 |
| 5 | 10 | 95 | 0 | 0 | 10 | 95 | 26 | 133 | 0 | 0 | 26 | 133 |
| 6 | 21 | 127 | 0 | 0 | 21 | 127 | 38 | 260 | 0 | 0 | 38 | 260 |
| 7 | 21 | 155 | 8 | 0 | 29 | 155 | 62 | 354 | 8 | 0 | 70 | 354 |
| 8 | 38 | 284 | 8 | 0 | 46 | 284 | 118 | 456 | 8 | 0 | 126 | 456 |
| 9 | 61 | 276 | 8 | 0 | 69 | 276 | 104 | 524 | 8 | 0 | 112 | 524 |
| 10 | 68 | 359 | 8 | 0 | 76 | 359 | 81 | 557 | 8 | 0 | 89 | 557 |
| 11 | 62 | 381 | 8 | 0 | 70 | 381 | 62 | 556 | 8 | 0 | 70 | 556 |
| 12 | 27 | 391 | 0 | 0 | 27 | 391 | 58 | 503 | 0 | 0 | 58 | 503 |
| 13 | 47 | 364 | 8 | 0 | 55 | 364 | 111 | 549 | 8 | 0 | 119 | 549 |
| 14 | 49 | 369 | 8 | 0 | 57 | 369 | 63 | 580 | 8 | 0 | 71 | 580 |
| 15 | 51 | 438 | 8 | 0 | 59 | 438 | 61 | 592 | 8 | 0 | 69 | 592 |
| 16 | 34 | 494 | 8 | 0 | 42 | 494 | 42 | 583 | 8 | 0 | 50 | 583 |
| 17 | 22 | 481 | 9 | 0 | 31 | 481 | 24 | 598 | 9 | 0 | 33 | 598 |
| 18 | 11 | 379 | 0 | 0 | 11 | 379 | 21 | 574 | 0 | 0 | 21 | 574 |
| 19 | 9 | 283 | 0 | 0 | 9 | 283 | 47 | 455 | 0 | 0 | 47 | 455 |
| 20 | 5 | 240 | 0 | 0 | 5 | 240 | 16 | 359 | 0 | 0 | 16 | 359 |
| 21 | 7 | 202 | 0 | 0 | 7 | 202 | 8 | 329 | 0 | 0 | 8 | 329 |
| 22 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1 | 208 | 9 | 321 | 0 | 0 | 9 | 321 |
| 23 | 4 | 168 | 0 | 0 | 4 | 168 | 5 | 295 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| 合計 | 573 | 6,347 | 81 | 0 | 654 | 6,347 | 1,044 | 9,516 | 81 | 0 | 1,125 | 9,516 |

### 1.1.2 工事の完了後の将来交通量

工事の完了後の将来交通量の予測は、「大規模開発地区関連交通計画検討マニュアル(改訂版)」（平成 19 年 3 月　国土交通省都市・地域整備局）等に準拠し、図 1.1-4 に示すフローに従って実施した。





**図 1.1-4　工事の完了後の将来交通量の予測フロー**

(1) 現況交通量調査、将来一般交通量

現況交通量調査及び将来一般交通量については、工事の施行中と同様に現況と同等であるとみなした。

(2) 将来基礎交通量

計画地周辺では、表 1.1-16 に示すとおり周辺の交通量を増減させる開発計画が予定されているため、これらの、周辺開発交通量は見込むこととし、将来一般交通量に加えて将来基礎交通量とした。

**表 1.1-16　周辺開発交通量**

| 名称 | 自動車交通量<br>(台/日) |
|---|---|
| 国立競技場 | 683 |
| 日本青年館・ＪＳＣビル | 100 |
| Japan Sport Olympic Square | 308 |
| THE COURT 神宮外苑 | 220 |
| 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア | 200 |
| 北青山街区 | 522 |

(3) 工事の完了後の将来交通量

将来基礎交通量に関連車両交通量を足し合わせることにより、工事の完了後の将来交通量を設定した。大気汚染、騒音・振動の各予測断面における将来交通量は表 1.1-17(1)～(12)に示すとおりである。

## 表 1.1-17(1)　工事の完了後の将来交通量（No.1）

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 10 | 392 | 0 | 26 | 10 | 418 | 5 | 288 | 0 | 6 | 5 | 294 |
| 1 | 11 | 396 | 0 | 28 | 11 | 424 | 15 | 269 | 0 | 3 | 15 | 272 |
| 2 | 13 | 275 | 0 | 2 | 13 | 277 | 15 | 237 | 0 | 0 | 15 | 237 |
| 3 | 15 | 255 | 0 | 0 | 15 | 255 | 13 | 182 | 0 | 0 | 13 | 182 |
| 4 | 28 | 163 | 0 | 13 | 28 | 176 | 22 | 115 | 0 | 14 | 22 | 129 |
| 5 | 33 | 164 | 0 | 0 | 33 | 164 | 22 | 132 | 0 | 0 | 22 | 132 |
| 6 | 39 | 320 | 0 | 0 | 39 | 320 | 44 | 323 | 0 | 0 | 44 | 323 |
| 7 | 69 | 531 | 0 | 3 | 69 | 534 | 73 | 519 | 0 | 11 | 73 | 530 |
| 8 | 83 | 742 | 0 | 5 | 83 | 747 | 78 | 570 | 24 | 50 | 102 | 620 |
| 9 | 144 | 763 | 7 | 15 | 151 | 778 | 112 | 761 | 0 | 50 | 112 | 811 |
| 10 | 114 | 886 | 3 | 45 | 117 | 931 | 60 | 679 | 9 | 71 | 69 | 750 |
| 11 | 112 | 877 | 3 | 55 | 115 | 932 | 65 | 671 | 10 | 44 | 75 | 715 |
| 12 | 63 | 806 | 13 | 13 | 76 | 819 | 43 | 663 | 19 | 22 | 62 | 685 |
| 13 | 89 | 823 | 11 | 40 | 100 | 863 | 62 | 677 | 13 | 36 | 75 | 713 |
| 14 | 76 | 850 | 1 | 37 | 77 | 887 | 65 | 692 | 0 | 60 | 65 | 752 |
| 15 | 62 | 753 | 3 | 37 | 65 | 790 | 43 | 674 | 0 | 51 | 43 | 725 |
| 16 | 63 | 893 | 6 | 60 | 69 | 953 | 47 | 666 | 3 | 58 | 50 | 724 |
| 17 | 50 | 928 | 8 | 29 | 58 | 957 | 18 | 609 | 0 | 44 | 18 | 653 |
| 18 | 36 | 865 | 3 | 91 | 39 | 956 | 10 | 457 | 1 | 40 | 11 | 497 |
| 19 | 24 | 661 | 7 | 21 | 31 | 682 | 14 | 482 | 5 | 32 | 19 | 514 |
| 20 | 13 | 370 | 0 | 24 | 13 | 394 | 11 | 407 | 0 | 3 | 11 | 410 |
| 21 | 9 | 411 | 5 | 26 | 14 | 437 | 8 | 381 | 0 | 7 | 8 | 388 |
| 22 | 15 | 379 | 0 | 32 | 15 | 411 | 3 | 403 | 0 | 0 | 3 | 403 |
| 23 | 15 | 369 | 0 | 15 | 15 | 384 | 11 | 320 | 0 | 1 | 11 | 321 |
| 合計 | 1,186 | 13,872 | 70 | 617 | 1,256 | 14,489 | 859 | 11,177 | 84 | 603 | 943 | 11,780 |

## 表 1.1-17(2)　工事の完了後の将来交通量（No.2）

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 2 | 84 | 0 | 1 | 2 | 85 | 4 | 105 | 0 | 3 | 4 | 108 |
| 1 | 5 | 101 | 0 | 1 | 5 | 102 | 1 | 73 | 0 | 2 | 1 | 75 |
| 2 | 3 | 92 | 0 | 1 | 3 | 93 | 2 | 61 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 56 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 6 | 37 | 7 | 24 | 0 | 6 | 7 | 30 |
| 5 | 8 | 42 | 0 | 0 | 8 | 42 | 18 | 63 | 0 | 0 | 18 | 63 |
| 6 | 21 | 127 | 0 | 0 | 21 | 127 | 16 | 159 | 0 | 0 | 16 | 159 |
| 7 | 12 | 230 | 0 | 0 | 12 | 230 | 23 | 265 | 0 | 5 | 23 | 270 |
| 8 | 29 | 276 | 0 | 0 | 29 | 276 | 50 | 379 | 11 | 24 | 61 | 403 |
| 9 | 38 | 312 | 0 | 1 | 38 | 313 | 45 | 394 | 0 | 25 | 45 | 419 |
| 10 | 45 | 349 | 0 | 0 | 45 | 349 | 34 | 389 | 5 | 35 | 39 | 424 |
| 11 | 41 | 347 | 0 | 1 | 41 | 348 | 30 | 395 | 4 | 24 | 34 | 419 |
| 12 | 22 | 353 | 1 | 0 | 23 | 353 | 33 | 460 | 9 | 11 | 42 | 471 |
| 13 | 24 | 325 | 0 | 1 | 24 | 326 | 32 | 402 | 6 | 18 | 38 | 420 |
| 14 | 33 | 385 | 1 | 2 | 34 | 387 | 23 | 442 | 0 | 30 | 23 | 472 |
| 15 | 27 | 422 | 0 | 1 | 27 | 423 | 20 | 424 | 0 | 27 | 20 | 451 |
| 16 | 13 | 409 | 0 | 2 | 13 | 411 | 18 | 445 | 1 | 29 | 19 | 474 |
| 17 | 13 | 384 | 1 | 2 | 14 | 386 | 12 | 519 | 0 | 22 | 12 | 541 |
| 18 | 9 | 289 | 0 | 1 | 9 | 290 | 4 | 532 | 1 | 21 | 5 | 553 |
| 19 | 5 | 263 | 0 | 2 | 5 | 265 | 7 | 314 | 2 | 19 | 9 | 333 |
| 20 | 7 | 179 | 0 | 1 | 7 | 180 | 2 | 221 | 0 | 3 | 2 | 224 |
| 21 | 4 | 184 | 0 | 2 | 4 | 186 | 2 | 283 | 0 | 5 | 2 | 288 |
| 22 | 1 | 159 | 0 | 1 | 1 | 160 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 178 |
| 23 | 2 | 146 | 0 | 1 | 2 | 147 | 4 | 134 | 0 | 1 | 4 | 135 |
| 合計 | 373 | 5,551 | 3 | 21 | 376 | 5,572 | 393 | 6,701 | 39 | 310 | 432 | 7,011 |

## 表 1.1-17(3)　工事の完了後の将来交通量（No.3）

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 3 | 3 | 219 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 245 | 0 | 3 | 5 | 248 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 | 0 | 1 | 9 | 207 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 0 | 0 | 18 | 72 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 109 | 0 | 0 | 21 | 109 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 247 | 0 | 0 | 31 | 247 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 311 | 0 | 0 | 23 | 311 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 463 | 0 | 0 | 71 | 463 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 494 | 0 | 1 | 43 | 495 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 436 | 0 | 0 | 13 | 436 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 485 | 0 | 3 | 66 | 488 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 487 | 1 | 0 | 29 | 487 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 414 | 0 | 1 | 55 | 415 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 545 | 1 | 7 | 55 | 552 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 510 | 0 | 3 | 65 | 513 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 577 | 0 | 5 | 35 | 582 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 701 | 2 | 5 | 38 | 706 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 395 | 0 | 3 | 14 | 398 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 323 | 0 | 4 | 6 | 327 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 222 | 0 | 2 | 13 | 224 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 4 | 4 | 292 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 | 0 | 3 | 7 | 219 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 | 0 | 1 | 2 | 215 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 8,248 | 4 | 49 | 630 | 8,297 |

## 表 1.1-17(4)　工事の完了後の将来交通量（No.4）

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 9 | 505 | 0 | 0 | 9 | 505 | 8 | 538 | 0 | 1 | 8 | 539 |
| 1 | 15 | 484 | 0 | 0 | 15 | 484 | 14 | 483 | 0 | 1 | 14 | 484 |
| 2 | 9 | 417 | 0 | 0 | 9 | 417 | 19 | 380 | 0 | 1 | 19 | 381 |
| 3 | 7 | 371 | 0 | 0 | 7 | 371 | 19 | 294 | 0 | 0 | 19 | 294 |
| 4 | 17 | 210 | 0 | 2 | 17 | 212 | 32 | 212 | 0 | 0 | 32 | 212 |
| 5 | 29 | 187 | 0 | 0 | 29 | 187 | 36 | 289 | 0 | 0 | 36 | 289 |
| 6 | 64 | 357 | 0 | 0 | 64 | 357 | 72 | 493 | 0 | 0 | 72 | 493 |
| 7 | 59 | 494 | 0 | 0 | 59 | 494 | 85 | 831 | 0 | 0 | 85 | 831 |
| 8 | 141 | 695 | 0 | 0 | 141 | 695 | 124 | 1,040 | 0 | 0 | 124 | 1,040 |
| 9 | 106 | 755 | 0 | 0 | 106 | 755 | 122 | 1,053 | 0 | 1 | 122 | 1,054 |
| 10 | 111 | 829 | 0 | 4 | 111 | 833 | 114 | 1,059 | 0 | 0 | 114 | 1,059 |
| 11 | 98 | 858 | 0 | 0 | 98 | 858 | 92 | 919 | 0 | 1 | 92 | 920 |
| 12 | 92 | 887 | 0 | 0 | 92 | 887 | 75 | 1,006 | 1 | 0 | 76 | 1,006 |
| 13 | 83 | 838 | 0 | 0 | 83 | 838 | 92 | 952 | 0 | 1 | 92 | 953 |
| 14 | 69 | 922 | 0 | 0 | 69 | 922 | 98 | 1,079 | 1 | 2 | 99 | 1,081 |
| 15 | 82 | 981 | 0 | 1 | 82 | 982 | 87 | 1,060 | 0 | 1 | 87 | 1,061 |
| 16 | 46 | 910 | 0 | 4 | 46 | 914 | 37 | 1,127 | 0 | 2 | 37 | 1,129 |
| 17 | 47 | 1,057 | 0 | 4 | 47 | 1,061 | 27 | 1,140 | 1 | 2 | 28 | 1,142 |
| 18 | 50 | 927 | 0 | 0 | 50 | 927 | 22 | 981 | 0 | 1 | 22 | 982 |
| 19 | 20 | 783 | 0 | 0 | 20 | 783 | 15 | 821 | 0 | 2 | 15 | 823 |
| 20 | 13 | 598 | 0 | 0 | 13 | 598 | 13 | 730 | 0 | 1 | 13 | 731 |
| 21 | 8 | 575 | 0 | 0 | 8 | 575 | 15 | 702 | 0 | 2 | 15 | 704 |
| 22 | 10 | 521 | 0 | 0 | 10 | 521 | 13 | 755 | 0 | 1 | 13 | 756 |
| 23 | 7 | 488 | 0 | 0 | 7 | 488 | 14 | 669 | 0 | 1 | 14 | 670 |
| 合計 | 1,192 | 15,649 | 0 | 15 | 1,192 | 15,664 | 1,245 | 18,613 | 3 | 21 | 1,248 | 18,634 |

## 表 1.1-17(5)　工事の完了後の将来交通量 (No.5)

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 48 | 685 | 0 | 25 | 48 | 710 | 28 | 974 | 0 | 3 | 28 | 977 |
| 1 | 33 | 595 | 0 | 26 | 33 | 621 | 35 | 789 | 0 | 2 | 35 | 791 |
| 2 | 67 | 484 | 0 | 1 | 67 | 485 | 52 | 773 | 0 | 0 | 52 | 773 |
| 3 | 49 | 358 | 0 | 0 | 49 | 358 | 52 | 509 | 0 | 0 | 52 | 509 |
| 4 | 75 | 309 | 0 | 12 | 75 | 321 | 68 | 356 | 0 | 5 | 68 | 361 |
| 5 | 128 | 358 | 0 | 0 | 128 | 358 | 128 | 327 | 0 | 0 | 128 | 327 |
| 6 | 139 | 565 | 0 | 0 | 139 | 565 | 211 | 629 | 0 | 0 | 211 | 629 |
| 7 | 102 | 950 | 0 | 4 | 102 | 954 | 206 | 847 | 0 | 5 | 206 | 852 |
| 8 | 159 | 1,298 | 0 | 4 | 159 | 1,302 | 175 | 1,182 | 11 | 23 | 186 | 1,205 |
| 9 | 194 | 1,435 | 6 | 15 | 200 | 1,450 | 165 | 1,527 | 0 | 23 | 165 | 1,550 |
| 10 | 186 | 1,553 | 4 | 44 | 190 | 1,597 | 179 | 1,592 | 5 | 34 | 184 | 1,626 |
| 11 | 149 | 1,598 | 4 | 52 | 153 | 1,650 | 146 | 1,544 | 3 | 20 | 149 | 1,564 |
| 12 | 125 | 1,383 | 12 | 14 | 137 | 1,397 | 136 | 1,496 | 8 | 9 | 144 | 1,505 |
| 13 | 126 | 1,390 | 10 | 39 | 136 | 1,429 | 103 | 1,557 | 6 | 16 | 109 | 1,573 |
| 14 | 155 | 1,656 | 1 | 33 | 156 | 1,689 | 141 | 1,614 | 0 | 28 | 141 | 1,642 |
| 15 | 111 | 1,778 | 4 | 32 | 115 | 1,810 | 112 | 1,668 | 0 | 23 | 112 | 1,691 |
| 16 | 103 | 1,709 | 4 | 56 | 107 | 1,765 | 96 | 1,634 | 1 | 25 | 97 | 1,659 |
| 17 | 111 | 2,042 | 9 | 27 | 120 | 2,069 | 78 | 1,933 | 0 | 21 | 78 | 1,954 |
| 18 | 71 | 1,527 | 4 | 87 | 75 | 1,614 | 53 | 2,180 | 0 | 17 | 53 | 2,197 |
| 19 | 56 | 1,178 | 6 | 20 | 62 | 1,198 | 58 | 1,499 | 2 | 14 | 60 | 1,513 |
| 20 | 37 | 1,084 | 0 | 25 | 37 | 1,109 | 71 | 1,320 | 0 | 1 | 71 | 1,321 |
| 21 | 23 | 1,043 | 4 | 22 | 27 | 1,065 | 63 | 1,140 | 0 | 4 | 63 | 1,144 |
| 22 | 57 | 834 | 0 | 26 | 57 | 860 | 25 | 1,049 | 0 | 0 | 25 | 1,049 |
| 23 | 74 | 833 | 0 | 13 | 74 | 846 | 27 | 1,037 | 0 | 0 | 27 | 1,037 |
| 合計 | 2,378 | 26,645 | 68 | 577 | 2,446 | 27,222 | 2,408 | 29,176 | 36 | 273 | 2,444 | 29,449 |

## 表 1.1-17(6)　工事の完了後の将来交通量 (No.6)

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 15 | 375 | 0 | 0 | 15 | 375 | 10 | 460 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 1 | 25 | 372 | 0 | 0 | 25 | 372 | 20 | 434 | 0 | 0 | 20 | 434 |
| 2 | 7 | 286 | 0 | 0 | 7 | 286 | 24 | 363 | 0 | 0 | 24 | 363 |
| 3 | 9 | 267 | 0 | 0 | 9 | 267 | 26 | 258 | 0 | 0 | 26 | 258 |
| 4 | 22 | 167 | 0 | 0 | 22 | 167 | 26 | 142 | 0 | 0 | 26 | 142 |
| 5 | 24 | 165 | 0 | 0 | 24 | 165 | 36 | 229 | 0 | 0 | 36 | 229 |
| 6 | 45 | 274 | 0 | 0 | 45 | 274 | 77 | 339 | 0 | 0 | 77 | 339 |
| 7 | 68 | 450 | 0 | 0 | 68 | 450 | 70 | 615 | 0 | 0 | 70 | 615 |
| 8 | 120 | 702 | 0 | 0 | 120 | 702 | 107 | 840 | 0 | 0 | 107 | 840 |
| 9 | 112 | 798 | 0 | 0 | 112 | 798 | 84 | 958 | 0 | 0 | 84 | 958 |
| 10 | 128 | 837 | 0 | 0 | 128 | 837 | 84 | 914 | 0 | 0 | 84 | 914 |
| 11 | 89 | 833 | 0 | 0 | 89 | 833 | 97 | 822 | 0 | 0 | 97 | 822 |
| 12 | 48 | 840 | 0 | 0 | 48 | 840 | 52 | 875 | 0 | 0 | 52 | 875 |
| 13 | 88 | 845 | 0 | 0 | 88 | 845 | 66 | 892 | 0 | 0 | 66 | 892 |
| 14 | 89 | 980 | 0 | 0 | 89 | 980 | 86 | 949 | 0 | 0 | 86 | 949 |
| 15 | 90 | 1,035 | 0 | 2 | 90 | 1,037 | 56 | 988 | 0 | 2 | 56 | 990 |
| 16 | 49 | 1,007 | 0 | 0 | 49 | 1,007 | 38 | 990 | 0 | 0 | 38 | 990 |
| 17 | 32 | 1,041 | 0 | 1 | 32 | 1,042 | 37 | 978 | 0 | 1 | 37 | 979 |
| 18 | 31 | 869 | 0 | 0 | 31 | 869 | 40 | 932 | 0 | 0 | 40 | 932 |
| 19 | 22 | 762 | 0 | 0 | 22 | 762 | 24 | 811 | 0 | 0 | 24 | 811 |
| 20 | 18 | 550 | 0 | 0 | 18 | 550 | 14 | 658 | 0 | 0 | 14 | 658 |
| 21 | 14 | 497 | 0 | 0 | 14 | 497 | 8 | 549 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 22 | 28 | 465 | 0 | 0 | 28 | 465 | 12 | 665 | 0 | 0 | 12 | 665 |
| 23 | 12 | 444 | 0 | 0 | 12 | 444 | 15 | 556 | 0 | 0 | 15 | 556 |
| 合計 | 1,185 | 14,861 | 0 | 3 | 1,185 | 14,864 | 1,109 | 16,217 | 0 | 3 | 1,109 | 16,220 |

## 表 1.1-17(7)　工事の完了後の将来交通量 (No.7)

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 33 | 722 | 0 | 5 | 33 | 727 | 38 | 713 | 0 | 12 | 38 | 725 |
| 1 | 37 | 648 | 0 | 4 | 37 | 652 | 27 | 590 | 0 | 13 | 27 | 603 |
| 2 | 54 | 411 | 0 | 0 | 54 | 411 | 43 | 462 | 0 | 0 | 43 | 462 |
| 3 | 62 | 302 | 0 | 0 | 62 | 302 | 50 | 336 | 0 | 0 | 50 | 336 |
| 4 | 85 | 249 | 0 | 3 | 85 | 252 | 87 | 356 | 0 | 6 | 87 | 362 |
| 5 | 124 | 311 | 0 | 0 | 124 | 311 | 134 | 241 | 0 | 0 | 134 | 241 |
| 6 | 148 | 490 | 0 | 0 | 148 | 490 | 190 | 500 | 0 | 0 | 190 | 500 |
| 7 | 116 | 887 | 0 | 9 | 116 | 896 | 225 | 758 | 0 | 1 | 225 | 759 |
| 8 | 166 | 1,050 | 20 | 38 | 186 | 1,088 | 188 | 926 | 0 | 2 | 188 | 928 |
| 9 | 180 | 1,084 | 0 | 39 | 180 | 1,123 | 122 | 999 | 3 | 6 | 125 | 1,005 |
| 10 | 172 | 1,197 | 8 | 49 | 180 | 1,246 | 173 | 1,086 | 2 | 21 | 175 | 1,107 |
| 11 | 137 | 1,253 | 6 | 35 | 143 | 1,288 | 156 | 1,426 | 2 | 26 | 158 | 1,452 |
| 12 | 108 | 1,361 | 12 | 16 | 120 | 1,377 | 113 | 1,286 | 5 | 6 | 118 | 1,292 |
| 13 | 167 | 1,352 | 11 | 26 | 178 | 1,378 | 102 | 1,353 | 5 | 18 | 107 | 1,371 |
| 14 | 116 | 1,230 | 0 | 48 | 116 | 1,278 | 133 | 1,317 | 0 | 19 | 133 | 1,336 |
| 15 | 111 | 1,231 | 0 | 39 | 111 | 1,270 | 151 | 1,382 | 2 | 16 | 153 | 1,398 |
| 16 | 87 | 1,331 | 1 | 35 | 88 | 1,366 | 146 | 1,392 | 2 | 28 | 148 | 1,420 |
| 17 | 73 | 1,450 | 0 | 24 | 73 | 1,474 | 61 | 1,500 | 5 | 15 | 66 | 1,515 |
| 18 | 61 | 1,355 | 0 | 31 | 61 | 1,386 | 44 | 1,593 | 2 | 43 | 46 | 1,636 |
| 19 | 61 | 1,367 | 4 | 24 | 65 | 1,391 | 47 | 1,268 | 3 | 10 | 50 | 1,278 |
| 20 | 30 | 867 | 0 | 2 | 30 | 869 | 32 | 1,127 | 0 | 13 | 32 | 1,140 |
| 21 | 16 | 832 | 0 | 7 | 16 | 839 | 45 | 1,124 | 2 | 10 | 47 | 1,134 |
| 22 | 39 | 721 | 0 | 0 | 39 | 721 | 18 | 906 | 0 | 13 | 18 | 919 |
| 23 | 46 | 695 | 0 | 0 | 46 | 695 | 26 | 773 | 0 | 5 | 26 | 778 |
| 合計 | 2,229 | 22,396 | 62 | 434 | 2,291 | 22,830 | 2,351 | 23,414 | 33 | 283 | 2,384 | 23,697 |

## 表 1.1-17(8)　工事の完了後の将来交通量 (No.8)

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3 | 65 | 0 | 17 | 3 | 82 |
| 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 59 | 2 | 51 | 0 | 12 | 2 | 63 |
| 2 | 5 | 43 | 0 | 0 | 5 | 43 | 8 | 37 | 0 | 0 | 8 | 37 |
| 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 20 | 0 | 18 | 2 | 38 |
| 5 | 4 | 62 | 0 | 0 | 4 | 62 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 6 | 11 | 104 | 0 | 0 | 11 | 104 | 9 | 57 | 0 | 0 | 9 | 57 |
| 7 | 11 | 85 | 0 | 0 | 11 | 85 | 20 | 96 | 0 | 25 | 20 | 121 |
| 8 | 25 | 127 | 0 | 0 | 25 | 127 | 13 | 166 | 53 | 109 | 66 | 275 |
| 9 | 38 | 208 | 0 | 0 | 38 | 208 | 22 | 197 | 1 | 112 | 23 | 309 |
| 10 | 43 | 248 | 0 | 0 | 43 | 248 | 27 | 226 | 22 | 179 | 49 | 405 |
| 11 | 24 | 260 | 0 | 3 | 24 | 263 | 21 | 253 | 18 | 102 | 39 | 355 |
| 12 | 20 | 251 | 0 | 1 | 20 | 252 | 13 | 259 | 40 | 47 | 53 | 306 |
| 13 | 29 | 273 | 0 | 1 | 29 | 274 | 22 | 283 | 30 | 82 | 52 | 365 |
| 14 | 32 | 290 | 0 | 1 | 32 | 291 | 23 | 283 | 0 | 138 | 23 | 421 |
| 15 | 25 | 320 | 0 | 1 | 25 | 321 | 20 | 316 | 1 | 111 | 21 | 427 |
| 16 | 13 | 290 | 0 | 2 | 13 | 292 | 6 | 256 | 6 | 110 | 12 | 366 |
| 17 | 14 | 281 | 0 | 0 | 14 | 281 | 6 | 278 | 1 | 81 | 7 | 359 |
| 18 | 13 | 218 | 0 | 3 | 13 | 221 | 7 | 206 | 1 | 132 | 8 | 338 |
| 19 | 11 | 205 | 0 | 3 | 11 | 208 | 6 | 217 | 12 | 67 | 18 | 284 |
| 20 | 6 | 155 | 0 | 1 | 6 | 156 | 5 | 157 | 0 | 14 | 5 | 171 |
| 21 | 8 | 155 | 0 | 1 | 8 | 156 | 1 | 154 | 1 | 20 | 2 | 174 |
| 22 | 4 | 117 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 124 | 0 | 33 | 0 | 157 |
| 23 | 4 | 101 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 103 |
| 合計 | 345 | 3,976 | 0 | 17 | 345 | 3,993 | 241 | 3,864 | 186 | 1,411 | 427 | 5,275 |

## 表 1.1-17(9)　工事の完了後の将来交通量 (No.9)

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 8 | 291 | 0 | 0 | 8 | 291 | 6 | 236 | 0 | 2 | 6 | 238 |
| 1 | 4 | 324 | 0 | 0 | 4 | 324 | 9 | 168 | 0 | 2 | 9 | 170 |
| 2 | 5 | 188 | 0 | 0 | 5 | 188 | 11 | 179 | 0 | 0 | 11 | 179 |
| 3 | 12 | 125 | 0 | 0 | 12 | 125 | 8 | 115 | 0 | 0 | 8 | 115 |
| 4 | 6 | 152 | 0 | 3 | 6 | 155 | 10 | 103 | 0 | 0 | 10 | 103 |
| 5 | 20 | 132 | 0 | 0 | 20 | 132 | 21 | 69 | 0 | 0 | 21 | 69 |
| 6 | 25 | 209 | 0 | 0 | 25 | 209 | 33 | 164 | 0 | 0 | 33 | 164 |
| 7 | 59 | 242 | 0 | 0 | 59 | 242 | 54 | 273 | 0 | 4 | 54 | 277 |
| 8 | 65 | 329 | 0 | 0 | 65 | 329 | 52 | 359 | 9 | 16 | 61 | 375 |
| 9 | 52 | 382 | 0 | 0 | 52 | 382 | 64 | 434 | 0 | 17 | 64 | 451 |
| 10 | 88 | 459 | 0 | 3 | 88 | 462 | 73 | 461 | 3 | 20 | 76 | 481 |
| 11 | 65 | 488 | 0 | 0 | 65 | 488 | 64 | 465 | 3 | 13 | 67 | 478 |
| 12 | 46 | 506 | 0 | 0 | 46 | 506 | 54 | 458 | 5 | 6 | 59 | 464 |
| 13 | 60 | 510 | 0 | 0 | 60 | 510 | 42 | 495 | 5 | 11 | 47 | 506 |
| 14 | 51 | 473 | 0 | 0 | 51 | 473 | 52 | 545 | 0 | 20 | 52 | 565 |
| 15 | 49 | 502 | 0 | 1 | 49 | 503 | 60 | 529 | 0 | 16 | 60 | 545 |
| 16 | 46 | 633 | 0 | 4 | 46 | 637 | 47 | 484 | 0 | 12 | 47 | 496 |
| 17 | 31 | 580 | 0 | 4 | 31 | 584 | 27 | 498 | 0 | 9 | 27 | 507 |
| 18 | 24 | 485 | 0 | 0 | 24 | 485 | 26 | 473 | 0 | 11 | 26 | 484 |
| 19 | 13 | 465 | 0 | 0 | 13 | 465 | 15 | 419 | 2 | 7 | 17 | 426 |
| 20 | 6 | 377 | 0 | 0 | 6 | 377 | 6 | 361 | 0 | 0 | 6 | 361 |
| 21 | 4 | 307 | 0 | 0 | 4 | 307 | 9 | 280 | 0 | 2 | 9 | 282 |
| 22 | 4 | 329 | 0 | 0 | 4 | 329 | 6 | 270 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 23 | 5 | 273 | 0 | 0 | 5 | 273 | 10 | 257 | 0 | 0 | 10 | 257 |
| 合計 | 748 | 8,761 | 0 | 15 | 748 | 8,776 | 759 | 8,095 | 27 | 168 | 786 | 8,263 |

## 表 1.1-17(10)　工事の完了後の将来交通量 (No.10)

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 6 | 124 | 4 | 108 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 4 | 98 | 3 | 98 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | 7 | 76 | 0 | 0 | 7 | 76 |
| 3 | 8 | 48 | 0 | 0 | 8 | 48 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | 53 |
| 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 43 | 0 | 0 | 8 | 43 |
| 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 11 | 44 | 11 | 49 | 0 | 0 | 11 | 49 |
| 6 | 31 | 90 | 0 | 0 | 31 | 90 | 31 | 62 | 0 | 0 | 31 | 62 |
| 7 | 42 | 150 | 0 | 0 | 42 | 150 | 55 | 137 | 0 | 0 | 55 | 137 |
| 8 | 45 | 211 | 0 | 0 | 45 | 211 | 50 | 214 | 0 | 0 | 50 | 214 |
| 9 | 65 | 287 | 0 | 0 | 65 | 287 | 58 | 312 | 0 | 0 | 58 | 312 |
| 10 | 73 | 289 | 0 | 0 | 73 | 289 | 71 | 373 | 0 | 0 | 71 | 373 |
| 11 | 69 | 374 | 0 | 0 | 69 | 374 | 65 | 457 | 0 | 0 | 65 | 457 |
| 12 | 45 | 342 | 0 | 0 | 45 | 342 | 51 | 357 | 0 | 0 | 51 | 357 |
| 13 | 48 | 393 | 0 | 0 | 48 | 393 | 57 | 400 | 0 | 0 | 57 | 400 |
| 14 | 40 | 387 | 0 | 0 | 40 | 387 | 38 | 429 | 0 | 0 | 38 | 429 |
| 15 | 39 | 408 | 0 | 2 | 39 | 410 | 43 | 464 | 0 | 2 | 43 | 466 |
| 16 | 36 | 401 | 0 | 0 | 36 | 401 | 43 | 493 | 0 | 0 | 43 | 493 |
| 17 | 33 | 387 | 0 | 1 | 33 | 388 | 25 | 534 | 0 | 1 | 25 | 535 |
| 18 | 26 | 280 | 0 | 0 | 26 | 280 | 13 | 457 | 0 | 0 | 13 | 457 |
| 19 | 10 | 208 | 0 | 0 | 10 | 208 | 13 | 370 | 0 | 0 | 13 | 370 |
| 20 | 5 | 192 | 0 | 0 | 5 | 192 | 6 | 264 | 0 | 0 | 6 | 264 |
| 21 | 3 | 130 | 0 | 0 | 3 | 130 | 4 | 192 | 0 | 0 | 4 | 192 |
| 22 | 3 | 124 | 0 | 0 | 3 | 124 | 5 | 200 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| 23 | 5 | 127 | 0 | 0 | 5 | 127 | 2 | 141 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 合計 | 657 | 5,177 | 0 | 3 | 657 | 5,180 | 668 | 6,283 | 0 | 3 | 668 | 6,286 |

## 表 1.1-17(11)　工事の完了後の将来交通量 (No.11)

| | 東行 | | | | | | 西行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 105 | 0 | 3 | 4 | 108 | 4 | 123 | 0 | 13 | 4 | 136 |
| 1 | 11 | 111 | 0 | 2 | 11 | 113 | 9 | 118 | 0 | 15 | 9 | 133 |
| 2 | 12 | 83 | 0 | 0 | 12 | 83 | 7 | 81 | 0 | 1 | 7 | 82 |
| 3 | 8 | 59 | 0 | 0 | 8 | 59 | 6 | 82 | 0 | 0 | 6 | 82 |
| 4 | 11 | 66 | 0 | 6 | 11 | 72 | 9 | 51 | 0 | 7 | 9 | 58 |
| 5 | 15 | 86 | 0 | 0 | 15 | 86 | 9 | 33 | 0 | 0 | 9 | 33 |
| 6 | 33 | 151 | 0 | 0 | 33 | 151 | 22 | 77 | 0 | 0 | 22 | 77 |
| 7 | 50 | 227 | 0 | 6 | 50 | 233 | 11 | 103 | 0 | 2 | 11 | 105 |
| 8 | 58 | 298 | 13 | 24 | 71 | 322 | 39 | 143 | 0 | 3 | 39 | 146 |
| 9 | 44 | 372 | 0 | 26 | 44 | 398 | 30 | 214 | 3 | 7 | 33 | 221 |
| 10 | 39 | 307 | 5 | 38 | 44 | 345 | 40 | 237 | 2 | 23 | 42 | 260 |
| 11 | 54 | 362 | 4 | 25 | 58 | 387 | 30 | 199 | 2 | 29 | 32 | 228 |
| 12 | 32 | 322 | 9 | 12 | 41 | 334 | 30 | 245 | 5 | 7 | 35 | 252 |
| 13 | 50 | 349 | 7 | 19 | 57 | 368 | 32 | 255 | 5 | 20 | 37 | 275 |
| 14 | 56 | 384 | 0 | 32 | 56 | 416 | 24 | 195 | 0 | 23 | 24 | 218 |
| 15 | 38 | 377 | 0 | 28 | 38 | 405 | 15 | 256 | 2 | 19 | 17 | 275 |
| 16 | 38 | 405 | 1 | 29 | 39 | 434 | 28 | 262 | 3 | 30 | 31 | 292 |
| 17 | 23 | 395 | 0 | 22 | 23 | 417 | 26 | 250 | 5 | 17 | 31 | 267 |
| 18 | 26 | 277 | 0 | 23 | 26 | 300 | 18 | 367 | 2 | 45 | 20 | 412 |
| 19 | 16 | 241 | 3 | 17 | 19 | 258 | 11 | 251 | 3 | 12 | 14 | 263 |
| 20 | 7 | 223 | 0 | 2 | 7 | 225 | 7 | 147 | 0 | 14 | 7 | 161 |
| 21 | 5 | 202 | 0 | 5 | 5 | 207 | 7 | 136 | 2 | 15 | 9 | 151 |
| 22 | 5 | 196 | 0 | 0 | 5 | 196 | 8 | 132 | 0 | 17 | 8 | 149 |
| 23 | 3 | 159 | 0 | 0 | 3 | 159 | 6 | 102 | 0 | 7 | 6 | 109 |
| 合計 | 638 | 5,757 | 42 | 319 | 680 | 6,076 | 428 | 4,059 | 34 | 326 | 462 | 4,385 |

## 表 1.1-17(12)　工事の完了後の将来交通量 (No.12)

| | 北行 | | | | | | 南行 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | | 工事の完了後の将来基礎交通量 | | 関連車両交通量 | | 工事の完了後の将来交通量 | |
| 時間帯 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 0 | 4 | 156 | 0 | 11 | 4 | 167 | 14 | 288 | 0 | 2 | 14 | 290 |
| 1 | 5 | 147 | 0 | 12 | 5 | 159 | 14 | 253 | 0 | 2 | 14 | 255 |
| 2 | 3 | 164 | 0 | 1 | 3 | 165 | 21 | 199 | 0 | 0 | 21 | 199 |
| 3 | 6 | 131 | 0 | 0 | 6 | 131 | 21 | 134 | 0 | 0 | 21 | 134 |
| 4 | 7 | 94 | 0 | 5 | 7 | 99 | 23 | 113 | 0 | 6 | 23 | 119 |
| 5 | 11 | 101 | 0 | 0 | 11 | 101 | 27 | 140 | 0 | 0 | 27 | 140 |
| 6 | 22 | 135 | 0 | 0 | 22 | 135 | 40 | 273 | 0 | 0 | 40 | 273 |
| 7 | 22 | 164 | 0 | 1 | 22 | 165 | 65 | 372 | 0 | 5 | 65 | 377 |
| 8 | 40 | 301 | 0 | 2 | 40 | 303 | 124 | 479 | 10 | 19 | 134 | 498 |
| 9 | 65 | 293 | 3 | 5 | 68 | 298 | 109 | 551 | 0 | 19 | 109 | 570 |
| 10 | 72 | 381 | 1 | 18 | 73 | 399 | 85 | 586 | 3 | 30 | 88 | 616 |
| 11 | 66 | 404 | 2 | 23 | 68 | 427 | 65 | 585 | 3 | 19 | 68 | 604 |
| 12 | 29 | 415 | 5 | 5 | 34 | 420 | 61 | 529 | 6 | 9 | 67 | 538 |
| 13 | 50 | 386 | 5 | 15 | 55 | 401 | 117 | 577 | 5 | 15 | 122 | 592 |
| 14 | 52 | 392 | 0 | 15 | 52 | 407 | 66 | 610 | 0 | 25 | 66 | 635 |
| 15 | 54 | 465 | 1 | 15 | 55 | 480 | 64 | 622 | 0 | 21 | 64 | 643 |
| 16 | 36 | 524 | 2 | 24 | 38 | 548 | 44 | 613 | 1 | 22 | 45 | 635 |
| 17 | 23 | 510 | 4 | 13 | 27 | 523 | 25 | 629 | 0 | 16 | 25 | 645 |
| 18 | 12 | 402 | 2 | 36 | 14 | 438 | 22 | 604 | 0 | 18 | 22 | 622 |
| 19 | 10 | 300 | 3 | 9 | 13 | 309 | 49 | 478 | 2 | 15 | 51 | 493 |
| 20 | 5 | 255 | 0 | 11 | 5 | 266 | 17 | 377 | 0 | 2 | 17 | 379 |
| 21 | 7 | 214 | 2 | 9 | 9 | 223 | 8 | 346 | 0 | 3 | 8 | 349 |
| 22 | 1 | 221 | 0 | 13 | 1 | 234 | 9 | 338 | 0 | 0 | 9 | 338 |
| 23 | 4 | 178 | 0 | 5 | 4 | 183 | 5 | 310 | 0 | 0 | 5 | 310 |
| 合計 | 606 | 6,733 | 30 | 248 | 636 | 6,981 | 1,095 | 10,006 | 30 | 248 | 1,125 | 10,254 |

1.2　緑化計画

1.3　施工計画

## 1.2 緑化計画

本事業における緑化基準面積及び計画緑化面積は表 1.2-1 に示すとおりである。

## 1.3 施工計画

本事業における施工計画は、表 1.3-1(1)～(6)、工事施行中の工事用車両台数は表 1.3-2(1)～(3)に示すとおりである。

建設機械による二酸化窒素及び粒子状物質の排出量が最大となる月は、予測時期①では工事着手後 26～37 ヶ月目、予測時期②では工事着手後 3～14 ヶ月目、予測時期③の二酸化窒素は工事着手後 63～74 ヶ月目、浮遊粒子状物質は工事着手後 58～69 ヶ月目、予測時期④の二酸化窒素は工事着手後 120～131 ヶ月目、浮遊粒子状物質は工事着手後 116～127 ヶ月目である。

工事期間全体での排出量が最大となる時期は、工事着手後 55～66 ヶ月目である。

建設機械の騒音・振動レベル合成値が最大となる時期は、予測時期①の解体時は工事着手後 16 ヶ月目、新設時は工事着手後 27 ヶ月目、予測時期②の解体時は工事着手後 11 ヶ月目、新設時は工事着手後 27 ヶ月目、予測時期③の解体時は工事着手後 58～59 ヶ月目、新設時は工事着手後 65 ヶ月目、予測時期④の解体時は工事着手後 117～120 ヶ月目、新設時は工事着手後 132 ヶ月目である。

工事期間全体での騒音レベル合成値が最大となる時期は、工事着手後 27 ヶ月目である。振動レベル合成値が最大となる時期は、工事着手後 11 ヶ月目である。

工事用車両の走行台数が最も多くなる時期は、予測時期①では工事着手から 32～50 ヶ月目であり、630 台/日である。予測時期②では工事着手から 71～84 ヶ月目であり、715 台/日である。予測時期③では工事着手から 132 ヶ月目であり、685 台/日である。

# 表 1.2-1　緑化基準面積及び計画緑化面積

■計画概要　　※各条令により基準や面積の算定方法が異なる。

| 項　目 | ラグビー場棟 | 複合棟A ① | 文化交流施設棟 ② | 複合棟B ③ | 野球場棟及び球場併設ホテル棟 ④ | 公益施設棟 ⑤ | ①～⑤合計 | | 事務所棟 | 並木東側敷地 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区区分 | 新宿区 | 港区 | 港区 | 港区 | 港区 | 新宿区 | － | | 港区 | 港区 | － |
| 敷地面積 | 43,480 ㎡ | 12,100 ㎡ | 8,760 ㎡ | 13,410 ㎡ | 69,040 ㎡ | 1,300 ㎡ | 104,610 ㎡ | | 13,170 ㎡ | 3,530 ㎡ | 164,790 ㎡ |
| 建築面積 | 25,200 ㎡ | 8,120 ㎡ | 3,460 ㎡ | 9,340 ㎡ | 34,490 ㎡ | 980 ㎡ | 56,390 ㎡ | | 9,219 ㎡ | 0 ㎡ | 90,809 ㎡ |
| 外構面積 | 18,280 ㎡ | 3,980 ㎡ | 5,300 ㎡ | 4,070 ㎡ | 34,550 ㎡ | 320 ㎡ | 48,220 ㎡ | | 3,951 ㎡ | 3,530 ㎡ | 73,981 ㎡ |
| 延床面積 | 76,700 ㎡ | 127,300 ㎡ | 2,000 ㎡ | 29,100 ㎡ | 115,700 ㎡ | 1,200 ㎡ | 275,300 ㎡ | | 213,000 ㎡ | 0 ㎡ | 565,000 ㎡ |

■港区みどりを守る条例　　緑化基準面積＝敷地面積×緑化率a+延床面積×緑化率b　　基準接道部緑化延長＝接道部延長×7/10

| 項　目 | ラグビー場棟 | 複合棟A ① | 文化交流施設棟 ② | 複合棟B ③ | 野球場棟及び球場併設ホテル棟 ④ | 公益施設棟 ⑤ | ①～⑤合計 | | 事務所棟 | 並木東側敷地 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化率a | | | | | | | 12.0 % | | 10.0 % | | |
| 緑化率b | | | | | | | 2.5 % | | 2.5 % | | |
| 緑化基準面積 | | | | | | | 19,249.70 ㎡ 注 | | 6,642.00 ㎡ | | 25,892 ㎡ |
| 地上部緑化面積 | | 1,166.43 ㎡ | 2,680.76 ㎡ | 1,510.15 ㎡ | 7,358.27 ㎡ | | 12,715.61 ㎡ | | 3,360.17 ㎡ | 2,478.06 ㎡ | 18,554 ㎡ |
| 緑化面積 | | 2,200.59 ㎡ | 4,505.23 ㎡ | 4,494.89 ㎡ | 8,710.64 ㎡ | | 19,911.35 ㎡ | | 6,642.09 ㎡ | 2,478.06 ㎡ | 29,032 ㎡ |
| 接道部長さ | | | | | | | 790.69 m | | 159.00 m | | 949.69 m |
| 接道部緑化率 | | | | | | | 70.0 % | | 70.0 % | | 70.0 % |
| 基準接道部緑化延長 | | | | | | | 553.48 m | | 111.30 m | | 664.78 m |
| 接道緑化長さ | | 33.64 m | 204.22 m | 109.88 m | 253.82 m | | 601.56 m | | 118.00 m | | 719.56 m |

注）①～④の合計の敷地面積×12.0% + ①～④の合計の延床面積×2.5%として算定。

■新宿区みどりの条例　　緑化基準面積※A＝外構面積×緑化率（地上部）+屋上利用可能面積×緑化率（屋上利用可能部）　　基準接道部緑化延長＝接道部延長×7/10　　その他の緑化基準面積+A＝敷地面積×緑化率20%

| 項　目 | ラグビー場棟 | 複合棟A ① | 文化交流施設棟 ② | 複合棟B ③ | 野球場棟及び球場併設ホテル棟 ④ | 公益施設棟 ⑤ | ①～⑤合計 | | 事務所棟 | 並木東側敷地 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化率（地上部） | 35.0 % | | | | | 30.0 % | 30.0 % | | | | |
| 緑化率（屋上利用可能部） | 35.0 % | | | | | 30.0 % | 30.0 % | | | | |
| 地上部緑化基準面積 | 6,398.00 ㎡ | | | | | 96.00 ㎡ | 96.00 ㎡ | | | | 6,494 ㎡ |
| 建築物上緑化基準面積 | 0.00 ㎡ | | | | | 244.12 ㎡ 注1 | 244.12 ㎡ | | | | 244 ㎡ |
| 合計緑化基準面積※A | 6,398.00 ㎡ | | | | | 340.12 ㎡ | 340.12 ㎡ | | | | 6,738 ㎡ |
| 地上部緑化面積 | 6,399.05 ㎡ | | | | | 147.35 ㎡ | 147.35 ㎡ | | | | 6,546 ㎡ |
| 建築物上緑化面積 | 0.00 ㎡ | | | | | 372.00 ㎡ | 372.00 ㎡ | | | | 372 ㎡ |
| 合計緑化面積 | 6,399.05 ㎡ | | | | | 519.35 ㎡ | 519.35 ㎡ | | | | 6,918 ㎡ |
| 緑化率（その他の緑化基準＋A） | 20.0 % | | | | | 20.0 % | 20.0 % | | | | |
| その他の緑化基準面積＋A | 8,696.00 ㎡ | | | | | 260.00 ㎡ | 260.00 ㎡ | | | | 8,956 ㎡ |
| 必要緑化面積 | 8,696.00 ㎡ 注2 | | | | | 340.12 ㎡ 注2 | 340.12 ㎡ | | | | 9,036 ㎡ |
| 合計緑化面積（その他の緑化面積含む） | 8,697.98 ㎡ | | | | | 519.35 ㎡ | 519.35 ㎡ | | | | 9,217 ㎡ |
| 接道部長さ | 559.31 m | | | | | 90.19 m | 90.19 m | | | | 649.50 m |
| 接道部緑化率 | 70.0 % | | | | | 60.0 % | 60.0 % | | | | |
| 基準接道部緑化延長 | 391.52 m | | | | | 54.11 m | 54.11 m | | | | 445.63 m |
| 接道緑化長さ | 443.92 m | | | | | 59.24 m | 59.24 m | | | | 503.16 m |

注1）屋上利用可能面積813.72㎡として算定。
注2）合計緑化基準面積※Aとその他の緑化基準面積+Aの大きい値を適用。

■東京都都市開発諸制度に基づく再開発等促進区の緑化基準　　緑化基準面積＝外構面積×地上部緑化率+屋上利用可能面積×建築物上緑化率

| 項　目 | ラグビー場棟 | 複合棟A ① | 文化交流施設棟 ② | 複合棟B ③ | 野球場棟及び球場併設ホテル棟 ④ | 公益施設棟 ⑤ | ①～⑤合計 | | 事務所棟 | 並木東側敷地 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上部緑化率 | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | | 50.0 % | 50.0 % | |
| 建築物上緑化率 | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 50.0 % | | 50.0 % | 50.0 % | |
| 地上部緑化基準面積 | 5,390.00 ㎡ 注1 | 1,990.00 ㎡ | 2,650.00 ㎡ | 1,435.00 ㎡ 注2 | 1,888.50 ㎡ 注3 | 160.00 ㎡ | 8,123.50 ㎡ | | 1,975.50 ㎡ | 1,765.00 ㎡ | 17,254 ㎡ |
| 建築物上緑化基準面積 | 0.00 ㎡ | 1,396.18 ㎡ | 1,037.95 ㎡ | 3,386.11 ㎡ | 3,486.56 ㎡ | 406.86 ㎡ | 9,713.66 ㎡ | | 2,455.84 ㎡ | 0.00 ㎡ | 12,169 ㎡ |
| ※屋上利用可能面積 | 0.00 ㎡ | 2,792.35 ㎡ | 2,075.90 ㎡ | 6,772.22 ㎡ | 6,973.12 ㎡ | 813.72 ㎡ | 19,427.31 ㎡ | | 4,911.68 ㎡ | 0.00 ㎡ | 24,339 ㎡ |
| 合計緑化基準面積 | 5,390.00 ㎡ | 3,386.18 ㎡ | 3,687.95 ㎡ | 4,821.11 ㎡ | 5,375.06 ㎡ | 566.86 ㎡ | 17,837.16 ㎡ | | 4,431.34 ㎡ | 1,765.00 ㎡ | 29,423 ㎡ |
| 地上部緑化面積 | 5,625.56 ㎡ | 1,224.59 ㎡ | 3,293.83 ㎡ | 1,752.62 ㎡ | 4,156.49 ㎡ | 195.25 ㎡ | 10,622.78 ㎡ | | 2,688.91 ㎡ | 3,453.04 ㎡ | 22,390 ㎡ |
| 建築物上緑化面積 | 0.00 ㎡ | 1,034.16 ㎡ | 1,824.47 ㎡ | 2,984.74 ㎡ | 1,352.37 ㎡ | 372.00 ㎡ | 7,567.74 ㎡ | | 1,743.18 ㎡ | 0.00 ㎡ | 9,311 ㎡ |
| 合計緑化面積 | 5,625.56 ㎡ | 2,258.75 ㎡ | 5,118.30 ㎡ | 4,737.36 ㎡ | 5,508.86 ㎡ | 567.25 ㎡ | 18,190.52 ㎡ | | 4,432.09 ㎡ | 3,453.04 ㎡ | 31,701 ㎡ |

注1）外構面積よりフィールド面積（7,500㎡）を除外して算定。
注2）外構面積より広場面積（1,200㎡）を除外して算定。
注3）外構面積よりフィールド面積（14,550㎡）及び広場面積・人溜空間等（16,223㎡）を除外して算定。
注4）東京都都市開発諸制度に基づく再開発等促進区の緑化基準については、全ての棟の合計緑化面積が基準に適合しているかで判断される。

■東京都風致地区条例による緑化基準　　緑化基準面積＝敷地面積×基準緑化率

| 項　目 | ラグビー場棟 | 複合棟A ① | 文化交流施設棟 ②【S丙地域分】 | 複合棟B ③ | 野球場棟及び球場併設ホテル棟 ④【S丙地域分】 | ①～④合計 | 公益施設棟 | 文化交流施設棟 【A地域分】 | 野球場棟及び球場併設ホテル棟 【A地域分】 | 並木東側敷地 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按分敷地面積 | | | 8,460.00 ㎡ | | 67,370.00 ㎡ | | | 300.00 ㎡ | 1,670.00 ㎡ | | |
| 基準緑化率 | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | |
| 合計緑化基準面積 | 6,522.00 ㎡ | 1,815.00 ㎡ | 1,269.00 ㎡ | 2,011.50 ㎡ | 10,105.50 ㎡ | 15,201.00 ㎡ | 195.00 ㎡ | 90.00 ㎡ | 501.00 ㎡ | 1,059.00 ㎡ | 23,568 ㎡ |
| 地上部緑化面積 | 6,637.41 ㎡ | 1,203.44 ㎡ | 3,326.48 ㎡ | 1,897.15 ㎡ | 9,710.33 ㎡ | 16,137.40 ㎡ | 207.26 ㎡ | 429.83 ㎡ | 1,362.36 ㎡ | 4,802.79 ㎡ | 29,577 ㎡ |
| 建築物上緑化面積 | 0.00 ㎡ | 29.79 ㎡ | 364.89 ㎡ | 596.95 ㎡ | 62.16 ㎡ | 1,053.79 ㎡ | 74.40 ㎡ | 0.00 ㎡ | 0.00 ㎡ | 0.00 ㎡ | 1,128 ㎡ |
| 合計緑化面積 | 6,637.41 ㎡ | 1,233.23 ㎡ | 3,691.37 ㎡ | 2,494.10 ㎡ | 9,772.49 ㎡ | 17,191.19 ㎡ | 281.66 ㎡ | 429.83 ㎡ | 1,362.36 ㎡ | 4,802.79 ㎡ | 30,705 ㎡ |

注）文化交流施設棟敷地及び野球場棟及び球場併設ホテル棟敷地内には、風致地区のS丙地域とA地域の範囲があるため、敷地面積を按分し分けて集計する。

# 表 1.3-1(1)　工事期間全体における建設機械稼働台数(工事着手後１ヶ月目から 80 ヶ月目)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---

# 表 1.3-1(2)　工事期間全体における建設機械稼働台数(工事着手後 81 ヶ月目から 153 ヶ月目)

| | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラグビー場棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野球場棟及び球場併設ホテル棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複合棟A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 複合棟B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文化交流施設棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緑地（並木裏側） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務所棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


# 表 1.3-1(3)　予測時期①における建設機械稼働台数

| | 工事工程(ヶ月) | | |

# 表 1.3-1(4)　予測時期②における建設機械稼働台数


| | 工事工程（ヶ月） | | |

# 表 1.3-1(5)　予測時期③における建設機械稼働台数





| | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭打機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アースドリル掘削機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD掘削用油圧ユニット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発電機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バックホウ（0.1m³） | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| バックホウ（0.45m³） | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| バックホウ（0.8m³） | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バックホウ（1.6m³） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（超大型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（大型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（中型） | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（小型） | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラムシェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クローラークレーン（50t） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| クローラークレーン（100t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| クローラークレーン（200t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレーン車（20～60t） | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ミニクレーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォークリフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| コンクリートポンプ車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | | | | | | |
| 合　計 注1) | 16 | 28 | 27 | 27 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 54 | 51 | 46 | 54 | 55 | 59 | 47 | 54 | 55 | 55 | 45 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 46 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 36 | 36 | 23 | 21 | 17 | 12 | 4 |
| 窒素酸化物排出量（kg/月） 注2) | 643 | 974 | 911 | 911 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,831 | 1,831 | 1,804 | 1,735 | 1,583 | 2,879 | 2,905 | 3,187 | 2,157 | 2,454 | 2,480 | 2,506 | 2,129 | 2,008 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,982 | 1,982 | 1,774 | 1,529 | 1,529 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,111 | 1,266 | 1,266 | 831 | 756 | 603 | 485 | 282 |
| 浮遊粒子状物質排出量（kg/月） 注2) | 23 | 37 | 35 | 35 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 68 | 62 | 92 | 93 | 101 | 72 | 81 | 81 | 81 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 | 61 | 54 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 38 | 38 | 26 | 24 | 19 | 15 | 8 |
| 基準距離(10m)における騒音レベルの合成値(dB) | 89 | 91 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 89 | 88 | 87 | 79 |
| 基準距離(5m)における振動レベルの合成値(dB) | 74 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 72 | 72 | 70 | 69 | 60 |

注1）タワークレーン、仮設エレベーターは電動式であり、予測に見込んでいないため、合計から除外した。
2）各建設機械の月延台数に、一台当りの排出量（p.87参照）を掛け、算出した。
3）▭：解体工事期間 ━━：新築工事期間




# 表 1.3-1(6)　予測時期④における建設機械稼働台数




| | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭打機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アースドリル掘削機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OD掘削用油圧ユニット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発電機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バックホウ（0.1m³） | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| バックホウ（0.45m³） | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| バックホウ（0.8m³） | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バックホウ（1.6m³） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（超大型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（大型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（中型） | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油圧式破砕機（小型） | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラムシェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クローラークレーン（50t） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| クローラークレーン（100t） | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クローラークレーン（200t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレーン車（20～60t） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミニクレーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォークリフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| コンクリートポンプ車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合　計 注1) | 16 | 28 | 29 | 29 | 37 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 51 | 46 | 44 | 44 | 45 | 40 | 36 | 39 | 41 | 50 | 52 | 44 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 窒素酸化物排出量（kg/月） 注2) | 643 | 974 | 1,011 | 1,011 | 1,349 | 1,565 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,823 | 1,735 | 1,583 | 2,114 | 2,114 | 2,151 | 1,898 | 1,825 | 1,896 | 1,774 | 1,948 | 1,793 | 1,587 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 413 | 344 | 344 | 344 | 429 | 294 | 294 | 239 | 133 | 70 | 0 |
| 浮遊粒子状物質排出量（kg/月） 注2) | 23 | 37 | 38 | 38 | 51 | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 68 | 62 | 68 | 68 | 69 | 61 | 57 | 59 | 56 | 63 | 58 | 52 | 40 | 40 | 40 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 基準距離(10m)における騒音レベルの合成値(dB) | 89 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 81 | 0 |
| 基準距離(5m)における振動レベルの合成値(dB) | 74 | 77 | 77 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 68 | 66 | 62 | 0 |

注1) タワークレーン、仮設エレベーターは電動式であり、予測に見込んでいないため、合計から除外した。
2) 各建設機械の月延台数に、一台当りの排出量（p.87参照）を掛け、算出した。
3) □：解体工事期間　━：新築工事期間



# 表 1.3-2(1)　予測時期①における工事用車両台数

| | 工事工程（ヶ月） | | |

# 表 1.3-2(2)　予測時期②における工事用車両台数

| | 工事工程（ヶ月） | | |

# 表 1.3-2(3)　予測時期③における工事用車両台数

| | 工事工程（ヶ月） | | |

# 2. 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価

## 2.1 大気汚染

### 2.1.1 現況調査

(1) 大気質の状況

現地調査における大気質の測定結果は、表 2.1-1～表 2.1-3 に示すとおりである。

また、現地調査結果と大気汚染常時監視測定局(国設東京新宿測定局及び渋谷区宇田川町)との比較結果は図 2.1-1、図 2.1-2 に示すとおりである。計画地の大気質の状況は、概ね大気汚染常時監視測定局(国設東京新宿測定局及び渋谷区宇田川町)と同様な傾向を示していると言える。

(2) 気象の状況

現地調査における気象の測定結果は、表 2.1-4 及び表 2.1-5 に示すとおりである。

また、現地調査と東京管区気象台の相関性（ベクトル相関）は、図 2.1-3 及び表 2.1-6 に示すとおりである。

## 表 2.1-1(1)　大気質測定結果(一般環境大気：二酸化窒素/秋季)

調査地点：No.A

調査日時：平成30年11月27日(火) ～12月3日(月)　　(単位：ppm)

| 測定日時 | 11/27 (火) | 11/28 (水) | 11/29 (木) | 11/30 (金) | 12/1 (土) | 12/2 (日) | 12/3 (月) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.051 | 0.043 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | 0.006 | 0.014 | 7 | 0.023 | 0.006 | 0.051 | 11/27 |
| 2 時 | 0.050 | 0.040 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.015 | 7 | 0.022 | 0.006 | 0.050 | 11/27 |
| 3 時 | 0.049 | 0.037 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.006 | 0.011 | 7 | 0.022 | 0.006 | 0.049 | 11/27 |
| 4 時 | 0.044 | 0.036 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 7 | 0.020 | 0.008 | 0.044 | 11/27 |
| 5 時 | 0.036 | 0.033 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 7 | 0.017 | 0.009 | 0.036 | 11/27 |
| 6 時 | 0.027 | 0.033 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.014 | 7 | 0.018 | 0.007 | 0.033 | 11/28 |
| 7 時 | 0.033 | 0.033 | 0.012 | 0.019 | 0.021 | 0.010 | 0.024 | 7 | 0.022 | 0.010 | 0.033 | 11/27,11/28 |
| 8 時 | 0.035 | 0.033 | 0.016 | 0.026 | 0.023 | 0.014 | 0.030 | 7 | 0.025 | 0.014 | 0.035 | 11/27 |
| 9 時 | 0.032 | 0.034 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.031 | 7 | 0.024 | 0.015 | 0.034 | 11/28 |
| 10 時 | 0.032 | 0.042 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.014 | 0.029 | 7 | 0.025 | 0.014 | 0.042 | 11/28 |
| 11 時 | 0.028 | 0.039 | 0.013 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | 0.023 | 7 | 0.022 | 0.013 | 0.039 | 11/28 |
| 12 時 | 0.029 | 0.045 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.027 | 7 | 0.023 | 0.011 | 0.045 | 11/28 |
| 13 時 | 0.027 | 0.046 | 0.011 | 0.020 | 0.019 | 0.013 | 0.031 | 7 | 0.024 | 0.011 | 0.046 | 11/28 |
| 14 時 | 0.030 | 0.049 | 0.011 | 0.051 | 0.017 | 0.012 | 0.058 | 7 | 0.033 | 0.011 | 0.058 | 12/3 |
| 15 時 | 0.046 | 0.049 | 0.014 | 0.028 | 0.020 | 0.013 | 0.064 | 7 | 0.033 | 0.013 | 0.064 | 12/3 |
| 16 時 | 0.060 | 0.053 | 0.018 | 0.046 | 0.020 | 0.014 | 0.064 | 7 | 0.039 | 0.014 | 0.064 | 12/3 |
| 17 時 | 0.069 | 0.064 | 0.017 | 0.048 | 0.015 | 0.015 | 0.066 | 7 | 0.042 | 0.015 | 0.069 | 11/27 |
| 18 時 | 0.079 | 0.073 | 0.016 | 0.053 | 0.010 | 0.017 | 0.065 | 7 | 0.045 | 0.010 | 0.079 | 11/27 |
| 19 時 | 0.069 | 0.043 | 0.014 | 0.030 | 0.009 | 0.016 | 0.063 | 7 | 0.035 | 0.009 | 0.069 | 11/27 |
| 20 時 | 0.062 | 0.037 | 0.013 | 0.021 | 0.005 | 0.017 | 0.060 | 7 | 0.031 | 0.005 | 0.062 | 11/27 |
| 21 時 | 0.057 | 0.038 | 0.013 | 0.018 | 0.005 | 0.014 | 0.053 | 7 | 0.028 | 0.005 | 0.057 | 11/27 |
| 22 時 | 0.062 | 0.040 | 0.018 | 0.020 | 0.006 | 0.010 | 0.049 | 7 | 0.029 | 0.006 | 0.062 | 11/27 |
| 23 時 | 0.063 | 0.037 | 0.018 | 0.027 | 0.008 | 0.010 | 0.045 | 7 | 0.030 | 0.008 | 0.063 | 11/27 |
| 24 時 | 0.059 | 0.027 | 0.020 | 0.025 | 0.006 | 0.011 | 0.041 | 7 | 0.027 | 0.006 | 0.059 | 11/27 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.047 | 0.042 | 0.015 | 0.025 | 0.014 | 0.012 | 0.038 | | 0.027 | 0.012 | 0.047 | 11/27 |
| 最小値 | 0.027 | 0.027 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | | 0.017 | 0.005 | | |
| 最大値 | 0.079 | 0.073 | 0.020 | 0.053 | 0.023 | 0.017 | 0.066 | | 0.045 | | 0.079 | 11/27 18時 |
| 同上起時 | 18時 | 18時 | 24時 | 18時 | 8時 10時 | 18時 20時 | 17時 | | 18時 | | | |

## 表 2.1-1(2)　大気質測定結果(一般環境大気：二酸化窒素/冬季)

調査地点：No.A

調査日時：平成31年2月15日(金) ～2月21日(木)　　(単位：ppm)

| 測定日時 | 2/15 (金) | 2/16 (土) | 2/17 (日) | 2/18 (月) | 2/19 (火) | 2/20 (水) | 2/21 (木) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.009 | 0.024 | 0.005 | 0.006 | 0.064 | 0.035 | 0.008 | 7 | 0.022 | 0.005 | 0.064 | 2/19 |
| 2 時 | 0.009 | 0.029 | 0.005 | 0.007 | 0.056 | 0.035 | 0.011 | 7 | 0.022 | 0.005 | 0.056 | 2/19 |
| 3 時 | 0.010 | 0.030 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.027 | 0.008 | 7 | 0.020 | 0.005 | 0.054 | 2/19 |
| 4 時 | 0.009 | 0.022 | 0.004 | 0.006 | 0.047 | 0.021 | 0.004 | 7 | 0.016 | 0.004 | 0.047 | 2/19 |
| 5 時 | 0.008 | 0.022 | 0.003 | 0.006 | 0.038 | 0.028 | 0.005 | 7 | 0.016 | 0.003 | 0.038 | 2/19 |
| 6 時 | 0.009 | 0.023 | 0.004 | 0.007 | 0.033 | 0.032 | 0.006 | 7 | 0.016 | 0.004 | 0.033 | 2/19 |
| 7 時 | 0.018 | 0.027 | 0.006 | 0.012 | 0.036 | 0.034 | 0.008 | 7 | 0.020 | 0.006 | 0.036 | 2/19 |
| 8 時 | 0.031 | 0.030 | 0.009 | 0.024 | 0.039 | 0.038 | 0.011 | 7 | 0.026 | 0.009 | 0.039 | 2/19 |
| 9 時 | 0.035 | 0.027 | 0.008 | 0.028 | 0.035 | 0.043 | 0.012 | 7 | 0.027 | 0.008 | 0.043 | 2/20 |
| 10 時 | 0.039 | 0.030 | 0.005 | 0.023 | 0.036 | 0.044 | 0.011 | 7 | 0.027 | 0.005 | 0.044 | 2/20 |
| 11 時 | 0.037 | 0.032 | 0.005 | 0.013 | 0.044 | 0.041 | 0.008 | 7 | 0.026 | 0.005 | 0.044 | 2/19 |
| 12 時 | 0.040 | 0.027 | 0.005 | 0.008 | 0.049 | 0.037 | 0.009 | 7 | 0.025 | 0.005 | 0.049 | 2/19 |
| 13 時 | 0.033 | 0.030 | 0.004 | 0.007 | 0.044 | 0.027 | 0.006 | 7 | 0.022 | 0.004 | 0.044 | 2/19 |
| 14 時 | 0.026 | 0.024 | 0.004 | 0.009 | 0.048 | 0.022 | 0.006 | 7 | 0.020 | 0.004 | 0.048 | 2/19 |
| 15 時 | 0.034 | 0.018 | 0.003 | 0.027 | 0.061 | 0.015 | 0.008 | 7 | 0.024 | 0.003 | 0.061 | 2/19 |
| 16 時 | 0.037 | 0.031 | 0.004 | 0.031 | 0.032 | 0.017 | 0.007 | 7 | 0.023 | 0.004 | 0.037 | 2/15 |
| 17 時 | 0.035 | 0.011 | 0.005 | 0.041 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 7 | 0.019 | 0.005 | 0.041 | 2/18 |
| 18 時 | 0.031 | 0.011 | 0.006 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 7 | 0.016 | 0.006 | 0.031 | 2/15 |
| 19 時 | 0.043 | 0.008 | 0.006 | 0.024 | 0.017 | 0.011 | 0.009 | 7 | 0.017 | 0.006 | 0.043 | 2/15 |
| 20 時 | 0.036 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 7 | 0.018 | 0.005 | 0.038 | 2/18 |
| 21 時 | 0.028 | 0.005 | 0.007 | 0.046 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 7 | 0.018 | 0.005 | 0.046 | 2/18 |
| 22 時 | 0.035 | 0.007 | 0.007 | 0.057 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 7 | 0.020 | 0.006 | 0.057 | 2/18 |
| 23 時 | 0.037 | 0.006 | 0.010 | 0.058 | 0.030 | 0.008 | 0.011 | 7 | 0.023 | 0.006 | 0.058 | 2/18 |
| 24 時 | 0.030 | 0.005 | 0.008 | 0.064 | 0.046 | 0.007 | 0.012 | 7 | 0.025 | 0.005 | 0.064 | 2/18 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.027 | 0.020 | 0.006 | 0.024 | 0.037 | 0.025 | 0.009 | | 0.021 | 0.006 | 0.037 | 2/19 |
| 最小値 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | | 0.016 | 0.003 | | |
| 最大値 | 0.043 | 0.032 | 0.010 | 0.064 | 0.064 | 0.044 | 0.012 | | 0.027 | | 0.064 | 2/19 1時 他 計 2時間帯 |
| 同上起時 | 19時 | 11時 | 23時 | 24時 | 1時 | 10時 | 9時 24時 | | 9時 10時 | | | |

## 表 2.1-1(3)　大気質測定結果(一般環境大気：二酸化窒素/春季)

調査地点：No.A

調査日時：令和元年5月17日(金) ～5月23日(木)　　(単位：ppm)

| 測定日時 | 5/17 (金) | 5/18 (土) | 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 7 | 0.011 | 0.009 | 0.017 | 5/23 |
| 2 時 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.021 | 7 | 0.012 | 0.008 | 0.021 | 5/23 |
| 3 時 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.032 | 7 | 0.014 | 0.010 | 0.032 | 5/23 |
| 4 時 | 0.018 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.023 | 7 | 0.013 | 0.007 | 0.023 | 5/23 |
| 5 時 | 0.026 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.018 | 7 | 0.013 | 0.006 | 0.026 | 5/17 |
| 6 時 | 0.032 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.006 | 0.016 | 7 | 0.014 | 0.006 | 0.032 | 5/17 |
| 7 時 | 0.029 | 0.013 | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.016 | 7 | 0.014 | 0.006 | 0.029 | 5/17 |
| 8 時 | 0.019 | 0.011 | 0.007 | 0.017 | 0.019 | 0.008 | 0.019 | 7 | 0.014 | 0.007 | 0.019 | 5/17,5/21,5/23 |
| 9 時 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.018 | 0.008 | 0.021 | 7 | 0.014 | 0.008 | 0.021 | 5/23 |
| 10 時 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | 0.020 | 7 | 0.012 | 0.008 | 0.020 | 5/23 |
| 11 時 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.012 | 7 | 0.009 | 0.005 | 0.012 | 5/23 |
| 12 時 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 7 | 0.010 | 0.006 | 0.016 | 5/20 |
| 13 時 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 7 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 5/17 |
| 14 時 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 7 | 0.008 | 0.006 | 0.011 | 5/23 |
| 15 時 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 7 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 5/23 |
| 16 時 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 7 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | 5/21 |
| 17 時 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 7 | 0.010 | 0.006 | 0.015 | 5/21,5/23 |
| 18 時 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.025 | 7 | 0.012 | 0.006 | 0.025 | 5/23 |
| 19 時 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.016 | 0.014 | 0.028 | 7 | 0.013 | 0.007 | 0.028 | 5/23 |
| 20 時 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 7 | 0.011 | 0.006 | 0.016 | 5/21 |
| 21 時 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 7 | 0.011 | 0.006 | 0.016 | 5/22 |
| 22 時 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.017 | 0.019 | 7 | 0.013 | 0.008 | 0.019 | 5/23 |
| 23 時 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 7 | 0.015 | 0.008 | 0.023 | 5/23 |
| 24 時 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.016 | 0.020 | 7 | 0.013 | 0.007 | 0.020 | 5/23 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.018 | | 0.012 | 0.009 | 0.018 | 5/23 |
| 最小値 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | | 0.008 | 0.005 | | |
| 最大値 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.032 | | 0.015 | | 0.032 | 5/23 3時<br>他 計 2時間帯 |
| 同上起時 | 6時 | 23時 | 23時 | 9時 | 8時 | 22時 | 3時 | | 23時 | | | |

## 表 2.1-1(4)　大気質測定結果(一般環境大気：二酸化窒素/夏季)

調査地点：No.A

調査日時：令和元年7月3日(水) ～7月9日(火)　　(単位：ppm)

| 測定日時 | 7/3 (水) | 7/4 (木) | 7/5 (金) | 7/6 (土) | 7/7 (日) | 7/8 (月) | 7/9 (火) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.031 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.031 | 7/3 |
| 2 時 | 0.039 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 7 | 0.010 | 0.003 | 0.039 | 7/3 |
| 3 時 | 0.037 | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 7 | 0.010 | 0.002 | 0.037 | 7/3 |
| 4 時 | 0.033 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 7 | 0.008 | 0.003 | 0.033 | 7/3 |
| 5 時 | 0.030 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.030 | 7/3 |
| 6 時 | 0.033 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 7 | 0.011 | 0.003 | 0.033 | 7/3 |
| 7 時 | 0.025 | 0.009 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 7 | 0.011 | 0.004 | 0.025 | 7/3 |
| 8 時 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 0.010 | 0.011 | 7 | 0.009 | 0.004 | 0.015 | 7/3 |
| 9 時 | 0.014 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.012 | 0.014 | 7 | 0.010 | 0.004 | 0.014 | 7/3,7/9 |
| 10 時 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 7 | 0.010 | 0.004 | 0.012 | 7/9 |
| 11 時 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.012 | 7/3,7/4 |
| 12 時 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 7/3 |
| 13 時 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 7 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 7/3 |
| 14 時 | 0.023 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 7 | 0.011 | 0.004 | 0.023 | 7/3 |
| 15 時 | 0.021 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 7 | 0.010 | 0.003 | 0.021 | 7/3 |
| 16 時 | 0.023 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.023 | 7/3 |
| 17 時 | 0.022 | 0.007 | 0.016 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 7 | 0.010 | 0.004 | 0.022 | 7/3 |
| 18 時 | 0.022 | 0.006 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 7 | 0.009 | 0.004 | 0.022 | 7/3 |
| 19 時 | 0.020 | 0.006 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 7 | 0.009 | 0.004 | 0.020 | 7/3 |
| 20 時 | 0.015 | 0.006 | 0.020 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.020 | 7/5 |
| 21 時 | 0.014 | 0.007 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 7 | 0.008 | 0.003 | 0.017 | 7/5 |
| 22 時 | 0.014 | 0.008 | 0.022 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 7 | 0.009 | 0.003 | 0.022 | 7/5 |
| 23 時 | 0.013 | 0.006 | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 7 | 0.007 | 0.003 | 0.013 | 7/3 |
| 24 時 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 7 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 7/3 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.021 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | | 0.009 | 0.004 | 0.021 | 7/3 |
| 最小値 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | | 0.006 | 0.002 | | |
| 最大値 | 0.039 | 0.014 | 0.022 | 0.014 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | | 0.011 | | 0.039 | 7/3 2時 |
| 同上起時 | 2時 | 14時 | 22時 | 7時 | 21時<br>23時 | 9時 | 9時 | | 6時、7時<br>14時 | | | |

## 表 2.1-2(1)　大気質測定結果(一般環境大気：浮遊粒子状物質/秋季)

調査地点：No.A
調査日時：平成30年11月27日(火) ～12月3日(月)　　(単位:mg/m$^3$)

| 測定日時 | 11/27 (火) | 11/28 (水) | 11/29 (木) | 11/30 (金) | 12/1 (土) | 12/2 (日) | 12/3 (月) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.029 | 0.057 | 0.038 | 0.016 | 0.018 | 0.007 | 0.018 | 7 | 0.026 | 0.007 | 0.057 | 11/28 |
| 2 時 | 0.021 | 0.057 | 0.039 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 0.031 | 7 | 0.026 | 0.007 | 0.057 | 11/28 |
| 3 時 | 0.027 | 0.058 | 0.037 | 0.025 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 7 | 0.025 | 0.005 | 0.058 | 11/28 |
| 4 時 | 0.039 | 0.034 | 0.039 | 0.016 | 0.002 | 0.017 | 0.018 | 7 | 0.024 | 0.002 | 0.039 | 11/27,11/29 |
| 5 時 | 0.031 | 0.039 | 0.045 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.019 | 7 | 0.023 | 0.006 | 0.045 | 11/29 |
| 6 時 | 0.020 | 0.042 | 0.042 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 7 | 0.022 | 0.010 | 0.042 | 11/28,11/29 |
| 7 時 | 0.024 | 0.026 | 0.030 | 0.012 | 0.006 | 0.011 | 0.018 | 7 | 0.018 | 0.006 | 0.030 | 11/29 |
| 8 時 | 0.021 | 0.017 | 0.034 | 0.024 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 7 | 0.017 | 0.002 | 0.034 | 11/29 |
| 9 時 | 0.022 | 0.033 | 0.023 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 7 | 0.017 | 0.009 | 0.033 | 11/28 |
| 10 時 | 0.028 | 0.044 | 0.024 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 7 | 0.022 | 0.012 | 0.044 | 11/28 |
| 11 時 | 0.020 | 0.035 | 0.020 | 0.021 | 0.006 | 0.016 | 0.017 | 7 | 0.019 | 0.006 | 0.035 | 11/28 |
| 12 時 | 0.018 | 0.035 | 0.010 | 0.005 | 0.012 | 0.014 | 0.021 | 7 | 0.016 | 0.005 | 0.035 | 11/28 |
| 13 時 | 0.018 | 0.052 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.023 | 7 | 0.023 | 0.014 | 0.052 | 11/28 |
| 14 時 | 0.036 | 0.056 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.015 | 0.044 | 7 | 0.034 | 0.015 | 0.056 | 11/28 |
| 15 時 | 0.048 | 0.041 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.053 | 7 | 0.030 | 0.014 | 0.053 | 12/3 |
| 16 時 | 0.036 | 0.052 | 0.024 | 0.023 | 0.028 | 0.018 | 0.038 | 7 | 0.031 | 0.018 | 0.052 | 11/28 |
| 17 時 | 0.043 | 0.054 | 0.013 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.051 | 7 | 0.030 | 0.009 | 0.054 | 11/28 |
| 18 時 | 0.057 | 0.069 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.025 | 0.048 | 7 | 0.033 | 0.006 | 0.069 | 11/28 |
| 19 時 | 0.058 | 0.053 | 0.015 | 0.016 | 0.007 | 0.024 | 0.045 | 7 | 0.031 | 0.007 | 0.058 | 11/27 |
| 20 時 | 0.061 | 0.041 | 0.010 | 0.016 | 0.008 | 0.024 | 0.042 | 7 | 0.029 | 0.008 | 0.061 | 11/27 |
| 21 時 | 0.063 | 0.041 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | 0.024 | 0.040 | 7 | 0.028 | 0.005 | 0.063 | 11/27 |
| 22 時 | 0.055 | 0.051 | 0.016 | 0.027 | 0.006 | 0.034 | 0.035 | 7 | 0.032 | 0.006 | 0.055 | 11/27 |
| 23 時 | 0.062 | 0.061 | 0.014 | 0.022 | 0.004 | 0.029 | 0.049 | 7 | 0.034 | 0.004 | 0.062 | 11/27 |
| 24 時 | 0.055 | 0.054 | 0.018 | 0.015 | 0.004 | 0.012 | 0.040 | 7 | 0.028 | 0.004 | 0.055 | 11/27 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.037 | 0.046 | 0.024 | 0.016 | 0.011 | 0.016 | 0.030 | | 0.026 | 0.011 | 0.046 | 11/28 |
| 最小値 | 0.018 | 0.017 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | | 0.016 | 0.002 | | |
| 最大値 | 0.063 | 0.069 | 0.045 | 0.029 | 0.036 | 0.034 | 0.053 | | 0.034 | | 0.069 | 11/28 18時 |
| 同上起時 | 21時 | 18時 | 5時 | 14時 | 14時 | 22時 | 15時 | | 14時<br>23時 | | | |

## 表 2.1-2(2)　大気質測定結果(一般環境大気：浮遊粒子状物質/冬季)

調査地点：No.A
調査日時：平成31年2月15日(金) ～2月21日(木)　　(単位:mg/m$^3$)

| 測定日時 | 2/15 (金) | 2/16 (土) | 2/17 (日) | 2/18 (月) | 2/19 (火) | 2/20 (水) | 2/21 (木) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.008 | 0.023 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.048 | 0.005 | 7 | 0.020 | 0.005 | 0.048 | 2/20 |
| 2 時 | 0.008 | 0.023 | 0.017 | 0.010 | 0.026 | 0.048 | 0.005 | 7 | 0.020 | 0.005 | 0.048 | 2/20 |
| 3 時 | 0.008 | 0.024 | 0.019 | 0.009 | 0.028 | 0.038 | 0.004 | 7 | 0.019 | 0.004 | 0.038 | 2/20 |
| 4 時 | 0.008 | 0.026 | 0.019 | 0.009 | 0.025 | 0.035 | 0.001 | 7 | 0.018 | 0.001 | 0.035 | 2/20 |
| 5 時 | 0.007 | 0.025 | 0.015 | 0.009 | 0.019 | 0.039 | 0.003 | 7 | 0.017 | 0.003 | 0.039 | 2/20 |
| 6 時 | 0.006 | 0.026 | 0.016 | 0.007 | 0.017 | 0.051 | 0.005 | 7 | 0.018 | 0.005 | 0.051 | 2/20 |
| 7 時 | 0.008 | 0.023 | 0.019 | 0.008 | 0.017 | 0.054 | 0.010 | 7 | 0.020 | 0.008 | 0.054 | 2/20 |
| 8 時 | 0.010 | 0.026 | 0.018 | 0.010 | 0.018 | 0.056 | 0.012 | 7 | 0.021 | 0.010 | 0.056 | 2/20 |
| 9 時 | 0.011 | 0.030 | 0.020 | 0.013 | 0.015 | 0.054 | 0.014 | 7 | 0.022 | 0.011 | 0.054 | 2/20 |
| 10 時 | 0.013 | 0.032 | 0.019 | 0.012 | 0.020 | 0.047 | 0.015 | 7 | 0.023 | 0.012 | 0.047 | 2/20 |
| 11 時 | 0.013 | 0.028 | 0.018 | 0.010 | 0.022 | 0.039 | 0.013 | 7 | 0.020 | 0.010 | 0.039 | 2/20 |
| 12 時 | 0.018 | 0.025 | 0.021 | 0.016 | 0.028 | 0.037 | 0.018 | 7 | 0.023 | 0.016 | 0.037 | 2/20 |
| 13 時 | 0.016 | 0.030 | 0.022 | 0.019 | 0.031 | 0.029 | 0.014 | 7 | 0.023 | 0.014 | 0.031 | 2/19 |
| 14 時 | 0.011 | 0.024 | 0.012 | 0.015 | 0.029 | 0.023 | 0.007 | 7 | 0.017 | 0.007 | 0.029 | 2/19 |
| 15 時 | 0.018 | 0.016 | 0.004 | 0.015 | 0.037 | 0.011 | 0.002 | 7 | 0.015 | 0.002 | 0.037 | 2/19 |
| 16 時 | 0.017 | 0.023 | 0.004 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.002 | 7 | 0.012 | 0.002 | 0.023 | 2/16 |
| 17 時 | 0.018 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 7 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 2/15 |
| 18 時 | 0.014 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 7 | 0.009 | 0.004 | 0.020 | 2/18 |
| 19 時 | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 7 | 0.010 | 0.004 | 0.018 | 2/15 |
| 20 時 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.003 | 7 | 0.010 | 0.003 | 0.017 | 2/15,2/18 |
| 21 時 | 0.023 | 0.008 | 0.007 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.003 | 7 | 0.013 | 0.003 | 0.023 | 2/15 |
| 22 時 | 0.026 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.019 | 0.012 | 0.000 | 7 | 0.013 | 0.000 | 0.026 | 2/15 |
| 23 時 | 0.029 | 0.010 | 0.009 | 0.025 | 0.020 | 0.010 | 0.011 | 7 | 0.016 | 0.009 | 0.029 | 2/15 |
| 24 時 | 0.025 | 0.016 | 0.010 | 0.029 | 0.045 | 0.009 | 0.005 | 7 | 0.020 | 0.005 | 0.045 | 2/19 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.015 | 0.019 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.029 | 0.007 | | 0.017 | 0.007 | 0.029 | 2/20 |
| 最小値 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | | 0.009 | 0.000 | | |
| 最大値 | 0.029 | 0.032 | 0.022 | 0.029 | 0.045 | 0.056 | 0.018 | | 0.023 | | 0.056 | 2/20 8時 |
| 同上起時 | 23時 | 10時 | 13時 | 24時 | 24時 | 8時 | 12時 | | 10時<br>12時<br>13時 | | | |

## 表 2.1-2(3)　大気質測定結果(一般環境大気：浮遊粒子状物質/春季)

調査地点：No.A

調査日時：令和元年5月17日(金) ～5月23日(木)　　(単位:mg/m$^3$)

| 測定日時 | 5/17 (金) | 5/18 (土) | 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.021 | 0.020 | 0.015 | 0.023 | 0.060 | 0.026 | 0.011 | 7 | 0.025 | 0.011 | 0.060 | 5/21 |
| 2 時 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.014 | 0.074 | 0.010 | 0.022 | 7 | 0.024 | 0.010 | 0.074 | 5/21 |
| 3 時 | 0.023 | 0.015 | 0.024 | 0.020 | 0.036 | 0.010 | 0.016 | 7 | 0.021 | 0.010 | 0.036 | 5/21 |
| 4 時 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.024 | 0.027 | 0.015 | 0.019 | 7 | 0.022 | 0.015 | 0.027 | 5/21 |
| 5 時 | 0.041 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.052 | 0.016 | 0.011 | 7 | 0.027 | 0.011 | 0.052 | 5/21 |
| 6 時 | 0.023 | 0.015 | 0.028 | 0.023 | 0.042 | 0.005 | 0.017 | 7 | 0.022 | 0.005 | 0.042 | 5/21 |
| 7 時 | 0.006 | 0.011 | 0.021 | 0.013 | 0.021 | 0.001 | 0.011 | 7 | 0.012 | 0.001 | 0.021 | 5/19,5/21 |
| 8 時 | 0.011 | 0.021 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.002 | 0.016 | 7 | 0.014 | 0.002 | 0.021 | 5/18 |
| 9 時 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.023 | 0.013 | 0.003 | 0.009 | 7 | 0.010 | 0.002 | 0.023 | 5/20 |
| 10 時 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.023 | 0.018 | 0.007 | 7 | 0.016 | 0.007 | 0.023 | 5/21 |
| 11 時 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.007 | 0.021 | 0.014 | 0.026 | 7 | 0.013 | 0.004 | 0.026 | 5/23 |
| 12 時 | 0.003 | 0.007 | 0.022 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 7 | 0.014 | 0.003 | 0.022 | 5/19 |
| 13 時 | 0.018 | 0.006 | 0.027 | 0.019 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 7 | 0.016 | 0.006 | 0.027 | 5/19 |
| 14 時 | 0.020 | 0.027 | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.014 | 7 | 0.019 | 0.014 | 0.027 | 5/18 |
| 15 時 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.025 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 7 | 0.014 | 0.007 | 0.025 | 5/20 |
| 16 時 | 0.005 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.005 | 0.014 | 0.031 | 7 | 0.018 | 0.005 | 0.031 | 5/23 |
| 17 時 | 0.010 | 0.027 | 0.023 | 0.012 | 0.000 | 0.014 | 0.025 | 7 | 0.016 | 0.000 | 0.027 | 5/18 |
| 18 時 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.022 | 0.037 | 7 | 0.019 | 0.005 | 0.037 | 5/23 |
| 19 時 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.001 | 0.014 | 0.026 | 7 | 0.015 | 0.001 | 0.026 | 5/23 |
| 20 時 | 0.023 | 0.013 | 0.011 | 0.020 | 0.003 | 0.018 | 0.023 | 7 | 0.016 | 0.003 | 0.023 | 5/17,5/23 |
| 21 時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.046 | 0.003 | 0.021 | 0.022 | 7 | 0.021 | 0.003 | 0.046 | 5/20 |
| 22 時 | 0.019 | 0.027 | 0.027 | 0.052 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 7 | 0.022 | 0.001 | 0.052 | 5/20 |
| 23 時 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.040 | 0.003 | 0.016 | 0.020 | 7 | 0.021 | 0.003 | 0.040 | 5/20 |
| 24 時 | 0.021 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.012 | 0.024 | 7 | 0.021 | 0.012 | 0.026 | 5/18 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.014 | 0.019 | | 0.018 | 0.014 | 0.022 | 5/20 |
| 最小値 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | | 0.010 | 0.000 | | |
| 最大値 | 0.041 | 0.027 | 0.028 | 0.052 | 0.074 | 0.026 | 0.037 | | 0.027 | | 0.074 | 5/21 2時 |
| 同上起時 | 5時 | 14時<br>17時<br>22時 | 6時<br>21時 | 22時 | 2時 | 1時 | 18時 | | 5時 | | | |

## 表 2.1-2(4)　大気質測定結果(一般環境大気：浮遊粒子状物質/夏季)

調査地点：No.A

調査日時：令和元年7月3日(水) ～7月9日(火)　　(単位:mg/m$^3$)

| 測定日時 | 7/3 (水) | 7/4 (木) | 7/5 (金) | 7/6 (土) | 7/7 (日) | 7/8 (月) | 7/9 (火) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.028 | 0.014 | 0.013 | 0.034 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 7 | 0.015 | 0.003 | 0.034 | 7/6 |
| 2 時 | 0.031 | 0.004 | 0.020 | 0.021 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 7 | 0.014 | 0.001 | 0.031 | 7/3 |
| 3 時 | 0.030 | 0.006 | 0.013 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 7 | 0.013 | 0.003 | 0.030 | 7/3 |
| 4 時 | 0.035 | 0.009 | 0.018 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 7 | 0.011 | 0.000 | 0.035 | 7/3 |
| 5 時 | 0.027 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 7 | 0.009 | 0.002 | 0.027 | 7/3 |
| 6 時 | 0.050 | 0.006 | 0.016 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 7 | 0.014 | 0.006 | 0.050 | 7/3 |
| 7 時 | 0.037 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 7 | 0.015 | 0.006 | 0.037 | 7/3 |
| 8 時 | 0.022 | 0.017 | 0.015 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 7 | 0.012 | 0.001 | 0.022 | 7/3 |
| 9 時 | 0.022 | 0.033 | 0.004 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 7 | 0.012 | 0.002 | 0.033 | 7/4 |
| 10 時 | 0.027 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 7 | 0.013 | 0.000 | 0.027 | 7/3 |
| 11 時 | 0.027 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 7 | 0.010 | 0.003 | 0.027 | 7/3 |
| 12 時 | 0.027 | 0.002 | 0.015 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 7 | 0.012 | 0.000 | 0.027 | 7/3 |
| 13 時 | 0.032 | 0.000 | 0.009 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.023 | 7 | 0.012 | 0.000 | 0.032 | 7/3 |
| 14 時 | 0.042 | 0.001 | 0.018 | 0.013 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 7 | 0.017 | 0.001 | 0.042 | 7/3 |
| 15 時 | 0.041 | 0.011 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.008 | 0.010 | 7 | 0.016 | 0.008 | 0.041 | 7/3 |
| 16 時 | 0.035 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 7 | 0.014 | 0.002 | 0.035 | 7/3 |
| 17 時 | 0.050 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | 0.015 | 7 | 0.016 | 0.004 | 0.050 | 7/3 |
| 18 時 | 0.048 | 0.006 | 0.020 | 0.010 | 0.004 | 0.016 | 0.019 | 7 | 0.018 | 0.004 | 0.048 | 7/3 |
| 19 時 | 0.042 | 0.008 | 0.020 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.013 | 7 | 0.016 | 0.002 | 0.042 | 7/3 |
| 20 時 | 0.037 | 0.004 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.014 | 7 | 0.014 | 0.004 | 0.037 | 7/3 |
| 21 時 | 0.035 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 7 | 0.016 | 0.002 | 0.035 | 7/3 |
| 22 時 | 0.036 | 0.013 | 0.036 | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 7 | 0.018 | 0.005 | 0.036 | 7/3,7/5 |
| 23 時 | 0.024 | 0.014 | 0.033 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 7 | 0.018 | 0.008 | 0.033 | 7/5 |
| 24 時 | 0.015 | 0.009 | 0.026 | 0.020 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 7 | 0.013 | 0.001 | 0.026 | 7/5 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.033 | 0.010 | 0.017 | 0.013 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | | 0.014 | 0.005 | 0.033 | 7/3 |
| 最小値 | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | | 0.009 | 0.000 | | |
| 最大値 | 0.050 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | | 0.018 | | 0.050 | 7/3 6時<br>他 計 2時間帯 |
| 同上起時 | 6時<br>17時 | 9時 | 22時 | 1時 | 15時 | 14時 | 13時 | | 18時<br>22時<br>23時 | | | |





図 2.1-1(1)　大気質測定結果(常監局との比較：二酸化窒素/秋季)





図 2.1-1(2)　大気質測定結果(常監局との比較：二酸化窒素/冬季)





図 2.1-1(3)　大気質測定結果(常監局との比較：二酸化窒素/春季)





図 2.1-1(4)　大気質測定結果(常監局との比較：二酸化窒素/夏季)





図 2.1-2(1)　大気質測定結果(常監局との比較：浮遊粒子状物質/秋季)





図 2.1-2(2)　大気質測定結果(常監局との比較：浮遊粒子状物質/冬季)





図 2.1-2(3)　大気質測定結果(常監局との比較：浮遊粒子状物質/春季)





図 2.1-2(4)　大気質測定結果(常監局との比較：浮遊粒子状物質/夏季)

## 表2.1-3(1)　大気質測定結果(道路沿道大気：二酸化窒素/秋季)

項目：NO2
調査期間：平成30年11月27日(火)～12月3日(月)　(単位：ppm)

| | 11/27(火) | 11/28(水) | 11/29(木) | 11/30(金) | 12/1(土) | 12/2(日) | 12/3(月) | 期間平均値 | 最高値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.A | 0.045 | 0.031 | 0.018 | 0.024 | 0.011 | 0.017 | 0.044 | 0.027 | 0.045 | 0.011 |
| No.1 | 0.061 | 0.038 | 0.022 | 0.033 | 0.018 | 0.023 | 0.053 | 0.035 | 0.061 | 0.018 |
| No.2 | 0.052 | 0.037 | 0.022 | 0.029 | 0.024 | 0.017 | 0.047 | 0.033 | 0.052 | 0.017 |
| No.3 | 0.052 | 0.031 | 0.017 | 0.030 | 0.016 | 0.018 | 0.043 | 0.030 | 0.052 | 0.016 |
| No.4 | 0.056 | 0.040 | 0.024 | 0.040 | 0.021 | 0.024 | 0.049 | 0.036 | 0.056 | 0.021 |
| No.5 | 0.048 | 0.039 | 0.031 | 0.033 | 0.017 | 0.016 | 0.041 | 0.032 | 0.048 | 0.016 |
| No.6 | 0.064 | 0.043 | 0.026 | 0.030 | 0.018 | 0.022 | 0.054 | 0.037 | 0.064 | 0.018 |
| No.7 | 0.051 | 0.047 | 0.030 | 0.036 | 0.029 | 0.028 | 0.049 | 0.039 | 0.051 | 0.028 |
| No.8 | 0.051 | 0.036 | 0.022 | 0.035 | 0.016 | 0.016 | 0.053 | 0.033 | 0.053 | 0.016 |
| No.9 | 0.053 | 0.037 | 0.027 | 0.037 | 0.015 | 0.022 | 0.047 | 0.034 | 0.053 | 0.015 |
| No.10 | 0.050 | 0.036 | 0.021 | 0.026 | 0.014 | 0.017 | 0.047 | 0.030 | 0.050 | 0.014 |
| No.11 | 0.054 | 0.042 | 0.022 | 0.029 | 0.020 | 0.019 | 0.046 | 0.033 | 0.054 | 0.019 |
| No.12 | 0.051 | 0.039 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.012 | 0.046 | 0.032 | 0.051 | 0.012 |
| No.A(公定法) | 0.046 | 0.034 | 0.016 | 0.025 | 0.012 | 0.015 | 0.043 | 0.027 | 0.046 | 0.012 |

## 表2.1-3(2)　大気質測定結果(道路沿道大気：二酸化窒素/冬季)

項目：NO2
調査期間：平成31年2月15日(金)～2月21日(木)　(単位：ppm)

| | 2/15(金) | 2/16(土) | 2/17(日) | 2/18(月) | 2/19(火) | 2/20(水) | 2/21(木) | 期間平均値 | 最高値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.A | 0.042 | 0.015 | 0.011 | 0.039 | 0.035 | 0.021 | 0.012 | 0.025 | 0.042 | 0.011 |
| No.1 | 0.041 | 0.018 | 0.014 | 0.055 | 0.051 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 0.055 | 0.014 |
| No.2 | 0.050 | 0.021 | 0.012 | 0.052 | 0.045 | 0.022 | 0.020 | 0.032 | 0.052 | 0.012 |
| No.3 | 0.038 | 0.013 | 0.008 | 0.041 | 0.042 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.042 | 0.008 |
| No.4 | 0.046 | 0.017 | 0.016 | 0.046 | 0.045 | 0.021 | 0.023 | 0.031 | 0.046 | 0.016 |
| No.5 | 0.043 | 0.018 | 0.012 | 0.041 | 0.038 | 0.022 | 0.020 | 0.028 | 0.043 | 0.012 |
| No.6 | 0.046 | 0.021 | 0.008 | 0.052 | 0.047 | 0.022 | 0.019 | 0.031 | 0.052 | 0.008 |
| No.7 | 0.055 | 0.023 | 0.017 | 0.057 | 0.053 | 0.028 | 0.032 | 0.038 | 0.057 | 0.017 |
| No.8 | 0.044 | 0.017 | 0.012 | 0.043 | 0.042 | 0.025 | 0.020 | 0.029 | 0.044 | 0.012 |
| No.9 | 0.038 | 0.019 | 0.015 | 0.043 | 0.044 | 0.021 | 0.021 | 0.029 | 0.044 | 0.015 |
| No.10 | 0.039 | 0.017 | 0.013 | 0.039 | 0.042 | 0.018 | 0.017 | 0.026 | 0.042 | 0.013 |
| No.11 | 0.043 | 0.016 | 0.012 | 0.052 | 0.049 | 0.022 | 0.019 | 0.030 | 0.052 | 0.012 |
| No.12 | 0.042 | 0.019 | 0.016 | 0.049 | 0.046 | 0.024 | 0.015 | 0.030 | 0.049 | 0.015 |
| No.A(公定法) | 0.031 | 0.012 | 0.008 | 0.036 | 0.033 | 0.015 | 0.012 | 0.021 | 0.036 | 0.008 |

## 表2.1-3(3)　大気質測定結果(道路沿道大気：二酸化窒素/春季)

項目：NO2
調査期間：令和元年5月17日(金)～5月23日(木)　(単位：ppm)

| | 5/17(金) | 5/18(土) | 5/19(日) | 5/20(月) | 5/21(火) | 5/22(水) | 5/23(木) | 期間平均値 | 最高値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.A | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.009 |
| No.1 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | 0.014 |
| No.2 | 0.022 | 0.015 | 0.017 | 0.023 | 0.017 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.026 | 0.015 |
| No.3 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.023 | 0.027 | 0.017 | 0.027 | 0.011 |
| No.4 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.015 |
| No.5 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.028 | 0.018 | 0.028 | 0.014 |
| No.6 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.021 | 0.031 | 0.028 | 0.021 | 0.031 | 0.015 |
| No.7 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.035 | 0.035 | 0.026 | 0.035 | 0.019 |
| No.8 | 0.022 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.025 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.013 |
| No.9 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.015 |
| No.10 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.019 | 0.010 |
| No.11 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.014 |
| No.12 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.021 | 0.027 | 0.018 |
| No.A(公定法) | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.009 |

## 表2.1-3(4)　大気質測定結果(道路沿道大気：二酸化窒素/夏季)

項目：NO2
調査期間：令和元年7月3日(水)～7月9日(火)　(単位：ppm)

| | 7/3(水) | 7/4(木) | 7/5(金) | 7/6(土) | 7/7(日) | 7/8(月) | 7/9(火) | 期間平均値 | 最高値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.A | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.005 |
| No.1 | 0.019 | 0.015 | 0.026 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.011 |
| No.2 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | 0.006 |
| No.3 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.008 |
| No.4 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.010 |
| No.5 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.011 | 0.008 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.008 |
| No.6 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.013 | 0.010 | 0.018 | 0.024 | 0.020 | 0.026 | 0.010 |
| No.7 | 0.022 | 0.020 | 0.026 | 0.014 | 0.009 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.026 | 0.009 |
| No.8 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.009 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.009 |
| No.9 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.009 |
| No.10 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.007 |
| No.11 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.009 | 0.007 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.021 | 0.007 |
| No.12 | 0.030 | 0.021 | 0.025 | 0.012 | 0.007 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.030 | 0.007 |
| No.A(公定法) | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.005 |

## 表 2.1-4(1)　気象測定結果(風速/秋季)

調査地点：No.B

調査日時：平成30年11月27日(火) ～12月3日(月)　　(単位：m/s)

| 測定日時 | 11/27 (火) | 11/28 (水) | 11/29 (木) | 11/30 (金) | 12/1 (土) | 12/2 (日) | 12/3 (月) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 7 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 11/30 |
| 2 時 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 7 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 12/1 |
| 3 時 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 11/29 |
| 4 時 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 11/30 |
| 5 時 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 7 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 11/30 |
| 6 時 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 7 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 11/29 |
| 7 時 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 7 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 11/29 |
| 8 時 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 11/29 |
| 9 時 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 7 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 11/29 |
| 10 時 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 7 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 11/29 |
| 11 時 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 12/1 |
| 12 時 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 7 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 11/29 |
| 13 時 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 12/2 |
| 14 時 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 7 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 12/3 |
| 15 時 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 7 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 11/27 |
| 16 時 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 7 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 11/29 |
| 17 時 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 7 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 12/1 |
| 18 時 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 7 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 11/29 |
| 19 時 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 7 | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 12/1 |
| 20 時 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 7 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 12/1 |
| 21 時 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 7 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 12/1 |
| 22 時 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 7 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 12/1 |
| 23 時 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 7 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 11/30 |
| 24 時 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 12/1 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 11/29,11/30,12/1 |
| 最小値 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | | 0.8 | 0.1 | | |
| 最大値 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | | 1.6 | | 3.2 | 12/1 21時 |
| 同上起時 | 15時 | 23時 | 16時 | 5時 | 21時 | 18時 | 14時 | | 10時<br>18時 | | | |

## 表 2.1-4(2)　気象測定結果(風速/冬季)

調査地点：No.B

調査日時：平成31年2月15日(金) ～2月21日(木)　　(単位：m/s)

| 測定日時 | 2/15 (金) | 2/16 (土) | 2/17 (日) | 2/18 (月) | 2/19 (火) | 2/20 (水) | 2/21 (木) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 7 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 2/17 |
| 2 時 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 7 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 2/17 |
| 3 時 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 7 | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 2/17 |
| 4 時 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 7 | 1.6 | 0.8 | 3.4 | 2/17 |
| 5 時 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 7 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 2/17 |
| 6 時 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 7 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 2/21 |
| 7 時 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 7 | 1.5 | 0.6 | 3.3 | 2/21 |
| 8 時 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 7 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2/21 |
| 9 時 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 4.8 | 7 | 1.8 | 0.5 | 4.8 | 2/21 |
| 10 時 | 1.0 | 1.5 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 7 | 2.0 | 0.5 | 3.6 | 2/17 |
| 11 時 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 7 | 1.8 | 0.7 | 3.5 | 2/21 |
| 12 時 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 7 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 2/21 |
| 13 時 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 7 | 2.0 | 0.9 | 2.5 | 2/18 |
| 14 時 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 3.5 | 7 | 1.8 | 1.0 | 3.5 | 2/21 |
| 15 時 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 2/21 |
| 16 時 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 7 | 2.4 | 1.3 | 3.6 | 2/19 |
| 17 時 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 7 | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 2/19 |
| 18 時 | 0.3 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 1.7 | 7 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 2/20 |
| 19 時 | 1.0 | 3.1 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 7 | 2.0 | 0.7 | 3.1 | 2/16 |
| 20 時 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | 1.9 | 7 | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 2/19 |
| 21 時 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 7 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 2/16 |
| 22 時 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 7 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2/20 |
| 23 時 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 7 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 2/20 |
| 24 時 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 7 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 2/16 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 2/21 |
| 最小値 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | | 1.2 | 0.0 | | |
| 最大値 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | | 2.4 | | 4.8 | 2/21 9時 |
| 同上起時 | 16時 | 19時 | 3時 | 9時<br>11時 | 16時<br>17時 | 17時 | 9時 | | 16時 | | | |

## 表 2.1-4(3)　気象測定結果(風速/春季)

調査地点：No.B

調査日時：令和元年5月17日(金) ～5月23日(木)　　(単位：m/s)

| 測定日時 | 5/17 (金) | 5/18 (土) | 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 7 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 5/19 |
| 2 時 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 7 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 5/21 |
| 3 時 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 7 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 5/21 |
| 4 時 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 7 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 5/21 |
| 5 時 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 7 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 5/21 |
| 6 時 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 7 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 5/21 |
| 7 時 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 7 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 5/20 |
| 8 時 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 7 | 2.3 | 1.5 | 3.7 | 5/20 |
| 9 時 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 7 | 2.5 | 1.6 | 4.3 | 5/21 |
| 10 時 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 7 | 2.6 | 1.4 | 4.8 | 5/21 |
| 11 時 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 5.4 | 1.0 | 2.0 | 7 | 2.6 | 0.8 | 5.4 | 5/21 |
| 12 時 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 4.7 | 5.3 | 1.0 | 1.4 | 7 | 3.1 | 1.0 | 5.3 | 5/21 |
| 13 時 | 3.0 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 6.3 | 1.9 | 2.2 | 7 | 3.3 | 1.9 | 6.3 | 5/21 |
| 14 時 | 4.1 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 7 | 3.6 | 2.1 | 6.7 | 5/21 |
| 15 時 | 4.2 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 7 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 5/20 |
| 16 時 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 7 | 3.1 | 1.8 | 3.9 | 5/20 |
| 17 時 | 3.2 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 7 | 2.7 | 1.0 | 3.9 | 5/20 |
| 18 時 | 2.3 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 7 | 2.4 | 0.9 | 3.7 | 5/20 |
| 19 時 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 7 | 2.5 | 1.0 | 3.8 | 5/20 |
| 20 時 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 7 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 5/20 |
| 21 時 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 7 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 5/18 |
| 22 時 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 7 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 5/20 |
| 23 時 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 7 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 5/20 |
| 24 時 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 7 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 5/18,5/20 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 5/20,5/21 |
| 最小値 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | | 1.1 | 0.1 | | |
| 最大値 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 6.7 | 3.3 | 4.0 | | 3.6 | | 6.7 | 5/21 14時 |
| 同上 | 15時 | 16時 | 15時 | 15時 | 14時 | 16時 | 14時 | | 14時 | | | |

## 表 2.1-4(4)　気象測定結果(風速/夏季)

調査地点：No.B

調査日時：令和元年7月3日(水) ～7月9日(火)　　(単位：m/s)

| 測定日時 | 7/3 (水) | 7/4 (木) | 7/5 (金) | 7/6 (土) | 7/7 (日) | 7/8 (月) | 7/9 (火) | 測定数 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 同左起日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | 0.4 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 7 | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 7/4 |
| 2 時 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 7 | 1.4 | 0.2 | 3.6 | 7/4 |
| 3 時 | 0.2 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 7 | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 7/4 |
| 4 時 | 0.6 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 7 | 2.0 | 0.6 | 5.1 | 7/4 |
| 5 時 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 7 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 7/4 |
| 6 時 | 0.6 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 7 | 1.9 | 0.6 | 4.7 | 7/4 |
| 7 時 | 1.1 | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 7 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 7/5 |
| 8 時 | 2.1 | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 7 | 2.1 | 1.2 | 5.0 | 7/4 |
| 9 時 | 1.3 | 4.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 7 | 1.9 | 1.3 | 4.2 | 7/4 |
| 10 時 | 1.8 | 6.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 7 | 2.3 | 1.2 | 6.6 | 7/4 |
| 11 時 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 7 | 1.9 | 1.3 | 3.3 | 7/4 |
| 12 時 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 7 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 7/4 |
| 13 時 | 2.8 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 7 | 1.9 | 0.7 | 2.9 | 7/9 |
| 14 時 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 7 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 7/6 |
| 15 時 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 7 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 7/4 |
| 16 時 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 7 | 2.1 | 1.3 | 3.6 | 7/6 |
| 17 時 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 7 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 7/8 |
| 18 時 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 7 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 7/6 |
| 19 時 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 7 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 7/6 |
| 20 時 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 7 | 1.9 | 1.0 | 3.3 | 7/6 |
| 21 時 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 7 | 1.7 | 0.9 | 3.6 | 7/6 |
| 22 時 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 7 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 7/6 |
| 23 時 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 7 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 7/8 |
| 24 時 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 7 | 1.9 | 0.3 | 3.3 | 7/3 |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| 平均値 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 7/4 |
| 最小値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | | 1.4 | 0.2 | | |
| 最大値 | 3.3 | 6.6 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | | 2.3 | | 6.6 | 7/4 10時 |
| 同上起時 | 24時 | 10時 | 7時 | 16時 21時 | 1時 | 17時 | 13時 | | 10時 | | | |

## 表 2.1-5(1)　気象測定結果(風向/秋季)

調査地点：No.B

調査日時：平成30年11月27日(火) ～12月3日(月)　　(単位：16方位、風速0.4m/s以下 calm)

| 測定日時 | 11/27 (火) | 11/28 (水) | 11/29 (木) | 11/30 (金) | 12/1 (土) | 12/2 (日) | 12/3 (月) | 測定数 | CALM 出現率(%) | 最多風向 頻度(回) | 最多風向 出現率(%) | 最多風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | NNW | N | NNE | NNW | N | NE | NNW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 2 時 | NNW | calm | NE | NNW | NNW | NNW | N | 7 | 14.3 | 4 | 57.1 | NNW |
| 3 時 | NNW | calm | NNE | N | NNE | NNE | N | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | NNE |
| 4 時 | NW | calm | NNE | N | NNW | NNE | calm | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | NNE |
| 5 時 | NNW | calm | NE | NNW | N | NNE | calm | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | NNW |
| 6 時 | calm | NNE | NE | N | NW | NNW | SSW | 7 | 14.3 | 1 | 14.3 | N 他 合計 6方位 |
| 7 時 | NNW | E | NE | N | W | NNW | S | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NNW |
| 8 時 | N | E | NE | NW | WNW | NNW | WNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | WNW |
| 9 時 | NNE | NE | NE | N | E | N | WNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N NE |
| 10 時 | NNW | NW | NE | ENE | S | NW | WNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NW |
| 11 時 | NW | NNE | ENE | NNW | S | N | calm | 7 | 14.3 | 1 | 14.3 | N 他 合計 6方位 |
| 12 時 | ENE | N | ESE | NE | W | N | SSW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N |
| 13 時 | ENE | SE | E | NW | SSE | NE | calm | 7 | 14.3 | 1 | 14.3 | NE 他 合計 6方位 |
| 14 時 | ESE | calm | E | E | NE | NNE | SSE | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | E |
| 15 時 | SE | E | E | SSE | calm | NNE | ESE | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | E |
| 16 時 | SSE | calm | SSE | SE | N | N | calm | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | N SSE |
| 17 時 | SSE | NNE | E | S | N | NNW | calm | 7 | 14.3 | 1 | 14.3 | N 他 合計 6方位 |
| 18 時 | S | NE | SE | SE | NNW | NNE | ENE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SE |
| 19 時 | calm | NE | ESE | ESE | NNW | N | calm | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | ESE |
| 20 時 | calm | NNE | SE | E | NNW | NNW | ENE | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | NNW |
| 21 時 | NE | NNW | ESE | ESE | NNW | NW | NNW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 22 時 | NE | NNW | N | ENE | N | NNW | N | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | N |
| 23 時 | NNW | NNW | NE | NNE | NNE | NNW | N | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 24 時 | calm | N | N | N | ENE | N | N | 7 | 14.3 | 5 | 71.4 | N |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| CALM出現率 (%) | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 29.2 | | 10.7 | | | |
| 最多風向頻度(回) | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | | | 30 | | |
| 最多風向出現率(%) | 29.2 | 16.7 | 33.3 | 25.0 | 25.0 | 33.3 | 20.8 | | | | 17.9 | NNW |
| 最多風向 | NNW | NNE | NE | N | NNW | NNW | N | | | | | |

## 表 2.1-5(2)　気象測定結果(風向/冬季)

調査地点：No.B

調査日時：平成31年2月15日(金) ～2月21日(木)　　(単位：16方位、風速0.4m/s以下 calm)

| 測定日時 | 2/15 (金) | 2/16 (土) | 2/17 (日) | 2/18 (月) | 2/19 (火) | 2/20 (水) | 2/21 (木) | 測定数 | CALM 出現率(%) | 最多風向 頻度(回) | 最多風向 出現率(%) | 最多風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | 7 | 0.0 | 6 | 85.7 | NNW |
| 2 時 | NNE | NNE | NNW | NNW | NNW | calm | N | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | NNW |
| 3 時 | N | NE | NNW | NNW | NNW | calm | NNW | 7 | 14.3 | 4 | 57.1 | NNW |
| 4 時 | N | NNE | NW | NNW | NNW | NW | NNW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 5 時 | N | NNE | NNW | NNW | NW | N | NNW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 6 時 | NNE | NE | NW | NNW | N | NNE | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NNE NNW |
| 7 時 | NNE | NE | NNW | NNW | NNW | SE | NW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 8 時 | N | NNW | NNW | WNW | NW | calm | NNW | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | NNW |
| 9 時 | NNE | ENE | NNW | NW | N | ESE | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NNW |
| 10 時 | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | NNE | NNW | 7 | 0.0 | 4 | 57.1 | NNW |
| 11 時 | N | N | NNW | WNW | W | NNE | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N NNW |
| 12 時 | SSE | NW | NW | NW | SE | NNE | NNW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NW |
| 13 時 | E | ENE | NNW | SSE | S | NE | N | 7 | 0.0 | 1 | 14.3 | N 他 合計 7方位 |
| 14 時 | ESE | ENE | N | W | SSE | ESE | N | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N ESE |
| 15 時 | ESE | N | NNE | SE | SSE | ESE | N | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N ESE |
| 16 時 | SE | NW | N | SE | S | E | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SE |
| 17 時 | ESE | NW | NW | SSE | SSE | ENE | NW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NW |
| 18 時 | calm | NW | NW | SSE | S | E | NW | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | NW |
| 19 時 | NNE | NNW | NNW | SSE | SSE | E | NNW | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 20 時 | NNE | N | NNW | S | S | ENE | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | S NNW |
| 21 時 | calm | NNE | NNW | calm | S | NE | NNW | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | NNW |
| 22 時 | NW | NNW | NNW | W | SSE | N | N | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N NNW |
| 23 時 | NE | NNW | NNW | W | NNW | NNE | N | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNW |
| 24 時 | NNW | NNW | NNW | calm | NNW | N | N | 7 | 14.3 | 4 | 57.1 | NNW |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| CALM出現率 (%) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | | 4.2 | | | |
| 最多風向頻度(回) | 6 | 7 | 16 | 7 | 7 | 5 | 13 | | | 54 | | |
| 最多風向出現率(%) | 25.0 | 29.2 | 66.7 | 29.2 | 29.2 | 20.8 | 54.2 | | | | 32.1 | NNW |
| 最多風向 | NNE | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | NNW | | | | | |

## 表 2.1-5(3)　気象測定結果(風向/春季)

調査地点：No.B

調査日時：令和元年5月17日(金) ～5月23日(木)　　(単位：16方位、風速0.4m/s以下 calm)


| 測定日時 | 5/17 (金) | 5/18 (土) | 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 測定数 | CALM 出現率(%) | 最多風向 頻度(回) | 最多風向 出現率(%) | 最多風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | E | ESE | SSE | SE | SE | NE | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SE |
| 2 時 | calm | SE | SSE | SE | SSE | ENE | NNW | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | SE SSE |
| 3 時 | calm | E | SE | SE | SE | ENE | NNW | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | SE |
| 4 時 | ENE | ENE | SSE | SSE | SE | E | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ENE SSE |
| 5 時 | calm | ENE | E | ESE | SE | ENE | NNW | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | ENE |
| 6 時 | NE | E | SE | SSE | ESE | ENE | NNW | 7 | 0.0 | 1 | 14.3 | NE 他 合計 7方位 |
| 7 時 | NE | SE | SE | SE | SE | E | NW | 7 | 0.0 | 4 | 57.1 | SE |
| 8 時 | NE | SE | SSE | SE | SSE | E | NNW | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SE SSE |
| 9 時 | NE | ESE | SSE | SE | S | ENE | NW | 7 | 0.0 | 1 | 14.3 | NE 他 合計 7方位 |
| 10 時 | ENE | SSE | ESE | SSE | S | ESE | N | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ESE SSE |
| 11 時 | E | ESE | ESE | SSE | S | NE | ENE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ESE |
| 12 時 | SSE | SE | SSE | SSE | S | ESE | E | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | SSE |
| 13 時 | ESE | ESE | SE | S | S | ENE | ESE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | ESE |
| 14 時 | SE | ESE | S | SSE | S | SE | SSE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SE SSE S |
| 15 時 | SSE | SE | SSE | S | S | SE | SE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | SE |
| 16 時 | SE | SE | S | SSE | S | SE | S | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | SE S |
| 17 時 | SE | SE | SSE | SSE | NNW | ESE | SE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | SE |
| 18 時 | SE | SSE | S | S | NE | E | S | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | S |
| 19 時 | SE | SSE | SSE | S | N | ENE | S | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SSE S |
| 20 時 | ESE | SSE | S | S | NNW | E | SSE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | SSE S |
| 21 時 | ESE | SE | SSE | SSE | NNE | ENE | SSE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | SSE |
| 22 時 | SE | SSE | SE | SE | NNE | NE | S | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | SE |
| 23 時 | calm | SE | SE | S | N | calm | SSE | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | SE |
| 24 時 | ESE | S | SSE | S | NNE | NNW | S | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | S |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| CALM出現率 (%) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | | 3.0 | | | |
| 最多風向頻度(回) | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | | | 38 | | |
| 最多風向出現率(%) | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 37.5 | 33.3 | 33.3 | 29.2 | | | | 22.6 | SE |
| 最多風向 | SE | SE | SSE | SSE | S | ENE | NNW | | | | | |

## 表 2.1-5(4)　気象測定結果(風向/夏季)

調査地点：No.B

調査日時：令和元年7月3日(水) ～7月9日(火)　　(単位：16方位、風速0.4m/s以下 calm)

| 測定日時 | 7/3 (水) | 7/4 (木) | 7/5 (金) | 7/6 (土) | 7/7 (日) | 7/8 (月) | 7/9 (火) | 測定数 | CALM 出現率(%) | 最多風向 頻度(回) | 最多風向 出現率(%) | 最多風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 時 | calm | S | N | NE | N | NNW | NE | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | N NE |
| 2 時 | calm | S | calm | NE | N | N | ENE | 7 | 28.6 | 2 | 28.6 | N |
| 3 時 | calm | S | NNE | NNE | NNW | N | NNE | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | NNE |
| 4 時 | NW | S | E | N | NW | N | NNE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N NW |
| 5 時 | ENE | S | ENE | NNE | N | N | N | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | N |
| 6 時 | NNE | S | E | NNE | NNW | N | NNE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNE |
| 7 時 | NE | S | E | N | N | N | NE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | N |
| 8 時 | ENE | S | NE | NNW | N | NNE | N | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N |
| 9 時 | NNE | S | E | NNE | N | NNE | NNE | 7 | 0.0 | 4 | 57.1 | NNE |
| 10 時 | ENE | S | E | NNE | N | NNE | ENE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NNE ENE |
| 11 時 | E | NW | NE | NE | N | NE | ENE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NE |
| 12 時 | E | N | ENE | NE | N | NE | NE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NE |
| 13 時 | SE | NNW | ENE | NNE | N | E | ENE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ENE |
| 14 時 | SE | NNE | E | NE | NNW | E | NE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NE E |
| 15 時 | ESE | NE | ENE | ENE | N | ENE | E | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | ENE |
| 16 時 | SE | NE | ENE | ENE | N | E | NNE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ENE |
| 17 時 | SSE | NE | ESE | ENE | N | ENE | NNE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ENE |
| 18 時 | S | ENE | NE | NE | N | ENE | NNE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | NE ENE |
| 19 時 | S | NE | ENE | ENE | N | E | N | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | N ENE |
| 20 時 | S | N | ESE | NE | NNW | E | E | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | E |
| 21 時 | S | N | E | NE | NNW | ENE | ENE | 7 | 0.0 | 2 | 28.6 | ENE |
| 22 時 | S | NNW | calm | NNE | NNW | ENE | E | 7 | 14.3 | 2 | 28.6 | NNW |
| 23 時 | SSE | NNE | NNE | NNE | N | ENE | ENE | 7 | 0.0 | 3 | 42.9 | NNE |
| 24 時 | S | calm | ENE | NNE | NNW | ENE | ENE | 7 | 14.3 | 3 | 42.9 | ENE |
| 測定数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | | | | |
| CALM出現率 (%) | 12.5 | 4.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 3.6 | | | |
| 最多風向頻度(回) | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 7 | 7 | | | 31 | | |
| 最多風向出現率(%) | 25.0 | 41.7 | 29.2 | 37.5 | 66.7 | 29.2 | 29.2 | | | | 18.5 | N |
| 最多風向 | S | S | ENE E | NNE | N | ENE | NNE ENE | | | | | |




$$r(V_A, V_B) = \frac{\sum |V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}| \cos\theta_i}{\sum |V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}|} = 0.92$$

図 2.1-3　気象測定結果(計画地と東京管区気象台とのベクトル相関)

表 2.1-6　気象測定結果(計画地と東京管区気象台とのベクトル相関)

| | 秋期 | 冬期 | 春期 | 夏期 | 全期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風ベクトルの相関 | 0.896 | 0.916 | 0.908 | 0.938 | 0.916 |

## 2.1.2 予　測

(1) 予測手法

1) 予測式

ア. 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」(平成 12 年 12 月　(有)公害研究対策センター) に基づき、点煙源を排出源高さに配置し、有風時(風速 1m/s 以上の場合)についてはプルーム式、弱風時(風速 0.5m/s 以上、風速 0.9m/s 以下の場合)については弱風パフ式、無風時(風速 0.4m/s 以下の場合)には無風パフ式を用いた点煙源拡散式とした。


(ｱ) プルーム式(有風時：風速 1.0m/s 以上の場合)

$$C(x,y,z)=\frac{Q}{2\pi\cdot u\cdot\sigma_y\cdot\sigma_z}\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\}+\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\}\right]$$

ここで、

| | |
|---|---|
| C(x,y,z) | ：(x,y,z)地点における窒素酸化物濃度(ppm)(又は浮遊粒子状物質濃度(mg/m$^3$)) |
| Q | ：点煙源の窒素酸化物の排出量(mℓ/s)(又は浮遊粒子状物質の排出量(mg/s)) |
| u | ：平均風速(m/s) |
| H | ：排出源の高さ(m) |
| $\sigma_y$，$\sigma_z$ | ：水平(y)、鉛直(z)方向の拡散幅(m) |
| x | ：風向に沿った風下距離(m) |
| y | ：x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ：x 軸に直角な鉛直距離(m) |

拡散パラメータについては、図 2.1-4 に示すパスキルーギフォード図を用いた。




水平方向($\sigma_y$)　　鉛直方向($\sigma_z$)

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」(平成 12 年　公害研究対策センター)

**図 2.1-4　パスキルーギフォードによる拡散パラメータと風下距離の関係**

(ｲ) パフ式(弱風時：風速 0.5m/s 以上、0.9m/s 以下の場合)

$$C(x,y,z,T) = \int_{t_0}^{T} \frac{Q}{(2\pi)^{3/2}\cdot\sigma_x(t)\cdot\sigma_y(t)\cdot\sigma_z(t)}\cdot\exp\left\{-\frac{(x-ut)^2}{2\sigma_x^2(t)}-\frac{y^2}{2\sigma_y^2(t)}\right\}\cdot\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}+\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}\right]dt$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| C(x,y,z,T) | ： | 排出後 T 時間の(x,y,z)地点における濃度(ppm 又は mg/m$^3$) |
| Q | ： | 単位時間当たりの排出量(mℓ/s 又は mg/s) |
| u | ： | 平均風速(m/s) |
| $\sigma_x(t)$, $\sigma_y(t)$ | ： | 排出後 t 時間の水平方向の拡散パラメータ( $\sigma_x(t)=\sigma_y(t)=\alpha\cdot t$ ) |
| $\sigma_z(t)$ | ： | 排出後 t 時間の鉛直方向の拡散パラメータ( $\sigma_z(t)=\gamma\cdot t$ ) |
| H | ： | 排出源の高さ(m) |
| $t_0$ | ： | 初期拡散幅に相当する時間(s) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| y | ： | x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ： | x 軸に直角な鉛直距離(m) |

パラメータ α 、γ については、表 2.1-7 に示すとおりである。

**表 2.1-7　弱風時、無風時に係るパラメータ（α、γ）**

| 大気安定度（パスキルの分類） | 無風時(≦0.4m/s) | | 弱風時(0.5～0.9m/s) | |
|---|---|---|---|---|
| | α | γ | α | γ |
| A | 0.948 | 1.569 | 0.748 | 1.569 |
| A-B | 0.859 | 0.862 | 0.659 | 0.862 |
| B | 0.781 | 0.474 | 0.581 | 0.474 |
| B－C | 0.702 | 0.314 | 0.502 | 0.314 |
| C | 0.635 | 0.208 | 0.435 | 0.208 |
| C－D | 0.542 | 0.153 | 0.342 | 0.153 |
| D | 0.470 | 0.113 | 0.270 | 0.113 |
| E | 0.439 | 0.067 | 0.239 | 0.067 |
| F | 0.439 | 0.048 | 0.239 | 0.048 |
| G | 0.439 | 0.029 | 0.239 | 0.029 |

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」（平成 12 年　公害研究対策センター）

(ｳ) 無風パフ式(無風時：風速 0.4m/s 以下の場合)

$$C(x,y,z,T) = \int_{t_0}^{T} \frac{Q}{(2\pi)^{3/2}\cdot\sigma_x(t)\cdot\sigma_y(t)\cdot\sigma_z(t)}\cdot\exp\left\{-\frac{x^2}{2\sigma_x^2(t)}-\frac{y^2}{2\sigma_y^2(t)}\right\}\cdot\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}+\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}\right]dt$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| C(x,y,z,T) | ： | 排出後 T 時間の(x,y,z)地点における濃度(ppm 又は mg/m$^3$) |
| Q | ： | 単位時間当たりの排出量(mℓ/s 又は mg/s) |
| u | ： | 平均風速(m/s) |
| $\sigma_x(t)$, $\sigma_y(t)$ | ： | 排出後 t 時間の水平方向の拡散パラメータ( $\sigma_x(t)=\sigma_y(t)=\alpha\cdot t$ ) |
| $\sigma_z(t)$ | ： | 排出後 t 時間の鉛直方向の拡散パラメータ( $\sigma_z(t)=\gamma\cdot t$ ) |
| H | ： | 排出源の高さ(m) |
| $t_0$ | ： | 初期拡散幅となるのに相当する控除時間(s) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| y | ： | x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ： | x 軸に直角な鉛直距離(m) |

パラメータ α 、γ については、表 2.1-6 に示したとおりである。

(ｴ) 年平均寄与濃度の算出

$$Ca_t = \sum_r \left( \sum_{s=1}^{16} \frac{Rw_s \times fw_{sr}}{u_{sr}} + R_r \times f_{cr} \right) \times Q$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| Ca | ： | 年平均濃度(ppm 又は mg/m$^3$) |
| $R_{Wsr}$ | ： | プルーム式により求められた風向別大気安定度別基準濃度(ℓ/m$^3$) |
| $R_r$ | ： | パフ式により求められた大気安定度別基準濃度(ℓ/m$^3$) |
| $f_{Wsr}$ | ： | 稼働時間帯における年平均大気安定度別風向出現割合 |
| $u_{sr}$ | ： | 稼働時間帯における年平均大気安定度別風向別平均風速(m/s) |
| $f_{cr}$ | ： | 稼働時間帯における年平均大気安定度別弱風時出現割合 |
| Q | ： | 稼働・非稼働時及び稼働日を考慮した単位時間当たり排出量(mℓ/s 又は mg/s) |

なお、添字の s は風向(16 方位)、r は大気安定度の別を示す。

イ．工事用車両及び関連車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」に基づき、有風時(風速 1m/s を超える場合)についてはプルーム式、弱風時(風速 1m/s 以下の場合)についてはパフ式を用いた。

なお、拡散幅は、「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」等に準拠して道路沿道での実測結果から設定された式を用いた。

(ｱ) プルーム式(有風時：風速 1m/s を超える場合)

$$C(x,y,z) = \frac{Q}{2\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\}\right]$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| C(x,y,z) | ： | (x,y,z)地点における窒素酸化物濃度(ppm)(又は浮遊粒子状物質濃度(mg/m$^3$)) |
| Q | ： | 点煙源の窒素酸化物の排出量(mℓ/s)(又は浮遊粒子状物質の排出量(mg/s)) |
| u | ： | 平均風速(m/s) |
| H | ： | 排出源の高さ(m) |
| $\sigma_y$ , $\sigma_z$ | ： | 水平(y)、鉛直(z)方向の拡散幅(m) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| y | ： | x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ： | x 軸に直角な鉛直距離(m) |

水平方向の拡散幅 ($\sigma_y$)

$\sigma_y = W/2 + 0.46 \cdot L^{0.81}$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| L | ： | 車道部端からの距離(L = x－W/2)(m) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| W | ： | 車道部幅員(m) |

なお、x＜W/2 の場合は、$\sigma_y$ = W/2 とする。

鉛直方向の拡散幅 ($\sigma_z$)

$\sigma_z = 1.5 + 0.31 \cdot L^{0.83}$

なお、x＜W/2 の場合は、$\sigma_z$ = 1.5 とする。

(ｲ) パフ式(弱風時：風速 1.0m/s 以下の場合)

$$C(x,\ y,\ z)=\frac{Q}{(2\pi)^{3/2}\cdot\alpha^{2}\cdot\gamma}\left\{\left(\frac{1-\exp\left(-\frac{\ell}{t_0^{2}}\right)}{2\ell}\right)+\left(\frac{1-\exp\left(-\frac{m}{t_0^{2}}\right)}{2m}\right)\right\}$$

ここで、

$$\ell=\frac{1}{2}\left\{\frac{x^{2}+y^{2}}{\alpha^{2}}+\frac{(z-H)^{2}}{\gamma^{2}}\right\},\quad m=\frac{1}{2}\left\{\frac{x^{2}+y^{2}}{\alpha^{2}}+\frac{(z+H)^{2}}{\gamma^{2}}\right\}$$

$t_0$　　：初期拡散幅に相当する時間(s)
$\alpha$，$\gamma$　：拡散幅に関する係数

初期拡散幅に相当する時間($t_0$)
$t_0$ ＝ W/(2・$\alpha$)
ここで、
W　　：車道部幅員(m)

拡散幅に関する係数($\alpha$，$\gamma$)
$\alpha$ ＝ 0.3
$\gamma$ ＝ 昼間(7 時～19 時)：0.18　夜間(19 時～7 時)：0.09

(ｳ) 年平均寄与濃度の算出

$$Ca=\frac{\sum_{t=1}^{24}Ca_t}{24}$$

$$Ca_t=\left[\sum_{s=1}^{16}\left\{\left(Rw_s/uw_{ts}\right)\times fw_{ts}\right\}+Rc_{dn}\times fc_t\right]\cdot Q_t$$

ここで、
Ca　：年平均濃度(ppm 又は mg/m$^3$)
$Ca_t$　：時刻 t における年平均濃度(ppm 又は mg/m$^3$)
$Rw_s$　：プルーム式により求められた風向別基準濃度(m$^{-1}$)
$fw_{ts}$　：年平均時間別風向出現割合
$uw_{ts}$　：年平均時間別風向別平均風速(m/s)
$Rc_{dn}$　：パフ式により求められた昼夜別基準濃度(s/m$^3$)
$fc_t$　：年平均時間別弱風時出現割合
$Q_t$　：年平均時間別平均排出量(mℓ/m･s 又は mg/m･s)
なお、添字の s は風向(16 方位)、t は時間、dn は昼夜の別、w は有風時、c は弱風時を示す。

ウ．地下駐車場の供用及び熱源施設の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度

予測式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」に基づき、有風時(風速 1.0m/s 以上の場合)にはプルーム式、弱風時(風速 0.5～0.9m/s の場合)には弱風パフ式、無風時(風速 0.4m/s 以下の場合)には無風パフ式を用いた。

(ｱ) プルーム式(有風時：風速 1.0m/s 以上の場合)

$$C(x,y,z)=\frac{Q}{2\pi\cdot u\cdot\sigma_y\cdot\sigma_z}\exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\}+\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\}\right]$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| C(x,y,z) | ： | (x,y,z)地点における窒素酸化物濃度(ppm)（又は浮遊粒子状物質濃度(mg/m$^3$)） |
| Q | ： | 点煙源の窒素酸化物の排出量(mℓ/s)（又は浮遊粒子状物質の排出量(mg/s)） |
| u | ： | 平均風速(m/s) |
| H | ： | 排出源の高さ(m) |
| $\sigma_y$，$\sigma_z$ | ： | 水平(y)、鉛直(z)方向の拡散幅(m) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| y | ： | x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ： | x 軸に直角な鉛直距離(m) |

拡散パラメータについては、図 2.1-5 に示したパスキルーギフォード図を用いた。

(ｲ) 弱風パフ式(弱風時：風速 0.5m/s 以上 0.9m/s 以下の場合)

$$C(x,y,z,T)=\int_{t_0}^{T}\frac{Q}{(2\pi)^{3/2}\cdot\sigma_x(t)\cdot\sigma_y(t)\cdot\sigma_z(t)}\cdot\exp\left\{-\frac{(x-ut)^2}{2\sigma_x^2(t)}-\frac{y^2}{2\sigma_y^2(t)}\right\}\cdot\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}+\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}\right]dt$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| C(x,y,z,T) | ： | 排出後 T 時間の(x,y,z)地点における濃度(ppm 又は mg/m$^3$) |
| Q | ： | 単位時間当たりの排出量(mℓ/s 又は mg/s) |
| u | ： | 平均風速(m/s) |
| $\sigma_x(t)$, $\sigma_y(t)$ | ： | 排出後 t 時間の水平方向の拡散パラメータ（$\sigma_x(t)=\sigma_y(t)=\alpha\cdot t$） |
| $\sigma_z(t)$ | ： | 排出後 t 時間の鉛直方向の拡散パラメータ（$\sigma_z(t)=\gamma\cdot t$） |
| H | ： | 排出源の高さ(m) |
| $t_0$ | ： | 初期拡散幅に相当する時間(s) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| y | ： | x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ： | x 軸に直角な鉛直距離(m) |

パラメータ α、γ については、表 2.1-6 に示したとおりである。

(ｳ) 無風パフ式(無風時：風速 0.4m/s 以下の場合)

$$C(x,y,z,T)=\int_{t_0}^{T}\frac{Q}{(2\pi)^{3/2}\cdot\sigma_x(t)\cdot\sigma_y(t)\cdot\sigma_z(t)}\cdot\exp\left\{-\frac{x^2}{2\sigma_x^2(t)}-\frac{y^2}{2\sigma_y^2(t)}\right\}\cdot\left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}+\exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2(t)}\right\}\right]dt$$

ここで、

| | | |
|---|---|---|
| C(x,y,z,T) | ： | 排出後 T 時間の(x,y,z)地点における濃度(ppm 又は mg/m$^3$) |
| Q | ： | 単位時間当たりの排出量(mℓ/s 又は mg/s) |
| u | ： | 平均風速(m/s) |
| $\sigma_x(t)$, $\sigma_y(t)$ | ： | 排出後 t 時間の水平方向の拡散パラメータ（$\sigma_x(t)=\sigma_y(t)=\alpha\cdot t$） |
| $\sigma_z(t)$ | ： | 排出後 t 時間の鉛直方向の拡散パラメータ（$\sigma_z(t)=\gamma\cdot t$） |
| H | ： | 排出源の高さ(m) |
| $t_0$ | ： | 初期拡散幅となるのに相当する控除時間(s) |
| x | ： | 風向に沿った風下距離(m) |
| y | ： | x 軸に直角な水平距離(m) |
| z | ： | x 軸に直角な鉛直距離(m) |

パラメータ α、γ については、表 2.1-6 に示したとおりである。

(ｴ) 年平均寄与濃度の算出

年平均寄与濃度の算出は以下の式に示すとおりであり、気象区分ごとに拡散式で求めた濃度に、それぞれの気象条件の出現頻度を重ね合わせて計算した。

$$C = \Sigma_k \Sigma_j \Sigma_i C_1(D_i, V_j, a_k) \cdot f_1(D_i, V_j, a_k) + \Sigma_k \Sigma_j \Sigma_i C_2(D_i, V_j, a_k) \cdot f_2(D_i, V_j, a_k) + \Sigma_k C_3(a_k) \cdot f_3(a_k)$$

ここで、

| | |
|---|---|
| $C$ | ：重合濃度 |
| $C_1(D_i, V_j, a_k)$ | ：有風時、風向 $D_i$、風速 $V_j$、安定度 $a_k$ における 1 時間濃度 |
| $f_1(D_i, V_j, a_k)$ | ：有風時、風向 $D_i$、風速 $V_j$、安定度 $a_k$ の出現率 |
| $C_2(D_i, V_j, a_k)$ | ：弱風時、風向 $D_i$、風速 $V_j$、安定度 $a_k$ における 1 時間濃度 |
| $f_2(D_i, V_j, a_k)$ | ：弱風時、風向 $D_i$、風速 $V_j$、安定度 $a_k$ の出現率 |
| $C_3(a_k)$ | ：無風時、安定度 $a_k$ における 1 時間濃度 |
| $F_3(a_k)$ | ：無風時、安定度 $a_k$ の出現率 |

(ｵ) 煙突高

地下駐車場の排出ガスは地上 4m の排気口から排出するが、排ガスの温度も気温と同等であるため、浮力・慣性による排出ガス上昇高を考慮しない。

熱源施設からの排出ガスは屋上より排出する。浮力・慣性による排出ガス上昇高は安全側に考え考慮しない。

(2) 予測条件

1) 気象条件

気象条件は、平成 29 年の東京管区気象台における風向・風速と、東京管区気象台における日射量・雲量を用いた。大気安定度別風速出現頻度については、「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」に基づき、高さ 10m の風速をもとに整理した（表 2.1-9)。

駐車場及び発電設備の排気口高さの風速を推定する際に用いるべき法則には、以下に示す式を用いた。ただし、べき指数αは表 2.1-8 に示す大気安定度別のべき指数とした。(建設機械、車両の予測において風速の推定に用いたべき指数は「道路環境影響評価の技術手法 2007 改訂版」に基づき 1/3 とした。)

$$U = U_0 \times (Z/Z_0)^{\alpha}$$

ここで、

| | |
|---|---|
| $U$ | ：高さ Z(m)の推定風速(m/s) |
| $U_0$ | ：基準高さ $Z_0$(m)の風速(m/s) |
| $\alpha$ | ：べき指数 |

**表 2.1-8　大気安定度別べき指数**

| 大気安定度 | A | B | C | D | E | F, G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha$ | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル[新版]」(平成 12 年　公害研究対策センター)

表 2.1-9　予測に使用した気象条件(地上 10m における値)

| 大気安定度 | | A | A-B | B | B-C | C | C-D | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 出現頻度 | 0.157% | 0.509% | 0.783% | 0.078% | 0.509% | 0.000% | 4.074% | 0.274% | 0.157% | 0.431% |
| | 平均風速 | 1.000 | 1.277 | 1.455 | 2.500 | 1.931 | | 1.270 | 1.643 | 1.425 | 1.000 |
| 北北東 | 出現頻度 | 0.196% | 0.705% | 0.823% | 0.196% | 0.392% | 0.000% | 3.878% | 0.118% | 0.078% | 0.274% |
| | 平均風速 | 1.000 | 1.150 | 1.195 | 2.140 | 1.690 | | 1.562 | 1.600 | 1.450 | 1.057 |
| 北東 | 出現頻度 | 0.118% | 0.548% | 0.783% | 0.157% | 0.470% | 0.000% | 4.074% | 0.039% | 0.078% | 0.196% |
| | 平均風速 | 1.033 | 1.207 | 1.470 | 2.100 | 1.758 | | 1.687 | 1.500 | 1.450 | 1.020 |
| 東北東 | 出現頻度 | 0.157% | 0.196% | 0.431% | 0.118% | 0.196% | 0.039% | 2.507% | 0.078% | 0.118% | 0.196% |
| | 平均風速 | 1.075 | 1.500 | 1.455 | 2.133 | 1.580 | 2.700 | 1.744 | 2.200 | 1.500 | 1.000 |
| 東 | 出現頻度 | 0.039% | 0.353% | 0.353% | 0.039% | 0.196% | 0.078% | 1.371% | 0.039% | 0.196% | 0.039% |
| | 平均風速 | 0.800 | 0.878 | 1.356 | 2.000 | 1.760 | 2.750 | 1.749 | 2.000 | 1.560 | 0.900 |
| 東南東 | 出現頻度 | 0.039% | 0.157% | 0.235% | 0.000% | 0.353% | 0.000% | 1.136% | 0.118% | 0.000% | 0.039% |
| | 平均風速 | 0.700 | 1.525 | 1.417 | | 1.878 | | 1.924 | 2.133 | | 1.100 |
| 南東 | 出現頻度 | 0.039% | 0.744% | 0.823% | 0.353% | 0.940% | 0.353% | 2.624% | 0.078% | 0.118% | 0.078% |
| | 平均風速 | 1.200 | 1.158 | 1.686 | 2.233 | 3.204 | 3.011 | 2.221 | 2.400 | 1.700 | 1.000 |
| 南南東 | 出現頻度 | 0.196% | 0.313% | 1.293% | 0.666% | 2.389% | 0.666% | 3.839% | 0.196% | 0.392% | 0.313% |
| | 平均風速 | 0.860 | 1.100 | 1.821 | 2.300 | 2.944 | 3.041 | 2.399 | 2.020 | 1.590 | 0.863 |
| 南 | 出現頻度 | 0.039% | 0.274% | 0.627% | 0.744% | 0.823% | 0.431% | 6.385% | 0.353% | 0.548% | 0.157% |
| | 平均風速 | 1.000 | 1.529 | 1.638 | 2.263 | 3.071 | 3.109 | 2.519 | 2.244 | 1.621 | 1.075 |
| 南南西 | 出現頻度 | 0.235% | 0.274% | 0.274% | 0.157% | 0.274% | 0.118% | 3.134% | 0.157% | 0.118% | 0.157% |
| | 平均風速 | 1.033 | 1.257 | 1.414 | 2.100 | 3.400 | 3.533 | 2.533 | 2.275 | 1.467 | 0.950 |
| 南西 | 出現頻度 | 0.039% | 0.313% | 0.196% | 0.000% | 0.078% | 0.000% | 0.979% | 0.039% | 0.157% | 0.157% |
| | 平均風速 | 1.200 | 0.938 | 1.380 | | 3.100 | | 2.128 | 2.200 | 1.475 | 0.975 |
| 西南西 | 出現頻度 | 0.039% | 0.078% | 0.118% | 0.000% | 0.039% | 0.000% | 0.744% | 0.000% | 0.000% | 0.196% |
| | 平均風速 | 1.200 | 1.000 | 1.133 | | 2.100 | | 1.263 | | | 0.900 |
| 西 | 出現頻度 | 0.118% | 0.235% | 0.118% | 0.039% | 0.039% | 0.039% | 0.823% | 0.000% | 0.000% | 0.196% |
| | 平均風速 | 0.833 | 1.150 | 1.033 | 2.000 | 1.400 | 2.900 | 0.986 | | | 0.900 |
| 西北西 | 出現頻度 | 0.039% | 0.235% | 0.353% | 0.039% | 0.196% | 0.118% | 2.546% | 0.313% | 0.274% | 0.313% |
| | 平均風速 | 0.900 | 1.183 | 1.356 | 2.200 | 2.980 | 3.200 | 1.732 | 2.138 | 1.557 | 0.938 |
| 北西 | 出現頻度 | 0.039% | 0.431% | 0.588% | 0.313% | 1.175% | 0.940% | 8.578% | 0.548% | 0.627% | 0.705% |
| | 平均風速 | 0.700 | 1.300 | 1.473 | 2.325 | 2.767 | 3.163 | 2.228 | 2.143 | 1.644 | 1.028 |
| 北北西 | 出現頻度 | 0.039% | 0.588% | 1.175% | 0.313% | 1.763% | 0.509% | 8.656% | 0.783% | 0.548% | 0.666% |
| | 平均風速 | 1.200 | 1.120 | 1.637 | 2.350 | 2.347 | 3.162 | 1.871 | 2.145 | 1.650 | 1.006 |
| 静穏 | 出現頻度 | 0.000% | 0.000% | 0.078% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.862% | 0.000% | 0.000% | 0.274% |
| | 平均風速 | | | 0.400 | | | | 0.327 | | | 0.371 |
| 合計 | 出現頻度 | 1.528% | 5.954% | 9.048% | 3.212% | 9.832% | 3.290% | 56.208% | 3.134% | 3.408% | 4.387% |





図 2.1-5　大気安定度の出現頻度

2) 汚染物質排出量

ア. 建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量

建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量は、下記に示す計算式で算出した。

年間汚染物質排出量＝Q×1 日の標準運転時間×年間稼働日数

1 日の標準運転時間＝1 日の工事時間(h)×1 日の稼働率(%)

$Q=(P\times NO_x(PM))\times Br/b$ (g/台・h)

ここで、

Q : $NO_x$(PM)排出係数原単位(g/h)
P : 定格出力(kW)
$NO_x$(PM) : $NO_x$(PM)ISO-C1 モードにおけるエンジン排出係数原単位(g/kW・h)
Br : 実作業ベースの平均燃料消費率(g/kW・h)
b : ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率(g/kW・h)

表 2.1-10 に、$NO_x$ 及び PM の排出係数原単位の算出結果を、図 2.1-6(1)～(5)に、年間における汚染物質排出量(表示された月からの年間総排出量)の推移を示す。

**表 2.1-10　NOx 及び PM 排出係数原単位**

| 使用機械名 | P 定格出力 (kw) | 燃料消費率 (l/kW・時) | Br 燃料消費率/1.2 (g/kw・h) | b ISOC1平均燃料消費量 (g/kw・h) | Nox 排出係数原単位 (g/kw・h) | PM 排出係数原単位 (g/kw・h) | Nox (g/台・h) | PM (g/台・h) | 1日の工事時間 (時間) | 1日の工事時間中での稼働率 (%) | 標準運転時間 (時間/日) | 月の稼働日数 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭打機 | 159.0 | 0.085 | 62.1 | 229 | 5.30 | 0.15 | 228.4 | 6.5 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| アースドリル掘削機 | 162.0 | 0.093 | 67.9 | 229 | 5.30 | 0.15 | 254.6 | 7.2 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| CD掘削用油圧ユニット | 183.0 | 0.104 | 75.9 | 229 | 5.30 | 0.15 | 321.6 | 9.1 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| 発電機 | 427.0 | 0.145 | 105.9 | 229 | 5.30 | 0.15 | 1046.3 | 29.6 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| バックホウ (0.1m$^3$) | 41.0 | 0.153 | 111.7 | 238 | 6.10 | 0.27 | 117.4 | 5.2 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| バックホウ (0.45m$^3$) | 60.0 | 0.153 | 111.7 | 234 | 5.40 | 0.22 | 154.7 | 6.3 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| バックホウ (0.8m$^3$) | 104.0 | 0.153 | 111.7 | 234 | 5.40 | 0.22 | 268.1 | 10.9 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| バックホウ (1.6m$^3$) | 223.0 | 0.153 | 111.7 | 229 | 5.30 | 0.15 | 576.6 | 16.3 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| 油圧式破砕機 (超大型) | 223.0 | 0.153 | 111.7 | 229 | 5.30 | 0.15 | 576.6 | 16.3 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| 油圧式破砕機 (大型) | 104.0 | 0.153 | 111.7 | 234 | 5.40 | 0.22 | 268.1 | 10.9 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| 油圧式破砕機 (中型) | 60.0 | 0.153 | 111.7 | 234 | 5.40 | 0.22 | 154.7 | 6.3 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| 油圧式破砕機 (小型) | 41.0 | 0.153 | 111.7 | 238 | 6.10 | 0.27 | 117.4 | 5.2 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| クラムシェル | 173.0 | 0.153 | 111.7 | 229 | 5.30 | 0.15 | 447.3 | 12.7 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| クローラークレーン (50t) | 132.0 | 0.076 | 55.5 | 229 | 5.30 | 0.15 | 169.5 | 4.8 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| クローラークレーン (100t) | 184.0 | 0.076 | 55.5 | 229 | 5.30 | 0.15 | 236.3 | 6.7 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| クローラークレーン (200t) | 235.0 | 0.076 | 55.5 | 229 | 5.30 | 0.15 | 301.8 | 8.5 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| クレーン車 (20～60t) | 271.0 | 0.088 | 64.3 | 229 | 5.30 | 0.15 | 403.0 | 11.4 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| ミニクレーン | 125.0 | 0.088 | 64.3 | 229 | 5.30 | 0.15 | 185.9 | 5.3 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| フォークリフト | 37.0 | 0.037 | 27.0 | 238 | 6.10 | 0.27 | 25.6 | 1.1 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |
| コンクリートポンプ車 | 265.0 | 0.078 | 57.0 | 229 | 5.30 | 0.15 | 349.3 | 9.9 | 9 | 70.0 | 6.30 | 25 |





**図 2.1-6(1)　年間汚染物質排出量(予測時期①)**





図 2.1-6(2)　年間汚染物質排出量(予測時期②)





図 2.1-6(3)　年間汚染物質排出量(予測時期③)





図 2.1-6(4)　年間汚染物質排出量(予測時期④)





図 2.1-6(5)　年間汚染物質排出量(予測時期 全期間)

イ．地下駐車場の供用に伴う汚染物質排出量

地下駐車場を走行する自動車からの汚染物質排出量については、以下の算定式を用いて算出した。なお、排出係数については、「平成 27 年度都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」（平成 29 年 11 月　東京都環境局）を基に、車種別(小型車は乗用車と小型貨物車別、大型車はバスと普通貨物車別)に算出し、車種別の走行量で重み付けすることにより、大型車、小型車の排出係数として設定した。

・窒素酸化物

$P = n \cdot E \cdot d \cdot V \cdot 10^{-6}$

ここで、

P ：汚染物質排出量($m^3$/日)
n ：車両台数(台/日)
E ：排出係数(g/km・台)
d ：走行距離(km)
V ：体積換算係数(20℃、1 気圧で 523mℓ/g)

・浮遊粒子状物質

$P = n \cdot E \cdot d \cdot V \cdot 10^{-6}$

ここで、

P ：汚染物質排出量($m^3$/日)
n ：車両台数(台/日)
E ：排出係数(g/km・台)
d ：走行距離(km)
V ：体積換算係数(20℃、1 気圧で 1,000mℓ/g)

ウ．熱源施設の稼働に伴う汚染物質排出量

熱源施設の稼働による汚染物質排出量(窒素酸化物)については、以下の算定式を用いて算出した。

$$P = V \cdot (273 + T)/273 \cdot E \cdot 10^{-6}$$

ここで、

P ：汚染物質排出量(窒素酸化物)($m^3/h$)
V ：乾き排出ガス量($Nm^3/h$)
T ：排出ガス温度(℃)
E ：排出ガスの窒素酸化物濃度(ppm)

3) 窒素酸化物の変換式

東京都が区部に設置した自動車排出ガス測定局及び一般大気測定局における平成 25～29 年度の 5 年間の測定結果を用いて、窒素酸化物($NO_x$)から二酸化窒素($NO_2$)への変換式を求めた。相関図は、図 2.1-7 に示すとおりである。

$$[NO_2] = 0.2876[NO_x]^{0.9494}$$

ここで、$[NO_2]$：二酸化窒素($NO_2$)の寄与濃度(ppm)
$[NO_x]$：窒素酸化物($NO_x$)の寄与濃度(ppm)





**図 2.1-7　窒素酸化物の変換式の相関図**

4) バックグラウンド濃度

計画地周辺の一般環境大気測定局における大気質の経年変化は、表 2.1-11(1)、(2)に示すとおりであり、若干減少傾向にある。したがって、将来もこのまま推移するものと考え、平成 29 年度の一般大気測定局の年平均値の平均をバックグランド濃度とした。

**表 2.1-11(1)　周辺の二酸化窒素($NO_2$)濃度**

| 測定局 | 二酸化窒素濃度　平均値(ppm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
| 国設東京新宿 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.018 |
| 渋谷区宇田川町 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.020 |
| 麻　布 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.020 |
| 本　庁 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.024 |
| 平　均 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.021 |

**表 2.1-11(2)　周辺の浮遊粒子状物質(SPM)濃度**

| 測定局 | 浮遊粒子状物質濃度　平均値($mg/m^3$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 |
| 国設東京新宿 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.016 |
| 渋谷区宇田川町 | 0.026 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.021 |
| 麻　布 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.017 |
| 本　庁 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.023 | 0.022 |
| 平　均 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.019 |

資料：「大気汚染測定結果ダウンロード」(平成 30 年 12 月閲覧　東京都ホームページ)
「港区大気常時環境情報」(平成 30 年 12 月閲覧　港区ホームページ)
「大気環境」(平成 30 年 12 月閲覧　新宿区ホームページ)

5) 道路条件

ア. 道路横断図

予測断面としたNo.1～No.12の道路横断図は、図2.1-8(1)～(12)に示すとおりである。





図2.1-8(1)　道路横断図(No.1：環状3号線)





図2.1-8(2)　道路横断図(No.2：四谷角筈線)





図 2.1-8(3)　道路横断図(No.3：四谷角筈線)





図 2.1-8(4)　道路横断図(No.4：環状3号線)





図 2.1-8(5)　道路横断図(No.5：青山通り)





図 2.1-8(6)　道路横断図(No.6：環状3号線)





図 2.1-8(7)　道路横断図(No.7：青山通り)





図 2.1-8(8)　道路横断図(No.8：区道 1044 号線)





図 2.1-8(9)　道路横断図(No.9：外苑西通り)





図 2.1-8(10)　道路横断図(No.10：区道 865 号線)





図 2.1-8(11)　道路横断図(No.11：四谷角筈線)





図 2.1-8(12)　道路横断図(No.12：外苑西通り)

イ．排出源及び予測高さ

排出源位置及び予測点位置の標準的な平面及び断面図は、図 2.1-9 に示すとおりである。排出源は連続した点煙源とし、車道部の中央、高さ 1m に、予測断面の前後 20m は 2m 間隔、その両側 180m は 10m 間隔として、前後合わせて 400m に設定した。

予測地点は、道路の中心線と直角方向の道路端とし、予測高さは地上 1.5m とした。





図 2.1-9　排出源の標準的な平面及び断面図

## 2.1.3 予測結果

(1) 距離減衰

1) 工事の施行中

工事用車両の走行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、工事車両の増加台数が最も多い予測時期②における将来基礎交通量(現況交通量)及び将来交通量による寄与濃度の距離減衰図は図 2.1-10(1)～(24)に示すとおりである。





図 2.1-10(1)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.1)





図 2.1-10(2)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.1)





図 2.1-10(3)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.2)





図 2.1-10(4)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.2)





図 2.1-10(5)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.3)





図 2.1-10(6)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.3)





図 2.1-10(7)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.4)





図 2.1-10(8)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.4)





図 2.1-10(9)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.5)





図 2.1-10(10)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.5)





図 2.1-10(11)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.6)





図 2.1-10(12)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.6)





図 2.1-10(13)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.7)





図 2.1-10(14)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.7)





図 2.1-10(15)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.8)





図 2.1-10(16)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.8)





図 2.1-10(17)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.9)





図 2.1-10(18)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.9)





図 2.1-10(19)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.10)





図 2.1-10(20)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.10)





図 2.1-10(21)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.11)





図 2.1-10(22)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.11)





図 2.1-10(23)　工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.12)





図 2.1-10(24)　工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.12)

2) 工事の完了後

関連車両の走行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、将来基礎交通量(現況交通量)及び将来交通量による寄与濃度の距離減衰図は、図 2.1-11(1)～(24)に示すとおりである。





図 2.1-11(1)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.1)





図 2.1-11(2)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.1)





図 2.1-11(3)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.2)





図 2.1-11(4)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.2)





図 2.1-11(5)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.3)





図 2.1-11(6)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.3)





図 2.1-11(7)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.4)





図 2.1-11(8)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.4)





図 2.1-11(9)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.5)





図 2.1-11(10)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.5)





図 2.1-11(11)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.6)





図 2.1-11(12)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.6)





図 2.1-11(13)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.7)





図 2.1-11(14)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.7)





図 2.1-11(15)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.8)





図 2.1-11(16)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.8)





図 2.1-11(17)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.9)





図 2.1-11(18)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.9)





図 2.1-11(19)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.10)





図 2.1-11(20)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.10)





図 2.1-11(21)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.11)





図 2.1-11(22)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.11)





図 2.1-11(23)　工事の完了後における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰(No.12)





図 2.1-11(24)　工事の完了後における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰(No.12)

(2) 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度（全工事期間）

全工事期間での汚染物質排出量が最大となる時期（55～66ヶ月目）の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果は表2.1-12(1)、(2)及び図2.1-12(1)、(2)に示すとおりである。

二酸化窒素の最大着地濃度は、敷地境界南東側付近において0.0085ppmであり、バックグラウンド濃度0.021ppmを加えた将来濃度は0.0295ppmである。また、将来濃度に対する建設機械の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、28.8%である。

浮遊粒子状物質の最大着地濃度は、敷地境界南東側付近において0.0016mg/m$^3$であり、バックグラウンド濃度0.019mg/m$^3$を加えた将来濃度は0.0206mg/m$^3$である。また、将来濃度に対する建設機械の稼働に伴う増加分の割合(寄与率)は、7.8%である。

**表2.1-12(1)　建設機械の稼働に伴う大気質（二酸化窒素）の予測結果**

単位:ppm

| 予測地点 | ①バックグラウンド濃度 | ②建設機械の稼働に伴う寄与濃度（最大着地濃度） | ③工事の施行中の将来濃度（年平均値）（①＋②） | 建設機械の稼働に伴う寄与率(%)（②/③） |
|---|---|---|---|---|
| 最大濃度着地地点（敷地境界南東側） | 0.021 | 0.0085 | 0.0295 | 28.8 |

**表2.1-12(2)　建設機械の稼働に伴う大気質(浮遊粒子状物質)の予測結果**

単位:mg/m$^3$

| 予測地点 | ①バックグラウンド濃度 | ②建設機械の稼働に伴う寄与濃度（最大着地濃度） | ③工事の施行中の将来濃度（年平均値）（①＋②） | 建設機械の稼働に伴う寄与率(%)（②/③） |
|---|---|---|---|---|
| 最大濃度着地地点（敷地境界南東側） | 0.019 | 0.0016 | 0.0206 | 7.8 |

年平均値から日平均値(年間98%値、2%除外値)への変換結果は、表2.1-13(1)、(2)に示すとおりである。発生源と予測地点が近接しているため、換算式には自排局による測定結果を用いた換算式②を使用した。

二酸化窒素について、全体工事期間のうち、建設機械からの排出量が最大となる時期において予測を行った結果、二酸化窒素の将来濃度(年平均値)を日平均値(年間 98%値)に変換した値は 0.051ppm であり、環境基準値(0.06ppm)を下回る。建設機械の稼働に伴う寄与率は28.8%である。


また、浮遊粒子状物質について、全体工事期間のうち、建設機械からの排出量が最大となる時期において予測を行った結果、浮遊粒子状物質の将来濃度(年平均値)を日平均値(2%除外値)に変換した値は0.048mg/m$^3$であり、環境基準値(0.10mg/m$^3$)を下回る。建設機械の稼働に伴う寄与率は7.8%である。

**表2.1-13(1)　建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の影響の評価**

| 予測地点 | 将来濃度(ppm) | | 建設機械の稼働に伴う寄与率(%) | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|
| | 年平均値 | 日平均値の年間98%値 | | |
| 最大濃度着地地点(敷地境界南東側) | 0.0295 | 0.051 | 28.8 | 日平均値が0.04から0.06ppmのゾーン内またはそれ以下 |

**表2.1-13(2)　建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の影響の評価**

| 予測地点 | 将来濃度(mg/m$^3$) | | 建設機械の稼働に伴う寄与率(%) | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|
| | 年平均値 | 日平均値の年間2%除外値 | | |
| 最大濃度着地地点(敷地境界南東側) | 0.0206 | 0.048 | 7.8 | 日平均値が0.10mg/m$^3$以下 |




凡 例


- 計画地
- 区界
- 二酸化窒素の寄与濃度（年平均値）(ppm)
- ● 最大着地濃度 (0.0085ppm)

N

S＝1／12,000

0 100 200 300m

図2.1-12(1) 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の濃度(全工事期間最大時：工事着手後55～66ヶ月目)




凡 例

- 計画地
- 区界
- 浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値）(mg/m³)
- ● 最大着地濃度 (0.0016mg/m³)

N

S＝1／12,000

0 100 200 300m

図2.1-12(2)　建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の濃度(全工事期間最大時：工事着手後55～66ヶ月目)

### 2.1.3 評　価

(1) 年平均値から日平均値への換算式

年平均値から日平均値への換算式の算出は、平成 25～29 年度までの 23 区内に設置された一般局及び自排局の測定結果を用いて行った。

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値から、日平均値の年間 98%値、または年間 2%除外値への変換式の相関図は、図 2.1-13(1)、(2)及び図 2.1-14(1)、(2)に示すとおりである。





図 2.1-13(1)　二酸化窒素の日平均値の年間 98%値への変換式相関図(一般局)





図 2.1-13(2)　浮遊粒子状物質の日平均値の年間 2%除外値への変換式相関図(一般局)





図 2.1-14(1)　二酸化窒素の日平均値の年間 98%値への変換式相関図(自排局)





図 2.1-14(2)　浮遊粒子状物質の日平均値の年間 2%除外値への変換式相関図(自排局)

## 2.2 騒音・振動

### 2.1.1 現況調査

(1) 騒音の状況

現地調査における一般環境騒音及び道路交通騒音の測定結果は、表 2.2-1～13 に示すとおりである。

(2) 振動の状況

現地調査における一般環境振動及び道路交通振動の測定結果は、表 2.2-14～26 に示すとおりである。

(3) 地盤の状況

現地調査における地盤卓越振動数の測定結果は、表 2.2-27～38 に示すとおりである。

## 表 2.2-1(1)　騒音測定結果(No.1/平日)

【地　点】 No.1
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 68.0 | 74 | 72 | 63 | 54 | 52 | 85 | 49 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 67.0 | 72 | 71 | 64 | 56 | 55 | 85 | 52 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 64.9 | 69 | 68 | 63 | 57 | 57 | 86 | 53 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 64.9 | 70 | 68 | 63 | 57 | 56 | 82 | 54 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 64.8 | 70 | 68 | 63 | 56 | 55 | 80 | 52 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 64.9 | 69 | 68 | 62 | 57 | 56 | 83 | 52 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 66.5 | 71 | 70 | 64 | 58 | 57 | 80 | 53 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 66.1 | 71 | 70 | 63 | 57 | 56 | 82 | 52 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 65.9 | 71 | 70 | 63 | 56 | 55 | 82 | 52 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 66.7 | 72 | 71 | 63 | 56 | 55 | 83 | 52 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 67.0 | 72 | 71 | 63 | 55 | 54 | 85 | 51 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 66.9 | 73 | 71 | 62 | 54 | 53 | 81 | 50 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 66.5 | 72 | 71 | 61 | 52 | 51 | 82 | 49 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 64.5 | 71 | 69 | 59 | 52 | 51 | 79 | 48 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 63.6 | 70 | 67 | 58 | 51 | 50 | 81 | 47 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 63.5 | 70 | 68 | 58 | 51 | 50 | 88 | 45 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 64.2 | 71 | 69 | 56 | 50 | 49 | 84 | 45 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 64.1 | 72 | 69 | 56 | 48 | 47 | 80 | 44 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 64.0 | 72 | 69 | 56 | 48 | 47 | 80 | 44 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 64.8 | 72 | 70 | 55 | 48 | 47 | 84 | 44 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 64.0 | 72 | 69 | 54 | 47 | 46 | 80 | 44 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 63.4 | 71 | 68 | 54 | 48 | 47 | 83 | 44 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 63.9 | 71 | 68 | 55 | 49 | 48 | 84 | 45 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 65.9 | 72 | 70 | 59 | 51 | 50 | 86 | 47 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 66 | 71 | 70 | 62 | 55 | 54 | 83 | 51 |
| | | 最　大 | 68.0 | 74 | 72 | 64 | 58 | 57 | 86 | 54 |
| | | 最　小 | 63.6 | 69 | 67 | 58 | 51 | 50 | 79 | 47 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 64 | 71 | 69 | 56 | 49 | 48 | 83 | 44 |
| | | 最　大 | 64.8 | 72 | 70 | 58 | 51 | 50 | 88 | 45 |
| | | 最　小 | 63.4 | 70 | 68 | 54 | 47 | 46 | 80 | 44 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 65 | 71 | 69 | 60 | 53 | 52 | 83 | 49 |
| | | 最　大 | 68.0 | 74 | 72 | 64 | 58 | 57 | 88 | 54 |
| | | 最　小 | 63.4 | 69 | 67 | 54 | 47 | 46 | 79 | 44 |

## 表 2.2-1(2)　騒音測定結果(No.1/休日)

【地　点】 No.1
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 65.0 | 71 | 69 | 58 | 50 | 49 | 85 | 46 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 64.1 | 71 | 69 | 57 | 49 | 48 | 79 | 44 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 66.2 | 72 | 70 | 55 | 48 | 47 | 89 | 44 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 64.0 | 72 | 69 | 56 | 48 | 47 | 78 | 43 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 63.9 | 71 | 68 | 53 | 47 | 46 | 87 | 42 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 63.3 | 71 | 68 | 53 | 46 | 45 | 82 | 43 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 62.2 | 70 | 66 | 52 | 46 | 45 | 84 | 43 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 63.0 | 71 | 67 | 54 | 47 | 46 | 81 | 43 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 63.0 | 70 | 67 | 55 | 49 | 48 | 81 | 45 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 65.3 | 72 | 69 | 59 | 51 | 50 | 87 | 46 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 66.1 | 73 | 71 | 59 | 51 | 50 | 88 | 46 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 65.9 | 72 | 70 | 60 | 51 | 50 | 91 | 48 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 65.8 | 72 | 71 | 60 | 51 | 51 | 81 | 49 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 66.6 | 73 | 71 | 61 | 53 | 52 | 84 | 49 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 66.5 | 73 | 71 | 60 | 53 | 52 | 89 | 50 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 65.7 | 72 | 70 | 60 | 53 | 52 | 87 | 50 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 65.9 | 72 | 70 | 60 | 54 | 53 | 84 | 49 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 66.0 | 72 | 70 | 60 | 54 | 53 | 89 | 51 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 66.5 | 72 | 71 | 60 | 53 | 53 | 85 | 50 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 66.4 | 72 | 71 | 60 | 53 | 52 | 88 | 49 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 66.8 | 73 | 71 | 60 | 53 | 52 | 87 | 49 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 65.3 | 72 | 70 | 59 | 52 | 51 | 82 | 49 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 64.5 | 71 | 69 | 58 | 51 | 51 | 82 | 48 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 64.4 | 71 | 68 | 58 | 51 | 50 | 84 | 46 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 66 | 72 | 70 | 59 | 52 | 51 | 86 | 48 |
| | | 最　大 | 66.8 | 73 | 71 | 61 | 54 | 53 | 91 | 51 |
| | | 最　小 | 63.0 | 70 | 67 | 55 | 49 | 48 | 81 | 45 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 64 | 71 | 68 | 55 | 48 | 47 | 83 | 44 |
| | | 最　大 | 66.2 | 72 | 70 | 58 | 50 | 49 | 89 | 46 |
| | | 最　小 | 62.2 | 70 | 66 | 52 | 46 | 45 | 78 | 42 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 65 | 72 | 69 | 58 | 51 | 50 | 85 | 47 |
| | | 最　大 | 66.8 | 73 | 71 | 61 | 54 | 53 | 91 | 51 |
| | | 最　小 | 62.2 | 70 | 66 | 52 | 46 | 45 | 78 | 42 |

## 表 2.2-2(1)　騒音測定結果(No.2/平日)

【地　点】 No.2
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7:00 ～ 8:00 | | 65.5 | 71 | 69 | 62 | 58 | 58 | 80 | 54 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 66.4 | 71 | 70 | 64 | 59 | 58 | 83 | 54 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 66.5 | 72 | 70 | 62 | 58 | 57 | 87 | 54 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 66.7 | 72 | 70 | 64 | 58 | 58 | 88 | 55 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 65.2 | 71 | 69 | 62 | 58 | 57 | 81 | 53 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 65.4 | 71 | 69 | 62 | 57 | 56 | 86 | 53 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 66.6 | 72 | 70 | 63 | 58 | 58 | 83 | 54 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 65.5 | 71 | 69 | 62 | 58 | 57 | 85 | 52 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 66.0 | 71 | 69 | 63 | 58 | 57 | 88 | 54 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 65.4 | 71 | 69 | 61 | 57 | 56 | 86 | 52 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 65.5 | 71 | 69 | 61 | 57 | 56 | 89 | 52 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 64.5 | 70 | 68 | 61 | 56 | 55 | 85 | 49 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 63.5 | 69 | 67 | 59 | 54 | 53 | 84 | 48 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 62.6 | 69 | 67 | 58 | 54 | 52 | 79 | 47 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 63.0 | 69 | 67 | 58 | 54 | 53 | 87 | 45 |
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 62.1 | 68 | 66 | 57 | 53 | 52 | 85 | 45 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 61.1 | 67 | 65 | 57 | 52 | 51 | 80 | 45 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 60.7 | 67 | 64 | 56 | 51 | 50 | 80 | 44 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 59.8 | 66 | 63 | 56 | 50 | 49 | 80 | 41 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 59.3 | 65 | 62 | 54 | 48 | 46 | 83 | 38 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 57.8 | 64 | 60 | 53 | 48 | 46 | 76 | 40 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 59.1 | 65 | 61 | 55 | 50 | 49 | 80 | 42 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 61.1 | 67 | 64 | 57 | 52 | 51 | 80 | 43 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 64.3 | 70 | 68 | 59 | 56 | 55 | 86 | 47 |
| 昼　間 | | 平　均 | 65 | 71 | 69 | 61 | 57 | 56 | 85 | 51 |
| | | 最　大 | 66.7 | 72 | 70 | 64 | 59 | 58 | 89 | 55 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 62.6 | 69 | 67 | 58 | 54 | 52 | 79 | 45 |
| 夜　間 | | 平　均 | 60 | 66 | 63 | 56 | 51 | 49 | 81 | 42 |
| | | 最　大 | 62.1 | 68 | 66 | 57 | 53 | 52 | 85 | 45 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 57.8 | 64 | 60 | 53 | 48 | 46 | 76 | 38 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 64 | 69 | 67 | 59 | 55 | 54 | 83 | 48 |
| | | 最　大 | 66.7 | 72 | 70 | 64 | 59 | 58 | 89 | 55 |
| | | 最　小 | 57.8 | 64 | 60 | 53 | 48 | 46 | 76 | 38 |

## 表 2.2-2(2)　騒音測定結果(No.2/休日)

【地　点】 No.2
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 60.9 | 67 | 65 | 56 | 52 | 50 | 83 | 45 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 59.7 | 66 | 63 | 55 | 50 | 48 | 79 | 43 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 60.3 | 67 | 64 | 54 | 48 | 46 | 84 | 40 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 60.5 | 66 | 62 | 53 | 47 | 44 | 85 | 38 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 58.1 | 65 | 61 | 52 | 45 | 43 | 82 | 40 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 56.7 | 63 | 58 | 51 | 44 | 42 | 81 | 37 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 57.6 | 63 | 59 | 52 | 46 | 45 | 79 | 38 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 59.3 | 65 | 61 | 55 | 50 | 49 | 79 | 42 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 59.9 | 66 | 63 | 56 | 53 | 51 | 79 | 46 |
| ↓ | 7:00 ～ 8:00 | | 61.8 | 68 | 65 | 57 | 54 | 53 | 87 | 45 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 63.0 | 69 | 67 | 58 | 54 | 53 | 85 | 50 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 63.3 | 69 | 67 | 59 | 55 | 54 | 82 | 49 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 62.7 | 68 | 67 | 59 | 55 | 54 | 77 | 49 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 63.4 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 82 | 49 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 62.8 | 68 | 67 | 59 | 56 | 55 | 83 | 50 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 63.0 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 81 | 51 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 63.3 | 69 | 67 | 59 | 55 | 55 | 83 | 50 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 63.4 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 83 | 50 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 63.9 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 86 | 52 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 64.1 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 88 | 51 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 62.8 | 69 | 67 | 58 | 55 | 54 | 80 | 49 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 61.9 | 68 | 66 | 57 | 54 | 53 | 83 | 47 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 61.5 | 68 | 65 | 57 | 52 | 51 | 81 | 46 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 62.0 | 68 | 65 | 56 | 52 | 50 | 86 | 45 |
| 昼　間 | | 平　均 | 63 | 68 | 66 | 58 | 55 | 54 | 83 | 49 |
| | | 最　大 | 64.1 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 88 | 52 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 59.9 | 66 | 63 | 56 | 52 | 50 | 77 | 45 |
| 夜　間 | | 平　均 | 59 | 65 | 62 | 54 | 48 | 46 | 82 | 40 |
| | | 最　大 | 60.9 | 67 | 65 | 56 | 52 | 50 | 85 | 45 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 56.7 | 63 | 58 | 51 | 44 | 42 | 79 | 37 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 62 | 67 | 65 | 57 | 52 | 51 | 82 | 46 |
| | | 最　大 | 64.1 | 69 | 67 | 59 | 56 | 55 | 88 | 52 |
| | | 最　小 | 56.7 | 63 | 58 | 51 | 44 | 42 | 77 | 37 |

## 表 2.2-3(1)　騒音測定結果(No.3/平日)

【地　点】 No.3
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7:00 ～ 8:00 | | 61.8 | 68 | 66 | 56 | 51 | 50 | 78 | 47 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 64.2 | 70 | 68 | 60 | 54 | 53 | 81 | 51 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 62.4 | 68 | 66 | 57 | 51 | 51 | 78 | 48 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 63.4 | 69 | 67 | 59 | 53 | 52 | 83 | 49 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 60.9 | 67 | 65 | 56 | 51 | 50 | 77 | 48 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 60.5 | 66 | 65 | 55 | 50 | 49 | 84 | 46 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 62.8 | 68 | 66 | 60 | 54 | 53 | 82 | 50 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 63.1 | 68 | 66 | 60 | 55 | 54 | 82 | 51 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 62.9 | 68 | 66 | 60 | 56 | 55 | 85 | 52 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 62.5 | 67 | 66 | 60 | 55 | 55 | 84 | 52 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 62.1 | 67 | 65 | 60 | 55 | 54 | 84 | 50 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 59.9 | 65 | 63 | 57 | 53 | 52 | 80 | 50 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 59.9 | 65 | 63 | 56 | 53 | 52 | 81 | 49 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 59.3 | 65 | 62 | 55 | 52 | 52 | 79 | 50 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 57.7 | 64 | 61 | 53 | 50 | 49 | 76 | 45 |
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 57.0 | 64 | 61 | 50 | 46 | 46 | 80 | 42 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 55.7 | 63 | 60 | 48 | 45 | 44 | 72 | 40 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 56.3 | 64 | 61 | 48 | 44 | 44 | 82 | 41 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 56.1 | 64 | 61 | 47 | 43 | 43 | 71 | 39 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 56.1 | 63 | 59 | 46 | 42 | 41 | 82 | 39 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 52.1 | 58 | 52 | 44 | 42 | 41 | 72 | 39 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 55.5 | 63 | 59 | 47 | 44 | 43 | 77 | 40 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 57.1 | 64 | 61 | 50 | 46 | 45 | 77 | 42 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 59.2 | 66 | 63 | 51 | 48 | 48 | 81 | 46 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 62 | 67 | 65 | 57 | 53 | 52 | 81 | 49 |
| | | 最　大 | 64.2 | 70 | 68 | 60 | 56 | 55 | 85 | 52 |
| | | 最　小 | 57.7 | 64 | 61 | 51 | 48 | 48 | 76 | 45 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 56 | 63 | 59 | 48 | 44 | 43 | 77 | 40 |
| | | 最　大 | 57.1 | 64 | 61 | 50 | 46 | 46 | 82 | 42 |
| | | 最　小 | 52.1 | 58 | 52 | 44 | 42 | 41 | 71 | 39 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 61 | 66 | 63 | 54 | 50 | 49 | 80 | 46 |
| | | 最　大 | 64.2 | 70 | 68 | 60 | 56 | 55 | 85 | 52 |
| | | 最　小 | 52.1 | 58 | 52 | 44 | 42 | 41 | 71 | 39 |

## 表 2.2-3(2)　騒音測定結果(No.3/休日)

【地　点】 No.3
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 56.0 | 63 | 59 | 48 | 44 | 43 | 78 | 40 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 55.5 | 63 | 58 | 45 | 42 | 41 | 76 | 38 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 54.7 | 62 | 57 | 44 | 40 | 39 | 77 | 36 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 53.9 | 61 | 55 | 44 | 41 | 40 | 75 | 36 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 53.7 | 60 | 54 | 43 | 39 | 38 | 79 | 36 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 52.5 | 59 | 52 | 42 | 38 | 37 | 72 | 35 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 53.7 | 60 | 55 | 45 | 40 | 39 | 77 | 35 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 53.8 | 60 | 54 | 45 | 42 | 41 | 78 | 37 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 56.4 | 62 | 57 | 47 | 43 | 43 | 83 | 39 |
| ↓ | 7:00 ～ 8:00 | | 57.8 | 65 | 61 | 49 | 45 | 45 | 79 | 42 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 57.9 | 64 | 62 | 52 | 49 | 48 | 75 | 44 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 58.5 | 64 | 61 | 53 | 49 | 48 | 79 | 45 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 57.9 | 63 | 60 | 55 | 52 | 51 | 76 | 47 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 60.9 | 65 | 63 | 58 | 55 | 54 | 83 | 52 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 59.7 | 64 | 62 | 58 | 55 | 54 | 79 | 51 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 60.2 | 64 | 63 | 59 | 56 | 55 | 78 | 51 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 60.4 | 64 | 63 | 59 | 56 | 56 | 80 | 53 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 60.6 | 65 | 63 | 59 | 56 | 56 | 79 | 53 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 60.9 | 65 | 63 | 58 | 55 | 54 | 82 | 51 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 60.1 | 66 | 64 | 56 | 52 | 51 | 77 | 48 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 58.2 | 64 | 62 | 53 | 49 | 49 | 79 | 46 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 57.6 | 64 | 61 | 52 | 48 | 48 | 79 | 44 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 58.2 | 64 | 62 | 53 | 49 | 48 | 81 | 44 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 57.0 | 64 | 61 | 52 | 46 | 45 | 72 | 41 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 59 | 64 | 62 | 55 | 51 | 50 | 79 | 47 |
| | | 最　大 | 60.9 | 66 | 64 | 59 | 56 | 56 | 83 | 53 |
| | | 最　小 | 56.4 | 62 | 57 | 47 | 43 | 43 | 72 | 39 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 54 | 61 | 56 | 45 | 41 | 40 | 77 | 37 |
| | | 最　大 | 56.0 | 63 | 59 | 48 | 44 | 43 | 79 | 40 |
| | | 最　小 | 52.5 | 59 | 52 | 42 | 38 | 37 | 72 | 35 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 58 | 63 | 60 | 51 | 48 | 47 | 78 | 44 |
| | | 最　大 | 60.9 | 66 | 64 | 59 | 56 | 56 | 83 | 53 |
| | | 最　小 | 52.5 | 59 | 52 | 42 | 38 | 37 | 72 | 35 |

## 表 2.2-4(1)　騒音測定結果(No.4/平日)

【地　点】 No.4
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 64.8 | 70 | 68 | 62 | 52 | 50 | 83 | 46 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 66.0 | 71 | 69 | 63 | 55 | 52 | 88 | 47 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 65.2 | 70 | 69 | 62 | 55 | 52 | 80 | 47 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 65.3 | 70 | 69 | 63 | 55 | 53 | 84 | 47 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 64.5 | 69 | 68 | 62 | 55 | 52 | 83 | 46 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 64.0 | 69 | 68 | 61 | 53 | 49 | 83 | 45 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 64.4 | 69 | 68 | 62 | 54 | 52 | 79 | 45 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 64.2 | 69 | 68 | 62 | 54 | 52 | 79 | 46 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 64.6 | 69 | 68 | 62 | 53 | 50 | 82 | 45 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 64.2 | 69 | 67 | 61 | 54 | 50 | 83 | 46 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 64.2 | 69 | 68 | 61 | 53 | 50 | 83 | 46 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 63.8 | 68 | 67 | 61 | 53 | 51 | 84 | 44 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 63.5 | 68 | 67 | 60 | 50 | 48 | 86 | 44 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 62.2 | 68 | 66 | 59 | 47 | 45 | 81 | 43 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 62.1 | 67 | 66 | 58 | 52 | 51 | 83 | 46 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 60.9 | 66 | 65 | 57 | 52 | 51 | 81 | 49 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 61.6 | 67 | 65 | 58 | 52 | 51 | 81 | 50 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 62.2 | 67 | 66 | 59 | 52 | 51 | 82 | 50 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 62.6 | 67 | 66 | 59 | 52 | 52 | 87 | 50 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 61.6 | 67 | 66 | 58 | 51 | 51 | 81 | 50 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 60.4 | 67 | 65 | 56 | 43 | 42 | 74 | 39 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 59.9 | 66 | 65 | 54 | 45 | 44 | 75 | 39 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 60.8 | 67 | 65 | 56 | 45 | 44 | 81 | 41 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 62.4 | 68 | 66 | 57 | 48 | 46 | 81 | 44 |
| 昼　間 | | 平　均 | 64 | 69 | 68 | 61 | 53 | 50 | 83 | 45 |
| | | 最　大 | 66.0 | 71 | 69 | 63 | 55 | 53 | 88 | 47 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 62.1 | 67 | 66 | 57 | 47 | 45 | 79 | 43 |
| 夜　間 | | 平　均 | 61 | 67 | 65 | 57 | 49 | 48 | 80 | 46 |
| | | 最　大 | 62.6 | 67 | 66 | 59 | 52 | 52 | 87 | 50 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 59.9 | 66 | 65 | 54 | 43 | 42 | 74 | 39 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 63 | 68 | 67 | 60 | 51 | 50 | 82 | 46 |
| | | 最　大 | 66.0 | 71 | 69 | 63 | 55 | 53 | 88 | 50 |
| | | 最　小 | 59.9 | 66 | 65 | 54 | 43 | 42 | 74 | 39 |

## 表 2.2-4(2)　騒音測定結果(No.4/休日)

【地　点】 No.4
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 60.9 | 66 | 65 | 57 | 52 | 52 | 80 | 49 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 60.6 | 66 | 64 | 57 | 52 | 51 | 78 | 50 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 62.8 | 67 | 66 | 58 | 52 | 52 | 86 | 50 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 61.5 | 67 | 66 | 58 | 52 | 52 | 79 | 51 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 60.7 | 66 | 65 | 57 | 52 | 52 | 78 | 51 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 60.6 | 66 | 65 | 56 | 52 | 51 | 81 | 43 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 58.8 | 65 | 64 | 53 | 42 | 40 | 76 | 36 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 60.0 | 66 | 65 | 53 | 42 | 40 | 78 | 36 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 59.0 | 65 | 63 | 52 | 42 | 41 | 77 | 37 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 60.8 | 66 | 64 | 56 | 45 | 43 | 82 | 38 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 61.2 | 67 | 65 | 58 | 47 | 45 | 76 | 41 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 62.6 | 68 | 66 | 60 | 48 | 47 | 79 | 43 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 61.6 | 67 | 66 | 60 | 49 | 47 | 77 | 43 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 63.2 | 69 | 67 | 60 | 49 | 47 | 81 | 44 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 62.6 | 68 | 66 | 60 | 50 | 47 | 84 | 43 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 64.1 | 68 | 66 | 60 | 50 | 48 | 86 | 44 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 62.5 | 67 | 66 | 59 | 50 | 49 | 83 | 45 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 63.3 | 68 | 66 | 61 | 52 | 50 | 84 | 45 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 62.9 | 68 | 66 | 60 | 52 | 50 | 82 | 45 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 62.6 | 68 | 66 | 60 | 50 | 48 | 79 | 44 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 62.0 | 67 | 66 | 59 | 49 | 47 | 79 | 44 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 61.3 | 67 | 65 | 58 | 47 | 45 | 80 | 40 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 60.7 | 66 | 65 | 57 | 46 | 44 | 76 | 41 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 61.5 | 67 | 65 | 57 | 46 | 45 | 84 | 40 |
| 昼　間 | | 平　均 | 62 | 67 | 66 | 59 | 48 | 46 | 81 | 42 |
| | | 最　大 | 64.1 | 69 | 67 | 61 | 52 | 50 | 86 | 45 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 59.0 | 65 | 63 | 52 | 42 | 41 | 76 | 37 |
| 夜　間 | | 平　均 | 61 | 66 | 65 | 56 | 50 | 49 | 80 | 46 |
| | | 最　大 | 62.8 | 67 | 66 | 58 | 52 | 52 | 86 | 51 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 58.8 | 65 | 64 | 53 | 42 | 40 | 76 | 36 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 62 | 67 | 65 | 58 | 49 | 47 | 80 | 43 |
| | | 最　大 | 64.1 | 69 | 67 | 61 | 52 | 52 | 86 | 51 |
| | | 最　小 | 58.8 | 65 | 63 | 52 | 42 | 40 | 76 | 36 |

## 表 2.2-5(1)　騒音測定結果(No.5/平日)

【地　点】 No.5
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 71.9 | 78 | 77 | 67 | 58 | 56 | 86 | 52 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 71.9 | 77 | 76 | 67 | 59 | 57 | 87 | 53 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 71.9 | 77 | 76 | 68 | 59 | 58 | 87 | 54 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 71.2 | 76 | 75 | 68 | 59 | 57 | 86 | 53 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 71.1 | 76 | 75 | 68 | 59 | 57 | 87 | 53 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 71.0 | 76 | 75 | 68 | 57 | 56 | 85 | 53 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 70.7 | 76 | 75 | 68 | 58 | 57 | 86 | 53 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 70.4 | 76 | 75 | 67 | 59 | 57 | 86 | 53 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 70.7 | 76 | 75 | 67 | 58 | 57 | 88 | 53 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 70.9 | 76 | 75 | 67 | 57 | 56 | 87 | 51 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 71.7 | 77 | 76 | 68 | 57 | 56 | 88 | 52 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 71.1 | 76 | 75 | 68 | 57 | 56 | 87 | 53 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 70.9 | 76 | 75 | 67 | 57 | 55 | 86 | 50 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 70.0 | 76 | 75 | 64 | 55 | 53 | 87 | 48 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 69.9 | 76 | 75 | 64 | 55 | 53 | 85 | 48 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 69.7 | 76 | 75 | 64 | 55 | 53 | 84 | 48 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 70.0 | 77 | 75 | 64 | 55 | 53 | 84 | 49 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 69.2 | 76 | 75 | 63 | 54 | 52 | 84 | 48 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 68.8 | 76 | 74 | 62 | 54 | 51 | 86 | 48 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 68.6 | 76 | 74 | 62 | 52 | 50 | 84 | 47 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 67.9 | 75 | 73 | 60 | 51 | 50 | 84 | 46 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 68.8 | 76 | 74 | 60 | 50 | 49 | 87 | 45 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 69.2 | 77 | 74 | 61 | 51 | 49 | 85 | 46 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 70.6 | 77 | 76 | 63 | 54 | 52 | 85 | 48 |
| 昼　間 | | 平　均 | 71 | 76 | 75 | 67 | 57 | 56 | 86 | 52 |
| | | 最　大 | 71.9 | 78 | 77 | 68 | 59 | 58 | 88 | 54 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 69.9 | 76 | 75 | 63 | 54 | 52 | 85 | 48 |
| 夜　間 | | 平　均 | 69 | 76 | 74 | 62 | 53 | 51 | 85 | 47 |
| | | 最　大 | 70.0 | 77 | 75 | 64 | 55 | 53 | 87 | 49 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 67.9 | 75 | 73 | 60 | 50 | 49 | 84 | 45 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 70 | 76 | 75 | 65 | 56 | 54 | 86 | 50 |
| | | 最　大 | 71.9 | 78 | 77 | 68 | 59 | 58 | 88 | 54 |
| | | 最　小 | 67.9 | 75 | 73 | 60 | 50 | 49 | 84 | 45 |

## 表 2.2-5(2)　騒音測定結果(No.5/休日)

【地　点】 No.5
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 69.0 | 75 | 74 | 64 | 57 | 55 | 83 | 50 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 68.7 | 75 | 74 | 62 | 53 | 51 | 87 | 46 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 68.3 | 75 | 73 | 61 | 52 | 50 | 83 | 45 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 67.4 | 75 | 72 | 60 | 50 | 48 | 83 | 45 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 67.3 | 75 | 72 | 59 | 49 | 48 | 85 | 44 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 66.4 | 74 | 71 | 59 | 49 | 48 | 85 | 44 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 66.2 | 74 | 70 | 57 | 47 | 46 | 86 | 43 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 66.9 | 74 | 71 | 59 | 49 | 47 | 88 | 43 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 67.2 | 75 | 72 | 58 | 48 | 47 | 86 | 44 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 68.7 | 75 | 74 | 61 | 51 | 49 | 82 | 45 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 69.6 | 76 | 74 | 63 | 53 | 51 | 87 | 47 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 70.3 | 76 | 75 | 65 | 55 | 53 | 87 | 50 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 70.2 | 76 | 75 | 64 | 55 | 54 | 87 | 48 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 70.7 | 76 | 75 | 65 | 56 | 54 | 87 | 50 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 69.8 | 76 | 75 | 65 | 55 | 53 | 83 | 48 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 71.5 | 77 | 76 | 66 | 56 | 54 | 90 | 49 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 70.1 | 76 | 75 | 65 | 56 | 54 | 84 | 50 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 70.7 | 76 | 75 | 66 | 56 | 55 | 85 | 52 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 71.4 | 77 | 76 | 66 | 56 | 54 | 88 | 49 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 71.1 | 77 | 76 | 65 | 55 | 54 | 87 | 48 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 70.6 | 77 | 75 | 65 | 55 | 53 | 87 | 50 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 70.3 | 76 | 75 | 65 | 54 | 53 | 89 | 46 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 69.5 | 76 | 75 | 62 | 52 | 51 | 86 | 45 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 69.1 | 76 | 74 | 63 | 54 | 52 | 85 | 47 |
| 昼　間 | | 平　均 | 70 | 76 | 75 | 64 | 54 | 53 | 86 | 48 |
| | | 最　大 | 71.5 | 77 | 76 | 66 | 56 | 55 | 90 | 52 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 67.2 | 75 | 72 | 58 | 48 | 47 | 82 | 44 |
| 夜　間 | | 平　均 | 68 | 75 | 72 | 60 | 51 | 49 | 85 | 45 |
| | | 最　大 | 69.0 | 75 | 74 | 64 | 57 | 55 | 88 | 50 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 66.2 | 74 | 70 | 57 | 47 | 46 | 83 | 43 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 69 | 76 | 74 | 63 | 53 | 51 | 86 | 47 |
| | | 最　大 | 71.5 | 77 | 76 | 66 | 57 | 55 | 90 | 52 |
| | | 最　小 | 66.2 | 74 | 70 | 57 | 47 | 46 | 82 | 43 |

## 表 2.2-6(1)　騒音測定結果(No.6/平日)

【地　点】 No.6
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 64.7 | 70 | 68 | 62 | 56 | 55 | 83 | 50 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 65.5 | 70 | 69 | 63 | 59 | 57 | 84 | 52 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 65.3 | 70 | 68 | 63 | 60 | 59 | 83 | 55 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 65.5 | 70 | 69 | 63 | 59 | 59 | 81 | 54 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 64.7 | 69 | 68 | 62 | 59 | 58 | 83 | 53 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 64.3 | 69 | 67 | 62 | 58 | 57 | 83 | 51 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 65.4 | 70 | 69 | 63 | 58 | 57 | 84 | 53 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 64.9 | 69 | 68 | 63 | 59 | 58 | 82 | 54 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 65.0 | 70 | 68 | 62 | 59 | 57 | 86 | 54 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 64.0 | 68 | 67 | 62 | 58 | 57 | 83 | 53 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 64.5 | 69 | 67 | 63 | 58 | 57 | 81 | 52 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 64.3 | 69 | 67 | 62 | 58 | 57 | 84 | 52 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 63.8 | 68 | 67 | 61 | 56 | 55 | 83 | 50 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 62.2 | 67 | 65 | 60 | 55 | 54 | 82 | 49 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 62.5 | 67 | 65 | 60 | 56 | 55 | 82 | 51 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 63.0 | 69 | 66 | 61 | 56 | 55 | 83 | 53 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 62.9 | 67 | 66 | 61 | 56 | 56 | 78 | 52 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 61.1 | 65 | 64 | 59 | 55 | 54 | 80 | 52 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 60.6 | 65 | 64 | 58 | 54 | 53 | 80 | 50 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 59.8 | 64 | 63 | 57 | 52 | 51 | 82 | 45 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 58.6 | 64 | 62 | 55 | 50 | 48 | 76 | 45 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 58.7 | 64 | 62 | 55 | 49 | 47 | 77 | 44 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 59.9 | 66 | 63 | 56 | 50 | 49 | 79 | 47 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 62.3 | 68 | 66 | 59 | 53 | 51 | 83 | 46 |
| 昼　間 | | 平　均 | 64 | 69 | 67 | 62 | 58 | 56 | 83 | 52 |
| | | 最　大 | 65.5 | 70 | 69 | 63 | 60 | 59 | 86 | 55 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 62.2 | 67 | 65 | 59 | 53 | 51 | 81 | 46 |
| 夜　間 | | 平　均 | 61 | 66 | 64 | 58 | 53 | 52 | 79 | 49 |
| | | 最　大 | 63.0 | 69 | 66 | 61 | 56 | 56 | 83 | 53 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 58.6 | 64 | 62 | 55 | 49 | 47 | 76 | 44 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 64 | 68 | 66 | 61 | 56 | 55 | 82 | 51 |
| | | 最　大 | 65.5 | 70 | 69 | 63 | 60 | 59 | 86 | 55 |
| | | 最　小 | 58.6 | 64 | 62 | 55 | 49 | 47 | 76 | 44 |

## 表 2.2-6(2)　騒音測定結果(No.6/休日)

【地　点】 No.6
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 61.2 | 66 | 64 | 59 | 54 | 53 | 77 | 49 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 61.0 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 80 | 48 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 60.4 | 66 | 64 | 58 | 52 | 50 | 77 | 46 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 59.5 | 66 | 64 | 56 | 50 | 49 | 74 | 46 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 59.7 | 66 | 64 | 56 | 50 | 49 | 76 | 45 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 59.8 | 65 | 63 | 55 | 48 | 47 | 81 | 44 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 58.8 | 65 | 62 | 54 | 48 | 47 | 77 | 44 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 59.2 | 65 | 63 | 55 | 49 | 47 | 79 | 44 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 59.9 | 66 | 63 | 56 | 48 | 47 | 80 | 44 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 61.0 | 66 | 64 | 58 | 51 | 50 | 79 | 46 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 61.7 | 67 | 65 | 59 | 53 | 52 | 75 | 48 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 62.6 | 67 | 66 | 60 | 55 | 53 | 80 | 48 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 62.9 | 68 | 66 | 60 | 55 | 54 | 80 | 50 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 63.7 | 69 | 67 | 61 | 56 | 54 | 80 | 50 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 63.4 | 68 | 66 | 60 | 55 | 54 | 84 | 50 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 63.5 | 68 | 67 | 61 | 56 | 55 | 83 | 51 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 63.4 | 68 | 67 | 61 | 57 | 56 | 81 | 52 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 63.5 | 68 | 67 | 61 | 58 | 56 | 82 | 52 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 63.6 | 68 | 67 | 61 | 56 | 55 | 81 | 50 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 63.8 | 68 | 67 | 61 | 56 | 54 | 85 | 50 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 62.6 | 67 | 66 | 60 | 55 | 54 | 82 | 49 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 62.5 | 68 | 66 | 60 | 54 | 52 | 78 | 48 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 60.8 | 66 | 64 | 58 | 52 | 51 | 78 | 48 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 61.2 | 67 | 65 | 58 | 52 | 51 | 81 | 48 |
| 昼　間 | | 平　均 | 63 | 67 | 66 | 60 | 54 | 53 | 81 | 49 |
| | | 最　大 | 63.8 | 69 | 67 | 61 | 58 | 56 | 85 | 52 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 59.9 | 66 | 63 | 56 | 48 | 47 | 75 | 44 |
| 夜　間 | | 平　均 | 60 | 66 | 64 | 56 | 51 | 49 | 78 | 46 |
| | | 最　大 | 61.2 | 66 | 64 | 59 | 54 | 53 | 81 | 49 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 58.8 | 65 | 62 | 54 | 48 | 47 | 74 | 44 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 62 | 67 | 65 | 59 | 53 | 52 | 80 | 48 |
| | | 最　大 | 63.8 | 69 | 67 | 61 | 58 | 56 | 85 | 52 |
| | | 最　小 | 58.8 | 65 | 62 | 54 | 48 | 47 | 74 | 44 |

## 表 2.2-7(1)　騒音測定結果(No.7/平日)

【地　点】 No.7
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7:00 ～ 8:00 | | 70.6 | 76 | 74 | 66 | 59 | 58 | 88 | 52 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 69.9 | 75 | 74 | 67 | 62 | 61 | 87 | 58 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 70.0 | 74 | 73 | 68 | 63 | 62 | 88 | 59 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 69.4 | 74 | 73 | 67 | 62 | 61 | 83 | 59 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 69.8 | 74 | 73 | 68 | 63 | 62 | 87 | 59 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 69.3 | 74 | 73 | 67 | 60 | 59 | 88 | 56 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 70.5 | 75 | 74 | 69 | 62 | 61 | 84 | 58 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 70.4 | 75 | 74 | 69 | 63 | 62 | 85 | 59 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 70.2 | 74 | 73 | 68 | 63 | 61 | 87 | 58 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 70.1 | 74 | 73 | 68 | 63 | 62 | 89 | 58 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 69.5 | 73 | 72 | 67 | 64 | 63 | 89 | 61 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 69.3 | 74 | 73 | 66 | 59 | 58 | 88 | 55 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 68.4 | 74 | 73 | 65 | 58 | 58 | 82 | 55 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 68.6 | 74 | 73 | 64 | 57 | 56 | 86 | 52 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 68.5 | 74 | 73 | 64 | 57 | 56 | 89 | 52 |
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 68.1 | 74 | 72 | 64 | 57 | 55 | 84 | 51 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 68.2 | 74 | 73 | 63 | 55 | 53 | 84 | 48 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 68.0 | 74 | 73 | 62 | 54 | 52 | 82 | 47 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 67.4 | 74 | 72 | 62 | 51 | 50 | 81 | 45 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 67.2 | 74 | 72 | 61 | 52 | 51 | 83 | 45 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 67.1 | 74 | 72 | 60 | 50 | 49 | 86 | 45 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 68.7 | 75 | 73 | 62 | 52 | 51 | 88 | 45 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 69.2 | 76 | 74 | 61 | 51 | 50 | 83 | 45 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 70.0 | 76 | 75 | 63 | 54 | 52 | 87 | 47 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 70 | 74 | 73 | 67 | 61 | 60 | 87 | 56 |
| | | 最　大 | 70.6 | 76 | 75 | 69 | 64 | 63 | 89 | 61 |
| | | 最　小 | 68.4 | 73 | 72 | 63 | 54 | 52 | 82 | 47 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 68 | 74 | 73 | 62 | 53 | 51 | 84 | 46 |
| | | 最　大 | 69.2 | 76 | 74 | 64 | 57 | 55 | 88 | 51 |
| | | 最　小 | 67.1 | 74 | 72 | 60 | 50 | 49 | 81 | 45 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 69 | 74 | 73 | 65 | 58 | 57 | 86 | 53 |
| | | 最　大 | 70.6 | 76 | 75 | 69 | 64 | 63 | 89 | 61 |
| | | 最　小 | 67.1 | 73 | 72 | 60 | 50 | 49 | 81 | 45 |

## 表 2.2-7(2)　騒音測定結果(No.7/休日)

【地　点】 No.7
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 69.7 | 74 | 73 | 68 | 63 | 62 | 83 | 58 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 68.5 | 73 | 72 | 65 | 59 | 58 | 86 | 53 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 67.3 | 73 | 72 | 63 | 55 | 54 | 82 | 50 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 67.0 | 73 | 72 | 62 | 56 | 54 | 83 | 51 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 67.1 | 74 | 72 | 61 | 53 | 52 | 84 | 49 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 66.0 | 73 | 71 | 58 | 50 | 48 | 82 | 42 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 65.9 | 73 | 71 | 58 | 47 | 45 | 80 | 43 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 66.8 | 74 | 72 | 59 | 49 | 47 | 84 | 43 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 66.9 | 74 | 72 | 59 | 50 | 49 | 84 | 43 |
| ↓ | 7:00 ～ 8:00 | | 68.0 | 74 | 72 | 63 | 55 | 53 | 82 | 47 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 67.8 | 74 | 73 | 63 | 56 | 54 | 80 | 49 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 68.4 | 74 | 73 | 64 | 58 | 56 | 82 | 51 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 68.0 | 73 | 72 | 64 | 58 | 57 | 85 | 52 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 68.6 | 74 | 73 | 65 | 59 | 58 | 83 | 53 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 68.9 | 74 | 73 | 65 | 59 | 58 | 89 | 53 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 69.9 | 74 | 73 | 67 | 60 | 59 | 90 | 55 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 69.6 | 74 | 73 | 66 | 59 | 58 | 89 | 54 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 70.1 | 75 | 74 | 66 | 59 | 58 | 92 | 54 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 69.0 | 74 | 73 | 66 | 60 | 59 | 85 | 54 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 69.9 | 75 | 73 | 66 | 59 | 58 | 89 | 55 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 69.1 | 74 | 73 | 65 | 58 | 57 | 89 | 51 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 69.6 | 75 | 73 | 64 | 57 | 56 | 88 | 52 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 68.7 | 74 | 73 | 64 | 57 | 55 | 87 | 51 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 68.7 | 74 | 73 | 65 | 58 | 56 | 84 | 51 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 69 | 74 | 73 | 65 | 58 | 56 | 86 | 52 |
| | | 最　大 | 70.1 | 75 | 74 | 67 | 60 | 59 | 92 | 55 |
| | | 最　小 | 66.9 | 73 | 72 | 59 | 50 | 49 | 80 | 43 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 67 | 73 | 72 | 62 | 54 | 53 | 83 | 49 |
| | | 最　大 | 69.7 | 74 | 73 | 68 | 63 | 62 | 86 | 58 |
| | | 最　小 | 65.9 | 73 | 71 | 58 | 47 | 45 | 80 | 42 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 68 | 74 | 73 | 64 | 56 | 55 | 85 | 51 |
| | | 最　大 | 70.1 | 75 | 74 | 68 | 63 | 62 | 92 | 58 |
| | | 最　小 | 65.9 | 73 | 71 | 58 | 47 | 45 | 80 | 42 |

## 表 2.2-8(1)　騒音測定結果(No.8/平日)

【地　点】 No.8
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 58.6 | 65 | 62 | 53 | 47 | 47 | 79 | 43 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 59.5 | 65 | 64 | 55 | 50 | 49 | 77 | 46 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 60.3 | 66 | 64 | 57 | 52 | 51 | 79 | 48 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 62.0 | 67 | 65 | 59 | 54 | 52 | 78 | 48 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 63.1 | 68 | 66 | 61 | 57 | 56 | 81 | 50 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 61.7 | 65 | 64 | 60 | 58 | 57 | 83 | 55 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 62.5 | 67 | 65 | 61 | 57 | 56 | 76 | 53 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 61.7 | 65 | 64 | 60 | 56 | 55 | 83 | 49 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 63.6 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 | 82 | 56 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 61.0 | 65 | 63 | 59 | 56 | 55 | 85 | 50 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 61.4 | 66 | 64 | 59 | 56 | 55 | 82 | 47 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 62.6 | 67 | 65 | 60 | 55 | 54 | 83 | 49 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 62.1 | 64 | 63 | 60 | 56 | 55 | 90 | 47 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 59.6 | 64 | 62 | 58 | 54 | 53 | 82 | 48 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 59.8 | 65 | 62 | 56 | 51 | 50 | 82 | 49 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 56.7 | 62 | 60 | 52 | 48 | 48 | 81 | 46 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 56.9 | 63 | 60 | 51 | 48 | 47 | 79 | 46 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 56.1 | 62 | 59 | 51 | 48 | 48 | 81 | 47 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 55.5 | 61 | 58 | 51 | 48 | 48 | 76 | 47 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 55.5 | 61 | 57 | 48 | 44 | 44 | 80 | 42 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 52.0 | 58 | 52 | 45 | 44 | 43 | 73 | 43 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 54.2 | 60 | 55 | 48 | 45 | 45 | 74 | 43 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 56.6 | 62 | 58 | 52 | 46 | 46 | 79 | 43 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 57.6 | 64 | 61 | 51 | 47 | 46 | 77 | 44 |
| 昼　間 | | 平　均 | 61 | 66 | 64 | 58 | 54 | 53 | 81 | 49 |
| | | 最　大 | 63.6 | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 | 90 | 56 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 57.6 | 64 | 61 | 51 | 47 | 46 | 76 | 43 |
| 夜　間 | | 平　均 | 56 | 61 | 57 | 50 | 46 | 46 | 78 | 45 |
| | | 最　大 | 56.9 | 63 | 60 | 52 | 48 | 48 | 81 | 47 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 52.0 | 58 | 52 | 45 | 44 | 43 | 73 | 42 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 60 | 64 | 62 | 55 | 52 | 51 | 80 | 47 |
| | | 最　大 | 63.6 | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 | 90 | 56 |
| | | 最　小 | 52.0 | 58 | 52 | 45 | 44 | 43 | 73 | 42 |

## 表 2.2-8(2)　騒音測定結果(No.8/休日)

【地　点】 No.8
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 55.4 | 61 | 59 | 52 | 45 | 44 | 76 | 41 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 53.4 | 60 | 58 | 46 | 42 | 40 | 73 | 37 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 52.1 | 60 | 56 | 43 | 38 | 38 | 73 | 37 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 49.6 | 57 | 51 | 40 | 38 | 37 | 68 | 36 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 49.3 | 55 | 50 | 41 | 38 | 37 | 71 | 36 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 49.8 | 55 | 48 | 38 | 37 | 37 | 74 | 35 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 49.6 | 54 | 50 | 43 | 38 | 37 | 70 | 36 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 52.3 | 58 | 53 | 44 | 40 | 40 | 74 | 37 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 54.7 | 62 | 58 | 45 | 41 | 40 | 75 | 37 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 55.3 | 62 | 59 | 49 | 43 | 42 | 79 | 40 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 57.3 | 63 | 61 | 52 | 47 | 47 | 83 | 43 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 58.4 | 63 | 61 | 55 | 51 | 51 | 75 | 48 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 60.9 | 65 | 64 | 59 | 55 | 54 | 77 | 49 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 60.3 | 64 | 63 | 59 | 56 | 55 | 76 | 49 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 60.7 | 65 | 63 | 59 | 56 | 55 | 76 | 51 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 58.9 | 62 | 61 | 58 | 55 | 55 | 72 | 51 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 60.0 | 64 | 62 | 59 | 56 | 55 | 76 | 52 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 61.4 | 65 | 63 | 60 | 57 | 56 | 83 | 52 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 61.8 | 65 | 64 | 60 | 58 | 57 | 78 | 53 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 63.5 | 68 | 66 | 62 | 59 | 58 | 77 | 53 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 60.8 | 65 | 63 | 59 | 55 | 54 | 78 | 50 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 60.7 | 65 | 64 | 59 | 55 | 54 | 79 | 49 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 61.2 | 65 | 64 | 60 | 57 | 56 | 74 | 52 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 59.7 | 64 | 62 | 58 | 53 | 52 | 79 | 47 |
| 昼　間 | | 平　均 | 60 | 64 | 62 | 57 | 53 | 53 | 77 | 49 |
| | | 最　大 | 63.5 | 68 | 66 | 62 | 59 | 58 | 83 | 53 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 54.7 | 62 | 58 | 45 | 41 | 40 | 72 | 37 |
| 夜　間 | | 平　均 | 52 | 58 | 53 | 43 | 40 | 39 | 72 | 37 |
| | | 最　大 | 55.4 | 61 | 59 | 52 | 45 | 44 | 76 | 41 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 49.3 | 54 | 48 | 38 | 37 | 37 | 68 | 35 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 59 | 62 | 59 | 53 | 49 | 48 | 76 | 45 |
| | | 最　大 | 63.5 | 68 | 66 | 62 | 59 | 58 | 83 | 53 |
| | | 最　小 | 49.3 | 54 | 48 | 38 | 37 | 37 | 68 | 35 |

## 表 2.2-9(1)　騒音測定結果(No.9/平日)

【地　点】 No.9
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7:00 ～ 8:00 | | 64.2 | 70 | 69 | 59 | 51 | 50 | 80 | 46 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 65.7 | 71 | 70 | 61 | 53 | 51 | 85 | 47 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 66.4 | 72 | 70 | 63 | 55 | 54 | 81 | 52 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 65.7 | 71 | 69 | 63 | 55 | 54 | 81 | 51 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 65.8 | 71 | 69 | 63 | 56 | 55 | 82 | 51 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 63.9 | 69 | 67 | 61 | 53 | 52 | 81 | 49 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 65.8 | 71 | 69 | 63 | 56 | 55 | 81 | 51 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 64.3 | 69 | 68 | 62 | 56 | 54 | 78 | 50 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 64.6 | 69 | 68 | 62 | 54 | 53 | 81 | 49 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 63.6 | 69 | 67 | 61 | 54 | 53 | 77 | 49 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 64.0 | 69 | 68 | 61 | 51 | 50 | 80 | 47 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 64.2 | 70 | 68 | 61 | 50 | 49 | 79 | 45 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 63.6 | 69 | 68 | 60 | 50 | 48 | 80 | 44 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 62.6 | 68 | 67 | 58 | 47 | 46 | 80 | 43 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 61.7 | 68 | 66 | 55 | 46 | 45 | 80 | 42 |
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 60.6 | 67 | 65 | 57 | 47 | 45 | 76 | 42 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 61.2 | 67 | 65 | 57 | 47 | 45 | 82 | 41 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 60.3 | 66 | 65 | 55 | 46 | 44 | 79 | 40 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 60.0 | 66 | 64 | 54 | 42 | 41 | 76 | 38 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 60.4 | 67 | 65 | 55 | 45 | 42 | 78 | 38 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 59.2 | 66 | 63 | 51 | 42 | 40 | 82 | 38 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 59.7 | 66 | 64 | 51 | 43 | 42 | 84 | 38 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 60.9 | 67 | 65 | 53 | 43 | 42 | 86 | 39 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 61.2 | 68 | 66 | 55 | 46 | 45 | 77 | 40 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 64 | 70 | 68 | 61 | 52 | 51 | 80 | 47 |
| | | 最　大 | 66.4 | 72 | 70 | 63 | 56 | 55 | 85 | 52 |
| | | 最　小 | 61.2 | 68 | 66 | 55 | 46 | 45 | 77 | 40 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 60 | 67 | 65 | 54 | 44 | 43 | 80 | 39 |
| | | 最　大 | 61.2 | 67 | 65 | 57 | 47 | 45 | 86 | 42 |
| | | 最　小 | 59.2 | 66 | 63 | 51 | 42 | 40 | 76 | 38 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 63 | 69 | 67 | 58 | 50 | 48 | 80 | 45 |
| | | 最　大 | 66.4 | 72 | 70 | 63 | 56 | 55 | 86 | 52 |
| | | 最　小 | 59.2 | 66 | 63 | 51 | 42 | 40 | 76 | 38 |

## 表 2.2-9(2)　騒音測定結果(No.9/休日)

【地　点】 No.9
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 60.2 | 66 | 64 | 56 | 48 | 46 | 83 | 42 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 60.4 | 66 | 65 | 55 | 45 | 43 | 82 | 41 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 60.2 | 67 | 65 | 54 | 44 | 42 | 80 | 39 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 60.0 | 67 | 65 | 53 | 44 | 42 | 77 | 40 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 58.8 | 66 | 64 | 50 | 40 | 39 | 75 | 35 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 57.7 | 65 | 62 | 50 | 44 | 42 | 77 | 38 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 57.4 | 65 | 62 | 48 | 40 | 38 | 75 | 35 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 58.8 | 65 | 62 | 48 | 38 | 37 | 83 | 35 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 60.1 | 67 | 64 | 51 | 40 | 38 | 81 | 35 |
| ↓ | 7:00 ～ 8:00 | | 61.9 | 69 | 66 | 51 | 44 | 43 | 84 | 38 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 61.7 | 68 | 66 | 53 | 45 | 44 | 78 | 40 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 62.9 | 69 | 67 | 56 | 46 | 44 | 83 | 41 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 64.1 | 70 | 68 | 59 | 47 | 46 | 83 | 42 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 64.4 | 70 | 68 | 60 | 49 | 47 | 81 | 43 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 62.2 | 68 | 66 | 59 | 48 | 47 | 77 | 43 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 62.8 | 68 | 66 | 59 | 49 | 47 | 83 | 45 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 63.8 | 69 | 67 | 60 | 49 | 47 | 87 | 45 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 63.1 | 68 | 67 | 59 | 48 | 47 | 84 | 43 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 63.7 | 69 | 68 | 60 | 48 | 47 | 83 | 42 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 63.9 | 69 | 67 | 59 | 47 | 46 | 83 | 43 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 63.0 | 69 | 67 | 57 | 47 | 46 | 82 | 43 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 62.3 | 68 | 67 | 56 | 45 | 44 | 85 | 42 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 61.0 | 67 | 65 | 54 | 45 | 44 | 83 | 42 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 61.3 | 67 | 66 | 53 | 43 | 42 | 81 | 40 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 63 | 68 | 67 | 57 | 46 | 45 | 82 | 42 |
| | | 最　大 | 64.4 | 70 | 68 | 60 | 49 | 47 | 87 | 45 |
| | | 最　小 | 60.1 | 67 | 64 | 51 | 40 | 38 | 77 | 35 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 59 | 66 | 64 | 52 | 43 | 41 | 79 | 38 |
| | | 最　大 | 60.4 | 67 | 65 | 56 | 48 | 46 | 83 | 42 |
| | | 最　小 | 57.4 | 65 | 62 | 48 | 38 | 37 | 75 | 35 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 62 | 68 | 66 | 55 | 45 | 44 | 81 | 41 |
| | | 最　大 | 64.4 | 70 | 68 | 60 | 49 | 47 | 87 | 45 |
| | | 最　小 | 57.4 | 65 | 62 | 48 | 38 | 37 | 75 | 35 |

## 表 2.2-10(1)　騒音測定結果(No.10/平日)

【地　点】 No.10
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 65.9 | 72 | 70 | 62 | 59 | 55 | 80 | 45 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 67.7 | 74 | 72 | 64 | 58 | 57 | 81 | 54 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 67.5 | 73 | 71 | 65 | 59 | 58 | 86 | 55 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 67.8 | 73 | 71 | 65 | 59 | 58 | 85 | 54 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 68.6 | 73 | 72 | 66 | 60 | 59 | 86 | 54 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 67.9 | 73 | 71 | 65 | 58 | 57 | 86 | 52 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 69.5 | 75 | 73 | 66 | 60 | 58 | 86 | 53 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 67.1 | 72 | 70 | 65 | 59 | 58 | 82 | 54 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 67.9 | 73 | 71 | 66 | 60 | 59 | 84 | 55 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 67.0 | 72 | 71 | 65 | 59 | 58 | 84 | 53 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 66.7 | 72 | 70 | 64 | 58 | 58 | 84 | 53 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 65.6 | 71 | 69 | 62 | 57 | 56 | 83 | 53 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 66.1 | 72 | 70 | 62 | 55 | 53 | 85 | 47 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 66.4 | 73 | 71 | 61 | 52 | 50 | 84 | 44 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 64.7 | 71 | 69 | 59 | 50 | 48 | 80 | 42 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 64.0 | 70 | 68 | 58 | 51 | 50 | 80 | 47 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 63.9 | 71 | 68 | 57 | 48 | 46 | 83 | 43 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 64.4 | 71 | 69 | 57 | 45 | 43 | 84 | 38 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 63.3 | 70 | 67 | 55 | 44 | 42 | 82 | 37 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 60.5 | 67 | 64 | 54 | 48 | 48 | 79 | 47 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 61.8 | 69 | 65 | 54 | 47 | 45 | 80 | 39 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 61.8 | 69 | 64 | 52 | 44 | 44 | 83 | 40 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 63.0 | 70 | 66 | 54 | 47 | 45 | 85 | 41 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 63.9 | 70 | 68 | 58 | 51 | 51 | 80 | 49 |
| 昼　間 | | 平　均 | 67 | 72 | 71 | 63 | 57 | 56 | 84 | 51 |
| | | 最　大 | 69.5 | 75 | 73 | 66 | 60 | 59 | 86 | 55 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 63.9 | 70 | 68 | 58 | 50 | 48 | 80 | 42 |
| 夜　間 | | 平　均 | 63 | 70 | 66 | 55 | 47 | 45 | 82 | 42 |
| | | 最　大 | 64.4 | 71 | 69 | 58 | 51 | 50 | 85 | 47 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 60.5 | 67 | 64 | 52 | 44 | 42 | 79 | 37 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 66 | 72 | 69 | 61 | 54 | 52 | 83 | 48 |
| | | 最　大 | 69.5 | 75 | 73 | 66 | 60 | 59 | 86 | 55 |
| | | 最　小 | 60.5 | 67 | 64 | 52 | 44 | 42 | 79 | 37 |

## 表 2.2-10(2)　騒音測定結果(No.10/休日)

【地　点】 No.10
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 64.9 | 72 | 69 | 56 | 44 | 42 | 85 | 37 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 63.1 | 70 | 68 | 54 | 46 | 44 | 82 | 39 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 62.1 | 69 | 66 | 52 | 43 | 41 | 79 | 35 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 62.7 | 70 | 66 | 52 | 43 | 41 | 85 | 36 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 61.1 | 68 | 64 | 50 | 40 | 38 | 80 | 34 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 60.7 | 68 | 62 | 49 | 39 | 38 | 81 | 34 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 59.1 | 66 | 60 | 47 | 39 | 38 | 78 | 34 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 61.4 | 68 | 63 | 48 | 40 | 38 | 84 | 35 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 62.3 | 70 | 66 | 50 | 41 | 39 | 81 | 35 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 63.1 | 71 | 68 | 52 | 44 | 42 | 80 | 38 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 63.7 | 71 | 69 | 54 | 46 | 45 | 80 | 40 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 65.0 | 71 | 69 | 59 | 53 | 51 | 80 | 46 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 65.3 | 71 | 69 | 61 | 54 | 53 | 81 | 46 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 65.3 | 71 | 70 | 61 | 56 | 55 | 80 | 51 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 64.6 | 70 | 69 | 60 | 54 | 53 | 83 | 50 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 65.0 | 71 | 69 | 60 | 52 | 51 | 82 | 44 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 65.8 | 72 | 70 | 61 | 53 | 52 | 87 | 47 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 65.5 | 71 | 70 | 62 | 54 | 53 | 85 | 48 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 65.4 | 71 | 70 | 61 | 54 | 53 | 82 | 50 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 65.2 | 71 | 70 | 61 | 52 | 51 | 83 | 48 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 65.2 | 71 | 69 | 60 | 52 | 51 | 84 | 48 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 64.1 | 71 | 69 | 58 | 51 | 50 | 78 | 48 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 63.3 | 70 | 68 | 56 | 50 | 49 | 83 | 47 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 63.3 | 70 | 68 | 57 | 50 | 49 | 78 | 48 |
| 昼　間 | | 平　均 | 65 | 71 | 69 | 58 | 51 | 50 | 82 | 46 |
| | | 最　大 | 65.8 | 72 | 70 | 62 | 56 | 55 | 87 | 51 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 62.3 | 70 | 66 | 50 | 41 | 39 | 78 | 35 |
| 夜　間 | | 平　均 | 62 | 69 | 65 | 51 | 42 | 40 | 82 | 36 |
| | | 最　大 | 64.9 | 72 | 69 | 56 | 46 | 44 | 85 | 39 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 59.1 | 66 | 60 | 47 | 39 | 38 | 78 | 34 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 64 | 70 | 68 | 56 | 48 | 47 | 82 | 42 |
| | | 最　大 | 65.8 | 72 | 70 | 62 | 56 | 55 | 87 | 51 |
| | | 最　小 | 59.1 | 66 | 60 | 47 | 39 | 38 | 78 | 34 |

## 表 2.2-11(1)　騒音測定結果(No.11/平日)

【地　点】 No.11
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7:00 ～ 8:00 | | 65.4 | 70 | 69 | 63 | 61 | 60 | 81 | 56 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 65.2 | 69 | 68 | 64 | 61 | 60 | 80 | 55 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 65.3 | 70 | 68 | 64 | 61 | 60 | 82 | 55 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 65.4 | 70 | 68 | 63 | 60 | 59 | 84 | 53 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 65.6 | 70 | 68 | 64 | 61 | 60 | 85 | 52 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 64.7 | 69 | 68 | 63 | 60 | 59 | 82 | 55 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 66.4 | 70 | 69 | 64 | 60 | 59 | 86 | 55 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 65.7 | 69 | 68 | 64 | 60 | 59 | 90 | 52 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 64.7 | 69 | 68 | 63 | 60 | 59 | 82 | 56 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 64.2 | 69 | 67 | 63 | 60 | 59 | 81 | 55 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 64.9 | 70 | 68 | 63 | 59 | 58 | 83 | 52 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 65.1 | 69 | 68 | 62 | 57 | 55 | 91 | 50 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 65.2 | 69 | 68 | 62 | 57 | 56 | 89 | 50 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 63.8 | 69 | 67 | 61 | 57 | 55 | 84 | 49 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 63.7 | 69 | 67 | 61 | 57 | 55 | 87 | 48 |
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 62.7 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 77 | 45 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 63.1 | 69 | 66 | 60 | 55 | 53 | 83 | 43 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 62.7 | 68 | 65 | 59 | 54 | 52 | 87 | 45 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 60.7 | 65 | 64 | 59 | 54 | 53 | 76 | 47 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 59.7 | 64 | 63 | 57 | 52 | 50 | 80 | 45 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 59.1 | 64 | 62 | 57 | 52 | 49 | 75 | 42 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 60.7 | 66 | 63 | 57 | 51 | 50 | 80 | 43 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 62.7 | 68 | 65 | 61 | 56 | 54 | 78 | 47 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 64.1 | 69 | 67 | 62 | 59 | 58 | 84 | 53 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 65 | 69 | 68 | 63 | 59 | 58 | 84 | 53 |
| | | 最　大 | 66.4 | 70 | 69 | 64 | 61 | 60 | 91 | 56 |
| | | 最　小 | 63.7 | 69 | 67 | 61 | 57 | 55 | 80 | 48 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 62 | 67 | 64 | 59 | 54 | 52 | 80 | 45 |
| | | 最　大 | 63.1 | 69 | 66 | 61 | 56 | 54 | 87 | 47 |
| | | 最　小 | 59.1 | 64 | 62 | 57 | 51 | 49 | 75 | 42 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 64 | 68 | 67 | 62 | 58 | 56 | 83 | 50 |
| | | 最　大 | 66.4 | 70 | 69 | 64 | 61 | 60 | 91 | 56 |
| | | 最　小 | 59.1 | 64 | 62 | 57 | 51 | 49 | 75 | 42 |

## 表 2.2-11(2)　騒音測定結果(No.11/休日)

【地　点】 No.11
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 62.2 | 68 | 66 | 59 | 54 | 52 | 78 | 45 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 60.7 | 66 | 64 | 57 | 53 | 51 | 75 | 47 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 59.8 | 66 | 63 | 56 | 50 | 48 | 76 | 42 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 58.3 | 63 | 61 | 56 | 51 | 50 | 74 | 43 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 58.1 | 63 | 61 | 55 | 49 | 47 | 78 | 41 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 56.4 | 62 | 60 | 53 | 45 | 43 | 75 | 38 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 57.7 | 62 | 60 | 54 | 46 | 44 | 74 | 37 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 60.9 | 67 | 63 | 58 | 52 | 50 | 77 | 41 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 62.5 | 69 | 66 | 60 | 55 | 54 | 81 | 44 |
| ↓ | 7:00 ～ 8:00 | | 63.2 | 68 | 66 | 61 | 57 | 56 | 85 | 49 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 63.6 | 69 | 67 | 61 | 58 | 56 | 77 | 50 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 63.6 | 69 | 67 | 61 | 58 | 57 | 76 | 52 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 64.3 | 70 | 68 | 62 | 59 | 58 | 79 | 52 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 65.3 | 70 | 68 | 63 | 59 | 59 | 86 | 54 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 63.5 | 69 | 67 | 61 | 58 | 57 | 75 | 52 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 63.5 | 69 | 67 | 61 | 58 | 57 | 81 | 50 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 63.4 | 68 | 67 | 61 | 58 | 57 | 80 | 51 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 64.0 | 69 | 67 | 62 | 58 | 57 | 82 | 52 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 64.0 | 69 | 67 | 62 | 58 | 57 | 80 | 52 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 64.3 | 69 | 68 | 62 | 58 | 57 | 82 | 52 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 63.5 | 69 | 67 | 61 | 58 | 57 | 77 | 51 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 63.2 | 69 | 67 | 60 | 56 | 55 | 83 | 49 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 62.9 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 80 | 48 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 62.7 | 69 | 66 | 60 | 55 | 54 | 77 | 46 |
| 昼　間 (6時～22時) | | 平　均 | 64 | 69 | 67 | 61 | 57 | 56 | 80 | 50 |
| | | 最　大 | 65.3 | 70 | 68 | 63 | 59 | 59 | 86 | 54 |
| | | 最　小 | 62.5 | 68 | 66 | 60 | 55 | 54 | 75 | 44 |
| 夜　間 (22時～翌6時) | | 平　均 | 60 | 65 | 62 | 56 | 50 | 48 | 76 | 42 |
| | | 最　大 | 62.2 | 68 | 66 | 59 | 54 | 52 | 78 | 47 |
| | | 最　小 | 56.4 | 62 | 60 | 53 | 45 | 43 | 74 | 37 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 63 | 68 | 65 | 59 | 55 | 54 | 79 | 47 |
| | | 最　大 | 65.3 | 70 | 68 | 63 | 59 | 59 | 86 | 54 |
| | | 最　小 | 56.4 | 62 | 60 | 53 | 45 | 43 | 74 | 37 |

## 表 2.2-12(1)　騒音測定結果(No.12/平日)

【地　点】 No12
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7 :00 ～ 8 :00 | | 67.9 | 75 | 73 | 58 | 50 | 48 | 87 | 44 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 69.4 | 76 | 74 | 61 | 52 | 50 | 87 | 47 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 68.9 | 75 | 73 | 63 | 56 | 55 | 85 | 50 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 69.3 | 76 | 74 | 63 | 54 | 52 | 84 | 49 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 69.1 | 75 | 73 | 62 | 54 | 53 | 88 | 50 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 68.5 | 75 | 73 | 62 | 53 | 52 | 85 | 49 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 68.9 | 75 | 73 | 63 | 54 | 53 | 88 | 50 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 68.3 | 74 | 73 | 62 | 53 | 51 | 84 | 48 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 68.4 | 74 | 73 | 62 | 52 | 51 | 89 | 48 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 67.5 | 73 | 72 | 62 | 53 | 52 | 83 | 49 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 67.8 | 74 | 72 | 61 | 52 | 51 | 88 | 48 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 67.0 | 73 | 72 | 60 | 51 | 50 | 83 | 48 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 67.4 | 74 | 72 | 60 | 51 | 50 | 89 | 47 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 66.2 | 73 | 71 | 58 | 50 | 48 | 87 | 45 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 65.9 | 73 | 70 | 57 | 49 | 48 | 87 | 45 |
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 64.3 | 71 | 69 | 57 | 51 | 49 | 83 | 46 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 65.5 | 72 | 70 | 57 | 50 | 49 | 88 | 46 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 64.0 | 71 | 69 | 56 | 49 | 48 | 81 | 44 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 64.0 | 71 | 69 | 55 | 48 | 47 | 82 | 44 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 63.8 | 71 | 68 | 54 | 46 | 45 | 84 | 42 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 62.4 | 70 | 66 | 54 | 46 | 45 | 81 | 42 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 62.6 | 70 | 66 | 53 | 47 | 46 | 81 | 43 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 63.7 | 71 | 67 | 54 | 48 | 47 | 83 | 44 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 65.3 | 72 | 70 | 58 | 50 | 49 | 85 | 46 |
| 昼　間 | | 平　均 | 68 | 74 | 72 | 61 | 52 | 51 | 86 | 48 |
| | | 最　大 | 69.4 | 76 | 74 | 63 | 56 | 55 | 89 | 50 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 65.3 | 72 | 70 | 57 | 49 | 48 | 83 | 44 |
| 夜　間 | | 平　均 | 64 | 71 | 68 | 55 | 48 | 47 | 83 | 44 |
| | | 最　大 | 65.5 | 72 | 70 | 57 | 51 | 49 | 88 | 46 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 62.4 | 70 | 66 | 53 | 46 | 45 | 81 | 42 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 67 | 73 | 71 | 59 | 51 | 50 | 85 | 46 |
| | | 最　大 | 69.4 | 76 | 74 | 63 | 56 | 55 | 89 | 50 |
| | | 最　小 | 62.4 | 70 | 66 | 53 | 46 | 45 | 81 | 42 |

## 表 2.2-12(2)　騒音測定結果(No.12 休日)

【地　点】 No.12
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22 :00 ～ 23 :00 | | 63.4 | 70 | 68 | 56 | 47 | 45 | 85 | 41 |
| ↓ | 23 :00 ～ 0 :00 | | 62.5 | 70 | 67 | 54 | 45 | 43 | 82 | 40 |
| ↓ | 0 :00 ～ 1 :00 | | 62.9 | 70 | 68 | 54 | 44 | 43 | 81 | 39 |
| ↓ | 1 :00 ～ 2 :00 | | 62.5 | 70 | 67 | 54 | 44 | 42 | 81 | 38 |
| ↓ | 2 :00 ～ 3 :00 | | 61.3 | 69 | 65 | 51 | 42 | 41 | 82 | 38 |
| ↓ | 3 :00 ～ 4 :00 | | 61.2 | 69 | 64 | 49 | 41 | 40 | 83 | 38 |
| ↓ | 4 :00 ～ 5 :00 | | 60.1 | 67 | 62 | 50 | 43 | 41 | 82 | 38 |
| ↓ | 5 :00 ～ 6 :00 | | 62.3 | 69 | 65 | 50 | 44 | 43 | 88 | 39 |
| 昼間 | 6 :00 ～ 7 :00 | | 61.6 | 69 | 65 | 53 | 46 | 45 | 81 | 40 |
| ↓ | 7 :00 ～ 8 :00 | | 64.2 | 71 | 68 | 54 | 46 | 45 | 87 | 41 |
| ↓ | 8 :00 ～ 9 :00 | | 65.3 | 72 | 70 | 55 | 47 | 46 | 89 | 42 |
| ↓ | 9 :00 ～ 10 :00 | | 65.6 | 72 | 70 | 57 | 47 | 46 | 87 | 42 |
| ↓ | 10 :00 ～ 11 :00 | | 65.6 | 72 | 70 | 59 | 49 | 48 | 81 | 44 |
| ↓ | 11 :00 ～ 12 :00 | | 66.2 | 73 | 71 | 59 | 49 | 47 | 85 | 44 |
| ↓ | 12 :00 ～ 13 :00 | | 66.3 | 73 | 71 | 60 | 49 | 47 | 84 | 43 |
| ↓ | 13 :00 ～ 14 :00 | | 65.9 | 72 | 71 | 60 | 50 | 49 | 83 | 44 |
| ↓ | 14 :00 ～ 15 :00 | | 66.6 | 73 | 71 | 60 | 49 | 48 | 89 | 45 |
| ↓ | 15 :00 ～ 16 :00 | | 66.2 | 72 | 71 | 60 | 49 | 48 | 84 | 44 |
| ↓ | 16 :00 ～ 17 :00 | | 66.6 | 73 | 71 | 61 | 50 | 48 | 83 | 45 |
| ↓ | 17 :00 ～ 18 :00 | | 66.6 | 73 | 71 | 58 | 49 | 48 | 87 | 45 |
| ↓ | 18 :00 ～ 19 :00 | | 65.3 | 72 | 70 | 57 | 48 | 47 | 87 | 44 |
| ↓ | 19 :00 ～ 20 :00 | | 65.1 | 72 | 70 | 55 | 46 | 45 | 84 | 42 |
| ↓ | 20 :00 ～ 21 :00 | | 65.3 | 72 | 70 | 56 | 46 | 45 | 87 | 42 |
| ↓ | 21 :00 ～ 22 :00 | | 64.9 | 71 | 69 | 54 | 46 | 45 | 91 | 42 |
| 昼　間 | | 平　均 | 66 | 72 | 70 | 57 | 48 | 47 | 86 | 43 |
| | | 最　大 | 66.6 | 73 | 71 | 61 | 50 | 49 | 91 | 45 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 61.6 | 69 | 65 | 53 | 46 | 45 | 81 | 40 |
| 夜　間 | | 平　均 | 62 | 69 | 66 | 52 | 44 | 42 | 83 | 39 |
| | | 最　大 | 63.4 | 70 | 68 | 56 | 47 | 45 | 88 | 41 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 60.1 | 67 | 62 | 49 | 41 | 40 | 81 | 38 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 65 | 71 | 69 | 56 | 47 | 45 | 85 | 42 |
| | | 最　大 | 66.6 | 73 | 71 | 61 | 50 | 49 | 91 | 45 |
| | | 最　小 | 60.1 | 67 | 62 | 49 | 41 | 40 | 81 | 38 |

## 表 2.2-13(1)　騒音測定結果(No.A/平日)

【地　点】 No.A
【年月日】 令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7:00 ～ 8:00 | | 51.4 | 56 | 54 | 48 | 45 | 45 | 69 | 43 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 52.1 | 56 | 54 | 49 | 46 | 46 | 71 | 45 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 58.4 | 63 | 61 | 56 | 50 | 49 | 81 | 45 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 60.2 | 66 | 64 | 55 | 50 | 49 | 86 | 45 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 59.4 | 64 | 62 | 58 | 54 | 53 | 74 | 48 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 60.5 | 65 | 63 | 59 | 55 | 54 | 76 | 47 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 63.2 | 68 | 66 | 61 | 56 | 54 | 83 | 48 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 62.5 | 68 | 66 | 58 | 51 | 50 | 84 | 45 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 63.4 | 67 | 66 | 62 | 56 | 55 | 86 | 51 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 61.5 | 66 | 65 | 60 | 54 | 52 | 75 | 47 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 60.2 | 65 | 64 | 58 | 54 | 52 | 73 | 47 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 57.3 | 63 | 60 | 54 | 50 | 49 | 75 | 45 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 54.8 | 59 | 57 | 52 | 49 | 48 | 73 | 45 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 54.2 | 58 | 56 | 52 | 49 | 48 | 71 | 45 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 49.4 | 54 | 52 | 47 | 45 | 44 | 68 | 43 |
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 45.5 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 65 | 43 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 44.3 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 60 | 42 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 45.3 | 47 | 47 | 45 | 43 | 43 | 54 | 42 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 44.5 | 46 | 46 | 44 | 43 | 43 | 57 | 42 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 43.5 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 54 | 41 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 42.9 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 55 | 41 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 43.4 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 51 | 41 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 46.6 | 50 | 49 | 45 | 44 | 43 | 62 | 42 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 47.9 | 53 | 51 | 46 | 44 | 44 | 62 | 43 |
| 昼　間 | | 平　均 | 59 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | 75 | 46 |
| | | 最　大 | 63.4 | 68 | 66 | 62 | 56 | 55 | 86 | 51 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 47.9 | 53 | 51 | 46 | 44 | 44 | 62 | 43 |
| 夜　間 | | 平　均 | 45 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | 57 | 42 |
| | | 最　大 | 46.6 | 50 | 49 | 45 | 44 | 44 | 65 | 43 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 42.9 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 51 | 41 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 58 | 57 | 55 | 51 | 48 | 47 | 69 | 44 |
| | | 最　大 | 63.4 | 68 | 66 | 62 | 56 | 55 | 86 | 51 |
| | | 最　小 | 42.9 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 51 | 41 |

## 表 2.2-13(2)　騒音測定結果(No.A/休日)

【地　点】 No.A
【年月日】 令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | LAeq | LA5 | LA10 | LA50 | LA90 | LA95 | LAmax | LAmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 23:00 | | 51.0 | 55 | 54 | 49 | 48 | 48 | 63 | 47 |
| ↓ | 23:00 ～ 0:00 | | 42.8 | 46 | 45 | 42 | 40 | 40 | 60 | 39 |
| ↓ | 0:00 ～ 1:00 | | 41.5 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 55 | 38 |
| ↓ | 1:00 ～ 2:00 | | 41.1 | 43 | 43 | 41 | 39 | 39 | 49 | 38 |
| ↓ | 2:00 ～ 3:00 | | 40.5 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 49 | 38 |
| ↓ | 3:00 ～ 4:00 | | 40.1 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 58 | 37 |
| ↓ | 4:00 ～ 5:00 | | 44.8 | 50 | 48 | 42 | 39 | 39 | 68 | 38 |
| ↓ | 5:00 ～ 6:00 | | 46.3 | 51 | 49 | 44 | 41 | 41 | 66 | 39 |
| 昼間 | 6:00 ～ 7:00 | | 45.9 | 50 | 49 | 44 | 41 | 41 | 63 | 39 |
| ↓ | 7:00 ～ 8:00 | | 49.0 | 53 | 51 | 47 | 45 | 44 | 64 | 41 |
| ↓ | 8:00 ～ 9:00 | | 57.6 | 61 | 60 | 56 | 53 | 53 | 71 | 48 |
| ↓ | 9:00 ～ 10:00 | | 63.6 | 68 | 67 | 62 | 58 | 57 | 88 | 54 |
| ↓ | 10:00 ～ 11:00 | | 67.9 | 72 | 70 | 65 | 61 | 60 | 86 | 56 |
| ↓ | 11:00 ～ 12:00 | | 67.6 | 72 | 70 | 65 | 60 | 59 | 85 | 53 |
| ↓ | 12:00 ～ 13:00 | | 64.3 | 68 | 67 | 63 | 59 | 58 | 85 | 51 |
| ↓ | 13:00 ～ 14:00 | | 66.8 | 71 | 70 | 65 | 60 | 59 | 86 | 55 |
| ↓ | 14:00 ～ 15:00 | | 66.5 | 71 | 69 | 65 | 62 | 61 | 86 | 55 |
| ↓ | 15:00 ～ 16:00 | | 67.0 | 71 | 70 | 66 | 62 | 60 | 81 | 55 |
| ↓ | 16:00 ～ 17:00 | | 68.1 | 72 | 71 | 67 | 64 | 63 | 85 | 58 |
| ↓ | 17:00 ～ 18:00 | | 69.4 | 73 | 72 | 68 | 65 | 64 | 80 | 60 |
| ↓ | 18:00 ～ 19:00 | | 64.2 | 67 | 66 | 63 | 60 | 60 | 78 | 56 |
| ↓ | 19:00 ～ 20:00 | | 64.1 | 68 | 66 | 63 | 60 | 59 | 80 | 56 |
| ↓ | 20:00 ～ 21:00 | | 64.9 | 68 | 67 | 64 | 61 | 61 | 77 | 57 |
| ↓ | 21:00 ～ 22:00 | | 63.2 | 68 | 66 | 61 | 57 | 56 | 79 | 51 |
| 昼　間 | | 平　均 | 66 | 67 | 66 | 62 | 58 | 57 | 80 | 53 |
| | | 最　大 | 69.4 | 73 | 72 | 68 | 65 | 64 | 88 | 60 |
| (6時～22時) | | 最　小 | 45.9 | 50 | 49 | 44 | 41 | 41 | 63 | 39 |
| 夜　間 | | 平　均 | 45 | 47 | 46 | 42 | 41 | 40 | 59 | 39 |
| | | 最　大 | 51.0 | 55 | 54 | 49 | 48 | 48 | 68 | 47 |
| (22時～翌6時) | | 最　小 | 40.1 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 49 | 37 |
| 全　時　間 | | 平　均 | 64 | 60 | 59 | 55 | 52 | 52 | 73 | 48 |
| | | 最　大 | 69.4 | 73 | 72 | 68 | 65 | 64 | 88 | 60 |
| | | 最　小 | 40.1 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 49 | 37 |

## 表 2.2-14(1)　振動測定結果(No.1/平日)

【地　点】　No.1
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 49 | 45 | 35 | 28 | 27 | 60 | 25 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 47 | 44 | 37 | 30 | 29 | 60 | 25 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 50 | 48 | 41 | 33 | 32 | 55 | 29 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 49 | 46 | 38 | 31 | 29 | 56 | 26 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 46 | 44 | 38 | 31 | 30 | 54 | 26 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 48 | 45 | 38 | 32 | 31 | 58 | 28 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 47 | 45 | 38 | 31 | 29 | 58 | 26 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 46 | 44 | 38 | 30 | 30 | 55 | 27 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 47 | 45 | 38 | 31 | 30 | 55 | 28 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 47 | 45 | 38 | 31 | 30 | 61 | 27 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 48 | 46 | 39 | 32 | 30 | 58 | 27 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 45 | 44 | 37 | 29 | 28 | 56 | 25 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | 47 | 45 | 37 | 30 | 28 | 56 | 25 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | 42 | 41 | 34 | 28 | 27 | 54 | 22 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 41 | 39 | 31 | 26 | 25 | 49 | 23 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 42 | 40 | 32 | 24 | 23 | 51 | 21 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 43 | 41 | 30 | 22 | 21 | 53 | 18 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 40 | 38 | 28 | 21 | 20 | 46 | 17 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 41 | 38 | 26 | 17 | 16 | 49 | 15 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 44 | 40 | 26 | 18 | 18 | 56 | 16 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 41 | 39 | 26 | 17 | 16 | 54 | 15 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 45 | 42 | 27 | 17 | 17 | 53 | 15 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 44 | 40 | 25 | 19 | 19 | 53 | 15 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 42 | 40 | 30 | 24 | 23 | 53 | 20 |
| 昼　間 | 平　均 | 47 | 45 | 38 | 31 | 30 | 57 | 27 |
| | 最　大 | 50 | 48 | 41 | 33 | 32 | 61 | 29 |
| (8時～20時) | 最　小 | 45 | 44 | 37 | 29 | 28 | 54 | 25 |
| 夜　間 | 平　均 | 43 | 40 | 29 | 22 | 21 | 53 | 19 |
| | 最　大 | 49 | 45 | 35 | 28 | 27 | 60 | 25 |
| (20時～翌8時) | 最　小 | 40 | 38 | 25 | 17 | 16 | 46 | 15 |
| 全時間 | 平　均 | 45 | 43 | 34 | 26 | 25 | 55 | 23 |
| | 最　大 | 50 | 48 | 41 | 33 | 32 | 61 | 29 |
| | 最　小 | 40 | 38 | 25 | 17 | 16 | 46 | 15 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-14(2)　振動測定結果(No.1/休日)

【地　点】　No.1
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 39 | 37 | 28 | 21 | 20 | 51 | 17 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 42 | 39 | 28 | 21 | 20 | 54 | 17 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 40 | 38 | 24 | 18 | 18 | 48 | 16 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 42 | 40 | 24 | 16 | 15 | 54 | 13 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 38 | 35 | 20 | 15 | 14 | 58 | 13 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 42 | 38 | 21 | 14 | 14 | 58 | 12 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 39 | 37 | 20 | 15 | 14 | 47 | 13 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 42 | 39 | 22 | 16 | 16 | 54 | 14 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 42 | 39 | 26 | 20 | 18 | 55 | 16 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 45 | 41 | 30 | 23 | 22 | 59 | 18 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 47 | 45 | 33 | 25 | 24 | 55 | 22 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 44 | 41 | 32 | 25 | 24 | 58 | 21 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 44 | 41 | 32 | 26 | 25 | 56 | 21 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 45 | 42 | 33 | 27 | 26 | 54 | 24 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 44 | 42 | 33 | 26 | 25 | 54 | 23 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 45 | 42 | 32 | 26 | 25 | 53 | 24 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 44 | 42 | 34 | 27 | 26 | 55 | 23 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 44 | 42 | 34 | 26 | 25 | 53 | 21 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 45 | 43 | 33 | 27 | 26 | 58 | 24 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 43 | 41 | 32 | 26 | 26 | 54 | 23 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 43 | 41 | 32 | 25 | 24 | 53 | 21 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | 45 | 43 | 32 | 25 | 23 | 55 | 21 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | 43 | 40 | 31 | 22 | 21 | 59 | 18 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 41 | 38 | 27 | 21 | 20 | 56 | 18 |
| 昼　間 | 平　均 | 44 | 42 | 33 | 26 | 25 | 55 | 22 |
| | 最　大 | 47 | 45 | 34 | 27 | 26 | 58 | 24 |
| (8時～20時) | 最　小 | 43 | 41 | 32 | 25 | 23 | 53 | 21 |
| 夜　間 | 平　均 | 41 | 38 | 25 | 19 | 18 | 54 | 15 |
| | 最　大 | 45 | 41 | 31 | 23 | 22 | 59 | 18 |
| (20時～翌8時) | 最　小 | 38 | 35 | 20 | 14 | 14 | 47 | 12 |
| 全時間 | 平　均 | 43 | 40 | 29 | 22 | 21 | 55 | 19 |
| | 最　大 | 47 | 45 | 34 | 27 | 26 | 59 | 24 |
| | 最　小 | 38 | 35 | 20 | 14 | 14 | 47 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-15(1)　振動測定結果(No.2/平日)

【地　点】　No.2
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 39 | 37 | 29 | 23 | 23 | 51 | 20 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 41 | 40 | 35 | 30 | 29 | 48 | 26 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 45 | 42 | 33 | 27 | 26 | 53 | 23 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 40 | 39 | 34 | 28 | 27 | 51 | 24 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 39 | 38 | 31 | 25 | 24 | 49 | 21 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 40 | 39 | 33 | 25 | 23 | 45 | 20 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 41 | 38 | 32 | 27 | 26 | 49 | 21 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 40 | 38 | 32 | 26 | 25 | 53 | 22 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 40 | 38 | 32 | 25 | 24 | 52 | 21 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 40 | 38 | 33 | 25 | 24 | 48 | 19 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 40 | 38 | 31 | 25 | 24 | 50 | 21 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 39 | 38 | 32 | 25 | 23 | 51 | 20 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 40 | 38 | 32 | 24 | 23 | 51 | 18 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 37 | 37 | 30 | 23 | 22 | 41 | 19 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 38 | 36 | 29 | 21 | 20 | 47 | 17 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 37 | 36 | 28 | 21 | 20 | 53 | 17 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 36 | 35 | 25 | 18 | 17 | 45 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 36 | 34 | 24 | 18 | 17 | 39 | 13 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 32 | 30 | 20 | 16 | 15 | 41 | 12 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 34 | 32 | 20 | 16 | 15 | 46 | 12 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 31 | 27 | 19 | 15 | 14 | 45 | 13 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 29 | 27 | 19 | 15 | 14 | 43 | 12 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 34 | 31 | 22 | 17 | 16 | 46 | 13 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 37 | 34 | 26 | 21 | 20 | 51 | 18 |
| 昼　間 | 平　均 | 40 | 39 | 33 | 26 | 25 | 50 | 22 |
| | 最　大 | 45 | 42 | 35 | 30 | 29 | 53 | 26 |
| (8時～19時) | 最　小 | 39 | 38 | 31 | 25 | 23 | 45 | 19 |
| 夜　間 | 平　均 | 35 | 33 | 25 | 19 | 18 | 46 | 15 |
| | 最　大 | 40 | 38 | 32 | 24 | 23 | 53 | 20 |
| (19時～翌8時) | 最　小 | 29 | 27 | 19 | 15 | 14 | 39 | 12 |
| 全 時 間 | 平　均 | 38 | 36 | 28 | 22 | 21 | 48 | 18 |
| | 最　大 | 45 | 42 | 35 | 30 | 29 | 53 | 26 |
| | 最　小 | 29 | 27 | 19 | 15 | 14 | 39 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-15(2)　振動測定結果(No.2/休日)

【地　点】　No.2
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 37 | 36 | 27 | 19 | 18 | 51 | 16 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 37 | 35 | 25 | 18 | 17 | 43 | 13 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 33 | 31 | 22 | 16 | 15 | 38 | 14 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 35 | 32 | 19 | 14 | 13 | 47 | 11 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 31 | 28 | 15 | 13 | 12 | 41 | 10 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 27 | 24 | 15 | 12 | 12 | 40 | 10 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 32 | 28 | 15 | 12 | 12 | 39 | 10 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 34 | 30 | 18 | 14 | 13 | 51 | 11 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 35 | 32 | 21 | 16 | 16 | 45 | 14 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 39 | 36 | 26 | 20 | 19 | 52 | 16 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 39 | 38 | 29 | 21 | 20 | 44 | 17 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 39 | 37 | 28 | 22 | 21 | 47 | 18 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 39 | 37 | 30 | 24 | 22 | 45 | 19 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 38 | 37 | 30 | 24 | 23 | 51 | 18 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 38 | 36 | 30 | 23 | 22 | 41 | 18 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 38 | 37 | 29 | 22 | 20 | 47 | 16 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 38 | 36 | 31 | 24 | 22 | 42 | 19 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 38 | 36 | 29 | 22 | 21 | 42 | 17 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 38 | 37 | 31 | 23 | 22 | 48 | 19 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 38 | 37 | 29 | 22 | 21 | 48 | 18 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 38 | 36 | 27 | 21 | 20 | 46 | 18 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 37 | 36 | 29 | 21 | 20 | 42 | 17 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 37 | 36 | 29 | 23 | 22 | 41 | 17 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 37 | 36 | 27 | 21 | 19 | 41 | 17 |
| 昼　間 | 平　均 | 38 | 37 | 29 | 23 | 21 | 46 | 18 |
| | 最　大 | 39 | 38 | 31 | 24 | 23 | 51 | 19 |
| (8時～19時) | 最　小 | 38 | 36 | 27 | 21 | 20 | 41 | 16 |
| 夜　間 | 平　均 | 35 | 32 | 22 | 17 | 16 | 44 | 14 |
| | 最　大 | 39 | 36 | 29 | 23 | 22 | 52 | 17 |
| (19時～翌8時) | 最　小 | 27 | 24 | 15 | 12 | 12 | 38 | 10 |
| 全 時 間 | 平　均 | 36 | 34 | 25 | 19 | 18 | 45 | 16 |
| | 最　大 | 39 | 38 | 31 | 24 | 23 | 52 | 19 |
| | 最　小 | 27 | 24 | 15 | 12 | 12 | 38 | 10 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-16(1)　振動測定結果(No.3/平日)

【地　点】　No.3
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 43 | 40 | 33 | 26 | 25 | 56 | 22 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 45 | 42 | 34 | 28 | 28 | 58 | 24 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 45 | 42 | 34 | 29 | 29 | 55 | 26 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 45 | 42 | 33 | 29 | 28 | 56 | 26 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 46 | 43 | 35 | 29 | 28 | 58 | 24 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 43 | 41 | 32 | 28 | 27 | 51 | 24 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 42 | 40 | 31 | 27 | 26 | 52 | 24 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 51 | 47 | 37 | 32 | 31 | 59 | 28 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 45 | 43 | 36 | 32 | 31 | 51 | 28 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 43 | 41 | 35 | 31 | 31 | 50 | 29 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 44 | 42 | 35 | 31 | 30 | 55 | 28 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 41 | 39 | 32 | 28 | 27 | 53 | 24 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 41 | 39 | 33 | 28 | 28 | 46 | 25 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 40 | 39 | 33 | 27 | 25 | 43 | 22 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 41 | 38 | 30 | 26 | 25 | 53 | 23 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 39 | 37 | 29 | 23 | 22 | 44 | 19 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 37 | 35 | 27 | 21 | 20 | 45 | 17 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 39 | 37 | 25 | 19 | 18 | 46 | 16 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 40 | 37 | 25 | 18 | 17 | 56 | 14 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 38 | 35 | 22 | 17 | 16 | 55 | 14 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 37 | 31 | 22 | 16 | 16 | 54 | 14 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 37 | 33 | 23 | 18 | 17 | 50 | 15 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 38 | 34 | 23 | 19 | 18 | 57 | 16 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 40 | 37 | 28 | 24 | 23 | 50 | 20 |
| 昼　間 | 平均 | 45 | 42 | 34 | 29 | 29 | 54 | 26 |
| | 最大 | 51 | 47 | 37 | 32 | 31 | 59 | 29 |
| (8時～19時) | 最小 | 41 | 39 | 31 | 27 | 26 | 50 | 24 |
| 夜　間 | 平均 | 39 | 36 | 27 | 22 | 21 | 50 | 18 |
| | 最大 | 43 | 40 | 33 | 28 | 28 | 57 | 25 |
| (19時～翌8時) | 最小 | 37 | 31 | 22 | 16 | 16 | 43 | 14 |
| 全時間 | 平均 | 42 | 39 | 30 | 25 | 24 | 52 | 22 |
| | 最大 | 51 | 47 | 37 | 32 | 31 | 59 | 29 |
| | 最小 | 37 | 31 | 22 | 16 | 16 | 43 | 14 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-16(2)　振動測定結果(No.3/休日)

【地　点】　No.3
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 37 | 35 | 29 | 23 | 22 | 44 | 18 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 38 | 36 | 25 | 20 | 19 | 53 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 39 | 36 | 25 | 18 | 17 | 53 | 14 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 36 | 32 | 22 | 17 | 16 | 43 | 13 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 35 | 30 | 22 | 15 | 14 | 52 | 12 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 34 | 28 | 18 | 13 | 12 | 48 | 10 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 34 | 28 | 19 | 14 | 13 | 52 | 11 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 34 | 31 | 21 | 15 | 14 | 52 | 11 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 35 | 32 | 24 | 18 | 17 | 45 | 15 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 38 | 36 | 28 | 23 | 22 | 54 | 19 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 40 | 39 | 32 | 26 | 25 | 49 | 21 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 39 | 37 | 33 | 31 | 30 | 50 | 29 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 38 | 37 | 33 | 30 | 29 | 45 | 26 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 51 | 29 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | 47 | 29 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | 45 | 29 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 38 | 37 | 34 | 32 | 32 | 43 | 30 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 38 | 37 | 34 | 32 | 32 | 46 | 29 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 44 | 29 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 40 | 38 | 33 | 29 | 28 | 50 | 26 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 40 | 38 | 31 | 27 | 26 | 52 | 24 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 40 | 37 | 30 | 26 | 25 | 53 | 22 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 39 | 36 | 29 | 24 | 22 | 45 | 19 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 38 | 35 | 27 | 23 | 22 | 44 | 18 |
| 昼　間 | 平均 | 39 | 37 | 33 | 31 | 30 | 47 | 27 |
| | 最大 | 40 | 39 | 35 | 33 | 32 | 52 | 30 |
| (8時～19時) | 最小 | 38 | 37 | 31 | 26 | 25 | 43 | 21 |
| 夜　間 | 平均 | 37 | 33 | 25 | 19 | 18 | 49 | 15 |
| | 最大 | 40 | 37 | 30 | 26 | 25 | 54 | 22 |
| (19時～翌8時) | 最小 | 34 | 28 | 18 | 13 | 12 | 43 | 10 |
| 全時間 | 平均 | 38 | 35 | 29 | 24 | 23 | 48 | 21 |
| | 最大 | 40 | 39 | 35 | 33 | 32 | 54 | 30 |
| | 最小 | 34 | 28 | 18 | 13 | 12 | 43 | 10 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-17 (1)　振動測定結果(No.4/平日)

【地　点】　No.4
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 50 | 48 | 37 | 26 | 25 | 61 | 20 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 53 | 50 | 42 | 27 | 26 | 62 | 22 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 52 | 50 | 41 | 29 | 28 | 58 | 25 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 53 | 50 | 42 | 29 | 27 | 60 | 24 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 51 | 49 | 40 | 30 | 25 | 61 | 22 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 53 | 50 | 41 | 28 | 27 | 62 | 23 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 50 | 47 | 39 | 28 | 27 | 60 | 23 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 56 | 52 | 40 | 30 | 28 | 61 | 23 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 52 | 49 | 40 | 28 | 26 | 64 | 21 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 50 | 48 | 39 | 26 | 25 | 59 | 22 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 50 | 48 | 40 | 29 | 26 | 58 | 22 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 49 | 47 | 37 | 27 | 24 | 59 | 19 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 46 | 45 | 36 | 27 | 26 | 51 | 23 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 48 | 46 | 36 | 25 | 23 | 60 | 18 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 48 | 46 | 36 | 26 | 24 | 61 | 21 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 45 | 41 | 32 | 23 | 21 | 53 | 18 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 46 | 44 | 32 | 22 | 21 | 61 | 17 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 46 | 45 | 34 | 20 | 18 | 53 | 16 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 47 | 45 | 33 | 19 | 17 | 60 | 15 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 45 | 43 | 31 | 18 | 17 | 55 | 14 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 45 | 43 | 32 | 21 | 19 | 59 | 16 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 45 | 42 | 28 | 16 | 16 | 53 | 13 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 48 | 43 | 29 | 18 | 17 | 58 | 14 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 50 | 46 | 30 | 20 | 20 | 61 | 17 |
| 昼　間 (8時～19時) | 平均 | 52 | 49 | 40 | 28 | 26 | 60 | 22 |
| | 最大 | 56 | 52 | 42 | 30 | 28 | 64 | 25 |
| | 最小 | 49 | 47 | 37 | 26 | 24 | 58 | 19 |
| 夜　間 (19時～翌8時) | 平均 | 47 | 44 | 33 | 22 | 20 | 57 | 17 |
| | 最大 | 50 | 48 | 37 | 27 | 26 | 61 | 23 |
| | 最小 | 45 | 41 | 28 | 16 | 16 | 51 | 13 |
| 全時間 | 平均 | 49 | 47 | 36 | 25 | 23 | 59 | 20 |
| | 最大 | 56 | 52 | 42 | 30 | 28 | 64 | 25 |
| | 最小 | 45 | 41 | 28 | 16 | 16 | 51 | 13 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-17 (2)　振動測定結果(No.4/休日)

【地　点】　No.4
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 46 | 45 | 34 | 23 | 21 | 62 | 17 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 46 | 44 | 30 | 20 | 19 | 54 | 18 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 45 | 44 | 31 | 20 | 19 | 50 | 17 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 45 | 43 | 31 | 17 | 17 | 52 | 15 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 44 | 42 | 29 | 17 | 16 | 58 | 15 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 45 | 43 | 29 | 16 | 15 | 53 | 13 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 45 | 42 | 24 | 14 | 14 | 56 | 11 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 45 | 42 | 27 | 16 | 15 | 56 | 12 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 44 | 41 | 29 | 18 | 16 | 52 | 13 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 46 | 44 | 30 | 21 | 20 | 62 | 17 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 50 | 46 | 33 | 24 | 22 | 59 | 19 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 49 | 45 | 36 | 27 | 24 | 55 | 20 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 47 | 46 | 36 | 24 | 22 | 59 | 19 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 47 | 46 | 35 | 24 | 23 | 54 | 19 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 48 | 46 | 37 | 25 | 24 | 61 | 21 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 47 | 45 | 37 | 27 | 25 | 54 | 21 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 48 | 46 | 36 | 26 | 25 | 59 | 20 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 50 | 46 | 36 | 27 | 25 | 62 | 20 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 46 | 45 | 37 | 27 | 26 | 58 | 21 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 51 | 47 | 36 | 26 | 24 | 63 | 20 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 46 | 44 | 34 | 25 | 24 | 62 | 22 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 47 | 45 | 34 | 24 | 23 | 56 | 19 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 45 | 44 | 32 | 21 | 20 | 54 | 17 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 45 | 43 | 32 | 20 | 18 | 51 | 16 |
| 昼　間 (8時～19時) | 平均 | 48 | 46 | 36 | 26 | 24 | 59 | 20 |
| | 最大 | 51 | 47 | 37 | 27 | 26 | 63 | 22 |
| | 最小 | 46 | 44 | 33 | 24 | 22 | 54 | 19 |
| 夜　間 (19時～翌8時) | 平均 | 45 | 43 | 30 | 19 | 18 | 55 | 15 |
| | 最大 | 47 | 45 | 34 | 24 | 23 | 62 | 19 |
| | 最小 | 44 | 41 | 24 | 14 | 14 | 50 | 11 |
| 全時間 | 平均 | 47 | 44 | 33 | 22 | 21 | 57 | 18 |
| | 最大 | 51 | 47 | 37 | 27 | 26 | 63 | 22 |
| | 最小 | 44 | 41 | 24 | 14 | 14 | 50 | 11 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-18(1)　振動測定結果(No.5/平日)

【地　点】　No.5
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 40 | 39 | 30 | 22 | 21 | 46 | 19 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 38 | 36 | 30 | 25 | 24 | 44 | 21 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 38 | 37 | 31 | 26 | 25 | 45 | 22 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 39 | 37 | 30 | 23 | 23 | 44 | 20 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 39 | 37 | 31 | 25 | 24 | 45 | 22 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 38 | 36 | 30 | 24 | 23 | 43 | 20 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 38 | 37 | 29 | 24 | 24 | 44 | 22 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 38 | 37 | 29 | 24 | 23 | 44 | 22 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 37 | 35 | 29 | 24 | 24 | 49 | 21 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 37 | 35 | 28 | 23 | 23 | 45 | 21 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 36 | 35 | 30 | 23 | 23 | 43 | 21 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 36 | 35 | 29 | 24 | 23 | 42 | 21 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 36 | 35 | 29 | 24 | 22 | 45 | 20 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 36 | 34 | 29 | 22 | 21 | 43 | 18 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 35 | 33 | 27 | 21 | 20 | 42 | 17 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 35 | 33 | 26 | 20 | 19 | 42 | 17 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 34 | 33 | 25 | 20 | 19 | 42 | 17 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 35 | 32 | 24 | 18 | 17 | 41 | 15 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 32 | 31 | 22 | 16 | 16 | 42 | 14 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 35 | 33 | 21 | 16 | 15 | 46 | 14 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 30 | 28 | 21 | 16 | 15 | 45 | 13 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 38 | 33 | 20 | 16 | 15 | 50 | 13 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 39 | 36 | 23 | 17 | 16 | 45 | 14 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 41 | 37 | 25 | 20 | 19 | 47 | 17 |
| 昼　間 | 平　均 | 38 | 36 | 30 | 24 | 24 | 44 | 21 |
| | 最　大 | 39 | 37 | 31 | 26 | 25 | 49 | 22 |
| (8時～19時) | 最　小 | 36 | 35 | 28 | 23 | 23 | 42 | 20 |
| 夜　間 | 平　均 | 36 | 34 | 25 | 19 | 18 | 44 | 16 |
| | 最　大 | 41 | 39 | 30 | 24 | 22 | 50 | 20 |
| (19時～翌8時) | 最　小 | 30 | 28 | 20 | 16 | 15 | 41 | 13 |
| 全時間 | 平　均 | 37 | 35 | 27 | 21 | 21 | 44 | 18 |
| | 最　大 | 41 | 39 | 31 | 26 | 25 | 50 | 22 |
| | 最　小 | 30 | 28 | 20 | 16 | 15 | 41 | 13 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-18(2)　振動測定結果(No.5/休日)

【地　点】　No.5
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 33 | 32 | 25 | 20 | 19 | 42 | 17 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 34 | 31 | 24 | 20 | 19 | 45 | 17 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 35 | 31 | 23 | 17 | 17 | 47 | 15 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 30 | 28 | 20 | 15 | 15 | 41 | 14 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 31 | 29 | 20 | 16 | 15 | 43 | 14 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 32 | 29 | 19 | 15 | 14 | 43 | 12 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 31 | 28 | 18 | 15 | 14 | 43 | 12 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 32 | 28 | 19 | 15 | 15 | 44 | 13 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 35 | 32 | 21 | 16 | 16 | 44 | 14 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 36 | 34 | 25 | 19 | 18 | 41 | 15 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 36 | 34 | 26 | 20 | 19 | 42 | 17 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 36 | 35 | 28 | 21 | 20 | 42 | 18 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 36 | 34 | 27 | 22 | 21 | 43 | 18 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 35 | 33 | 27 | 21 | 21 | 39 | 17 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 35 | 33 | 28 | 22 | 21 | 41 | 19 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 38 | 35 | 28 | 22 | 21 | 45 | 19 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 35 | 34 | 27 | 22 | 21 | 42 | 19 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 35 | 33 | 27 | 21 | 20 | 43 | 17 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 35 | 33 | 27 | 21 | 20 | 42 | 17 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 35 | 33 | 26 | 21 | 20 | 43 | 19 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 35 | 34 | 27 | 21 | 20 | 42 | 18 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 34 | 32 | 27 | 21 | 20 | 40 | 18 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 34 | 32 | 26 | 20 | 19 | 40 | 16 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 33 | 31 | 24 | 19 | 18 | 43 | 15 |
| 昼　間 | 平　均 | 36 | 34 | 27 | 21 | 20 | 42 | 18 |
| | 最　大 | 38 | 35 | 28 | 22 | 21 | 45 | 19 |
| (8時～19時) | 最　小 | 35 | 33 | 26 | 20 | 19 | 39 | 17 |
| 夜　間 | 平　均 | 33 | 31 | 22 | 18 | 17 | 43 | 15 |
| | 最　大 | 36 | 34 | 27 | 21 | 20 | 47 | 18 |
| (19時～翌8時) | 最　小 | 30 | 28 | 18 | 15 | 14 | 40 | 12 |
| 全時間 | 平　均 | 34 | 32 | 25 | 19 | 18 | 43 | 16 |
| | 最　大 | 38 | 35 | 28 | 22 | 21 | 47 | 19 |
| | 最　小 | 30 | 28 | 18 | 15 | 14 | 39 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-19(1)　振動測定結果(No.6/平日)

【地　点】　No.6
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)

単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | | 47 | 45 | 38 | 35 | 35 | 53 | 34 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 47 | 45 | 39 | 36 | 35 | 54 | 33 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 45 | 43 | 39 | 36 | 36 | 51 | 34 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 46 | 44 | 39 | 36 | 35 | 51 | 34 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 44 | 43 | 39 | 36 | 35 | 54 | 34 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 46 | 44 | 40 | 36 | 36 | 54 | 35 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 45 | 43 | 39 | 37 | 36 | 58 | 35 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 47 | 45 | 39 | 37 | 36 | 57 | 36 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 47 | 44 | 39 | 36 | 36 | 53 | 35 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 45 | 43 | 39 | 36 | 36 | 51 | 35 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 44 | 43 | 38 | 36 | 35 | 50 | 34 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 45 | 43 | 39 | 37 | 36 | 57 | 35 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | | 44 | 42 | 38 | 36 | 35 | 56 | 34 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | | 43 | 42 | 37 | 35 | 35 | 47 | 34 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 44 | 42 | 38 | 35 | 35 | 54 | 34 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | | 41 | 40 | 36 | 35 | 35 | 50 | 34 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 40 | 39 | 36 | 34 | 34 | 44 | 34 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 42 | 40 | 36 | 34 | 34 | 50 | 34 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 47 | 32 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 52 | 33 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 43 | 41 | 34 | 34 | 34 | 57 | 33 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 40 | 38 | 34 | 34 | 34 | 51 | 33 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 41 | 40 | 35 | 34 | 34 | 46 | 33 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 41 | 40 | 35 | 34 | 34 | 48 | 34 |
| 昼　間 | | 平均 | 45 | 44 | 39 | 36 | 36 | 54 | 35 |
| | | 最大 | 47 | 45 | 40 | 37 | 36 | 58 | 36 |
| (8時～20時) | | 最小 | 44 | 42 | 38 | 36 | 35 | 50 | 33 |
| 夜　間 | | 平均 | 42 | 40 | 36 | 34 | 34 | 50 | 34 |
| | | 最大 | 47 | 45 | 38 | 35 | 35 | 57 | 34 |
| (20時～翌8時) | | 最小 | 40 | 38 | 34 | 34 | 34 | 44 | 32 |
| 全時間 | | 平均 | 44 | 42 | 37 | 35 | 35 | 52 | 34 |
| | | 最大 | 47 | 45 | 40 | 37 | 36 | 58 | 36 |
| | | 最小 | 40 | 38 | 34 | 34 | 34 | 44 | 32 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-19(2)　振動測定結果(No.6/休日)

【地　点】　No.6
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)

単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | | 42 | 40 | 37 | 35 | 35 | 47 | 34 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 42 | 40 | 36 | 35 | 34 | 54 | 34 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 41 | 40 | 36 | 34 | 34 | 46 | 34 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 42 | 39 | 35 | 34 | 34 | 51 | 33 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 40 | 38 | 35 | 34 | 34 | 53 | 34 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 | 54 | 33 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 40 | 37 | 34 | 34 | 34 | 50 | 33 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 40 | 38 | 35 | 34 | 34 | 49 | 33 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 47 | 32 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | | 41 | 40 | 36 | 34 | 34 | 51 | 33 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 44 | 41 | 36 | 34 | 34 | 57 | 33 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 44 | 42 | 37 | 35 | 34 | 50 | 34 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 55 | 34 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 43 | 41 | 37 | 35 | 35 | 47 | 34 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 43 | 42 | 37 | 35 | 35 | 50 | 34 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 | 55 | 34 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 43 | 41 | 37 | 35 | 35 | 49 | 34 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 43 | 41 | 37 | 35 | 35 | 50 | 34 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 | 47 | 34 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 43 | 42 | 38 | 35 | 35 | 54 | 34 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 | 54 | 34 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | | 42 | 41 | 37 | 35 | 35 | 46 | 33 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | | 41 | 40 | 36 | 34 | 34 | 49 | 33 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 40 | 39 | 36 | 35 | 34 | 44 | 34 |
| 昼　間 | | 平均 | 43 | 41 | 37 | 35 | 35 | 51 | 34 |
| | | 最大 | 44 | 42 | 38 | 35 | 35 | 57 | 34 |
| (8時～20時) | | 最小 | 42 | 41 | 36 | 34 | 34 | 46 | 33 |
| 夜　間 | | 平均 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 50 | 33 |
| | | 最大 | 42 | 40 | 37 | 35 | 35 | 54 | 34 |
| (20時～翌8時) | | 最小 | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 | 44 | 32 |
| 全時間 | | 平均 | 42 | 40 | 36 | 35 | 34 | 50 | 34 |
| | | 最大 | 44 | 42 | 38 | 35 | 35 | 57 | 34 |
| | | 最小 | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 | 44 | 32 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-20(1)　振動測定結果(No.7/平日)

【地　点】　No.7
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | | 37 | 35 | 28 | 23 | 22 | 48 | 18 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 37 | 35 | 30 | 26 | 25 | 41 | 21 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 37 | 36 | 31 | 27 | 27 | 43 | 24 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 37 | 36 | 31 | 26 | 25 | 48 | 24 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 39 | 37 | 31 | 26 | 26 | 43 | 23 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 39 | 36 | 31 | 27 | 26 | 48 | 24 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 36 | 35 | 31 | 27 | 26 | 44 | 24 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 37 | 35 | 31 | 27 | 26 | 46 | 23 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 37 | 35 | 31 | 27 | 27 | 44 | 24 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 36 | 35 | 29 | 26 | 26 | 46 | 23 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 39 | 25 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 35 | 34 | 30 | 28 | 27 | 39 | 24 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | | 35 | 34 | 30 | 26 | 25 | 43 | 22 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | | 34 | 33 | 28 | 24 | 23 | 40 | 20 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 34 | 32 | 28 | 24 | 23 | 45 | 20 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | | 34 | 32 | 26 | 22 | 21 | 40 | 18 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 33 | 32 | 27 | 21 | 19 | 41 | 17 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 34 | 32 | 25 | 18 | 17 | 39 | 14 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 32 | 30 | 22 | 16 | 15 | 40 | 12 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 33 | 32 | 23 | 15 | 14 | 40 | 12 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 33 | 30 | 20 | 14 | 14 | 42 | 12 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 38 | 34 | 24 | 17 | 15 | 44 | 13 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 38 | 36 | 23 | 15 | 14 | 44 | 12 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 39 | 37 | 25 | 18 | 17 | 49 | 15 |
| 昼　間 | | 平　均 | 37 | 35 | 31 | 27 | 26 | 44 | 23 |
| | | 最　大 | 39 | 37 | 31 | 28 | 27 | 48 | 25 |
| (8時～20時) | | 最　小 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 | 39 | 21 |
| 夜　間 | | 平　均 | 35 | 33 | 25 | 19 | 18 | 43 | 15 |
| | | 最　大 | 39 | 37 | 28 | 24 | 23 | 49 | 20 |
| (20時～翌8時) | | 最　小 | 32 | 30 | 20 | 14 | 14 | 39 | 12 |
| 全時間 | | 平　均 | 36 | 34 | 28 | 23 | 22 | 43 | 19 |
| | | 最　大 | 39 | 37 | 31 | 28 | 27 | 49 | 25 |
| | | 最　小 | 32 | 30 | 20 | 14 | 14 | 39 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-20(2)　振動測定結果(No.7/休日)

【地　点】　No.7
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | | 34 | 33 | 29 | 24 | 23 | 36 | 21 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 32 | 31 | 26 | 21 | 20 | 36 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 36 | 32 | 24 | 19 | 18 | 49 | 15 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 33 | 30 | 21 | 15 | 14 | 41 | 12 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 32 | 30 | 21 | 14 | 13 | 40 | 11 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 30 | 28 | 19 | 13 | 12 | 39 | 11 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 31 | 29 | 19 | 13 | 12 | 40 | 11 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 35 | 32 | 20 | 13 | 12 | 46 | 10 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 35 | 32 | 22 | 16 | 14 | 43 | 12 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | | 36 | 34 | 24 | 18 | 16 | 42 | 15 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 34 | 32 | 27 | 24 | 22 | 42 | 21 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 33 | 32 | 26 | 22 | 21 | 37 | 18 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 34 | 33 | 28 | 23 | 22 | 42 | 19 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 34 | 32 | 28 | 24 | 22 | 39 | 20 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 36 | 34 | 28 | 25 | 24 | 42 | 21 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 37 | 35 | 29 | 25 | 24 | 45 | 21 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 35 | 33 | 29 | 25 | 24 | 42 | 20 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 34 | 33 | 29 | 25 | 24 | 40 | 21 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 34 | 33 | 29 | 26 | 25 | 39 | 24 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 49 | 24 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 34 | 33 | 28 | 24 | 24 | 38 | 22 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | | 34 | 33 | 28 | 26 | 26 | 42 | 25 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 41 | 24 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 34 | 32 | 28 | 26 | 25 | 42 | 24 |
| 昼　間 | | 平　均 | 35 | 33 | 28 | 25 | 24 | 41 | 21 |
| | | 最　大 | 37 | 35 | 30 | 27 | 26 | 49 | 25 |
| (8時～20時) | | 最　小 | 33 | 32 | 26 | 22 | 21 | 37 | 18 |
| 夜　間 | | 平　均 | 34 | 31 | 24 | 18 | 17 | 41 | 15 |
| | | 最　大 | 36 | 34 | 29 | 26 | 25 | 49 | 24 |
| (20時～翌8時) | | 最　小 | 30 | 28 | 19 | 13 | 12 | 36 | 10 |
| 全時間 | | 平　均 | 34 | 32 | 26 | 21 | 20 | 41 | 18 |
| | | 最　大 | 37 | 35 | 30 | 27 | 26 | 49 | 25 |
| | | 最　小 | 30 | 28 | 19 | 13 | 12 | 36 | 10 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-21(1)　振動測定結果(No.8/平日)

【地　点】　No.8
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 40 | 37 | 31 | 26 | 25 | 47 | 22 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 38 | 38 | 35 | 30 | 29 | 43 | 26 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 39 | 38 | 32 | 29 | 28 | 45 | 25 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 43 | 39 | 33 | 28 | 27 | 59 | 24 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 46 | 43 | 33 | 28 | 28 | 53 | 25 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 41 | 39 | 34 | 31 | 29 | 49 | 26 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 40 | 39 | 34 | 31 | 30 | 51 | 27 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 39 | 38 | 34 | 32 | 31 | 48 | 29 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 39 | 37 | 32 | 29 | 28 | 49 | 26 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 39 | 36 | 31 | 27 | 26 | 52 | 23 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 39 | 37 | 31 | 27 | 26 | 46 | 24 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 40 | 38 | 32 | 28 | 28 | 46 | 24 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 39 | 38 | 30 | 24 | 23 | 44 | 21 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 38 | 36 | 29 | 26 | 25 | 43 | 24 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 41 | 38 | 31 | 27 | 26 | 53 | 24 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 38 | 35 | 25 | 21 | 21 | 43 | 18 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 37 | 35 | 26 | 21 | 20 | 50 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 36 | 33 | 23 | 17 | 16 | 46 | 15 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 34 | 29 | 18 | 15 | 15 | 43 | 13 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 35 | 33 | 22 | 19 | 18 | 49 | 15 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 27 | 20 | 16 | 14 | 13 | 40 | 12 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 31 | 24 | 17 | 15 | 14 | 43 | 12 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 30 | 26 | 19 | 16 | 16 | 42 | 14 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 33 | 30 | 22 | 19 | 19 | 40 | 17 |
| 昼　間 | 平　均 | 40 | 38 | 33 | 29 | 28 | 49 | 25 |
| | 最　大 | 46 | 43 | 35 | 32 | 31 | 59 | 29 |
| (8時～19時) | 最　小 | 38 | 36 | 31 | 27 | 26 | 43 | 23 |
| 夜　間 | 平　均 | 35 | 32 | 24 | 20 | 19 | 45 | 17 |
| | 最　大 | 41 | 38 | 31 | 27 | 26 | 53 | 24 |
| (19時～翌8時) | 最　小 | 27 | 20 | 16 | 14 | 13 | 40 | 12 |
| 全 時 間 | 平　均 | 38 | 35 | 28 | 24 | 23 | 47 | 21 |
| | 最　大 | 46 | 43 | 35 | 32 | 31 | 59 | 29 |
| | 最　小 | 27 | 20 | 16 | 14 | 13 | 40 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-21(2)　振動測定結果(No.8/休日)

【地　点】　No.8
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 36 | 35 | 32 | 28 | 27 | 40 | 26 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 34 | 32 | 26 | 21 | 21 | 41 | 18 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 34 | 32 | 21 | 16 | 15 | 43 | 13 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 32 | 30 | 21 | 15 | 14 | 37 | 13 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 29 | 26 | 14 | 12 | 12 | 36 | 11 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 27 | 22 | 14 | 12 | 12 | 36 | 11 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 23 | 19 | 13 | 12 | 11 | 35 | 11 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 30 | 26 | 15 | 13 | 13 | 46 | 10 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 32 | 30 | 20 | 16 | 15 | 40 | 12 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 33 | 31 | 22 | 18 | 18 | 39 | 16 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 37 | 35 | 27 | 23 | 22 | 51 | 20 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 36 | 35 | 31 | 28 | 28 | 41 | 25 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 38 | 37 | 33 | 30 | 29 | 47 | 27 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 37 | 35 | 32 | 29 | 28 | 44 | 26 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 37 | 36 | 32 | 30 | 29 | 47 | 27 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 38 | 37 | 35 | 31 | 30 | 40 | 27 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 37 | 36 | 33 | 31 | 30 | 42 | 27 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | 45 | 29 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 41 | 32 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 40 | 39 | 37 | 35 | 35 | 42 | 33 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 37 | 36 | 34 | 31 | 31 | 40 | 28 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 35 | 34 | 31 | 28 | 27 | 38 | 25 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 36 | 35 | 32 | 29 | 28 | 44 | 25 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 37 | 35 | 31 | 27 | 26 | 48 | 22 |
| 昼　間 | 平　均 | 38 | 37 | 33 | 30 | 30 | 44 | 27 |
| | 最　大 | 40 | 39 | 37 | 35 | 35 | 51 | 33 |
| (8時～19時) | 最　小 | 36 | 35 | 27 | 23 | 22 | 40 | 20 |
| 夜　間 | 平　均 | 32 | 30 | 22 | 19 | 18 | 40 | 16 |
| | 最　大 | 37 | 35 | 32 | 29 | 28 | 48 | 26 |
| (19時～翌8時) | 最　小 | 23 | 19 | 13 | 12 | 11 | 35 | 10 |
| 全 時 間 | 平　均 | 35 | 33 | 27 | 24 | 24 | 42 | 21 |
| | 最　大 | 40 | 39 | 37 | 35 | 35 | 51 | 33 |
| | 最　小 | 23 | 19 | 13 | 12 | 11 | 35 | 10 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-22(1)　振動測定結果(No.9/平日)

【地　点】　No.9
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 47 | 44 | 29 | 21 | 20 | 54 | 18 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 46 | 44 | 33 | 22 | 21 | 53 | 19 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 47 | 44 | 34 | 24 | 23 | 53 | 19 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 47 | 44 | 35 | 25 | 24 | 53 | 22 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 48 | 45 | 35 | 26 | 25 | 52 | 22 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 48 | 45 | 35 | 24 | 24 | 56 | 21 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 46 | 42 | 35 | 28 | 27 | 57 | 24 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 45 | 42 | 34 | 28 | 27 | 52 | 23 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 45 | 42 | 33 | 25 | 24 | 52 | 22 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 44 | 42 | 35 | 26 | 25 | 51 | 21 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 44 | 40 | 33 | 24 | 23 | 55 | 19 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 44 | 41 | 33 | 24 | 23 | 49 | 21 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | 42 | 39 | 32 | 22 | 21 | 54 | 18 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | 41 | 39 | 31 | 22 | 21 | 49 | 19 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 39 | 38 | 29 | 21 | 20 | 49 | 19 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 38 | 36 | 29 | 21 | 20 | 51 | 18 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 39 | 37 | 31 | 22 | 20 | 54 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 37 | 36 | 26 | 18 | 17 | 49 | 16 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 38 | 35 | 26 | 16 | 16 | 49 | 13 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 37 | 35 | 25 | 17 | 16 | 48 | 14 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 38 | 35 | 22 | 16 | 15 | 49 | 13 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 37 | 35 | 24 | 16 | 16 | 47 | 14 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 40 | 37 | 21 | 16 | 16 | 54 | 14 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 42 | 38 | 26 | 19 | 18 | 52 | 16 |
| 昼　間 | 平　均 | 46 | 43 | 34 | 25 | 24 | 53 | 21 |
| | 最　大 | 48 | 45 | 35 | 28 | 27 | 57 | 24 |
| (8時～20時) | 最　小 | 42 | 39 | 32 | 22 | 21 | 49 | 18 |
| 夜　間 | 平　均 | 39 | 37 | 27 | 19 | 18 | 50 | 16 |
| | 最　大 | 47 | 44 | 31 | 22 | 21 | 54 | 19 |
| (20時～翌8時) | 最　小 | 37 | 35 | 21 | 16 | 15 | 47 | 13 |
| 全時間 | 平　均 | 42 | 40 | 30 | 22 | 21 | 52 | 18 |
| | 最　大 | 48 | 45 | 35 | 28 | 27 | 57 | 24 |
| | 最　小 | 37 | 35 | 21 | 16 | 15 | 47 | 13 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-22(2)　振動測定結果(No.9/休日)

【地　点】　No.9
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 38 | 36 | 28 | 20 | 19 | 48 | 15 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 37 | 35 | 26 | 20 | 19 | 41 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 38 | 36 | 27 | 20 | 19 | 49 | 17 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 37 | 35 | 23 | 16 | 15 | 43 | 12 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 36 | 33 | 21 | 15 | 14 | 41 | 12 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 35 | 34 | 21 | 17 | 16 | 51 | 13 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 35 | 32 | 27 | 26 | 26 | 39 | 23 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 35 | 33 | 17 | 14 | 13 | 53 | 11 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 41 | 36 | 22 | 16 | 15 | 56 | 13 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 40 | 37 | 21 | 16 | 16 | 51 | 14 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 40 | 38 | 22 | 18 | 17 | 50 | 15 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 40 | 38 | 26 | 18 | 17 | 51 | 16 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 43 | 41 | 32 | 19 | 18 | 51 | 16 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 42 | 40 | 33 | 20 | 19 | 54 | 17 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 44 | 41 | 32 | 24 | 23 | 52 | 18 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 42 | 40 | 31 | 22 | 20 | 51 | 17 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 42 | 40 | 32 | 22 | 21 | 51 | 19 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 41 | 39 | 32 | 22 | 21 | 52 | 19 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 43 | 40 | 32 | 23 | 22 | 51 | 18 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 40 | 39 | 32 | 22 | 21 | 47 | 18 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 40 | 39 | 29 | 19 | 18 | 51 | 16 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | 39 | 38 | 29 | 21 | 19 | 47 | 16 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | 37 | 35 | 25 | 19 | 18 | 41 | 16 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 39 | 36 | 23 | 17 | 16 | 49 | 14 |
| 昼　間 | 平　均 | 41 | 39 | 30 | 21 | 20 | 51 | 17 |
| | 最　大 | 44 | 41 | 33 | 24 | 23 | 54 | 19 |
| (8時～20時) | 最　小 | 39 | 38 | 22 | 18 | 17 | 47 | 15 |
| 夜　間 | 平　均 | 37 | 35 | 23 | 18 | 17 | 47 | 15 |
| | 最　大 | 41 | 37 | 28 | 26 | 26 | 56 | 23 |
| (20時～翌8時) | 最　小 | 35 | 32 | 17 | 14 | 13 | 39 | 11 |
| 全時間 | 平　均 | 39 | 37 | 27 | 19 | 18 | 49 | 16 |
| | 最　大 | 44 | 41 | 33 | 26 | 26 | 56 | 23 |
| | 最　小 | 35 | 32 | 17 | 14 | 13 | 39 | 11 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-23(1)　振動測定結果(No.10/平日)

【地　点】　No.10
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | | 53 | 50 | 40 | 31 | 29 | 62 | 24 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 54 | 52 | 43 | 35 | 33 | 61 | 30 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 53 | 51 | 41 | 35 | 34 | 63 | 29 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 50 | 48 | 39 | 33 | 32 | 56 | 27 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 49 | 47 | 40 | 34 | 33 | 56 | 29 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 49 | 47 | 38 | 32 | 31 | 54 | 28 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 49 | 47 | 39 | 33 | 32 | 57 | 28 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 49 | 47 | 39 | 32 | 31 | 59 | 27 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 50 | 48 | 40 | 33 | 32 | 61 | 28 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 47 | 44 | 39 | 32 | 31 | 60 | 26 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 47 | 45 | 39 | 32 | 31 | 61 | 29 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 46 | 45 | 38 | 32 | 31 | 52 | 28 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | | 45 | 43 | 38 | 30 | 29 | 56 | 26 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | | 46 | 44 | 36 | 29 | 28 | 60 | 25 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 43 | 41 | 33 | 26 | 25 | 52 | 22 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | | 46 | 44 | 34 | 27 | 24 | 52 | 20 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 45 | 43 | 32 | 24 | 22 | 51 | 19 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 44 | 42 | 32 | 23 | 21 | 53 | 16 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 43 | 40 | 27 | 18 | 17 | 54 | 14 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 43 | 41 | 28 | 19 | 18 | 61 | 14 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 40 | 35 | 24 | 17 | 16 | 55 | 14 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 43 | 39 | 27 | 18 | 17 | 54 | 14 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 46 | 42 | 26 | 18 | 17 | 58 | 15 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 47 | 42 | 31 | 22 | 21 | 56 | 18 |
| 昼　間 | | 平　均 | 49 | 47 | 40 | 33 | 32 | 58 | 28 |
| | | 最　大 | 54 | 52 | 43 | 35 | 34 | 63 | 30 |
| (8時～19時) | | 最　小 | 46 | 44 | 38 | 32 | 31 | 52 | 26 |
| 夜　間 | | 平　均 | 45 | 42 | 31 | 23 | 22 | 56 | 19 |
| | | 最　大 | 53 | 50 | 40 | 31 | 29 | 62 | 26 |
| (19時～翌8時) | | 最　小 | 40 | 35 | 24 | 17 | 16 | 51 | 14 |
| 全 時 間 | | 平　均 | 47 | 44 | 35 | 28 | 26 | 57 | 23 |
| | | 最　大 | 54 | 52 | 43 | 35 | 34 | 63 | 30 |
| | | 最　小 | 40 | 35 | 24 | 17 | 16 | 51 | 14 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-23(2)　振動測定結果(No.10/休日)

【地　点】　No.10
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | | 47 | 45 | 38 | 27 | 26 | 56 | 22 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 48 | 45 | 36 | 27 | 26 | 60 | 21 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 47 | 44 | 36 | 25 | 23 | 55 | 20 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 44 | 42 | 32 | 22 | 20 | 57 | 17 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 44 | 42 | 31 | 22 | 20 | 50 | 15 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 45 | 42 | 30 | 19 | 17 | 52 | 14 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 45 | 41 | 28 | 18 | 17 | 57 | 14 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 46 | 43 | 27 | 18 | 17 | 62 | 15 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 49 | 44 | 27 | 19 | 18 | 59 | 16 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | | 48 | 45 | 32 | 23 | 22 | 62 | 19 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 49 | 47 | 36 | 25 | 24 | 60 | 21 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 47 | 45 | 39 | 34 | 33 | 53 | 29 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 50 | 48 | 40 | 35 | 35 | 58 | 31 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 50 | 48 | 42 | 36 | 35 | 63 | 32 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 49 | 48 | 42 | 37 | 36 | 59 | 32 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 49 | 47 | 39 | 31 | 30 | 57 | 27 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 50 | 47 | 40 | 33 | 32 | 61 | 29 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 51 | 49 | 41 | 34 | 33 | 62 | 29 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 49 | 47 | 40 | 35 | 33 | 54 | 30 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 48 | 47 | 41 | 33 | 32 | 55 | 26 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 49 | 47 | 40 | 31 | 29 | 63 | 25 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | | 47 | 45 | 38 | 30 | 28 | 52 | 25 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | | 49 | 46 | 36 | 29 | 28 | 59 | 24 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 46 | 44 | 35 | 27 | 25 | 49 | 22 |
| 昼　間 | | 平　均 | 49 | 47 | 40 | 33 | 32 | 59 | 28 |
| | | 最　大 | 51 | 49 | 42 | 37 | 36 | 63 | 32 |
| (8時～19時) | | 最　小 | 47 | 45 | 36 | 25 | 24 | 53 | 21 |
| 夜　間 | | 平　均 | 47 | 44 | 33 | 24 | 22 | 56 | 19 |
| | | 最　大 | 49 | 46 | 38 | 30 | 28 | 62 | 25 |
| (19時～翌8時) | | 最　小 | 44 | 41 | 27 | 18 | 17 | 49 | 14 |
| 全 時 間 | | 平　均 | 48 | 45 | 36 | 28 | 27 | 57 | 23 |
| | | 最　大 | 51 | 49 | 42 | 37 | 36 | 63 | 32 |
| | | 最　小 | 44 | 41 | 27 | 18 | 17 | 49 | 14 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-24(1)　振動測定結果(No.11/平日)

【地　点】　No.11
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | | 41 | 40 | 32 | 27 | 26 | 47 | 22 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 43 | 41 | 35 | 28 | 28 | 45 | 26 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 41 | 40 | 34 | 28 | 27 | 43 | 23 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 41 | 40 | 34 | 29 | 28 | 46 | 22 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 41 | 39 | 32 | 28 | 28 | 44 | 24 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 40 | 39 | 34 | 30 | 29 | 43 | 25 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 40 | 39 | 33 | 28 | 27 | 44 | 23 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 41 | 40 | 34 | 29 | 27 | 45 | 24 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 41 | 40 | 33 | 27 | 26 | 47 | 23 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 40 | 38 | 31 | 26 | 25 | 43 | 22 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 40 | 39 | 32 | 28 | 27 | 44 | 23 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 40 | 39 | 31 | 25 | 23 | 50 | 19 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | | 41 | 39 | 29 | 24 | 23 | 43 | 19 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | | 39 | 37 | 30 | 23 | 22 | 43 | 18 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 39 | 38 | 30 | 23 | 22 | 42 | 19 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | | 39 | 37 | 28 | 22 | 20 | 43 | 16 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 37 | 35 | 28 | 20 | 18 | 43 | 14 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 37 | 34 | 26 | 18 | 17 | 41 | 14 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 36 | 33 | 25 | 19 | 18 | 43 | 16 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 34 | 32 | 23 | 18 | 17 | 39 | 15 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 34 | 32 | 23 | 17 | 16 | 40 | 15 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 35 | 33 | 25 | 19 | 18 | 38 | 15 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 37 | 35 | 27 | 21 | 19 | 43 | 16 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 38 | 37 | 31 | 25 | 24 | 44 | 21 |
| 昼　間 | | 平　均 | 41 | 39 | 33 | 28 | 27 | 45 | 23 |
| | | 最　大 | 43 | 41 | 35 | 30 | 29 | 50 | 26 |
| (8時～19時) | | 最　小 | 40 | 38 | 31 | 25 | 23 | 43 | 19 |
| 夜　間 | | 平　均 | 37 | 36 | 27 | 21 | 20 | 42 | 17 |
| | | 最　大 | 41 | 40 | 32 | 27 | 26 | 47 | 22 |
| (19時～翌8時) | | 最　小 | 34 | 32 | 23 | 17 | 16 | 38 | 14 |
| 全 時 間 | | 平　均 | 39 | 37 | 30 | 24 | 23 | 43 | 20 |
| | | 最　大 | 43 | 41 | 35 | 30 | 29 | 50 | 26 |
| | | 最　小 | 34 | 32 | 23 | 17 | 16 | 38 | 14 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-24(2)　振動測定結果(No.11/休日)

【地　点】　No.11
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | | 40 | 38 | 27 | 20 | 19 | 44 | 16 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 39 | 36 | 25 | 19 | 17 | 43 | 15 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 35 | 32 | 22 | 18 | 17 | 41 | 15 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 31 | 28 | 21 | 17 | 16 | 42 | 14 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 31 | 28 | 19 | 15 | 14 | 40 | 13 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 31 | 29 | 19 | 15 | 14 | 37 | 12 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 30 | 27 | 19 | 15 | 14 | 39 | 12 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 34 | 32 | 21 | 15 | 14 | 49 | 12 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 37 | 34 | 24 | 18 | 17 | 43 | 15 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | | 41 | 39 | 30 | 23 | 21 | 46 | 17 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 41 | 40 | 30 | 23 | 22 | 46 | 19 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 40 | 39 | 29 | 22 | 22 | 46 | 19 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 40 | 39 | 33 | 26 | 23 | 44 | 19 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 40 | 38 | 32 | 28 | 27 | 46 | 25 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 41 | 39 | 29 | 24 | 23 | 43 | 19 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 40 | 39 | 30 | 24 | 23 | 44 | 20 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 40 | 38 | 28 | 23 | 22 | 43 | 20 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 40 | 38 | 29 | 24 | 22 | 43 | 19 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 40 | 39 | 30 | 25 | 23 | 43 | 20 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 41 | 40 | 30 | 26 | 24 | 44 | 22 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 39 | 37 | 28 | 22 | 21 | 42 | 19 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | | 39 | 37 | 28 | 22 | 21 | 43 | 17 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | | 40 | 38 | 29 | 22 | 20 | 43 | 16 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 39 | 37 | 27 | 21 | 20 | 44 | 16 |
| 昼　間 | | 平　均 | 40 | 39 | 30 | 24 | 23 | 44 | 20 |
| | | 最　大 | 41 | 40 | 33 | 28 | 27 | 46 | 25 |
| (8時～19時) | | 最　小 | 39 | 37 | 28 | 22 | 21 | 42 | 19 |
| 夜　間 | | 平　均 | 36 | 33 | 24 | 18 | 17 | 43 | 15 |
| | | 最　大 | 41 | 39 | 30 | 23 | 21 | 49 | 17 |
| (19時～翌8時) | | 最　小 | 30 | 27 | 19 | 15 | 14 | 37 | 12 |
| 全 時 間 | | 平　均 | 38 | 36 | 27 | 21 | 20 | 43 | 17 |
| | | 最　大 | 41 | 40 | 33 | 28 | 27 | 49 | 25 |
| | | 最　小 | 30 | 27 | 19 | 15 | 14 | 37 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-25(1)　振動測定結果(No.12/平日)

【地　点】　No.12
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | | 45 | 41 | 30 | 23 | 22 | 56 | 18 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 48 | 45 | 33 | 25 | 24 | 61 | 22 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 48 | 45 | 33 | 28 | 26 | 56 | 23 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 50 | 47 | 34 | 26 | 24 | 58 | 21 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 50 | 47 | 34 | 26 | 25 | 60 | 21 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 46 | 44 | 32 | 23 | 22 | 58 | 20 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 46 | 43 | 31 | 23 | 23 | 58 | 20 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 48 | 44 | 32 | 24 | 23 | 66 | 18 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 46 | 42 | 31 | 24 | 22 | 57 | 19 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 45 | 42 | 31 | 25 | 24 | 57 | 21 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 44 | 42 | 31 | 24 | 22 | 59 | 18 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 42 | 41 | 30 | 22 | 20 | 55 | 16 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | | 42 | 40 | 30 | 22 | 20 | 56 | 17 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | | 41 | 37 | 29 | 20 | 19 | 54 | 16 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 42 | 39 | 28 | 20 | 18 | 57 | 15 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | | 40 | 38 | 28 | 20 | 18 | 56 | 16 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 38 | 36 | 26 | 19 | 18 | 47 | 16 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 38 | 36 | 26 | 18 | 17 | 47 | 14 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 37 | 35 | 25 | 18 | 17 | 46 | 14 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 38 | 36 | 25 | 16 | 15 | 53 | 12 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 36 | 33 | 25 | 16 | 14 | 49 | 12 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 36 | 32 | 21 | 15 | 14 | 52 | 12 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 38 | 35 | 23 | 16 | 15 | 57 | 13 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 38 | 35 | 26 | 20 | 18 | 56 | 16 |
| 昼　間 | | 平　均 | 46 | 44 | 32 | 24 | 23 | 58 | 20 |
| | | 最　大 | 50 | 47 | 34 | 28 | 26 | 66 | 23 |
| (8時～20時) | | 最　小 | 42 | 40 | 30 | 22 | 20 | 55 | 16 |
| 夜　間 | | 平　均 | 39 | 36 | 26 | 18 | 17 | 53 | 15 |
| | | 最　大 | 45 | 41 | 30 | 23 | 22 | 57 | 18 |
| (20時～翌8時) | | 最　小 | 36 | 32 | 21 | 15 | 14 | 46 | 12 |
| 全時間 | | 平　均 | 43 | 40 | 29 | 21 | 20 | 55 | 17 |
| | | 最　大 | 50 | 47 | 34 | 28 | 26 | 66 | 23 |
| | | 最　小 | 36 | 32 | 21 | 15 | 14 | 46 | 12 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-25(2)　振動測定結果(No.12/休日)

【地　点】　No.12
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | | 37 | 35 | 28 | 20 | 19 | 44 | 16 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | | 38 | 36 | 28 | 22 | 20 | 56 | 15 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | | 37 | 35 | 28 | 18 | 17 | 45 | 14 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | | 37 | 34 | 26 | 16 | 15 | 51 | 13 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | | 39 | 35 | 26 | 16 | 15 | 54 | 12 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | | 36 | 33 | 23 | 14 | 13 | 48 | 11 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | | 33 | 30 | 20 | 14 | 13 | 44 | 11 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | | 36 | 34 | 24 | 16 | 15 | 46 | 12 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | | 37 | 34 | 25 | 16 | 15 | 52 | 12 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | | 37 | 35 | 26 | 19 | 18 | 45 | 15 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | | 41 | 37 | 28 | 21 | 20 | 53 | 16 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | | 44 | 40 | 29 | 20 | 19 | 63 | 14 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | | 44 | 41 | 33 | 22 | 20 | 56 | 15 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | | 43 | 41 | 32 | 24 | 23 | 58 | 20 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | | 44 | 42 | 33 | 25 | 23 | 65 | 18 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | | 44 | 41 | 33 | 23 | 22 | 58 | 19 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | | 43 | 41 | 32 | 22 | 21 | 59 | 17 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | | 45 | 41 | 33 | 22 | 21 | 62 | 18 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | | 40 | 38 | 32 | 24 | 21 | 44 | 19 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | | 41 | 39 | 31 | 21 | 20 | 48 | 18 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | | 44 | 41 | 30 | 23 | 21 | 59 | 18 |
| ↓ | 19:00 ～ 19:10 | | 43 | 40 | 29 | 19 | 18 | 57 | 15 |
| 夜間 | 20:00 ～ 20:10 | | 42 | 39 | 29 | 21 | 20 | 55 | 17 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | | 40 | 38 | 29 | 19 | 17 | 54 | 14 |
| 昼　間 | | 平　均 | 43 | 40 | 31 | 22 | 21 | 57 | 17 |
| | | 最　大 | 45 | 42 | 33 | 25 | 23 | 65 | 20 |
| (8時～20時) | | 最　小 | 40 | 37 | 28 | 19 | 18 | 44 | 14 |
| 夜　間 | | 平　均 | 37 | 35 | 26 | 18 | 16 | 50 | 14 |
| | | 最　大 | 42 | 39 | 29 | 22 | 20 | 56 | 17 |
| (20時～翌8時) | | 最　小 | 33 | 30 | 20 | 14 | 13 | 44 | 11 |
| 全時間 | | 平　均 | 40 | 38 | 29 | 20 | 19 | 53 | 15 |
| | | 最　大 | 45 | 42 | 33 | 25 | 23 | 65 | 20 |
| | | 最　小 | 33 | 30 | 20 | 14 | 13 | 44 | 11 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-26(1)　振動測定結果(No.A/平日)

【地　点】　No.A
【年月日】　令和元年5月22日(水) ～ 5月23日(木)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7:00 ～ 7:10 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 38 | 13 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 30 | 13 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 30 | 15 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 44 | 16 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 23 | 16 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 31 | 14 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 27 | 25 | 20 | 18 | 18 | 33 | 17 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 25 | 15 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 25 | 24 | 20 | 19 | 18 | 33 | 17 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 32 | 17 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 28 | 25 | 19 | 17 | 17 | 34 | 15 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 25 | 13 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 20 | 12 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 13 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 22 | 14 |
| ↓ | 22:00 ～ 22:10 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 13 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 21 | 12 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 18 | 11 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 18 | 12 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 12 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 18 | 12 |
| 昼　間 (8時～19時) | 平　均 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 31 | 15 |
| | 最　大 | 28 | 25 | 20 | 19 | 18 | 44 | 17 |
| | 最　小 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 23 | 13 |
| 夜　間 (19時～翌8時) | 平　均 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 20 | 12 |
| | 最　大 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 38 | 14 |
| | 最　小 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 |
| 全時間 | 平　均 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 25 | 14 |
| | 最　大 | 28 | 25 | 20 | 19 | 18 | 44 | 17 |
| | 最　小 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-26(2)　振動測定結果(No.A/休日)

【地　点】　No.A
【年月日】　令和元年5月18日(土) ～ 5月19日(日)　　単位：dB

| 区分 | 時　間 | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | Lmax | Lmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 22:00 ～ 22:10 | 23 | 20 | 16 | 15 | 14 | 30 | 13 |
| ↓ | 23:00 ～ 23:10 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 31 | 10 |
| ↓ | 0:00 ～ 0:10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 17 | 9 |
| ↓ | 1:00 ～ 1:10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 16 | 8 |
| ↓ | 2:00 ～ 2:10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 8 |
| ↓ | 3:00 ～ 3:10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 16 | 8 |
| ↓ | 4:00 ～ 4:10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 18 | 8 |
| ↓ | 5:00 ～ 5:10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 19 | 8 |
| ↓ | 6:00 ～ 6:10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 9 |
| ↓ | 7:00 ～ 7:10 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 25 | 12 |
| 昼間 | 8:00 ～ 8:10 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 | 27 | 11 |
| ↓ | 9:00 ～ 9:10 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 32 | 15 |
| ↓ | 10:00 ～ 10:10 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 34 | 17 |
| ↓ | 11:00 ～ 11:10 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 30 | 16 |
| ↓ | 12:00 ～ 12:10 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 30 | 16 |
| ↓ | 13:00 ～ 13:10 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 31 | 16 |
| ↓ | 14:00 ～ 14:10 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 27 | 17 |
| ↓ | 15:00 ～ 15:10 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 27 | 18 |
| ↓ | 16:00 ～ 16:10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 25 | 19 |
| ↓ | 17:00 ～ 17:10 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 27 | 21 |
| ↓ | 18:00 ～ 18:10 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 26 | 18 |
| 夜間 | 19:00 ～ 19:10 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 31 | 16 |
| ↓ | 20:00 ～ 20:10 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 31 | 16 |
| ↓ | 21:00 ～ 21:10 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 23 | 15 |
| 昼　間 (8時～19時) | 平　均 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 29 | 17 |
| | 最　大 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 34 | 21 |
| | 最　小 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 | 25 | 11 |
| 夜　間 (19時～翌8時) | 平　均 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 22 | 11 |
| | 最　大 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 31 | 16 |
| | 最　小 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 |
| 全時間 | 平　均 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 25 | 14 |
| | 最　大 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 34 | 21 |
| | 最　小 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 8 |

注:使用した振動レベル計(VM-53A)の測定範囲は「25～120dB」なので、25dB未満は参考値とした。

## 表 2.2-27　地盤卓越振動数測定結果(No.1)

【調査地点】No.1
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数［Hz］ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 56.5 | 53.2 | 50.9 | 57.5 | 49.9 | 54.4 | 55.2 | 53.2 | 51.6 | 52.0 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | 25.4 | － | － | － | － | 23.7 | 23.0 | － | － | － | 0 |
| 6.3 | 36.9 | 27.4 | 30.2 | 29.1 | 27.5 | 32.2 | 30.1 | 35.7 | 30.3 | 26.4 | 0 |
| 8 | 45.9 | 31.8 | 35.5 | 33.0 | 34.5 | 36.1 | 33.3 | 39.1 | 34.0 | 35.6 | 0 |
| 10 | 44.4 | 34.9 | 39.7 | 32.8 | 38.2 | 38.9 | 36.9 | 41.3 | 35.7 | 34.8 | 0 |
| 12.5 | 47.8 | 40.4 | 39.9 | 38.7 | 38.5 | 41.6 | 39.0 | 39.3 | 36.4 | 33.4 | 0 |
| 16 | 50.7 | 49.9 | 47.5 | 51.0 | 39.8 | 50.1 | 52.7 | 46.6 | 49.7 | 46.0 | 7 |
| 20 | 47.7 | 47.8 | 44.7 | 54.5 | 46.5 | 48.5 | 47.6 | 51.7 | 44.2 | 43.5 | 3 |
| 25 | 37.9 | 33.7 | 33.5 | 49.8 | 38.2 | 37.9 | 42.3 | 41.0 | 37.9 | 37.8 | 0 |
| 31.5 | 34.5 | 31.3 | 29.8 | 41.6 | 31.4 | 33.8 | 38.2 | 36.5 | 34.2 | 31.4 | 0 |
| 40 | 32.6 | 36.3 | 32.3 | 43.1 | 34.9 | 38.8 | 37.3 | 35.0 | 39.7 | 35.9 | 0 |
| 50 | 36.9 | 39.0 | 34.4 | 40.8 | 34.8 | 40.0 | 42.8 | 33.5 | 39.0 | 35.1 | 0 |
| 63 | 27.0 | 39.6 | 31.4 | 35.2 | 35.2 | 32.7 | 38.9 | 29.6 | 32.7 | 32.2 | 0 |
| 80 | 29.6 | 30.7 | 29.1 | 31.0 | 27.6 | 29.5 | 33.8 | 28.1 | 32.9 | 30.2 | 0 |
| 卓越周波数 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 17.2 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-28　地盤卓越振動数測定結果(No.2)

【調査地点】No.2
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数［Hz］ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 62.4 | 58.9 | 61.1 | 57.1 | 61.4 | 58.0 | 57.1 | 61.4 | 59.2 | 62.7 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 22.1 | － | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | 23.7 | － | 0 |
| 5 | － | － | － | － | － | － | － | 20.4 | 22.6 | － | 0 |
| 6.3 | 20.3 | － | 20.5 | 20.8 | － | 24.5 | 21.0 | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 0 |
| 8 | 27.5 | 21.5 | 27.3 | 29.4 | 20.1 | 34.1 | 32.2 | 32.1 | 33.2 | 22.4 | 0 |
| 10 | 37.9 | 29.3 | 33.4 | 38.1 | 34.2 | 33.5 | 38.5 | 39.5 | 41.1 | 34.4 | 0 |
| 12.5 | 50.8 | 43.6 | 44.4 | 50.3 | 47.4 | 45.7 | 45.8 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 0 |
| 16 | 57.5 | 55.3 | 60.9 | 55.6 | 54.6 | 53.6 | 56.2 | 58.7 | 56.2 | 56.1 | 10 |
| 20 | 54.9 | 51.8 | 51.7 | 46.9 | 49.6 | 43.5 | 42.7 | 55.5 | 52.1 | 54.4 | 0 |
| 25 | 52.3 | 46.4 | 44.1 | 43.9 | 47.0 | 46.3 | 44.1 | 52.7 | 50.0 | 49.6 | 0 |
| 31.5 | 46.3 | 42.2 | 39.3 | 41.5 | 46.3 | 46.3 | 35.7 | 47.8 | 48.9 | 48.2 | 0 |
| 40 | 47.6 | 37.3 | 38.0 | 40.3 | 34.1 | 37.8 | 34.7 | 44.1 | 47.2 | 46.6 | 0 |
| 50 | 44.7 | 33.1 | 38.6 | 36.4 | 36.9 | 39.7 | 36.0 | 43.4 | 45.9 | 46.2 | 0 |
| 63 | 40.9 | 26.3 | 29.1 | 35.5 | 36.8 | 37.7 | 30.2 | 40.1 | 43.2 | 39.6 | 0 |
| 80 | 37.7 | 26.2 | 28.2 | 35.7 | 33.6 | 36.3 | 26.0 | 41.3 | 37.6 | 38.4 | 0 |
| 卓越周波数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 16.0 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-29　地盤卓越振動数測定結果(No.3)

【調査地点】No.3
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 61.9 | 59.2 | 56.8 | 56.6 | 58.8 | 57.1 | 57.2 | 59.3 | 61.9 | 62.1 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | － | － | 28.3 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 6.3 | － | － | － | － | － | － | 20.7 | － | 25.5 | 21.2 | 0 |
| 8 | 20.8 | 24.3 | 25.6 | 31.5 | 22.0 | 23.7 | 24.6 | 23.9 | 33.9 | 36.9 | 0 |
| 10 | 32.3 | 34.9 | 29.1 | 33.1 | 29.2 | 28.0 | 29.3 | 33.3 | 32.4 | 34.1 | 0 |
| 12.5 | 39.5 | 40.1 | 36.8 | 37.1 | 39.1 | 32.3 | 40.6 | 39.6 | 36.2 | 47.2 | 0 |
| 16 | 52.0 | 49.6 | 47.8 | 50.2 | 48.0 | 44.8 | 46.5 | 49.2 | 47.6 | 51.2 | 0 |
| 20 | 58.4 | 52.8 | 53.6 | 51.7 | 56.1 | 54.4 | 50.0 | 57.8 | 54.2 | 55.8 | 6 |
| 25 | 53.7 | 55.3 | 49.8 | 48.1 | 49.4 | 52.4 | 54.2 | 53.3 | 58.6 | 58.8 | 4 |
| 31.5 | 48.4 | 48.9 | 49.0 | 47.0 | 44.9 | 43.0 | 43.2 | 50.6 | 49.2 | 53.6 | 0 |
| 40 | 43.0 | 48.8 | 43.8 | 40.5 | 41.0 | 41.9 | 44.2 | 44.8 | 44.8 | 45.9 | 0 |
| 50 | 33.8 | 41.4 | 37.8 | 33.9 | 33.3 | 35.7 | 35.7 | 37.7 | 42.7 | 37.0 | 0 |
| 63 | 30.3 | 34.4 | 31.4 | 29.4 | 31.1 | 30.2 | 32.3 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 0 |
| 80 | 27.5 | 31.7 | 27.7 | － | 27.2 | － | 33.2 | 26.0 | 24.8 | 33.1 | 0 |
| 卓越周波数 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 22.0 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-30　地盤卓越振動数測定結果(No.4)

【調査地点】No.4
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 57.4 | 61.4 | 62.8 | 66.8 | 63.7 | 66.1 | 65.5 | 60.5 | 71.3 | 67.4 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | 25.5 | 23.0 | － | － | － | － | 26.2 | 0 |
| 4 | － | － | 22.5 | 31.1 | 22.7 | － | － | － | － | 24.1 | 0 |
| 5 | － | 22.1 | 23.8 | 35.4 | 25.5 | 21.9 | － | － | － | 35.1 | 0 |
| 6.3 | 20.6 | 30.8 | 33.9 | 46.2 | 34.9 | 30.7 | 28.1 | 23.9 | 34.1 | 38.5 | 0 |
| 8 | 25.8 | 41.0 | 44.4 | 46.4 | 41.0 | 45.9 | 45.4 | 33.8 | 49.0 | 47.5 | 0 |
| 10 | 31.7 | 48.3 | 42.9 | 46.2 | 48.0 | 45.4 | 42.6 | 31.1 | 62.2 | 51.0 | 0 |
| 12.5 | 41.0 | 54.1 | 45.9 | 52.6 | 52.5 | 47.2 | 45.3 | 40.3 | 64.7 | 53.9 | 0 |
| 16 | 46.4 | 59.2 | 61.1 | 54.2 | 57.8 | 65.0 | 56.9 | 49.3 | 69.0 | 60.3 | 4 |
| 20 | 54.6 | 55.9 | 57.0 | 64.9 | 61.1 | 57.2 | 62.5 | 59.3 | 63.9 | 65.0 | 6 |
| 25 | 49.4 | 49.1 | 51.1 | 60.5 | 54.9 | 51.6 | 54.5 | 52.1 | 61.3 | 58.5 | 0 |
| 31.5 | 46.5 | 41.4 | 46.5 | 53.8 | 54.8 | 51.4 | 48.6 | 46.9 | 49.1 | 53.4 | 0 |
| 40 | 41.4 | 39.3 | 37.6 | 49.3 | 49.6 | 41.7 | 41.6 | 49.0 | 44.3 | 51.2 | 0 |
| 50 | 32.3 | 35.7 | 33.0 | 41.1 | 40.2 | 36.4 | 33.7 | 36.9 | 38.0 | 36.9 | 0 |
| 63 | 32.0 | 40.4 | 24.2 | 40.7 | 41.9 | 27.0 | 27.7 | 36.5 | 29.5 | 38.8 | 0 |
| 80 | 29.2 | 33.8 | 27.8 | 39.3 | 37.5 | 22.7 | 24.3 | 32.6 | 25.9 | 42.9 | 0 |
| 卓越周波数 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 18.4 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-31　地盤卓越振動数測定結果(No.5)

【調査地点】No.5
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 56.3 | 55.1 | 55.0 | 56.1 | 49.0 | 49.7 | 54.2 | 53.7 | 55.3 | 52.8 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 6.3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 10 | 33.4 | 23.0 | 22.7 | 30.4 | － | 23.7 | 25.0 | 22.8 | 23.5 | 28.7 | 0 |
| 12.5 | 42.3 | 31.7 | 31.8 | 30.9 | 24.7 | 32.5 | 41.1 | 30.4 | 33.7 | 34.7 | 0 |
| 16 | 41.9 | 42.3 | 43.6 | 38.5 | 31.9 | 38.5 | 43.3 | 40.3 | 41.9 | 40.3 | 0 |
| 20 | 48.1 | 45.2 | 47.0 | 43.9 | 41.3 | 40.6 | 45.5 | 43.3 | 44.4 | 42.3 | 0 |
| 25 | 51.4 | 49.7 | 50.9 | 48.3 | 46.2 | 45.7 | 50.4 | 48.6 | 51.6 | 49.1 | 10 |
| 31.5 | 48.7 | 48.4 | 49.2 | 43.9 | 41.6 | 42.5 | 47.5 | 44.8 | 48.6 | 47.4 | 0 |
| 40 | 46.3 | 48.5 | 45.4 | 43.2 | 35.2 | 39.3 | 44.7 | 39.5 | 45.4 | 43.2 | 0 |
| 50 | 43.9 | 45.3 | 44.0 | 39.7 | 33.5 | 36.0 | 45.0 | 41.5 | 42.3 | 42.2 | 0 |
| 63 | 39.1 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 33.1 | 34.1 | 37.1 | 36.6 | 35.7 | 34.5 | 0 |
| 80 | 38.8 | 35.8 | 37.1 | 35.1 | 32.0 | 33.8 | 34.2 | 33.5 | 35.4 | 34.4 | 0 |
| 卓越周波数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 25.0 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-32　地盤卓越振動数測定結果(No.6)

【調査地点】No.6
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 51.3 | 52.1 | 53.8 | 52.1 | 55.6 | 48.7 | 51.2 | 48.9 | 52.8 | 50.4 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | 21.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | － | 20.5 | － | － | － | － | － | － | 25.1 | － | 0 |
| 5 | － | 26.6 | － | － | － | － | － | － | 21.7 | － | 0 |
| 6.3 | 21.2 | － | 22.2 | 21.3 | 22.9 | － | － | － | 21.2 | － | 0 |
| 8 | 28.3 | 35.7 | 32.5 | 31.0 | 30.4 | － | 29.6 | 22.8 | 26.4 | 32.6 | 0 |
| 10 | 37.9 | 43.2 | 37.7 | 38.2 | 42.9 | 28.9 | 41.3 | 35.3 | 33.0 | 37.9 | 0 |
| 12.5 | 35.7 | 45.1 | 35.4 | 38.7 | 46.5 | 31.1 | 40.8 | 32.0 | 36.9 | 39.1 | 0 |
| 16 | 41.7 | 48.4 | 44.9 | 46.2 | 52.9 | 37.7 | 41.9 | 38.6 | 40.6 | 42.2 | 2 |
| 20 | 49.0 | 46.6 | 50.2 | 48.8 | 48.2 | 46.7 | 49.0 | 47.9 | 50.5 | 46.5 | 8 |
| 25 | 39.5 | 37.7 | 45.3 | 42.0 | 42.2 | 40.1 | 38.5 | 37.8 | 46.3 | 37.2 | 0 |
| 31.5 | 36.1 | 32.9 | 39.3 | 37.3 | 35.7 | 37.0 | 27.8 | 35.0 | 44.0 | 32.5 | 0 |
| 40 | 35.8 | 31.8 | 39.3 | 32.4 | 32.8 | 30.8 | 26.2 | 32.1 | 41.6 | 40.6 | 0 |
| 50 | 37.0 | 30.3 | 32.9 | 28.6 | 26.6 | 28.1 | 21.5 | 26.0 | 32.4 | 37.5 | 0 |
| 63 | 35.6 | 29.6 | 34.3 | 29.7 | 30.1 | 27.0 | － | 24.3 | 29.0 | 31.4 | 0 |
| 80 | 37.0 | 27.6 | 31.3 | 28.9 | 33.2 | 23.7 | 24.9 | 22.1 | 26.6 | 26.8 | 0 |
| 卓越周波数 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 19.2 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-33　地盤卓越振動数測定結果(No.7)

【調査地点】No.7
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 52.7 | 55.9 | 53.2 | 57.0 | 64.8 | 64.4 | 52.5 | 52.7 | 56.0 | 51.5 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 6.3 | － | 25.6 | － | － | － | － | 27.3 | 20.1 | － | 21.8 | 0 |
| 8 | 33.3 | 31.8 | 26.3 | 31.7 | 30.6 | 23.3 | 31.0 | 27.1 | 30.8 | 32.2 | 0 |
| 10 | 39.4 | 43.1 | 39.0 | 43.2 | 44.9 | 41.6 | 39.9 | 36.0 | 42.2 | 40.5 | 0 |
| 12.5 | 43.9 | 53.8 | 43.6 | 49.4 | 56.2 | 48.7 | 51.3 | 41.0 | 50.3 | 48.3 | 3 |
| 16 | 51.0 | 50.0 | 50.9 | 51.8 | 60.2 | 57.8 | 47.2 | 49.8 | 52.3 | 46.9 | 7 |
| 20 | 43.4 | 44.7 | 47.7 | 49.6 | 50.2 | 51.1 | 42.1 | 44.9 | 44.4 | 43.8 | 0 |
| 25 | 39.4 | 39.1 | 41.9 | 48.1 | 49.5 | 46.3 | 38.1 | 45.5 | 44.6 | 41.3 | 0 |
| 31.5 | 38.9 | 37.8 | 34.8 | 46.4 | 43.1 | 45.2 | 36.4 | 43.3 | 34.9 | 39.2 | 0 |
| 40 | 36.6 | 33.7 | 35.3 | 39.8 | 35.0 | 39.3 | 32.8 | 40.6 | 32.2 | 32.1 | 0 |
| 50 | 35.3 | 30.2 | 34.4 | 35.2 | 36.8 | 37.6 | 29.9 | 36.2 | 31.2 | 30.8 | 0 |
| 63 | 33.6 | 28.9 | 26.9 | 36.5 | 36.3 | 38.9 | 27.0 | 36.2 | 29.5 | 22.7 | 0 |
| 80 | 31.1 | 25.0 | 26.7 | 33.1 | 38.1 | 39.1 | 29.8 | 33.5 | 26.4 | 21.8 | 0 |
| 卓越周波数 | 16 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 16 | 16 | 12.5 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 15.0 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-34　地盤卓越振動数測定結果(No.8)

【調査地点】No.8
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 55.7 | 59.5 | 55.7 | 54.5 | 56.9 | 54.6 | 58.6 | 59.6 | 59.7 | 55.5 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | 20.9 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | 32.0 | 20.9 | 24.0 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | 44.8 | 23.0 | 30.4 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 6.3 | 45.0 | 35.2 | 38.9 | － | 22.4 | 27.0 | 27.9 | 25.0 | 23.4 | 27.1 | 0 |
| 8 | 40.0 | 39.6 | 39.1 | 28.7 | 28.6 | 29.5 | 32.8 | 34.4 | 34.3 | 31.6 | 0 |
| 10 | 43.2 | 47.4 | 40.8 | 36.5 | 42.4 | 38.9 | 33.6 | 40.5 | 30.7 | 33.5 | 0 |
| 12.5 | 42.3 | 51.1 | 47.3 | 43.7 | 48.5 | 45.7 | 42.0 | 42.1 | 39.0 | 35.1 | 0 |
| 16 | 45.5 | 51.8 | 51.7 | 52.5 | 55.9 | 53.3 | 48.6 | 46.3 | 46.6 | 50.1 | 4 |
| 20 | 52.5 | 55.3 | 45.9 | 45.8 | 47.8 | 44.3 | 57.3 | 57.5 | 58.2 | 53.1 | 6 |
| 25 | 44.4 | 53.0 | 48.6 | 45.9 | 43.0 | 40.8 | 51.6 | 53.2 | 52.0 | 46.5 | 0 |
| 31.5 | 42.9 | 48.6 | 45.2 | 42.9 | 41.4 | 37.4 | 47.2 | 52.4 | 47.4 | 42.9 | 0 |
| 40 | 38.3 | 42.3 | 42.3 | 40.8 | 41.3 | 31.7 | 43.3 | 45.6 | 41.4 | 36.4 | 0 |
| 50 | 35.6 | 40.8 | 40.0 | 34.9 | 32.4 | 30.6 | 36.4 | 37.3 | 36.7 | 33.4 | 0 |
| 63 | 36.5 | 37.1 | 37.6 | 27.2 | 29.6 | 28.3 | 30.6 | 35.0 | 29.8 | 29.6 | 0 |
| 80 | 34.9 | 36.9 | 35.7 | 21.8 | 25.2 | 21.7 | 26.6 | 30.6 | 31.5 | 25.7 | 0 |
| 卓越周波数 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 18.4 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-35　地盤卓越振動数測定結果(No.9)

【調査地点】No.9
【調査期間】令和元年5月19日（日）
単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 63.9 | 60.9 | 60.1 | 60.4 | 62.4 | 67.9 | 61.3 | 62.2 | 62.0 | 69.4 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | － | － | － | － | － | － | 25.4 | － | － | － | 0 |
| 6.3 | － | － | － | － | － | － | 27.9 | － | － | － | 0 |
| 8 | － | 23.2 | － | － | － | － | 26.1 | － | － | 24.6 | 0 |
| 10 | 26.3 | 27.7 | 26.6 | 20.9 | 27.2 | 30.2 | 35.3 | － | 25.3 | 42.6 | 0 |
| 12.5 | 43.8 | 45.7 | 36.4 | 42.2 | 40.5 | 47.9 | 47.1 | 35.5 | 46.0 | 57.4 | 0 |
| 16 | 60.1 | 54.8 | 51.7 | 50.0 | 59.0 | 60.5 | 55.3 | 51.4 | 58.7 | 68.3 | 3 |
| 20 | 62.7 | 57.3 | 54.0 | 57.7 | 54.9 | 64.0 | 60.1 | 61.1 | 56.0 | 60.4 | 7 |
| 25 | 52.0 | 55.5 | 50.8 | 49.8 | 55.9 | 51.0 | 52.5 | 47.3 | 55.3 | 55.6 | 0 |
| 31.5 | 45.1 | 41.5 | 41.6 | 41.9 | 46.0 | 48.7 | 48.4 | 42.8 | 52.2 | 46.4 | 0 |
| 40 | 41.6 | 38.3 | 36.8 | 39.3 | 37.3 | 42.3 | 44.9 | 37.1 | 43.0 | 46.5 | 0 |
| 50 | 36.1 | 31.9 | 31.2 | 36.6 | 34.2 | 40.7 | 41.2 | 35.2 | 42.0 | 35.7 | 0 |
| 63 | 26.2 | 28.2 | 23.3 | 28.9 | 20.2 | 30.7 | 29.1 | 23.5 | 33.5 | 28.9 | 0 |
| 80 | 23.4 | 30.8 | 22.6 | 23.5 | － | 26.1 | 24.5 | 20.3 | 33.4 | 28.3 | 0 |
| 卓越周波数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 18.8 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-36　地盤卓越振動数測定結果(No.10)

【調査地点】No.10
【調査期間】令和元年5月19日（日）
単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 67.4 | 66.1 | 69.1 | 68.0 | 65.5 | 64.3 | 69.9 | 59.8 | 69.5 | 65.2 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 23.1 | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 5 | － | 22.0 | － | － | － | － | － | － | － | 23.2 | 0 |
| 6.3 | 28.7 | 24.0 | 25.1 | 27.3 | 24.4 | 27.7 | 24.6 | 28.5 | 24.8 | 29.4 | 0 |
| 8 | 46.1 | 34.1 | 35.1 | 42.2 | 41.4 | 39.3 | 36.4 | 38.0 | 31.5 | 36.1 | 0 |
| 10 | 47.0 | 37.6 | 44.7 | 49.0 | 47.8 | 44.5 | 43.5 | 38.3 | 43.7 | 40.3 | 0 |
| 12.5 | 59.5 | 49.0 | 52.8 | 51.1 | 54.3 | 55.8 | 53.7 | 46.9 | 55.3 | 53.6 | 0 |
| 16 | 63.8 | 61.1 | 57.8 | 66.8 | 60.7 | 59.6 | 61.5 | 55.8 | 59.6 | 60.9 | 6 |
| 20 | 60.2 | 62.3 | 64.1 | 62.9 | 55.0 | 58.0 | 58.8 | 51.1 | 63.1 | 62.4 | 4 |
| 25 | 57.0 | 58.0 | 59.3 | 54.9 | 56.5 | 53.0 | 51.3 | 50.0 | 58.2 | 53.0 | 0 |
| 31.5 | 55.2 | 56.5 | 57.2 | 49.3 | 52.9 | 50.3 | 52.6 | 50.0 | 59.7 | 50.8 | 0 |
| 40 | 54.9 | 53.2 | 50.7 | 48.8 | 49.5 | 44.9 | 52.1 | 46.5 | 54.8 | 53.6 | 0 |
| 50 | 53.9 | 53.7 | 50.6 | 49.3 | 51.0 | 48.6 | 56.9 | 44.3 | 55.9 | 47.6 | 0 |
| 63 | 53.5 | 52.3 | 47.9 | 51.0 | 46.1 | 48.8 | 52.6 | 43.2 | 49.9 | 50.4 | 0 |
| 80 | 51.6 | 49.2 | 47.9 | 48.6 | 45.9 | 46.9 | 48.7 | 42.2 | 46.8 | 44.5 | 0 |
| 卓越周波数 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 17.6 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-37　地盤卓越振動数測定結果(No.11)

【調査地点】No.11
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 55.3 | 57.5 | 56.4 | 55.0 | 63.0 | 65.8 | 56.3 | 57.6 | 63.0 | 61.9 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | 20.2 | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | 25.7 | － | 20.8 | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | 29.5 | － | 27.8 | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | － | 28.0 | 25.0 | 37.7 | 0 |
| 4 | － | － | － | － | － | － | － | 29.5 | 25.6 | 36.2 | 0 |
| 5 | － | － | － | － | － | － | － | 29.7 | 27.3 | 30.3 | 0 |
| 6.3 | － | － | 22.7 | － | 22.2 | － | － | 26.2 | 31.6 | 29.7 | 0 |
| 8 | 28.1 | 26.9 | 32.3 | 30.6 | 26.2 | 35.8 | 30.1 | 30.3 | 41.1 | 35.5 | 0 |
| 10 | 35.3 | 37.5 | 31.9 | 39.4 | 36.3 | 44.1 | 31.3 | 37.6 | 42.6 | 36.8 | 0 |
| 12.5 | 40.9 | 46.2 | 39.3 | 37.2 | 46.5 | 47.5 | 40.5 | 45.5 | 50.9 | 49.3 | 0 |
| 16 | 46.3 | 47.7 | 47.9 | 47.1 | 53.1 | 53.2 | 47.6 | 49.5 | 53.6 | 54.9 | 0 |
| 20 | 50.8 | 52.6 | 52.2 | 48.2 | 59.9 | 60.9 | 47.4 | 54.0 | 60.8 | 58.4 | 8 |
| 25 | 48.3 | 47.7 | 46.6 | 50.3 | 55.8 | 56.2 | 50.3 | 52.1 | 57.7 | 57.2 | 2 |
| 31.5 | 44.5 | 43.4 | 47.0 | 46.8 | 52.0 | 54.4 | 43.3 | 50.4 | 52.8 | 51.7 | 0 |
| 40 | 43.4 | 44.8 | 47.1 | 44.5 | 49.0 | 53.7 | 43.2 | 48.1 | 50.0 | 48.9 | 0 |
| 50 | 35.3 | 35.1 | 37.9 | 37.5 | 42.4 | 52.7 | 38.6 | 41.0 | 40.7 | 38.8 | 0 |
| 63 | 31.3 | 33.9 | 34.5 | 32.9 | 43.1 | 47.3 | 33.9 | 33.5 | 34.3 | 34.3 | 0 |
| 80 | 26.5 | 33.6 | 27.0 | 26.1 | 49.2 | 41.2 | 32.1 | 29.3 | 33.7 | 32.7 | 0 |
| 卓越周波数 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 21.0 Hz |
|---|---|

## 表 2.2-38　地盤卓越振動数測定結果(No.12)

【調査地点】No.12
【調査期間】令和元年5月19日（日）

単位：dB

| 周波数[Hz] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ピーク回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 58.3 | 56.9 | 55.7 | 58.3 | 53.5 | 58.4 | 61.0 | 55.7 | 58.3 | 67.0 | |
| 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 1.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| 3.15 | － | － | － | － | － | － | 23.5 | － | － | 32.3 | 0 |
| 4 | 21.9 | － | － | － | － | 20.6 | 26.6 | － | 20.9 | 34.4 | 0 |
| 5 | 39.0 | 25.6 | 21.8 | 24.0 | 22.9 | 22.5 | 23.6 | 26.0 | 28.6 | 28.6 | 0 |
| 6.3 | 49.6 | 40.4 | 31.0 | 39.1 | 35.4 | 37.2 | 40.0 | 35.2 | 39.5 | 36.0 | 0 |
| 8 | 41.0 | 36.7 | 34.8 | 40.1 | 34.3 | 42.1 | 48.7 | 42.9 | 47.6 | 48.7 | 0 |
| 10 | 42.8 | 42.2 | 41.5 | 44.5 | 39.2 | 50.5 | 49.0 | 46.5 | 50.7 | 55.7 | 0 |
| 12.5 | 47.4 | 44.6 | 42.7 | 51.0 | 44.8 | 49.6 | 54.9 | 47.7 | 44.8 | 59.7 | 2 |
| 16 | 54.5 | 55.7 | 54.2 | 53.9 | 50.6 | 56.8 | 49.3 | 50.9 | 51.8 | 51.0 | 8 |
| 20 | 48.1 | 51.4 | 51.8 | 51.3 | 48.9 | 50.0 | 48.1 | 47.2 | 48.4 | 54.2 | 0 |
| 25 | 40.1 | 45.4 | 42.0 | 46.4 | 45.9 | 45.9 | 43.6 | 42.3 | 41.0 | 47.7 | 0 |
| 31.5 | 39.4 | 38.8 | 36.6 | 40.3 | 39.8 | 38.8 | 34.7 | 35.9 | 39.6 | 38.2 | 0 |
| 40 | 30.4 | 31.1 | 32.8 | 31.1 | 32.0 | 30.8 | 31.9 | 27.0 | 32.4 | 29.8 | 0 |
| 50 | 26.5 | 29.2 | 24.9 | 24.8 | 28.1 | 29.4 | 26.1 | 23.3 | 30.5 | 25.2 | 0 |
| 63 | 25.7 | 28.5 | 22.4 | 26.1 | 24.4 | 24.6 | 32.1 | 23.5 | 30.0 | 24.2 | 0 |
| 80 | 25.7 | 25.4 | － | 21.3 | 21.9 | 22.7 | 24.9 | － | 24.4 | 24.7 | 0 |
| 卓越周波数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 16 | 16 | 12.5 | |

注1：周波数は1/3オクターブバンドの中心周波数を示す。
注2：「-」は20.0dB以下を示す。
注3：　は各測定時の最大値を示す。

| 地盤卓越振動数 | 15.3 Hz |
|---|---|

## 2.2.2 予　測

(1) 予測手法

1) 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音

ア. 予測式

予測式は、(社)日本音響学会による「ASJ CN-Model 2007」を用い、騒音規制法及び環境確保条例に該当するそれぞれの工種について、個々の騒音発生源(建設機械)からの騒音レベルを、受音点で騒音レベル合成式で合成する方法とした。

$$L_{A5i} = L_{A5i(10m)} - 20\cdot\log_{10}\frac{r_i}{10} + \Delta L_{dif}$$

$$L_{A5} = 10\cdot\log_{10}\left(\sum_{i=1}^{m} 10^{\frac{L_{A5i}}{10}}\right)$$

ここで、

$L_{A5i}$　：建設機械ｉによる 5%時間率騒音レベル
$L_{A5i(10m)}$　：建設機械ｉによる基準距離(10m)における 5%時間率騒音レベル
$r_i$　：建設機械ｉから予測点までの距離(m)
$L_{A5}$　：予測地点の合成騒音レベル(dB)
m　：騒音を合成する建設機械台数
$\Delta L_{dif}$　：回折に伴う減衰に関する補正量

$$\Delta L_{dif} = \Delta L_{d,1} - \Delta L_{d,0}$$

$\Delta L_{d,1}$　：上の回折パス
$\Delta L_{d,0}$　：下の回折パス





図 2.2-1　回折減衰計算のための回折パス

$\Delta L_{d,1}$ と $\Delta L_{d,0}$ を合わせて $\Delta L_d$ と表すと、これらは次式で求められる。

予測点から音源が見えない場合

$$\Delta L_d = \begin{cases} -10\cdot\log_{10}\delta - 18.4 & \delta \geqq 1 \\ -5 - 15.2\sinh^{-1}\left(|\delta|^{0.42}\right) & 0 \leqq \delta < 1 \end{cases}$$

予測点から音源が見える場合

$$\Delta L_d = \begin{cases} -5 + 15.2\sinh^{-1}\left(|\delta|^{0.42}\right) & 0 < \delta \leqq 0.073 \\ 0 & 0.073 < \delta \end{cases}$$

$\delta$　：行路差

2）建設機械の稼働に伴う建設作業の振動

ア．予測式

予測は、個々の振動発生源(建設機械)からの受振点における振動レベルを、距離減衰式を用いて求め、それらを振動レベル合成式で合成する方法とした。

〔距離減衰式〕

$$L_i = L_o - 8.7\lambda(r - r_0) - 20 \cdot \mathrm{Log}_{10}(r/r_0)^n$$

〔振動レベル合成式〕

$$L = 10 \cdot \mathrm{Log}_{10}\left(\sum_{i=1}^{m} 10^{Li/10}\right)$$

ここで、

$L$ ：予測地点の合成振動レベル(dB)
$L_i$ ：振動源ｉから r(m)離れた地点の振動レベル(dB)
$L_0$ ：振動源から $r_0$(m)離れた地点の振動レベル(dB)
$\lambda$ ：地盤の内部減衰定数：$\lambda$=0.01
$n$ ：振動波の種類によって決まる定数　表面波(レイリー波)：n＝1/2
$m$ ：振動源の数

3）工事用車両及び関連車両の走行に伴う道路交通の騒音

ア．予測式

予測は、伝搬理論式に基づく日本音響学会の提案式(ASJ RTN-Model 2018)を用い、1 台の車両の走行による A 特性音圧レベルの時間積分値を計算し、その値に 1 時間あたりの交通量を与えて、対象時間帯におけるエネルギー平均値である等価騒音レベルを求めた。

(ｱ) 伝搬計算の基本式

$$L_{Ai} = L_{WA,i} - 8 - 20 \cdot \log_{10} r_i + \Delta L_{cor,i}$$

ここで、

$L_{Ai}$ ：音源ｉより伝搬する騒音レベル(dB)
$L_{WA,i}$ ：ｉ番目の音源位置における自動車走行騒音の騒音パワーレベル(dB)
(信号交差点等による加減速を考慮し、一般道路の非定常走行区間におけるパワーレベル式を用いた。)
大型車類 ： $L_{WA} = 88.8 + 10 \cdot \log_{10} V$
小型車類 ： $L_{WA} = 82.3 + 10 \cdot \log_{10} V$( V：平均走行速度(km/h))
$r_i$ ：ｉ番目の音源から観測点までの距離(m)
$\Delta L_{cor,i}$ ： $\Delta L_{cor,i} = \Delta L_{dif,i} + \Delta L_{grnd,i} + \Delta L_{air,i}$
$\Delta L_{dif,i}$：回折効果による補正値(dB)
(予測断面の道路構造は平面構造であり、遮音壁等の回折効果が生じる施設は設置されていないため、$\Delta L_{dif,i}=0$ とした。)
$\Delta L_{grnd,i}$：地表面効果による減衰に関する補正量(dB)
(地表面はコンクリート、アスファルト等の表面の固い地面とし、$\Delta L_{grnd,i}=0$ とした。)
$\Delta L_{air,i}$：空気の音響吸収による減衰に関する補正量(dB)
(空気吸収による減衰は考慮しないものとし、$\Delta L_{air,i}=0$ とした。)

(ｲ) $L_{Aeq}$の計算

等価騒音レベルの計算は、車線別及び車種別毎のユニットパターンの時間積分値を計算し、それに1時間あたりの交通量N(台/3,600秒)を考慮し、観測時間で平均することによって求めた。

$$L_{AE}=10\cdot\log_{10}\left(\frac{1}{T_0}\sum_i 10^{LA,i/10}\cdot\Delta t_i\right)$$

$$L_{Aeq,T}=10\cdot\log_{10}\left(10^{LAE/10}\cdot\frac{N_T}{T}\right)=L_{AE}+10\cdot\log_{10}\frac{N_T}{T}$$

ここで、

$L_{AE}$ ：単発騒音暴露レベル(dB)
$L_{Ai}$ ：音源ｉより伝搬する騒音レベル(dB)
$T_0$ ：基準の時間＝1(秒)
$\Delta t_i$ ：音源がｉ番目の区間に存在する時間(秒)
$\Delta t_i=\Delta l_i/V_i$
$\Delta l_i$ ：ｉ番目の区間の長さ(m)
$V_i$ ：ｉ番目の区間における走行速度(km/h)
$L_{Aeq,T}$ ：車種別・車線別の等価騒音レベル(dB)
$N_T$ ：時間交通量(台/h)
T ：3,600(秒)

さらに、算出した車線別及び車種別毎の等価騒音レベルを以下の式により合成した。

$$L_{Aeq}=10\cdot\log_{10}\left(10^{\frac{L_{Aeq1}}{10}}+10^{\frac{L_{Aeq2}}{10}}+\cdots\cdots+10^{\frac{L_{Aeqn}}{10}}\right)$$

ここで、

$L_{Aeq}$ ：受音点での合成等価騒音レベル(dB)

(ｳ) 工事の施行中及び工事の完了後の等価騒音レベルの計算

工事の施行中及び工事の完了後の等価騒音レベルは、以下に示す「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」（平成25年3月　国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所）による式によって計算した。

$$L_{Aeq}=L_{Aeq*}+\Delta L$$
$$\Delta L=10\log_{10}[(10^{LAeq,R/10}+10^{LAeq,HC/10})/10^{LAeq,R/10}]$$

ここで、

$L_{Aeq*}$ ： 現況の等価騒音レベル(dB)
$10^{LAeq,R}$ ： 現況の交通量から、(社)日本音響学会の ASJ RTN-Model 2018 を用いて求められる等価騒音レベル(dB)
$10^{LAeq,HC}$ ： 工事用車両及び関連車両の交通量から、(社)日本音響学会の ASJ RTN-Model 2018 を用いて求められる等価騒音レベル(dB)

イ．予測条件

(ｱ) 音源位置等の設定

音源は、図2.2-2に示すように連続した点音源とし、上下線のそれぞれの中央に仮想的な車線を各々1車線ずつ配置した。

車線上に配置した離散的な点音源の範囲は、車線に対する予測地点からの乗線と車線の交点を中心として±20ｒ（ｒ:計算車線から予測地点までの最短距離)の区間とし、点音源をr以下の距離で道路面(高さG.L.+0m)に配置した。





**図2.2-2　音源点の設定とユニットパターンの考え方**

4) 工事用車両及び関連車両の走行に伴う道路交通の振動

ア．予測式

予測式は、以下に示す「道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)」(平成 25 年 3 月 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所) による予測式を用いた。

$L_{10}=L_{10}^{*}+\Delta L$

ここで、

$\Delta L=a\cdot\log_{10}(\log_{10}Q')-a\cdot\log_{10}(\log_{10}Q)$

$L_{10}$ ：振動レベルの 80%レンジの上端値の予測値(dB)
$L_{10}^{*}$ ：現況振動レベルの 80%レンジの上端値(dB)
Q’ ：工事用車両及び関連車両等の上乗せ時の 500 秒間の 1 車線あたりの等価交通量 (台/500s/車線)
$=500/3600\times1/M\times\{N_L+N_{LC}+K(N_H+N_{HC})\}$
$N_L$ ：現況の小型車時間交通量(台/h)
$N_{LC}$ ：工事用車両及び関連車両等のうち小型車時間交通量(台/h)
$N_H$ ：現況の大型車時間交通量(台/h)
$N_{HC}$ ：工事用車両及び関連車両等のうち大型車時間交通量(台/h)
Q ：現況の 500 秒間の 1 車線あたり等価交通量(台/500s/車線)
$=500/3600\times1/M\times(N_L+KN_H)$
K ：大型車の小型車への換算係数(K＝13)
M ：上下車線合計の車線数
a ：定数(a＝47)

5) 施設の供用に伴う騒音

施設の供用に伴う騒音の予測については、スタジアム客席を面音源とし、分割して点音源として距離減衰式により予測を行った。予測式及び予測条件は以下のとおりである。

ア．予測式

スタジアムの外壁の影響における回折減衰を考慮した点音源からの距離減衰式を用いて予測を行った。

各予測地点への到達騒音レベル予測式としては、距離による減衰、障壁による回折減衰を考慮した形で表される次式を用いた。

$$L_{PA}=PWL_{PA}-20\log_{10}r-11+\Delta L_{dif}$$

ここで、

$L_{PA}$ ：到達騒音レベル
$PWL_{PA}$ ：客席の音源パワーレベル
r ：音源・受音点間距離
$\Delta L_{dif}$ ：回折に伴う減衰に関する補正量

イ．予測条件

(ｱ) 試合歓声騒音レベル

試合歓声騒音レベルは、最も大きくなった時間帯（21：20～21：30）の騒音レベルをもとに、表2.2-39に示すとおりとした。発生源はスタンド全面から発生するため、1m²あたりの面音源として設定した。

**表2.2-39　歓声騒音の発生レベル（$L_{eq}$）**

| 騒音種別 | 1m²あたりのパワーレベル(dB) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
| 歓声騒音（$L_W$）（神宮球場） | 79.9 | 78.7 | 80.0 | 83.1 | 81.3 | 73.3 | 71.4 | 63.8 |

(ｲ) 面音源のパワーレベルの設定

面音源のパワーレベルは客席の面積を考慮して下式で設定した。

また、設定した面音源のパワーレベルを点音源に分割して予測に用いた。

$$PWL_{PA}=L_W+10\log_{10}S$$

ここで、

$L_W$ ：1m²あたりのパワーレベル
S ：客席の面積

(ｳ) 騒音源及び障壁の配置

騒音源となる客席や障壁となるスタジアム外壁の配置は、図2.2-3に示すとおりである。

客席の面音源については傾斜した設定とすることが難しいため、客席の最高高さでかつ、受音点側であるスタジアム周辺に近い9m高さとして設定した。客席の面積は12,437m²

である。

障壁はスタジアム形状を考慮して設定した。





図 2.2-3　施設騒音源（野球開催時）


(2) 予測結果

1) 建設機械の稼働に伴う建設作業の騒音・振動（全工事期間のパワーレベル合成最大時）

全工事期間の騒音・振動レベル合成値が最大となる時期の騒音・振動レベルの予測結果は図2.2-4、図2.2-5に示すとおりである。

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベル($L_{A5}$)は、敷地境界南側で80dBと予測され、勧告基準値（解体時85dB、新設時80dB）を下回る。

建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベル（$L_{10}$）は、敷地境界南側で54dBと予測され、勧告基準値（解体時75dB、新設時70dB）を下回る。




凡 例


- 計画地
- 区界
- 建設作業騒音(dB)
- 建設作業騒音最大地点 (80dB)

N

S＝1／12,000

0 100 200 300m

図 2.2-4 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果(全工事期間最大時：工事着手後 27 ヶ月目)




凡 例

- 計画地
- 区界
- 建設作業振動(dB)
- 建設作業振動最大地点 (54dB)

N

S＝1／12,000

0 100 200 300m

図 2.2-5 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果(全工事期間最大時：工事着手後 27 ヶ月目)

2) 施設の供用に伴う騒音

施設の供用に伴う神宮球場のスタンド高さ（約 11m）における騒音の予測結果は、図 2.2-6 に示すとおりである。

施設の供用に伴う神宮球場のスタンド高さの騒音レベル($L_{Aeq}$)は、野球場棟から近傍住宅までの距離(野球場棟から約 80m)において 62dB(61.5dB)程度である。





**図2.2-6　神宮球場のスタンド高さ（約11m）における騒音の予測結果**

なお、現況の神宮球場から近傍住宅までの距離(約 160m)においては 58dB(57.9dB)程度と予測されることから、将来においては 4dB(3.6dB)程度増加すると考えられる。野球場棟からの騒音については騒音の発生に配慮するよう、施設利用者に対して夜間の一定時間の音を抑える対策等の周知を行うなどの環境保全措置に努めていく。

## 2.3 地　盤

### 2.3.1 現況調査

(1) 地盤の状況

計画地内におけるボーリング調査の結果(柱状図)は、図 2.3-1(1)～(4)に示すとおりである。





図 2.3-1(1)　ボーリング柱状図 (No.1)





図 2.3-1(2)　ボーリング柱状図（No.2）

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 層厚 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 相対密度 | 相対稠度 | 記事 | 孔内水位(m)／測定月日 | 標準貫入試験 深度 (m) | 10cmごとの打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 (cm) | N値 0 10 20 30 40 50 60 | 原位置試験 深度 (m) | 試験名および結果 | 試料 深度 (m) | 試料番号 | 採取方法 | 室内試験(～) | 掘進月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34.01 | 0.70 | 0.70 | | 表土(粘性土) | 暗褐 | | | 暗褐粘性土で上部に草根混入しφ5～10mmの礫が点在する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 含水および粘性は中位。<br>多孔質な組織を持つ降下火山灰で全体にソフトなローム層。<br>上部の1.50mまで若干のパサつきがあるが、以深は膠結気味でやや硬くスコリアや黒色の植物根跡が目立つ。<br>2.00～2.30m間はやや暗色を帯びて2.50mは橙色の軽石が点在する。<br>下位に漸移してやや粘土化の傾向が見られるが、多硬質な組織は残存する。5.00m付近に黄褐の軽石が点在し、斑状に淡褐の粘度鉱物が混入する。5.90mに粒状の軽石が点在する | | | | | | | | | | | | 11/5 |
| 3 | | | | | ローム | 茶褐灰 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 11/8<br>4.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 28.71 | 5.30 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 含水があり粘性が強い。<br>6.00～7.20m間は褐灰を呈し極めて軟質。7.00～7.10mに砂分を挟む。<br>7.25～7.35m間は橙色で粘性強く飴状に粘りとヌメリがある。<br>7.35～8.00m間は乳淡褐を呈して均質で明瞭な混入物は見られない。<br>8.00～9.00m間は淡褐灰で8.95mにφ30mmの亜円形をしたチャートが混入する。全体に粘性は強いが強度は脆弱。 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 凝灰質粘土 | 褐灰～乳淡褐 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 25.71 | 3.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | 9.00 | | | 遮水シールダブル | | 11/8 |
| 10 | | | | | | | | | 含水中位。粘性強い～中位。<br>上部と同層であるがシルト化する。<br>9.00～10.0m間は乳黄灰を呈しφ5mm程度のシルトがレンズ状や粒状に混じりポケット状や円形に酸化する。10.30～10.70m間は縞状に酸化して、この間は赤褐を呈する。<br>10.70～11.00mは色調が不規則で黒色の炭化物が点在し糸状や縞状に酸化する。11.00～11.70m間は黄灰で砂分の含有を伴い砂質を呈する。 | | | | | | | | | | | 9.10 | | | | | |
| 11 | | | | | 凝灰質シルト | 淡褐～淡褐灰～乳黄褐 | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | 遮水シールング | | |
| 12 | 23.01 | 2.70 | 11.70 | | | | | | | | | | | | | | | 11.10 | | | | | |
| 13 | | | | | 粘土質細砂 | 黄褐灰 | | | 含水少ない。砂は均一で細粒。砂粒間に粘土が付着する。12.45～12.80m間は赤褐に酸化して固結気味。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 21.91 | 1.10 | 12.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | 細砂 | 褐灰 | | | やや含水がある。砂は淘汰良く均一である。13.50～13.65m間は酸化して筋状に褐色のシルトが混入する。13.9～14.30mにφ5mm内外の礫が点在しこの間は礫混じり細砂の層相 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20.41 | 1.50 | 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | シルト混じり細砂 | 黄褐灰 | | | 含水中位。砂はやや粗い。14.30～14.80m間に黄褐のシルトを含み色調が不規則。14.65mに幅3ｃｍ程度で砂礫を挟む。14.80～15.0mは暗褐で砂は粗く固結する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 18.76 | 1.63 | 15.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | 微細砂 | 褐灰 | | | 含水中位。砂は極めて細かい微粒砂で「ヌカ」砂状。指に細粒分が絡み付き雲母片の散在が目立つ。<br>16.40～16.50m間は両者が拮抗して砂質シルトが優勢な部分がある。<br>16.50～16.65m間に黄灰の均質な硬質シルトを挟み、層中に雲母片が多量に混入する。18.45～18.50m間は茶褐に変色する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 16.01 | 2.75 | 18.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 15.41 | 0.60 | 19.30 | | 細砂 | 暗褐灰 | | | 含水中位。砂は均一。18.70～19.0m間に軽石が散在。19.0～19.3m間は微細砂状で固結シルトが介在する | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 14.56 | 0.85 | 20.15 | | 中砂 | 暗灰 | | | 含水多い。19.35～19.45mにシルトを不規則に含み19.75～20.15m間に貝殻細片が多量に混じる。 | | | | | | | | | | | | | | | 11/10 |
| | 14.16 | 0.40 | 20.55 | | 砂礫 | 暗灰 | | | φ2～30mm程度の亜円礫で含水がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 13.71 | 0.45 | 21.00 | | 礫混じり砂 | 暗灰 | | | 含水やや多い。砂は不均一で貝殻片やφ20mm程度の礫が混じる。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 12.76 | 0.95 | 21.95 | | 砂礫 | 暗灰 | | | 含水多い。礫はφ2～40mm程度で硬い。礫間の充填物は砂が主体で細粒分も混じる。礫質礫が目立つ。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | シルト混じり細砂 | 暗灰 | | | 砂は均一で淘汰が良く細粒砂と微細砂で締まりが有り固結して棒状を呈するが、試料は両手で折れる。<br>混入するシルトは5～10ｃｍ程度幅で固結して硬く両手で強く曲げても容易に折れずハンマーの強打で濁音を発して粉砕する。<br>24.90mに白色の石英が密集し縞状に分布する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 9.71 | 3.05 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/13 |

図 2.3-1(3)　ボーリング柱状図（No.3）





図 2.3-1(4)　ボーリング柱状図（No.4）

## 2.4 生物・生態系

### 2.4.1 調査結果

(1) 植物

表 2.4-1(1) 植物確認種（既存資料）

| No. | 科名 | 種名 |
|---|---|---|
| 1 | トクサ科 | スギナ |
| 2 | ハナヤスリ科 | オオハナワラビ |
| 3 | フサシダ科 | カニクサ |
| 4 | コバノイシカグマ科 | フモトシダ |
| 5 | イノモトソウ科 | イノモトソウ |
| 6 | チャセンシダ科 | トラノオシダ |
| 7 | オシダ科 | リョウメンシダ |
| 8 | | オニヤブソテツ |
| 9 | | ヤマヤブソテツ |
| 10 | | ベニシダ |
| 11 | ヒメシダ科 | ミゾシダ |
| 12 | | ホシダ |
| 13 | | ヤワラシダ |
| 14 | | ミドリヒメワラビ |
| 15 | メシダ科 | イヌワラビ |
| 16 | ウラボシ科 | ノキシノブ |
| 17 | イチョウ科 | イチョウ |
| 18 | マツ科 | ヒマラヤスギ |
| 19 | | カラマツ |
| 20 | | シロマツ |
| 21 | | アカマツ |
| 22 | | クロマツ |
| 23 | スギ科 | スギ |
| 24 | | メタセコイヤ |
| 25 | | コウヤマキ |
| 26 | | ラクウショウ |
| 27 | ヒノキ科 | ヒノキ |
| 28 | | サワラ |
| 29 | | カイヅカイブキ |
| 30 | | コノテガシワ |
| 31 | マキ科 | イヌマキ |
| 32 | イチイ科 | イチイ |
| 33 | | カヤ |
| 34 | ヤマモモ科 | ヤマモモ |
| 35 | クルミ科 | シナサワグルミ |
| 36 | ヤナギ科 | セイヨウハコヤナギ |
| 37 | カバノキ科 | クマシデ |
| 38 | | アカシデ |
| 39 | | イヌシデ |
| 40 | | アサダ |
| 41 | ブナ科 | クリ |
| 42 | | スダジイ |
| 43 | | マテバシイ |
| 44 | | クヌギ |
| 45 | | カシワ |
| 46 | | アラカシ |
| 47 | | シラカシ |
| 48 | | ウバメガシ |
| 49 | | ウラジロガシ |
| 50 | | コナラ |
| 51 | ニレ科 | ムクノキ |
| 52 | | エノキ |
| 53 | | アキニレ |
| 54 | | ケヤキ |
| 55 | クワ科 | ヒメコウゾ |
| 56 | | カジノキ |
| 57 | | クワクサ |
| 58 | | イヌビワ |
| 59 | | ヤマグワ |
| 60 | イラクサ科 | ヤブマオ |
| 61 | | カラムシ |
| 62 | | アオミズ |
| 63 | タデ科 | ミズヒキ |
| 64 | | シャクチリソバ |
| 65 | | ヒメツルソバ |
| 66 | | イヌタデ |
| 67 | | ツルドクダミ |
| 68 | | ハイミチヤナギ |
| 69 | | ミチヤナギ |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-1(2)　植物確認種（既存資料）

| No. | 科名 | 種名 |
|---|---|---|
| 70 | タデ科 | イタドリ |
| 71 | | スイバ |
| 72 | | アレチギシギシ |
| 73 | | ナガバギシギシ |
| 74 | | ギシギシ |
| 75 | | エゾノギシギシ |
| 76 | ヤマゴボウ科 | ヨウシュヤマゴボウ |
| 77 | オシロイバナ科 | オシロイバナ |
| 78 | ザクロソウ科 | ザクロソウ |
| 79 | | クルマバザクロソウ |
| 80 | スベリヒユ科 | スベリヒユ |
| 81 | | ハゼラン |
| 82 | ナデシコ科 | ノミノツヅリ |
| 83 | | オランダミミナグサ |
| 84 | | キヌイトツメクサ |
| 85 | | ツメクサ |
| 86 | | ノミノフスマ |
| 87 | | ウシハコベ |
| 88 | | コハコベ |
| 89 | | ミドリハコベ |
| 90 | | イヌコハコベ |
| 91 | アカザ科 | シロザ |
| 92 | | コアカザ |
| 93 | | ゴウシュウアリタソウ |
| 94 | ヒユ科 | ヒカゲイノコズチ |
| 95 | | ヒナタイノコズチ |
| 96 | | ホソアオゲイトウ |
| 97 | | ホナガイヌビユ |
| 98 | モクレン科 | ユリノキ |
| 99 | | タイサンボク |
| 100 | | ハクモクレン |
| 101 | | コブシ |
| 102 | | カラタネオガタマ |
| 103 | マツブサ科 | サネカズラ |
| 104 | クスノキ科 | バリバリノキ |
| 105 | | クスノキ |
| 106 | | ヤブニッケイ |
| 107 | | ニッケイ |
| 108 | | ゲッケイジュ |
| 109 | | タブノキ |
| 110 | | シロダモ |
| 111 | カツラ科 | カツラ |
| 112 | キンポウゲ科 | ボタンヅル |
| 113 | | コボタンヅル |
| 114 | | センニンソウ |
| 115 | メギ科 | ヒイラギナンテン |
| 116 | | ナンテン |
| 117 | アケビ科 | ムベ |
| 118 | ドクダミ科 | ドクダミ |
| 119 | センリョウ科 | センリョウ |
| 120 | マタタビ科 | シナサルナシ |
| 121 | ツバキ科 | ヤブツバキ |
| 122 | | サザンカ |
| 123 | | チャノキ |
| 124 | | サカキ |
| 125 | | ハマヒサカキ |
| 126 | | ヒサカキ |
| 127 | | モッコク |
| 128 | ケシ科 | クサノオウ |
| 129 | | ムラサキケマン |
| 130 | | タケニグサ |
| 131 | | ナガミヒナゲシ |
| 132 | アブラナ科 | セイヨウアブラナ |
| 133 | | ナズナ |
| 134 | | タネツケバナ |
| 135 | | ミチタネツケバナ |
| 136 | | カラクサナズナ |
| 137 | | マメグンバイナズナ |
| 138 | | ショカツサイ |
| 139 | | イヌガラシ |
| 140 | | スカシタゴボウ |
| 141 | | カキネガラシ |
| 142 | スズカケノキ科 | モミジバスズカケノキ |
| 143 | | アメリカスズカケノキ |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-1(3)　植物確認種（既存資料）

| No. | 科名 | 種名 |
|---|---|---|
| 144 | マンサク科 | ヒュウガミズキ |
| 145 | | トサミズキ |
| 146 | | イスノキ |
| 147 | | フウ |
| 148 | | モミジバフウ |
| 149 | | トキワマンサク |
| 150 | ベンケイソウ科 | コモチマンネングサ |
| 151 | ユキノシタ科 | ウツギ |
| 152 | | アジサイ |
| 153 | | ユキノシタ |
| 154 | トベラ科 | トベラ |
| 155 | バラ科 | ボケ |
| 156 | | ヘビイチゴ |
| 157 | | ヤブヘビイチゴ |
| 158 | | ビワ |
| 159 | | ヤマブキ |
| 160 | | カナメモチ |
| 161 | | カンヒザクラ |
| 162 | | ヤマザクラ |
| 163 | | サトザクラ |
| 164 | | ウメ |
| 165 | | イトザクラ |
| 166 | | エドヒガン |
| 167 | | モモ |
| 168 | | ソメイヨシノ |
| 169 | | シャリンバイ |
| 170 | | ノイバラ |
| 171 | | クサイチゴ |
| 172 | | カジイチゴ |
| 173 | | ホザキナナカマド |
| 174 | | ユキヤナギ |
| 175 | マメ科 | ネムノキ |
| 176 | | ハナズオウ |
| 177 | | ネコハギ |
| 178 | | タンキリマメ |
| 179 | | ハリエンジュ |
| 180 | | エンジュ |
| 181 | | ムラサキツメクサ |
| 182 | | シロツメクサ |
| 183 | | ヤハズエンドウ |
| 184 | | フジ |
| 185 | カタバミ科 | カタバミ |
| 186 | | アカカタバミ |
| 187 | | ムラサキカタバミ |
| 188 | | オッタチカタバミ |
| 189 | フウロソウ科 | アメリカフウロ |
| 190 | トウダイグサ科 | エノキグサ |
| 191 | | コニシキソウ |
| 192 | | アカメガシワ |
| 193 | | ナガエコミカンソウ |
| 194 | | コミカンソウ |
| 195 | | ナンキンハゼ |
| 196 | ユズリハ科 | ユズリハ |
| 197 | | ヒメユズリハ |
| 198 | ミカン科 | カラスザンショウ |
| 199 | | サンショウ |
| 200 | ニガキ科 | シンジュ |
| 201 | センダン科 | センダン |
| 202 | ウルシ科 | ハゼノキ |
| 203 | | ヤマハゼ |
| 204 | カエデ科 | トウカエデ |
| 205 | | イロハモミジ |
| 206 | トチノキ科 | トチノキ |
| 207 | モチノキ科 | イヌツゲ |
| 208 | | モチノキ |
| 209 | | タラヨウ |
| 210 | | クロガネモチ |
| 211 | ニシキギ科 | ツルウメモドキ |
| 212 | | ニシキギ |
| 213 | | ツルマサキ |
| 214 | | マサキ |
| 215 | | マユミ |
| 216 | ツゲ科 | ツゲ |
| 217 | ブドウ科 | ノブドウ |
| 218 | | ヤブガラシ |
| 219 | | ツタ |
| 220 | | エビヅル |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-1(4)　植物確認種（既存資料）

| No. | 科名 | 種名 |
|---|---|---|
| 221 | シナノキ科 | ボダイジュ |
| 222 | アオイ科 | ムクゲ |
| 223 | アオギリ科 | アオギリ |
| 224 | ジンチョウゲ科 | ジンチョウゲ |
| 225 | グミ科 | ナワシログミ |
| 226 | イイギリ科 | イイギリ |
| 227 | スミレ科 | アリアケスミレ |
| 228 | | タチツボスミレ |
| 229 | | ヒメスミレ |
| 230 | | ツボスミレ |
| 231 | ウリ科 | カラスウリ |
| 232 | | キカラスウリ |
| 233 | ミソハギ科 | サルスベリ |
| 234 | フトモモ科 | Eucalyptus 属 |
| 235 | アカバナ科 | メマツヨイグサ |
| 236 | | コマツヨイグサ |
| 237 | | ユウゲショウ |
| 238 | ミズキ科 | アオキ |
| 239 | | アメリカヤマボウシ |
| 240 | | ヤマボウシ |
| 241 | | ミズキ |
| 242 | ウコギ科 | ウド |
| 243 | | ヤツデ |
| 244 | | カナリーキヅタ |
| 245 | | キヅタ |
| 246 | セリ科 | ツボクサ |
| 247 | | セントウソウ |
| 248 | | ミツバ |
| 249 | | ノチドメ |
| 250 | | チドメグサ |
| 251 | | ヒメチドメ |
| 252 | | オヤブジラミ |
| 253 | ツツジ科 | ドウダンツツジ |
| 254 | | アセビ |
| 255 | | サツキ |
| 256 | | ヤマツツジ |
| 257 | | オオムラサキ |
| 258 | ヤブコウジ科 | マンリョウ |
| 259 | | ヤブコウジ |
| 260 | サクラソウ科 | コナスビ |
| 261 | カキノキ科 | カキノキ |
| 262 | エゴノキ科 | エゴノキ |
| 263 | ハイノキ科 | クロキ |
| 264 | モクセイ科 | ヒトツバタゴ |
| 265 | | レンギョウ |
| 266 | | アオダモ |
| 267 | | ネズミモチ |
| 268 | | トウネズミモチ |
| 269 | | イボタノキ |
| 270 | | ギンモクセイ |
| 271 | | キンモクセイ |
| 272 | | ヒイラギ |
| 273 | | ヒイラギモクセイ |
| 274 | | ムラサキハシドイ |
| 275 | キョウチクトウ科 | キョウチクトウ |
| 276 | | ツルニチニチソウ |
| 277 | アカネ科 | ヒメヨツバムグラ |
| 278 | | ヤエムグラ |
| 279 | | クチナシ |
| 280 | | ヘクソカズラ |
| 281 | | ハクチョウゲ |
| 282 | ヒルガオ科 | コヒルガオ |
| 283 | | ヒルガオ |
| 284 | | カロリナアオイゴケ |
| 285 | ムラサキ科 | ハナイバナ |
| 286 | | キュウリグサ |
| 287 | クマツヅラ科 | ムラサキシキブ |
| 288 | | オオムラサキシキブ |
| 289 | | クサギ |
| 290 | シソ科 | キランソウ |
| 291 | | トウバナ |
| 292 | | イヌトウバナ |
| 293 | | カキドオシ |
| 294 | | ホトケノザ |
| 295 | | ヒメオドリコソウ |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-1(5)　植物確認種（既存資料）

| No. | 科名 | 種名 |
|---|---|---|
| 296 | ナス科 | クコ |
| 297 | | ホオズキ |
| 298 | | ワルナスビ |
| 299 | | ヒヨドリジョウゴ |
| 300 | | イヌホオズキ |
| 301 | | アメリカイヌホオズキ |
| 302 | ゴマノハグサ科 | ツタバウンラン |
| 303 | | マツバウンラン |
| 304 | | トキワハゼ |
| 305 | | タチイヌノフグリ |
| 306 | | フラサバソウ |
| 307 | | ムシクサ |
| 308 | | オオイヌノフグリ |
| 309 | ノウゼンカズラ科 | ノウゼンカズラ |
| 310 | | キリ |
| 311 | キツネノマゴ科 | キツネノマゴ |
| 312 | ハマウツボ科 | ヤセウツボ |
| 313 | ハエドクソウ科 | ハエドクソウ |
| 314 | オオバコ科 | オオバコ |
| 315 | | ヘラオオバコ |
| 316 | スイカズラ科 | ハナツクバネウツギ |
| 317 | | スイカズラ |
| 318 | | ニワトコ |
| 319 | | サンゴジュ |
| 320 | | ハコネウツギ |
| 321 | オミナエシ科 | オミナエシ |
| 322 | キキョウ科 | ヒナキキョウソウ |
| 323 | | キキョウソウ |
| 324 | | ヒナギキョウ |
| 325 | キク科 | ヨモギ |
| 326 | | アメリカセンダングサ |
| 327 | | コセンダングサ |
| 328 | | ヤブタバコ |
| 329 | | トキンソウ |
| 330 | | アメリカオニアザミ |
| 331 | | アレチノギク |
| 332 | | オオアレチノギク |
| 333 | | キバナコスモス |
| 334 | | マメカミツレ |
| 335 | | ダンドボロギク |
| 336 | | ヒメムカシヨモギ |
| 337 | | ハルジオン |
| 338 | | ツワブキ |
| 339 | | ハキダメギク |
| 340 | | ハハコグサ |
| 341 | | タチチチコグサ |
| 342 | | チチコグサ |
| 343 | | セイタカハハコグサ |
| 344 | | チチコグサモドキ |
| 345 | | ウラジロチチコグサ |
| 346 | | ブタナ |
| 347 | | オオヂシバリ |
| 348 | | ハナニガナ |
| 349 | | イワニガナ |
| 350 | | アキノノゲシ |
| 351 | | ヤブタビラコ |
| 352 | | フキ |
| 353 | | ノボロギク |
| 354 | | セイタカアワダチソウ |
| 355 | | オニノゲシ |
| 356 | | ノゲシ |
| 357 | | ヒメジョオン |
| 358 | | アカミタンポポ |
| 359 | | セイヨウタンポポ |
| 360 | | アイノコセイヨウタンポポ |
| 361 | | カントウタンポポ |
| 362 | | オニタビラコ |
| 363 | ユリ科 | ノビル |
| 364 | | ハラン |
| 365 | | ハナニラ |
| 366 | | タカサゴユリ |
| 367 | | ヒメヤブラン |
| 368 | | ヤブラン |
| 369 | | ジャノヒゲ |
| 370 | | ナガバジャノヒゲ |
| 371 | | オモト |
| 372 | | サルトリイバラ |
| 373 | ヒガンバナ科 | ヒガンバナ |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-1(6)　植物確認種（既存資料）

| No. | 科名 | 種名 |
|---|---|---|
| 374 | ヤマノイモ科 | ナガイモ |
| 375 | | ヤマノイモ |
| 376 | | キクバドコロ |
| 377 | | オニドコロ |
| 378 | ミズアオイ科 | ホテイアオイ |
| 379 | アヤメ科 | シャガ |
| 380 | | ニワゼキショウ |
| 381 | | ヒメヒオウギズイセン |
| 382 | イグサ科 | クサイ |
| 383 | | スズメノヤリ |
| 384 | ツユクサ科 | マルバツユクサ |
| 385 | | ツユクサ |
| 386 | | シロバナツユクサ |
| 387 | | ヤブミョウガ |
| 388 | | ムラサキツユクサ |
| 389 | イネ科 | アオカモジグサ |
| 390 | | カモジグサ |
| 391 | | ヌカボ |
| 392 | | ノハラスズメノテッポウ |
| 393 | | メリケンカルカヤ |
| 394 | | カラスムギ |
| 395 | | コバンソウ |
| 396 | | ヒメコバンソウ |
| 397 | | イヌムギ |
| 398 | | ギョウギシバ |
| 399 | | メヒシバ |
| 400 | | アキメヒシバ |
| 401 | | イヌビエ |
| 402 | | オヒシバ |
| 403 | | カゼクサ |
| 404 | | ニワホコリ |
| 405 | | コスズメガヤ |
| 406 | | オニウシノケグサ |
| 407 | | トボシガラ |
| 408 | | ムギクサ |
| 409 | | ケナシチガヤ |
| 410 | | チガヤ |
| 411 | | ネズミムギ |
| 412 | | ホソムギ |
| 413 | | アシボソ |
| 414 | | オギ |
| 415 | | ススキ |
| 416 | | ケチヂミザサ |
| 417 | | コチヂミザサ |
| 418 | | シマスズメノヒエ |
| 419 | | チカラシバ |
| 420 | | クロチク |
| 421 | | アズマネザサ |
| 422 | | ミゾイチゴツナギ |
| 423 | | スズメノカタビラ |
| 424 | | ナガハグサ |
| 425 | | イチゴツナギ |
| 426 | | オオスズメノカタビラ |
| 427 | | ヒエガエリ |
| 428 | | アキノエノコログサ |
| 429 | | エノコログサ |
| 430 | | ネズミノオ |
| 431 | | ムラサキネズミノオ |
| 432 | | シバ |
| 433 | ヤシ科 | カナリーヤシ |
| 434 | | シュロ |
| 435 | サトイモ科 | カラスビシャク |
| 436 | カヤツリグサ科 | エナシヒゴクサ |
| 437 | | メアオスゲ |
| 438 | | アゼナルコ |
| 439 | | シラスゲ |
| 440 | | マスクサ |
| 441 | カヤツリグサ科 | ヒゴクサ |
| 442 | | ナキリスゲ |
| 443 | | アオスゲ |
| 444 | | オオアオスゲ |
| 445 | | ノゲヌカスゲ |
| 446 | | ヤブスゲ |
| 447 | | ヒメクグ |
| 448 | | コゴメガヤツリ |
| 449 | | カヤツリグサ |
| 450 | | ハマスゲ |
| 451 | ショウガ科 | ミョウガ |
| 452 | カンナ科 | ハナカンナ |
| 453 | ラン科 | シラン |
| 454 | | ネジバナ |
| 計 | 118 科 | 454 種 |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-2(1)　植物確認種（現地調査）

| No. | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 秋季 | 春季 | 夏季 | |
| 1 | トクサ | スギナ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | | トクサ | | | ○ | 植栽 |
| 3 | ハナヤスリ | オオハナワラビ | | ○ | | |
| 4 | | フユノハナワラビ | ○ | | | |
| 5 | フサシダ | カニクサ | | | ○ | |
| 6 | イノモトソウ | イノモトソウ | ○ | | ○ | |
| 7 | オシダ | オニヤブソテツ | ○ | ○ | | |
| 8 | | ベニシダ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ヒメシダ | ミゾシダ | | | ○ | |
| 10 | | ヒメワラビ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | | ミドリヒメワラビ | | | ○ | |
| 12 | メシダ | イヌワラビ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ウラボシ | ノキシノブ | | ○ | ○ | |
| 14 | イチョウ | イチョウ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 15 | マツ | ヒマラヤスギ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 16 | | アカマツ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 17 | | クロマツ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 18 | スギ | メタセコイヤ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 19 | ヒノキ | ヒノキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 20 | | カイヅカイブキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 21 | マキ | イヌマキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 22 | イチイ | キャラボク | | ○ | ○ | 植栽 |
| 23 | ヤマモモ | ヤマモモ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 24 | カバノキ | アカシデ | | | ○ | 植栽 |
| 25 | | イヌシデ | ○ | | | 植栽 |
| 26 | ブナ | スダジイ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 27 | | マテバシイ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 28 | | クヌギ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 29 | | シラカシ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 30 | | ウバメガシ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 31 | ニレ | ムクノキ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | | エノキ | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | | ケヤキ | ○ | ○ | ○ | |
| 34 | クワ | ヒメコウゾ | ○ | ○ | | |
| 35 | | カジノキ | | ○ | ○ | 逸出 |
| 36 | | クワクサ | ○ | | ○ | |
| 37 | | イヌビワ | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | | カナムグラ | | ○ | ○ | |
| 39 | | ヤマグワ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | タデ | ミズヒキ | ○ | ○ | ○ | |
| 41 | | シャクチリソバ | ○ | | ○ | |
| 42 | | ヒメツルソバ | ○ | ○ | ○ | |
| 43 | | オオイヌタデ | | | ○ | |
| 44 | | イヌタデ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | | アレチギシギシ | | | ○ | |
| 46 | | エゾノギシギシ | ○ | | ○ | |
| 47 | ヤマゴボウ | ヨウシュヤマゴボウ | ○ | ○ | ○ | |
| 48 | オシロイバナ | オシロイバナ | | | ○ | |
| 49 | スベリヒユ | ハゼラン | ○ | | ○ | |
| 50 | ナデシコ | オランダミミナグサ | | ○ | ○ | |
| 51 | | ツメクサ | ○ | ○ | ○ | |
| 52 | | ウシハコベ | | ○ | | |
| 53 | | コハコベ | | ○ | | |
| 54 | | ミドリハコベ | ○ | ○ | | |
| 55 | アカザ | シロザ | | | ○ | |
| 56 | | コアカザ | | | ○ | |
| 57 | | ゴウシュウアリタソウ | | ○ | ○ | |
| 58 | ヒユ | ヒカゲイノコズチ | | ○ | | |
| 59 | | ヒナタイノコズチ | | ○ | ○ | |
| 60 | | ホソアオゲイトウ | ○ | | | |

表 2.4-2(2)　植物確認種（現地調査）

| No. | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 秋季 | 春季 | 夏季 | |
| 61 | モクレン | タイサンボク | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 62 | | コブシ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 63 | | カラタネオガタマ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 64 | クスノキ | クスノキ | ○ | ○ | ○ | 逸出/植栽 |
| 65 | | ゲッケイジュ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 66 | | タブノキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 67 | メギ | ホソバヒイラギナンテン | | ○ | ○ | 植栽 |
| 68 | | ナンテン | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 69 | アケビ | ムベ | | | ○ | 植栽 |
| 70 | ドクダミ | ドクダミ | ○ | ○ | ○ | |
| 71 | センリョウ | センリョウ | | ○ | | 植栽 |
| 72 | ツバキ | ヤブツバキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 73 | | サザンカ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 74 | | サカキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 75 | | ハマヒサカキ | | | ○ | 植栽 |
| 76 | | ヒサカキ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 77 | | ヒメシャラ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 78 | | モッコク | | ○ | ○ | 植栽 |
| 79 | ケシ | クサノオウ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | | ムラサキケマン | ○ | ○ | | |
| 81 | | タケニグサ | ○ | ○ | ○ | |
| 82 | | ナガミヒナゲシ | | ○ | | |
| 83 | アブラナ | ナズナ | | ○ | ○ | |
| 84 | | タネツケバナ | ○ | | | |
| 85 | | マメグンバイナズナ | ○ | ○ | ○ | |
| 86 | | ショカツサイ | | ○ | | |
| 87 | | イヌガラシ | ○ | ○ | ○ | |
| 88 | | イヌカキネガラシ | | ○ | ○ | |
| 89 | スズカケノキ | モミジバスズカケノキ | ○ | ○ | | 植栽 |
| 90 | | アメリカスズカケノキ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 91 | マンサク | ヒュウガミズキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 92 | | トサミズキ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 93 | | イスノキ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 94 | | マンサク | ○ | | | 植栽 |
| 95 | | フウ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 96 | | モミジバフウ | | ○ | | 植栽 |
| 97 | ベンケイソウ | オノマンネングサ | | | ○ | |
| 98 | ユキノシタ | アジサイ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 99 | | ガクアジサイ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 100 | トベラ | トベラ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 101 | バラ | ヘビイチゴ | ○ | ○ | ○ | |
| 102 | | ヤブヘビイチゴ | | | ○ | |
| 103 | | ビワ | | | ○ | 逸出 |
| 104 | | ヤマブキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 105 | | シダレザクラ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 106 | | オオシマザクラ | ○ | ○ | | 植栽 |
| 107 | | ウメ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 108 | | ソメイヨシノ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 109 | | トキワサンザシ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 110 | | シャリンバイ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 111 | | マルバノシャリンバイ | | ○ | | 植栽 |
| 112 | | クサイチゴ | ○ | ○ | ○ | |
| 113 | | ユキヤナギ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 114 | マメ | ハナズオウ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 115 | | クズ | ○ | | ○ | |
| 116 | | エンジュ | | ○ | | 植栽 |
| 117 | | ムラサキツメクサ | ○ | | | |
| 118 | | シロツメクサ | ○ | ○ | ○ | |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-2(3)　植物確認種（現地調査）

| No. | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 秋季 | 春季 | 夏季 | |
| 119 | カタバミ | カタバミ | ○ | ○ | ○ | |
| 120 | | アカカタバミ | ○ | ○ | ○ | |
| 121 | | ムラサキカタバミ | ○ | ○ | ○ | |
| 122 | | オッタチカタバミ | ○ | ○ | ○ | |
| 123 | フウロソウ | アメリカフウロ | | ○ | | |
| 124 | トウダイグサ | エノキグサ | ○ | | ○ | |
| 125 | | コニシキソウ | | | ○ | |
| 126 | | アカメガシワ | ○ | ○ | ○ | |
| 127 | ユズリハ | ユズリハ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 128 | ミカン | カラスザンショウ | | ○ | | |
| 129 | | サンショウ | ○ | ○ | ○ | |
| 130 | ニガキ | シンジュ | ○ | ○ | | 逸出 |
| 131 | ウルシ | ハゼノキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 132 | カエデ | トウカエデ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 133 | | イロハモミジ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 134 | | イタヤカエデ（広義） | | ○ | ○ | 植栽 |
| 135 | モチノキ | イヌツゲ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 136 | | モチノキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 137 | | クロガネモチ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 138 | ニシキギ | ツルウメモドキ | | | ○ | |
| 139 | クロウメモドキ | クロウメモドキ | | | ○ | 植栽 |
| 140 | ブドウ | ノブドウ | | ○ | ○ | |
| 141 | | ヤブガラシ | ○ | ○ | ○ | |
| 142 | | ツタ | ○ | ○ | ○ | |
| 143 | アオイ | フヨウ | | | ○ | 逸出 |
| 144 | | ムクゲ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 145 | アオギリ | アオギリ | | ○ | | |
| 146 | イイギリ | イイギリ | ○ | ○ | ○ | 逸出/植栽 |
| 147 | スミレ | タチツボスミレ | ○ | ○ | ○ | |
| 148 | | アオイスミレ | | ○ | ○ | |
| 149 | | コスミレ | | ○ | | |
| 150 | | スミレ | ○ | ○ | ○ | |
| 151 | ウリ | アマチャヅル | | ○ | | |
| 152 | | カラスウリ | ○ | ○ | ○ | |
| 153 | | キカラスウリ | | ○ | ○ | |
| 154 | アカバナ | コマツヨイグサ | | ○ | ○ | |
| 155 | | ユウゲショウ | | | ○ | |
| 156 | ミズキ | アオキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 157 | | アメリカヤマボウシ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 158 | | ミズキ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 159 | | ハナミズキ | ○ | | | 植栽 |
| 160 | ウコギ | タラノキ | | | ○ | |
| 161 | | ヤツデ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 162 | | セイヨウキヅタ | ○ | | | |
| 163 | | キヅタ | ○ | | ○ | |
| 164 | セリ | チドメグサ | | | ○ | |
| 165 | | ヤブジラミ | | ○ | | |
| 166 | ツツジ | ドウダンツツジ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 167 | | カルミア | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 168 | | アセビ | | ○ | | 植栽 |
| 169 | | サツキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 170 | | モチツツジ | | ○ | | 植栽 |
| 171 | | ヤマツツジ | | ○ | | 植栽 |
| 172 | | オオムラサキ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 173 | ヤブコウジ | マンリョウ | ○ | | ○ | |
| 174 | サクラソウ | コナスビ | | ○ | ○ | |
| 175 | カキノキ | カキノキ | | ○ | | 植栽 |
| 176 | エゴノキ | エゴノキ | ○ | | | |

表 2.4-2(4)　植物確認種（現地調査）

| No. | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 秋季 | 春季 | 夏季 | |
| 177 | モクセイ | ヒトツバタゴ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 178 | | レンギョウ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 179 | | シマトネリコ | | | ○ | 植栽 |
| 180 | | アオダモ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 181 | | キソケイ | ○ | | | 植栽 |
| 182 | | ネズミモチ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 183 | | トウネズミモチ | ○ | ○ | ○ | |
| 184 | | イボタノキ | | | ○ | 植栽 |
| 185 | | ヒイラギモクセイ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 186 | | ギンモクセイ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 187 | | キンモクセイ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 188 | | ヒイラギ | | ○ | ○ | 植栽 |
| 189 | キョウチクトウ | キョウチクトウ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 190 | | テイカカズラ | | | ○ | |
| 191 | | ツルニチニチソウ | | ○ | | |
| 192 | アカネ | ヤエムグラ | ○ | ○ | | |
| 193 | | クチナシ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 194 | | コクチナシ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 195 | アカネ | ヘクソカズラ | ○ | ○ | ○ | |
| 196 | ヒルガオ | コヒルガオ | ○ | | ○ | |
| 197 | | ヒルガオ | | ○ | | |
| 198 | | カロリナアオイゴケ | ○ | ○ | | |
| 199 | ムラサキ | ハナイバナ | | ○ | | |
| 200 | | キュウリグサ | ○ | ○ | | |
| 201 | クマツヅラ | コムラサキ | ○ | | ○ | 植栽 |
| 202 | | ムラサキシキブ | | | ○ | 植栽 |
| 203 | | クサギ | ○ | ○ | ○ | |
| 204 | | シチヘンゲ | ○ | | ○ | |
| 205 | シソ | トウバナ | | ○ | ○ | |
| 206 | | ホトケノザ | ○ | ○ | | |
| 207 | ナス | ホオズキ | | ○ | | |
| 208 | | ワルナスビ | | ○ | ○ | |
| 209 | | ヒヨドリジョウゴ | ○ | ○ | ○ | |
| 210 | | イヌホオズキ | ○ | ○ | ○ | |
| 211 | | アメリカイヌホオズキ | | | ○ | |
| 212 | ゴマノハグサ | ツタバウンラン | | ○ | ○ | |
| 213 | | トキワハゼ | | ○ | ○ | |
| 214 | | タチイヌノフグリ | | ○ | | |
| 215 | | オオイヌノフグリ | | ○ | | |
| 216 | ハマウツボ | ヤセウツボ | | ○ | | |
| 217 | オオバコ | オオバコ | ○ | ○ | ○ | |
| 218 | | ヘラオオバコ | ○ | ○ | ○ | |
| 219 | スイカズラ | ハナツクバネウツギ | ○ | ○ | | 植栽 |
| 220 | | ニワトコ | | ○ | | |
| 221 | | サンゴジュ | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 222 | キキョウ | キキョウソウ | | | ○ | |
| 223 | キク | オオブタクサ | | | ○ | |
| 224 | | ヨモギ | ○ | ○ | ○ | |
| 225 | | ノコンギク | | | ○ | |
| 226 | | ヒロハホウキギク | | | ○ | |
| 227 | | コセンダングサ | ○ | | ○ | |
| 228 | | アメリカオニアザミ | | ○ | ○ | |
| 229 | | オオアレチノギク | ○ | ○ | ○ | |
| 230 | | マメカミツレ | | ○ | | |
| 231 | | ベニバナボロギク | | | ○ | |
| 232 | | ダンドボロギク | ○ | | ○ | |
| 233 | | ヒメムカシヨモギ | ○ | | ○ | |
| 234 | | ハルジオン | ○ | | ○ | |

注）網掛けは注目される植物種。

表 2.4-2(5)　植物確認種（現地調査）

| No. | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 秋季 | 春季 | 夏季 | |
| 235 | キク | ツワブキ | ○ | | | 植栽 |
| 236 | | ハキダメギク | ○ | ○ | ○ | |
| 237 | | ハハコグサ | | ○ | ○ | |
| 238 | | タチチチコグサ | | ○ | ○ | |
| 239 | | セイタカハハコグサ | ○ | | | |
| 240 | | チチコグサモドキ | ○ | ○ | ○ | |
| 241 | | ウラジロチチコグサ | ○ | ○ | ○ | |
| 242 | | ブタナ | ○ | ○ | ○ | |
| 243 | | オオヂシバリ | | ○ | | |
| 244 | | イワニガナ | ○ | | | |
| 245 | | アキノノゲシ | ○ | ○ | ○ | |
| 246 | | フキ | ○ | ○ | ○ | |
| 247 | | ノボロギク | | ○ | ○ | |
| 248 | | セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | ○ | |
| 249 | | ノゲシ | ○ | ○ | ○ | |
| 250 | | ヒメジョオン | | | ○ | |
| 251 | | セイヨウタンポポ | ○ | ○ | ○ | |
| 252 | | オニタビラコ（広義） | ○ | ○ | ○ | |
| 253 | ユリ | ノビル | | ○ | | |
| 254 | | ハラン | ○ | | ○ | 植栽 |
| 255 | | ヒメヤブラン | | ○ | ○ | 植栽 |
| 256 | | ヤブラン | | ○ | ○ | |
| 257 | | ハタケニラ | | ○ | | |
| 258 | | ノシラン | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 259 | | ジャノヒゲ | ○ | ○ | ○ | |
| 260 | | ナガバジャノヒゲ | ○ | | ○ | |
| 261 | | オオバジャノヒゲ | ○ | | ○ | |
| 262 | | オモト | ○ | ○ | ○ | 逸出 |
| 263 | | ヤマホトトギス | | | ○ | 逸出 |
| 264 | ヒガンバナ | ヒガンバナ | | ○ | | |
| 265 | ヤマノイモ | ヤマノイモ | ○ | | ○ | |
| 266 | | オニドコロ | | | ○ | |
| 267 | アヤメ | ニワゼキショウ | | ○ | | |
| 268 | | オオニワゼキショウ | | | ○ | |
| 269 | | ヒメヒオウギズイセン | ○ | ○ | ○ | 植栽 |
| 270 | イグサ | クサイ | | ○ | ○ | |
| 271 | | スズメノヤリ | | ○ | | |
| 272 | ツユクサ | ツユクサ | ○ | ○ | ○ | |
| 273 | | ヤブミョウガ | ○ | ○ | ○ | |
| 274 | | ノハカタカラクサ | | ○ | ○ | |
| 275 | | ムラサキツユクサ | | ○ | ○ | |
| 276 | イネ | カモジグサ | | ○ | ○ | |
| 277 | | ヌカボ | | ○ | | |
| 278 | | メリケンカルカヤ | ○ | | | |
| 279 | | イヌムギ | | ○ | ○ | |
| 280 | | ギョウギシバ | ○ | ○ | ○ | |
| 281 | | カモガヤ | ○ | ○ | | |
| 282 | | メヒシバ | ○ | | ○ | |
| 283 | | コメヒシバ | ○ | | | |
| 284 | | アキメヒシバ | | | ○ | |
| 285 | | イヌビエ | ○ | | ○ | |
| 286 | | オヒシバ | ○ | ○ | ○ | |
| 287 | | カゼクサ | ○ | | | |
| 288 | | ニワホコリ | | | ○ | |
| 289 | | コスズメガヤ | | | ○ | |
| 290 | | ムギクサ | ○ | ○ | | |
| 291 | | チガヤ | ○ | ○ | ○ | |
| 292 | | ネズミムギ | | ○ | ○ | |
| 293 | | ホソムギ | | | ○ | |

表 2.4-2(6)　植物確認種（現地調査）

| No. | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 秋季 | 春季 | 夏季 | |
| 294 | イネ | アシボソ | ○ | | ○ | |
| 295 | | ケチヂミザサ | ○ | ○ | ○ | |
| 296 | | コチヂミザサ | ○ | ○ | | |
| 297 | | シマスズメノヒエ | ○ | | ○ | |
| 298 | | アズマネザサ | ○ | ○ | ○ | |
| 299 | | ミゾイチゴツナギ | | ○ | | |
| 300 | | スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | |
| 301 | | ナガハグサ | | ○ | | |
| 302 | | ヒエガエリ | | ○ | | |
| 303 | | アキノエノコログサ | ○ | | | |
| 304 | | エノコログサ | ○ | | ○ | |
| 305 | | セイバンモロコシ | ○ | | | |
| 306 | | ネズミノオ | ○ | | | |
| 307 | | ナギナタガヤ | | | ○ | |
| 308 | | シバ | ○ | ○ | | |
| 309 | ヤシ | シュロ | ○ | ○ | ○ | |
| 310 | サトイモ | カラスビシャク | | ○ | | |
| 311 | カヤツリグサ | シラスゲ | | ○ | | |
| 312 | | エナシヒゴクサ | | ○ | | |
| 313 | | マスクサ | | ○ | ○ | |
| 314 | | ヒゴクサ | | ○ | ○ | |
| 315 | | ナキリスゲ | ○ | ○ | | |
| 316 | | アオスゲ | | ○ | | |
| 317 | | ヤブスゲ | | ○ | ○ | |
| 318 | ラン | シラン | | ○ | ○ | 植栽 |
| 319 | | シュンラン | ○ | | ○ | |
| 320 | | ネジバナ | | | ○ | |
| 計 | 93 科 | 320 種 | 191 種 | 224 種 | 241 種 | － |

注 1）種名､科の配列等は、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　平成 30 年度版生物リスト」に従った。
注 2）植栽：植栽として植えられている植物種。
　　逸出：栽培している植物が管理下から外れて野生化した植物。
注 3）網掛けは注目される植物種。

(2) 哺乳類

**表 2.4-3　哺乳類確認種（既存資料）**

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 |
| 1 | モグラ目 | モグラ科 | アズマモグラ | ○ | | ○ | ○ |
| 2 | コウモリ目 | ヒナコウモリ科 | ヒナコウモリ科 | | | ○ | ○ |
| 3 | ネコ目 | イヌ科 | タヌキ | | | ○ | |
| 計 | 3 目 | 3 科 | 3 種 | 1 種 | 0 種 | 3 種 | 2 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

**表 2.4-4　哺乳類確認種（現地調査）**

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 春季 | 夏季 |
| 1 | モグラ | モグラ | アズマモグラ | | ○ | ○ |
| 2 | ネズミ | ネズミ | クマネズミ | | | ○ |
| 計 | 2 目 | 2 科 | 2 種 | 0 種 | 1 種 | 2 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

(3) 鳥類

**表 2.4-5　鳥類確認種（既存資料）**

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | | |
| | | | | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 初夏季 | 秋季 |
| 1 | ハト目 | ハト科 | キジバト | | ○ | | ○ | | ○ |
| 2 | キツツキ目 | キツツキ科 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 3 | スズメ目 | カラス科 | オナガ | | ○ | ○ | | | |
| 4 | | | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | | シジュウカラ科 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | | ツバメ科 | ツバメ | | | | ○ | | |
| 7 | | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 8 | | ウグイス科 | ウグイス | | ○ | | | | |
| 9 | | エナガ科 | エナガ | ○ | | | | | |
| 10 | | メジロ科 | メジロ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 11 | | ムクドリ科 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 12 | | ヒタキ科 | シロハラ | ○ | | | | | |
| 13 | | | ツグミ | | ○ | | | | |
| 14 | | スズメ科 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | | セキレイ科 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 16 | | アトリ科 | カワラヒワ | ○ | | | | | |
| 17 | | ホオジロ科 | アオジ | | ○ | | | | |
| 18 | ハト目 | ハト科 | カワラバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | インコ目 | インコ科 | ホンセイインコ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 計 | 5 目 | 17 科 | 19 種 | 13 種 | 15 種 | 11 種 | 6 種 | 7 種 | 11 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

表 2.4-6　鳥類確認種（現地調査）

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 |
| 1 | カモ | カモ | カルガモ | | | ○ | |
| 2 | ハト | ハト | カワラバト(ドバト) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | | | キジバト | | ○ | | |
| 4 | カツオドリ | ウ | カワウ | | | | ○ |
| 5 | キツツキ | キツツキ | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | インコ | インコ | ホンセイインコ | ○ | ○ | | ○ |
| 7 | スズメ | カラス | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | | シジュウカラ | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | | ツバメ | ツバメ | | | | ○ |
| 10 | | ヒヨドリ | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | | エナガ | エナガ | | ○ | | |
| 12 | | メジロ | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | | ムクドリ | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | | ヒタキ | ツグミ | | ○ | | |
| 15 | | スズメ | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | | セキレイ | ハクセキレイ | | ○ | | |
| 17 | | アトリ | アトリ | | ○ | | |
| 18 | | | カワラヒワ | | ○ | ○ | |
| 計 | 6 目 | 16 科 | 18 種 | 9 種 | 15 種 | 10 種 | 11 種 |

注）和名､科の配列等は、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　平成 30 年度版生物リスト」に従った。

(4) 爬虫類

表 2.4-7　爬虫類確認種（既存資料）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | |
| | | | | 秋季 | 冬季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 |
| 1 | カメ目 | ヌマガメ科 | ミシシッピアカミミガメ | | | | ○ | ○ |
| 2 | トカゲ目 | ヤモリ科 | ニホンヤモリ | | | ○ | | ○ |
| 3 | | トカゲ科 | ニホントカゲ | | | ○ | | ○ |
| 4 | | カナヘビ科 | ニホンカナヘビ | | | ○ | | |
| 5 | | ナミヘビ科 | アオダイショウ | | | | | ○ |
| 計 | 2 目 | 5 科 | 5 種 | 0 種 | 0 種 | 3 種 | 1 種 | 4 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

表 2.4-8　爬虫類確認種（現地調査）

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 春季 | 夏季 |
| 1 | 有鱗 | カナヘビ | ニホンカナヘビ | | | ○ |
| 計 | 1 目 | 1 科 | 1 種 | 0 種 | 0 種 | 1 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

(5) 両生類

表 2.4-9　両生類確認種（既存資料）

| No | 目 | 科 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | |
| | | | | 秋季 | 冬季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 |
| 1 | カエル目 | ヒキガエル科 | アズマヒキガエル | | | ○ | ○ | |
| 計 | 1 目 | 1 科 | 1 種 | 0 種 | 0 種 | 1 種 | 1 種 | 0 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

(6) 昆虫類

表 2.4-10(1) 昆虫類確認種（既存資料）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | | | |
| | | | | 秋季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 |
| 1 | ﾄﾝﾎﾞ目(蜻蛉目) | ｲﾄﾄﾝﾎﾞ科 | ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ | | ○ | | | |
| 2 | | ﾔﾝﾏ科 | ｷﾞﾝﾔﾝﾏ | | | | ○ | |
| 3 | | ﾄﾝﾎﾞ科 | ｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ | | | | ○ | |
| 4 | | | ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ | | | ○ | ○ | |
| 5 | | | ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ | | | ○ | | |
| 6 | | | ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ | | | | ○ | |
| 7 | | | ｺｼｱｷﾄﾝﾎﾞ | | | ○ | ○ | |
| 8 | | | ｺﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ | | | | ○ | ○ |
| 9 | | | ｱｷｱｶﾈ | | | | | ○ |
| 10 | ｶﾏｷﾘ目(蟷螂目) | ｶﾏｷﾘ科 | ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ | | | | | ○ |
| 11 | ｼﾛｱﾘ目(等翅目) | ﾐｿﾞｶﾞｼﾗｼﾛｱﾘ科 | ﾔﾏﾄｼﾛｱﾘ | | ○ | | | |
| 12 | ﾊｻﾐﾑｼ目(革翅目) | ﾏﾙﾑﾈﾊｻﾐﾑｼ科 | ﾊﾏﾍﾞﾊｻﾐﾑｼ | | | ○ | ○ | |
| 13 | | | ﾋｹﾞｼﾞﾛﾊｻﾐﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ﾊﾞｯﾀ目(直翅目) | ｷﾘｷﾞﾘｽ科 | ｸﾋﾞｷﾘｷﾞｽ | | | ○ | | |
| 15 | | ﾏﾂﾑｼ科 | ｱｵﾏﾂﾑｼ | ○ | | | ○ | ○ |
| 16 | | ｶﾈﾀﾀｷ科 | ｶﾈﾀﾀｷ | ○ | | | | ○ |
| 17 | | ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ科 | ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ | ○ | | | ○ | ○ |
| 18 | | ﾋｼﾊﾞｯﾀ科 | ﾊﾗﾋｼﾊﾞｯﾀ | | ○ | | | |
| 19 | ｶﾒﾑｼ目(半翅目) | ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ科 | ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ | | | | ○ | ○ |
| 20 | | ﾏﾙｳﾝｶ科 | ｸｻﾋﾞｳﾝｶ | ○ | | ○ | | |
| 21 | | ｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ科 | ﾐﾄﾞﾘｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ | | | | ○ | ○ |
| 22 | | ｾﾐ科 | ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ | | | | ○ | |
| 23 | | | ﾂｸﾂｸﾎﾞｳｼ | | | | ○ | ○ |
| 24 | | | ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ | | | | ○ | ○ |
| 25 | | | ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ | | | | ○ | |
| 26 | | ｱﾜﾌｷﾑｼ科 | ｼﾛｵﾋﾞｱﾜﾌｷ | | | | | ○ |
| 27 | | ﾖｺﾊﾞｲ科 | ﾂﾏｸﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ | | | | | ○ |
| 28 | | | ﾌﾞﾁﾐｬｸﾖｺﾊﾞｲ | | | ○ | | |
| 29 | | | ﾖﾓｷﾞﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ | ○ | | | | |
| 30 | | | ﾎｿｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ | ○ | | | | |
| 31 | | | *Pagaronia* 属 | | ○ | | | |
| 32 | | | ﾎｼｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ | | | ○ | | |
| 33 | | | ﾏﾀﾞﾗﾖｺﾊﾞｲ | | ○ | | | |
| 34 | | | ｸﾛｽｼﾞﾎｿｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ | | | | ○ | ○ |
| 35 | | ｻｼｶﾞﾒ科 | ﾖｺﾂﾞﾅｻｼｶﾞﾒ | | ○ | | | |
| 36 | | ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ科 | ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ | | | | ○ | ○ |
| 37 | | | ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼｸﾞﾝﾊﾞｲ | | | | ○ | |
| 38 | | | ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ | | ○ | | | |
| 39 | | | ﾄｻｶｸﾞﾝﾊﾞｲ | ○ | ○ | | | |
| 40 | | ﾊﾅｶﾒﾑｼ科 | ﾔｻﾊﾅｶﾒﾑｼ | | | | ○ | |
| 41 | | | ﾅﾐﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ | | | | ○ | |
| 42 | | ｶｽﾐｶﾒﾑｼ科 | ﾖﾂﾎﾞｼｶｽﾐｶﾒ | | | | ○ | |
| 43 | | | ﾋﾒｾﾀﾞｶｶｽﾐｶﾒ | | | ○ | ○ | |
| 44 | | | ｱｶﾎｼｶｽﾐｶﾒ | | | ○ | ○ | ○ |
| 45 | | | ﾊｷﾞﾒﾝｶﾞﾀｶｽﾐｶﾒ | | | | ○ | |
| 46 | | | ﾀﾞﾙﾏｶﾒﾑｼ | | | ○ | | |
| 47 | | | ｽﾞｱｶｼﾀﾞｶｽﾐｶﾒ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | | | ｳｽﾓﾝﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ | ○ | | | | |
| 49 | | | ｲﾈﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | | ﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ科 | ﾐﾅﾐﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ | ○ | | | | |
| 51 | | ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ科 | ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ | | | | | ○ |
| 52 | | ﾍﾘｶﾒﾑｼ科 | ﾎｿﾊﾘｶﾒﾑｼ | | | | | ○ |
| 53 | | | ﾊﾘｶﾒﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 54 | | | ﾐﾅﾐﾄｹﾞﾍﾘｶﾒﾑｼ | ○ | | | | |
| 55 | | ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ科 | ｽｶｼﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ | | | | ○ | |
| 56 | | | ｱｶﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 57 | | | ﾌﾞﾁﾋｹﾞﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 58 | | ｲﾄｶﾒﾑｼ科 | ﾋﾒｲﾄｶﾒﾑｼ | ○ | | | ○ | ○ |
| 59 | | | ｲﾄｶﾒﾑｼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | | ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ科 | ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 61 | | | ﾋﾒｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | ○ | ○ | | |
| 62 | | | ﾋﾒｵｵﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | | | | ○ |
| 63 | | | ｻﾋﾞﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | ○ | | | | |
| 64 | | | ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | | | ○ | |
| 65 | | | ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 66 | | | ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 67 | | | ﾖﾂﾎﾞｼﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | | | | ○ |
| 68 | | | ｷﾍﾞﾘﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 69 | | ﾂﾉｶﾒﾑｼ科 | ｾｱｶﾂﾉｶﾒﾑｼ | | | ○ | | |
| 70 | | ﾂﾁｶﾒﾑｼ科 | ﾐﾂﾎﾞｼﾂﾁｶﾒﾑｼ | | | ○ | | |
| 71 | | | ﾋﾒﾂﾔﾂﾁｶﾒﾑｼ | | | ○ | | |
| 72 | | | ﾂﾁｶﾒﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | |
| 73 | | ｶﾒﾑｼ科 | ｳｽﾞﾗｶﾒﾑｼ | | | | ○ | |
| 74 | | | ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 75 | | | ﾑﾗｻｷｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 76 | | | ﾏﾙｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ | | | | | ○ |
| 77 | | | ｸｻｷﾞｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 78 | | | ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 79 | | ｷﾝｶﾒﾑｼ科 | ｱｶｽｼﾞｷﾝｶﾒﾑｼ | | ○ | | | |
| 80 | | ｱﾒﾝﾎﾞ科 | ｱﾒﾝﾎﾞ | | ○ | ○ | ○ | |

## 表 2.4-10(2)　昆虫類確認種（既存資料）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | | | |
| | | | | 秋季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 |
| 81 | ｶﾒﾑｼ目(半翅目) | ｱﾒﾝﾎﾞ科 | ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ | | ○ | | | |
| 82 | ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ目(脈翅目) | ｸｻｶｹﾞﾛｳ科 | ﾔﾏﾄｸｻｶｹﾞﾛｳ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 83 | | | ｶｵﾏﾀﾞﾗｸｻｶｹﾞﾛｳ | ○ | | | | |
| 84 | | | ｱﾐﾒｸｻｶｹﾞﾛｳ | ○ | | | | |
| 85 | ﾗｸﾀﾞﾑｼ目 | ﾗｸﾀﾞﾑｼ科 | ﾗｸﾀﾞﾑｼ | | ○ | | | |
| 86 | ﾁｮｳ目(鱗翅目) | ﾊﾏｷｶﾞ科 | ﾋﾞﾛｰﾄﾞﾊﾏｷ | | | | | ○ |
| 87 | | ﾏﾀﾞﾗｶﾞ科 | ﾎﾀﾙｶﾞ | | | ○ | | ○ |
| 88 | | ｾｾﾘﾁｮｳ科 | ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ | | | | ○ | ○ |
| 89 | | ﾏﾀﾞﾗﾁｮｳ科 | ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ | | | | | ○ |
| 90 | | ｼｼﾞﾐﾁｮｳ科 | ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ | | | | | ○ |
| 91 | | | ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ | ○ | | ○ | ○ | |
| 92 | | | ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ本土亜種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 93 | | ﾀﾃﾊﾁｮｳ科 | ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ | | ○ | | | |
| 94 | | | ｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗ | | ○ | | ○ | ○ |
| 95 | | ｱｹﾞﾊﾁｮｳ科 | ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ本土亜種 | | | | ○ | |
| 96 | | | ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 97 | | | ｶﾗｽｱｹﾞﾊ本土亜種 | | ○ | | | |
| 98 | | | ﾅｶﾞｻｷｱｹﾞﾊ | | | ○ | ○ | |
| 99 | | | ｸﾛｱｹﾞﾊ本土亜種 | | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | | | ﾅﾐｱｹﾞﾊ | | | ○ | ○ | ○ |
| 101 | | ｼﾛﾁｮｳ科 | ｷﾀｷﾁｮｳ | | | | | ○ |
| 102 | | | ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ | | ○ | | ○ | |
| 103 | | ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ科 | ﾋｶｹﾞﾁｮｳ | | | | | ○ |
| 104 | | ﾂﾄｶﾞ科 | ﾓﾝｷｸﾛﾉﾒｲｶﾞ | | | | ○ | |
| 105 | | | ﾏｴｱｶｽｶｼﾉﾒｲｶﾞ | | ○ | | | ○ |
| 106 | | | ｼﾊﾞﾂﾄｶﾞ | | | | ○ | |
| 107 | | | ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ | | | | | ○ |
| 108 | | ﾒｲｶﾞ科 | ｱｶｼﾏﾒｲｶﾞ | | | ○ | | |
| 109 | | ｼｬｸｶﾞ科 | ｳｺﾝｴﾀﾞｼｬｸ | | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | | | ｼﾛｼﾞﾏｴﾀﾞｼｬｸ | | | ○ | | |
| 111 | | | ｸｽﾞｱｵｼｬｸ | | | | | ○ |
| 112 | | ｽｽﾞﾒｶﾞ科 | ｵｵｽｶｼﾊﾞ | | ○ | | | |
| 113 | | | ﾎｼﾎｳｼﾞｬｸ | ○ | | | | |
| 114 | | | ﾎｼﾋﾒﾎｳｼﾞｬｸ | | | | ○ | |
| 115 | | ｼｬﾁﾎｺｶﾞ科 | ﾓﾝｸﾛｼｬﾁﾎｺ | | | | ○ | |
| 116 | | ﾄﾗｶﾞ科 | ﾄﾋﾞｲﾛﾄﾗｶﾞ | | | | ○ | |
| 117 | | ﾄﾞｸｶﾞ科 | ｷﾄﾞｸｶﾞ | | | | | ○ |
| 118 | | | ﾋﾒｼﾛﾓﾝﾄﾞｸｶﾞ | | | | ○ | |
| 119 | | ﾔｶﾞ科 | ﾀﾏﾅﾔｶﾞ | | | | ○ | ○ |
| 120 | | | ﾔﾋｺｶﾗｽﾖﾄｳ | | | ○ | | |
| 121 | | | ﾋﾒｻﾋﾞｽｼﾞﾖﾄｳ | ○ | | | | |
| 122 | | | ｺｳｽﾁｬﾔｶﾞ | | | | | ○ |
| 123 | | | ｵｵｱｶﾏｴｱﾂﾊﾞ | | ○ | | | |
| 124 | | | ﾉｺﾒﾄｶﾞﾘｷﾘｶﾞ | ○ | | | | |
| 125 | ﾊｴ目(双翅目) | ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科 | ﾎﾘｶﾜｸｼﾋｹﾞｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ | | | ○ | ○ | |
| 126 | | | ｷｲﾛﾎｿｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ | | ○ | ○ | | |
| 127 | | ﾐｽﾞｱﾌﾞ科 | ﾊﾗｷﾝﾐｽﾞｱﾌﾞ | | ○ | | | |
| 128 | | ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ科 | ﾅﾐﾏｶﾞﾘｹﾑｼﾋｷ | | ○ | | | |
| 129 | | | ｼｵﾔｱﾌﾞ | | | | ○ | |
| 130 | | ﾂﾘｱﾌﾞ科 | ｺｳﾔﾂﾘｱﾌﾞ | | | | ○ | |
| 131 | | | ｸﾛﾊﾞﾈﾂﾘｱﾌﾞ | | | | ○ | |
| 132 | | ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ科 | ﾏﾀﾞﾗﾎｿｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ | | | ○ | | |
| 133 | | ﾊﾅｱﾌﾞ科 | ﾂﾏｸﾞﾛｺｼﾎﾞｿﾊﾅｱﾌﾞ | ○ | | | | |
| 134 | | | ｸﾛﾋﾗﾀｱﾌﾞ | ○ | | | | |
| 135 | | | ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 136 | | | ｷｺﾞｼﾊﾅｱﾌﾞ | | | | | ○ |
| 137 | | | *Eumerus* 属 | | ○ | | | |
| 138 | | | ﾅﾐﾎｼﾋﾗﾀｱﾌﾞ | | ○ | | | |
| 139 | | | ｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ | | | ○ | | ○ |
| 140 | | | ﾀｶｻｺﾞﾊﾗﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ | | | | ○ | |
| 141 | | | ﾎｼﾂﾔﾋﾗﾀｱﾌﾞ | | ○ | | | |
| 142 | | | ｷｱｼﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ | | | | | ○ |
| 143 | | | ｵｵﾊﾅｱﾌﾞ | ○ | | | | ○ |
| 144 | | | ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145 | | | ｸﾛﾍﾞｯｺｳﾊﾅｱﾌﾞ | | | ○ | | |
| 146 | | ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ科 | ｷｲﾛｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ | ○ | | | | |
| 147 | | | ｵｳﾄｳｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ | ○ | | | | |
| － | | | *Drosophila* 属 | ○ | | | | |
| 148 | | ﾍﾞｯｺｳﾊﾞｴ科 | ﾍﾞｯｺｳﾊﾞｴ | ○ | | | | |
| 149 | | ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ科 | ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ科 | ○ | | | | |
| 150 | | ﾃﾞｶﾞｼﾗﾊﾞｴ科 | ﾐﾂﾓﾝﾊﾁﾓﾄﾞｷﾊﾞｴ | | ○ | | | |
| 151 | | ﾔﾁﾊﾞｴ科 | ﾋｹﾞﾅｶﾞﾔﾁﾊﾞｴ | | | | | ○ |
| 152 | | ﾐﾊﾞｴ科 | ｶﾎﾞﾁｬﾐﾊﾞｴ | ○ | | | ○ | |
| 153 | | | ﾂﾏﾎｼｹﾌﾞｶﾐﾊﾞｴ | | ○ | | | |
| 154 | | ｸﾛﾊﾞｴ科 | ﾂﾏｸﾞﾛｷﾝﾊﾞｴ | | | | | ○ |
| 155 | ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) | ｵｻﾑｼ科 | ﾒﾀﾞｶﾁﾋﾞｶﾜｺﾞﾐﾑｼ | ○ | | | | |
| 156 | | | ｵｵｺﾞﾐﾑｼ | | | | ○ | |
| 157 | | | ｵｵｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ | ○ | ○ | | | |
| 158 | | ｴﾝﾏﾑｼ科 | ｺｴﾝﾏﾑｼ | | ○ | | | |

注）網掛けは注目される動物種。

## 表 2.4-10(3)　昆虫類確認種（既存資料）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | | | |
| | | | | 秋季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 |
| 159 | ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) | ｼﾃﾞﾑｼ科 | ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ | | ○ | | ○ | |
| 160 | | ﾊﾈｶｸｼ科 | *Aleochara* 属 | | ○ | | | |
| 161 | | | ﾙｲｽｾｽｼﾞﾊﾈｶｸｼ | | ○ | | | |
| 162 | | | ｱｶﾆｾｾﾐｿﾞﾊﾈｶｸｼ | | | ○ | | |
| 163 | | | *Tachinus* 属 | | ○ | | | |
| 164 | | ｾﾝﾁｺｶﾞﾈ科 | ｾﾝﾁｺｶﾞﾈ | | ○ | | | ○ |
| 165 | | ｸﾜｶﾞﾀﾑｼ科 | ｺｸﾜｶﾞﾀ | | | ○ | | |
| 166 | | ｺｶﾞﾈﾑｼ科 | ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ | | | | ○ | ○ |
| 167 | | | ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ | | | | ○ | |
| 168 | | | ｺｶﾌﾞﾄﾑｼ | | | | ○ | |
| 169 | | | ﾅｶﾞﾁｬｺｶﾞﾈ | | | ○ | | |
| 170 | | | ｸﾛｺｶﾞﾈ | | ○ | | ○ | |
| 171 | | | ﾋﾒﾄﾗﾊﾅﾑｸﾞﾘ | | ○ | | | |
| 172 | | | ﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ | | | | ○ | ○ |
| 173 | | | ﾏﾙｶﾞﾀﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ | | | | ○ | |
| 174 | | | ｺﾌｷｺｶﾞﾈ | | | | ○ | |
| 175 | | | ｺﾌﾞﾏﾙｴﾝﾏｺｶﾞﾈ | | | ○ | ○ | |
| 176 | | | ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ | | | ○ | ○ | |
| 177 | | | ｶﾅﾌﾞﾝ | | | | ○ | |
| 178 | | | ｶﾌﾞﾄﾑｼ | | | | ○ | |
| 179 | | ﾀﾏﾑｼ科 | ﾀﾏﾑｼ | | | ○ | ○ | |
| 180 | | | ｺｳｿﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | |
| 181 | | | ﾅﾐｶﾞﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ | | ○ | | | |
| 182 | | | ｻｼｹﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ | | ○ | ○ | | |
| 183 | | ｺﾒﾂｷﾑｼ科 | ｻﾋﾞｷｺﾘ | | | | ○ | |
| 184 | | | ｱｶｱｼﾊﾅｺﾒﾂｷ | | ○ | | | |
| 185 | | | ｸｼｺﾒﾂｷ | | ○ | ○ | | |
| 186 | | | ｶﾝﾄｳﾂﾔﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ | | ○ | | | |
| 187 | | ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ科 | *Asiopodabrus* 属 | | ○ | | | |
| 188 | | | ｸﾛﾂﾏｷｼﾞｮｳｶｲ | | ○ | | | |
| 189 | | ﾍﾞﾆﾎﾞﾀﾙ科 | *Plateros* 属 | | | ○ | | |
| 190 | | ｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ科 | ﾋﾒﾏﾙｶﾂｵﾌﾞｼﾑｼ | | ○ | | | |
| 191 | | ｼﾊﾞﾝｼﾑｼ科 | ﾂﾂｶﾞﾀｼﾊﾞﾝﾑｼ | | | | ○ | |
| 192 | | ｺｸﾇｽﾄ科 | ﾊﾛﾙﾄﾞﾋﾒｺｸﾇｽﾄ | ○ | | ○ | | |
| 193 | | ﾃﾝﾄｳﾑｼ科 | ﾑｰｱｼﾛﾎｼﾃﾝﾄｳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 194 | | | ｼﾛｼﾞｭｳｼﾎｼﾃﾝﾄｳ | | ○ | | | |
| 195 | | | ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ | | ○ | | | ○ |
| 196 | | | ﾄﾎｼﾃﾝﾄｳ | | | | ○ | |
| 197 | | | ﾅﾐﾃﾝﾄｳ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 198 | | | ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ | | ○ | | ○ | |
| 199 | | | ﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ | | | | ○ | |
| 200 | | | ｷｲﾛﾃﾝﾄｳ | ○ | | | ○ | ○ |
| 201 | | | ﾖﾂﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ | | ○ | | | ○ |
| 202 | | | ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ | | ○ | | ○ | ○ |
| 203 | | | ｸﾓｶﾞﾀﾃﾝﾄｳ | | | | ○ | ○ |
| 204 | | | ﾍﾞﾀﾞﾘｱﾃﾝﾄｳ | | | | ○ | |
| 205 | | | ｱｶｲﾛﾃﾝﾄｳ | | ○ | ○ | ○ | |
| 206 | | | ﾍﾞﾆﾍﾘﾃﾝﾄｳ | | | | ○ | |
| 207 | | | ｸﾛﾍﾘﾋﾒﾃﾝﾄｳ | | | | ○ | |
| 208 | | | ｺｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ | | ○ | | ○ | ○ |
| 209 | | | ｸﾛﾂﾔﾃﾝﾄｳ | | | ○ | | ○ |
| 210 | | | ｷｱｼｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ | | ○ | | | |
| 211 | | ｷｽｲﾑｼ科 | ｸﾛﾓﾝｷｽｲ | | ○ | | | |
| 212 | | ｵｵｷﾉｺﾑｼ科 | ｶﾀﾓﾝｵｵｷﾉｺﾑｼ | | ○ | | | |
| 213 | | | ｾﾓﾝﾎｿｵｵｷﾉｺﾑｼ | | ○ | | ○ | |
| 214 | | ｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ科 | ﾋﾗﾅｶﾞﾑｸｹﾞｷｽｲ | | ○ | | | |
| 215 | | ｹｼｷｽｲ科 | ｱｶﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ | | | | ○ | |
| 216 | | | ｸﾛｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ | | | ○ | | |
| 217 | | | ﾏﾙｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 218 | | ﾅｶﾞｸﾁｷﾑｼ科 | ｶﾂｵｶﾞﾀﾅｶﾞｸﾁｷ | | | | ○ | |
| 219 | | ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ科 | ｶﾄｳｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ | | ○ | | | |
| 220 | | ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ科 | ｸﾁｷﾑｼ | | | | | ○ |
| 221 | | | ﾄﾋﾞｲﾛｸﾁｷﾑｼ | | | ○ | | |
| 222 | | | ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ | | | ○ | | |
| 223 | | | ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 224 | | | ﾍﾞﾆﾓﾝｷﾉｺｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ | | ○ | | ○ | ○ |
| 225 | | | ｷﾏﾜﾘ | | | | ○ | |
| 226 | | | ﾕﾐｱｼｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ | | | | ○ | |
| 227 | | ｶﾐｷﾘﾑｼ科 | ﾄｶﾞﾘﾊﾞｱｶﾈﾄﾗｶﾐｷﾘ | | ○ | | | |
| 228 | | | ｹｼｶﾐｷﾘ | | | ○ | | |
| 229 | | ﾊﾑｼ科 | ﾍﾘｸﾞﾛﾃﾝﾄｳﾉﾐﾊﾑｼ | ○ | | | | |
| 230 | | | ﾋﾒﾃﾝﾄｳﾉﾐﾊﾑｼ | | | ○ | ○ | ○ |
| 231 | | | ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ | | | ○ | | |
| 232 | | | ｳﾘﾊﾑｼ | | ○ | | | |
| 233 | | | ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 234 | | | ｱｽﾞｷﾏﾒｿﾞｳﾑｼ | | | | ○ | |
| 235 | | | ﾖﾓｷﾞﾊﾑｼ | | ○ | | | |
| 236 | | | ｶｼﾜﾂﾂﾊﾑｼ | | | ○ | ○ | |
| 237 | | | ﾏﾀﾞﾗｱﾗｹﾞｻﾙﾊﾑｼ | | ○ | ○ | | |

注）網掛けは注目される動物種。

## 表 2.4-10(4) 昆虫類確認種（既存資料）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | | | |
| | | | | 秋季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 |
| 238 | ｺｳﾁｭｳ目(鞘翅目) | ﾊﾑｼ科 | ｲﾀﾄﾞﾘﾊﾑｼ | | | | ○ | |
| 239 | | | ｷﾊﾞﾗﾙﾘｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ | | ○ | | ○ | |
| 240 | | | ｱｶｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ | | | | ○ | |
| 241 | | | ｸﾛﾎﾞｼﾄﾋﾞﾊﾑｼ | | | ○ | ○ | ○ |
| 242 | | | ﾖﾓｷﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ | | ○ | | | |
| 243 | | | ﾆﾎﾝｹﾌﾞｶｻﾙﾊﾑｼ | | | ○ | | |
| 244 | | | ﾙﾘﾅｶﾞｽﾈﾄﾋﾞﾊﾑｼ | | | | | ○ |
| 245 | | | ｻﾝｺﾞｼﾞｭﾊﾑｼ | | | | | ○ |
| 246 | | | ﾆﾚﾊﾑｼ | | | | | ○ |
| 247 | | | ﾄﾞｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 248 | | ﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ科 | ｺﾓﾝﾋﾒﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ | | ○ | | | |
| 249 | | ｿﾞｳﾑｼ科 | ｲﾁｺﾞﾊﾅｿﾞｳﾑｼ | | ○ | | | ○ |
| 250 | | | ｹﾌﾞｶｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ | | ○ | ○ | | |
| 251 | | | ﾁﾋﾞﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ | | ○ | | | |
| 252 | | | ﾋﾚﾙｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ | ○ | | | | |
| 253 | | | ｽｸﾞﾘｿﾞｳﾑｼ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 254 | | | *Rhinoncus* 属 | | ○ | | | |
| 255 | | | ｹｼﾂﾁｿﾞｳﾑｼ | | ○ | | | |
| 256 | | ｷｸｲﾑｼ科 | ｷｸｲﾑｼ科 | | ○ | | | |
| 257 | ﾊﾁ目(膜翅目) | ﾐﾌｼﾊﾊﾞﾁ科 | ﾙﾘﾁｭｳﾚﾝｼﾞ | | ○ | | | |
| 258 | | ﾊﾊﾞﾁ科 | ｾｸﾞﾛｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ | | ○ | | | |
| 259 | | | ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ | | ○ | | | ○ |
| 260 | | | ｵｵｸﾛﾊﾊﾞﾁ | | ○ | | | |
| 261 | | ｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ科 | ｷｱｼﾌﾞﾄｺﾊﾞﾁ | | | ○ | | |
| 262 | | ｱﾘ科 | ｱｼﾅｶﾞｱﾘ | | ○ | | | |
| 263 | | | ｸﾛｵｵｱﾘ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 264 | | | ﾖﾂﾎﾞｼｵｵｱﾘ | | ○ | | | |
| 265 | | | ｳﾒﾏﾂｵｵｱﾘ | | ○ | ○ | ○ | |
| 266 | | | ﾊﾘﾌﾞﾄｼﾘｱｹﾞｱﾘ | | | | ○ | |
| 267 | | | ｷｲﾛｼﾘｱｹﾞｱﾘ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 268 | | | ﾃﾗﾆｼｼﾘｱｹﾞｱﾘ | | ○ | | | |
| 269 | | | ｸﾛﾔﾏｱﾘ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 270 | | | ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 271 | | | ﾋｹﾞﾅｶﾞｹｱﾘ | ○ | | | | |
| 272 | | | ｱﾒｲﾛｱﾘ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 273 | | | ｱｽﾞﾏｵｵｽﾞｱﾘ | ○ | | | | |
| 274 | | | ｱﾐﾒｱﾘ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 275 | | | ﾑﾈﾎﾞｿｱﾘ | ○ | | | | |
| 276 | | | ﾄﾋﾞｲﾛｼﾘｱﾘ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 277 | | ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ科 | ﾑﾓﾝﾄｯｸﾘﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| 278 | | | ｽｽﾞﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| 279 | | | ｷｵﾋﾞﾁﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ | | ○ | | | |
| 280 | | ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科 | ｾｸﾞﾛｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ | | | | ○ | |
| 281 | | | ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| 282 | | | ﾓﾝｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| 283 | | | ﾋﾒｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ | | | | ○ | |
| 284 | | | ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ | | ○ | | ○ | ○ |
| 285 | | ﾂﾁﾊﾞﾁ科 | ﾋﾒﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| 286 | | | ｷﾝｹﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ | | | | ○ | ○ |
| 287 | | | ｷｵﾋﾞﾂﾁﾊﾞﾁ | | | ○ | ○ | |
| 288 | | ﾌｼﾀﾞｶﾊﾞﾁ科 | ﾋﾒﾂﾁｽｶﾞﾘ | | | ○ | | |
| 289 | | ﾐﾂﾊﾞﾁ科 | ﾆﾎﾝﾐﾂﾊﾞﾁ | | | | ○ | |
| 290 | | | ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ | | | | ○ | ○ |
| 291 | | | ｺﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ | | ○ | | | |
| 292 | | | ｷﾑﾈｸﾏﾊﾞﾁ | | ○ | | ○ | ○ |
| 293 | | ｺﾊﾅﾊﾞﾁ科 | ｱｶｶﾞﾈｺﾊﾅﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| 294 | | ﾋﾒﾊﾞﾁ科 | ｲﾖﾋﾒﾊﾞﾁ | | | | | ○ |
| － | | | ﾋﾒﾊﾞﾁ科 | ○ | | | | |
| 計 | 12 目 | 102 科 | 294 種 | 50 種 | 122 種 | 84 種 | 129 種 | 97 種 |

注）網掛けは注目される動物種。

表 2.4-11(1)　昆虫類確認種（現地調査）

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 春季 | 夏季 |
| 1 | シロアリ | ミゾガシラシロアリ | ヤマトシロアリ | | | |
| 2 | トンボ | トンボ | ショウジョウトンボ | | ○ | ○ |
| 3 | | | シオカラトンボ | | ○ | ○ |
| 4 | | | ウスバキトンボ | | | ○ |
| 5 | | | コシアキトンボ | | | ○ |
| 6 | | | アキアカネ | ○ | | |
| 7 | バッタ | マツムシ | アオマツムシ | | | ○ |
| 8 | | カネタタキ | カネタタキ | ○ | | |
| 9 | | ヒバリモドキ | シバスズ | | | ○ |
| 10 | | バッタ | ショウリョウバッタ | | | ○ |
| 11 | | オンブバッタ | オンブバッタ | | | ○ |
| 12 | カメムシ | セミ | ニイニイゼミ | | | ○ |
| 13 | | アワフキムシ | シロオビアワフキ | | | ○ |
| 14 | | ヨコバイ | ヒトツメヒメヨコバイ | | | ○ |
| 15 | | | コミミズク | | ○ | |
| 16 | | | クワキヨコバイ | | ○ | |
| 17 | | | クロスジホソサジヨコバイ | | | ○ |
| 18 | | グンバイムシ | ウチワグンバイ | | | ○ |
| 19 | | | ツツジグンバイ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | | カスミカメムシ | モモアカハギカスミカメ | | | ○ |
| 21 | | | アカホシカスミカメ | | | ○ |
| 22 | | | ホソヒョウタンカスミカメ | | | ○ |
| 23 | | | オオクロセダカカスミカメ | | | ○ |
| 24 | | マキバサシガメ | ミナミマキバサシガメ | | | ○ |
| 25 | | ヘリカメムシ | ホソハリカメムシ | ○ | | ○ |
| 26 | | | ハリカメムシ | | ○ | |
| 27 | | ヒメヘリカメムシ | アカヒメヘリカメムシ | | | ○ |
| 28 | | | ケブカヒメヘリカメムシ | | | ○ |
| 29 | | イトカメムシ | ヒメイトカメムシ | | | ○ |
| 30 | | | イトカメムシ | ○ | | ○ |
| 31 | | ナガカメムシ | ヒメオオメナガカメムシ | | ○ | ○ |
| 32 | | | ヨツボシヒョウタンナガカメムシ | ○ | | ○ |
| 33 | | | サビヒョウタンナガカメムシ | ○ | | |
| 34 | | | キベリヒョウタンナガカメムシ | | ○ | |
| 35 | | | ヘリグロヒメナガカメムシ | | | ○ |
| 36 | | | ヒメナガカメムシ | | | ○ |
| 37 | | | ヒゲナガカメムシ | | ○ | ○ |
| 38 | | | スコットヒョウタンナガカメムシ | | | ○ |
| 39 | | | モンシロナガカメムシ | | | ○ |
| 40 | | ツノカメムシ | セアカツノカメムシ | ○ | | |
| 41 | | | エサキモンキツノカメムシ | ○ | | |
| 42 | | | フタボシツチカメムシ | | | ○ |
| 43 | | | ミツボシツチカメムシ | | | ○ |
| 44 | | カメムシ | ツヤアオカメムシ | ○ | | |
| 45 | | | チャバネアオカメムシ | ○ | ○ | |
| 46 | | マルカメムシ | マルカメムシ | | ○ | |
| 47 | | キジラミ | ムツボシキジラミ | | | ○ |
| 48 | アミメカゲロウ | クサカゲロウ | ヤマトクサカゲロウ | | | ○ |
| 49 | チョウ | スカシバガ | コスカシバ | | ○ | |
| 50 | | シジミチョウ | ヤマトシジミ本土亜種 | | ○ | ○ |
| 51 | | タテハチョウ | ツマグロヒョウモン | | | ○ |
| 52 | | | アカボシゴマダラ | | ○ | |
| 53 | | | ゴマダラチョウ本土亜種 | | ○ | |
| 54 | | | ルリタテハ本土亜種 | | | ○ |
| 55 | | アゲハチョウ | アオスジアゲハ | | ○ | ○ |
| 56 | | | モンキアゲハ | | | ○ |
| 57 | | | アゲハ | | ○ | ○ |
| 58 | | シロチョウ | モンシロチョウ | | ○ | ○ |
| 59 | | ドクガ | キアシドクガ | | ○ | |
| 60 | | ヒロズコガ | マダラマルハヒロズコガ | | | ○ |

表 2.4-11(2)　昆虫類確認種（現地調査）

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 春季 | 夏季 |
| 61 | ハエ | ヒメガガンボ | ヒメガガンボ科 | | | ○ |
| 62 | | ガガンボ | ガガンボ科 | | | ○ |
| 63 | | チョウバエ | チョウバエ科 | | | ○ |
| 64 | | カ | ヒトスジシマカ | | | ○ |
| 65 | | クロバネキノコバエ | クロバネキノコバエ科 | | | ○ |
| 66 | | ムシヒキアブ | Leptogaster 属 | | | ○ |
| 67 | | | ナミマガリケムシヒキ | | ○ | |
| 68 | | | シロズヒメムシヒキ | | | ○ |
| 69 | | ハナアブ | ホソヒラタアブ | | | ○ |
| 70 | | | キゴシハナアブ | ○ | | |
| 71 | | | Paragus 属 | | | ○ |
| 72 | | ヤチバエ | ヒゲナガヤチバエ | | | ○ |
| 73 | | ミバエ | ミスジミバエ | | ○ | |
| 74 | | クロバエ | クロバエ科 | | | ○ |
| 75 | | イエバエ | イエバエ科 | ○ | | ○ |
| 76 | | ハナバエ | ハナバエ科 | ○ | | |
| 77 | コウチュウ | オサムシ | メダカチビカワゴミムシ | ○ | | ○ |
| 78 | | マルハナノミ | コキムネマルハナノミ | | ○ | |
| 79 | | コガネムシ | セマダラコガネ | | | ○ |
| 80 | | | クロマルエンマコガネ | | ○ | |
| 81 | | | カナブン | | | ○ |
| 82 | | | クロツツマグソコガネ | | | ○ |
| 83 | | タマムシ | ムツボシタマムシ | | | ○ |
| 84 | | | タマムシ | | | ○ |
| 85 | | | クリタマムシ | | | ○ |
| 86 | | | コウゾチビタマムシ | | ○ | |
| 87 | | | ヤノナミガタチビタマムシ | | ○ | |
| 88 | | コメツキムシ | マダラチビコメツキ | | | ○ |
| 89 | | ジョウカイボン | オカベセボシジョウカイ | | ○ | |
| 90 | | ジョウカイモドキ | ヒロオビジョウカイモドキ | | | ○ |
| 91 | | ツツキノコムシ | Cis 属 | | | ○ |
| 92 | | テントウムシ | ムーアシロホシテントウ | ○ | ○ | ○ |
| 93 | | | トホシテントウ | | ○ | |
| 94 | | | ナミテントウ | | ○ | ○ |
| 95 | | | ニジュウヤホシテントウ | | | ○ |
| 96 | | | キイロテントウ | ○ | | |
| 97 | | | ダンダラテントウ | | | ○ |
| 98 | | | モンクチビルテントウ | | | ○ |
| 99 | | | クモガタテントウ | | | ○ |
| 100 | | | クロツヤテントウ | | | ○ |
| 101 | | ケシキスイ | ヒメアカマダラケシキスイ | ○ | | |
| 102 | | ニセクビボソムシ | ホソニセクビボソムシ | | | ○ |
| 103 | | ゴミムシダマシ | ホンドトビイロクチキムシ | | | ○ |
| 104 | | | オオメキバネハムシダマシ | | | ○ |
| 105 | | | ヒゲブトゴミムシダマシ | | | ○ |
| 106 | | | ベニモンキノコゴミムシダマシ | | | ○ |
| 107 | | | サトユミアシゴミムシダマシ | | ○ | |
| 108 | | ハムシ | アカバナカミナリハムシ | | | ○ |
| 109 | | | ヘリグロテントウノミハムシ | | | ○ |
| 110 | | | ウリハムシモドキ | | | ○ |
| 111 | | | クロウリハムシ | | ○ | |
| 112 | | | アオバネサルハムシ | | | ○ |
| 113 | | | ヒメカメノコハムシ | | ○ | |
| 114 | | | イモサルハムシ | | | ○ |
| 115 | | | カサハラハムシ | | | ○ |
| 116 | | | キバラルリクビボソハムシ | | | ○ |
| 117 | | | クロボシトビハムシ | | | ○ |
| 118 | | | コクロアシナガトビハムシ | | | ○ |
| 119 | | | ルリマルノミハムシ | | | ○ |
| 120 | | | マルキバネサルハムシ | | ○ | |

注）網掛けは注目される動物種。

表 2.4-11(3)　昆虫類確認種（現地調査）

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 春季 | 夏季 |
| 121 | コウチュウ | ハムシ | ルリナガスネトビハムシ | | | ○ |
| 122 | | | ナトビハムシ | | ○ | ○ |
| 123 | | | サンゴジュハムシ | | | ○ |
| 124 | | | ニレハムシ | ○ | | |
| 125 | | | エノキハムシ | | | ○ |
| 126 | | | ドウガネサルハムシ | | ○ | ○ |
| 127 | | ゾウムシ | ヒメシロコブゾウムシ | | | ○ |
| 128 | | | ケブカクチブトゾウムシ | | | ○ |
| 129 | | | チビヒョウタンゾウムシ | | | ○ |
| 130 | | | カシワクチブトゾウムシ | | ○ | |
| 131 | | | アカアシノミゾウムシ | ○ | ○ | ○ |
| 132 | | | オオクチブトゾウムシ | | | ○ |
| 133 | | | スグリゾウムシ | | | ○ |
| 134 | | | ヒレルクチブトゾウムシ | | ○ | ○ |
| 135 | | | フトゲチビツチゾウムシ | | | ○ |
| 136 | ハチ | ミフシハバチ | ルリチュウレンジ | | ○ | ○ |
| 137 | | ハバチ | セグロカブラハバチ | | ○ | |
| 138 | | ヒメバチ | ヒメバチ科 | ○ | | |
| 139 | | アシブトコバチ | Dirhinus 属 | | | ○ |
| 140 | | アリ | アシナガアリ | | | ○ |
| 141 | | | クロオオアリ | | | ○ |
| 142 | | | ヨツボシオオアリ | | | ○ |
| 143 | | | ウメマツオオアリ | | | ○ |
| 144 | | | ハリブトシリアゲアリ | | | ○ |
| 145 | | | キイロシリアゲアリ | | | ○ |
| 146 | | | クロヤマアリ | ○ | ○ | ○ |
| 147 | | | クロクサアリ | ○ | ○ | ○ |
| 148 | | | トビイロケアリ | ○ | ○ | ○ |
| 149 | | | ヒゲナガケアリ | ○ | | |
| 150 | | | アメイロアリ | ○ | | ○ |
| 151 | | | ルリアリ | | | ○ |
| 152 | | | アミメアリ | | | ○ |
| 153 | | | トビイロシワアリ | | | ○ |
| 154 | | スズメバチ | フタモンアシナガバチ本土亜種 | | | ○ |
| 155 | | | セグロアシナガバチ本土亜種 | | ○ | ○ |
| 156 | | | コガタスズメバチ | | ○ | ○ |
| 157 | | コツチバチ | Tiphia 属 | | ○ | |
| 158 | | フシダカバチ | ヒメツチスガリ | | ○ | |
| 159 | | ヒメハナバチ | Andrena 属 | | ○ | ○ |
| 160 | | ミツバチ | ニホンミツバチ | | ○ | |
| 161 | | | セイヨウミツバチ | | ○ | ○ |
| 162 | | | コマルハナバチ本土亜種 | | ○ | |
| 163 | | | Nomada 属 | | | ○ |
| 164 | | | キムネクマバチ | | ○ | |
| 165 | | ハキリバチ | バラハキリバチ本土亜種 | | ○ | |
| 計 | 9 目 | 67 科 | 165 種 | 26 種 | 53 種 | 121 種 |

注 1）和名、科の配列等は、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　平成 30 年度版生物リスト」に従った。

(7) クモ類

表 2.4-12　クモ類確認種（既存資料）

| No. | 目名 | 科名 | 種名 | 確認状況 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | | | |
| | | | | 秋季 | 春季 | 初夏季 | 夏季 | 秋季 |
| 1 | クモ目 | ヒメグモ科 | シロカネイソウロウグモ | ○ | | | | |
| 2 | | | シモフリミジングモ | ○ | | | ○ | |
| 3 | | | ヒシガタグモ | ○ | | | | |
| 4 | | | ムナボシヒメグモ | | ○ | ○ | | |
| 5 | | | ニホンヒメグモ | | | ○ | ○ | |
| 6 | | | オオヒメグモ | | | | | ○ |
| 7 | | アシナガグモ科 | コシロカネグモ | | ○ | | | |
| - | | | *Leucauge* 属 | | | | ○ | |
| 8 | | | ジョロウグモ | ○ | | | ○ | |
| 9 | | コガネグモ科 | コガタコガネグモ | | | | ○ | |
| 10 | | | ギンメッキゴミグモ | | | | ○ | ○ |
| 11 | | ササグモ科 | *Oxyopes* 属 | | ○ | | | ○ |
| 12 | | タナグモ科 | コクサグモ | ○ | | | | |
| 13 | | ハグモ科 | ヒナハグモ | | ○ | | | |
| 14 | | ウエムラグモ科 | イタチグモ | | | | ○ | |
| 15 | | | ヤバネウラシマグモ | | | | ○ | |
| 16 | | エビグモ科 | キンイロエビグモ | ○ | | | | |
| 17 | | | アサヒエビグモ | | ○ | ○ | | |
| - | | | *Philodromus* 属 | | ○ | | | |
| 18 | | カニグモ科 | キハダカニグモ | ○ | ○ | | | |
| 19 | | | コカニグモ | ○ | | | | |
| 20 | | | コハナグモ | ○ | | ○ | | |
| 21 | | | ワカバグモ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 22 | | | アズチグモ | | | | ○ | |
| 23 | | | セマルトラフカニグモ | ○ | ○ | | | |
| 24 | | | ヤミイロカニグモ | | ○ | ○ | | |
| - | | | *Xysticus* 属 | | ○ | | | ○ |
| 25 | | ハエトリグモ科 | マツモトハエトリ | | | ○ | | |
| 26 | | | ネコハエトリ | | ○ | | | |
| 27 | | | マミジロハエトリ | | | | ○ | |
| 28 | | | エキスハエトリ | | | ○ | | |
| 29 | | | ヨダンハエトリ | | ○ | | | |
| 30 | | | アリグモ | | ○ | | | |
| 31 | | | クワガタアリグモ | | | | ○ | |
| - | | | *Myrmarachne* 属 | ○ | | | | |
| 32 | | | チャイロアサヒハエトリ | | | ○ | | |
| - | | | *Phintella* 属 | | ○ | | | ○ |
| 33 | | | デーニッツハエトリ | | | ○ | ○ | ○ |
| 34 | | | ヒメカラスハエトリ | | ○ | | | |
| 35 | | | カラスハエトリ | | | | ○ | ○ |
| - | | | *Rhene* 属 | ○ | | | | |
| - | | | ハエトリグモ科 | | | | ○ | |
| 計 | 1 目 | 10 科 | 35 種 | 13 種 | 14 種 | 9 種 | 15 種 | 8 種 |

表 2.4-13　クモ類確認種（現地調査）

| No. | 目　名 | 科　名 | 種　名 | 調査時期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 秋季 | 春季 | 夏季 |
| 1 | クモ | タマゴグモ | ダニグモ | | | ○ |
| 2 | | ヒメグモ | ムナボシヒメグモ | ○ | | ○ |
| 3 | | | カグヤヒメグモ | ○ | | ○ |
| 4 | | | ハンゲツオスナキグモ | | | ○ |
| 5 | | サラグモ | ハラジロムナキグモ | | | ○ |
| 6 | | | ヘリジロサラグモ | | | ○ |
| 7 | | | ダイボサツケシグモ | | | ○ |
| 8 | | | サラグモ科 | | | ○ |
| 9 | | アシナガグモ | コシロカネグモ | | ○ | ○ |
| 10 | | | ジョロウグモ | ○ | | ○ |
| 11 | | コガネグモ | ギンナガゴミグモ | | | ○ |
| 12 | | ササグモ | ササグモ | | ○ | ○ |
| 13 | | ガケジグモ | Coelotes 属 | | | ○ |
| 14 | | ウエムラグモ | ヤバネウラシマグモ | | | ○ |
| 15 | | フクログモ | ムナアカフクログモ | ○ | | |
| － | | | Clubiona 属 | | | ○ |
| 16 | | ネコグモ | ネコグモ | ○ | | |
| 17 | | エビグモ | キンイロエビグモ | ○ | | |
| 18 | | | キハダエビグモ | ○ | | |
| 19 | | | アサヒエビグモ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | | カニグモ | キハダカニグモ | ○ | | |
| 21 | | | コカニグモ | | | ○ |
| 22 | | | コハナグモ | ○ | ○ | |
| 23 | | | ワカバグモ | ○ | | ○ |
| 24 | | | ニッポンオチバカニグモ | | | ○ |
| 25 | | | アズチグモ | | | ○ |
| 26 | | | ヤミイロカニグモ | | ○ | ○ |
| － | | | Xysticus 属 | | | ○ |
| 27 | | ハエトリグモ | マツモトハエトリ | | | ○ |
| 28 | | | ネコハエトリ | | ○ | |
| 29 | | | カタオカハエトリ | | ○ | |
| 30 | | | マミジロハエトリ | | ○ | ○ |
| 31 | | | ヤガタアリグモ | | | ○ |
| 32 | | | タイリクアリグモ | | | ○ |
| 33 | | | アリグモ | | ○ | ○ |
| 34 | | | Neon 属 | | | ○ |
| 35 | | | ハエトリグモ科 | | | ○ |
| 計 | 1 目 | 13 科 | 35 種 | 11 種 | 9 種 | 28 種 |

注）和名､科の配列等は、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト　平成 30 年度版生物リスト」に従った。

(8) 土壌動物

表 2.4-14(1) 土壌動物確認種（現地調査（夏季））


| No. | 綱 名 | 目 名 | 科 名 | 種 名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミミズ綱 | イトミミズ | ヒメミミズ | ヒメミミズ科 |
| 2 | | ツリミミズ | フトミミズ | Pheretima 属 |
| 3 | マキガイ綱 | 柄眼 | オカクチキレガイ | オカチョウジガイ |
| 4 | | 柄眼 | コハクガイ | コハクガイ |
| 5 | クモ綱 | クモ | タマゴグモ | ダニグモ |
| 6 | | | サラグモ | ダイボサツケシグモ |
| 7 | | | カニグモ | ニッポンオチバカニグモ |
| 8 | | ダニ | イレコダニ | ツルギイレコダニ |
| 9 | 軟甲綱 | ヨコエビ | ハマトビムシ | ニホンオカトビムシ |
| 10 | | ワラジムシ | ナガワラジムシ | ナガワラジムシ |
| 11 | | | トウヨウワラジムシ | コガタハヤシワラジムシ |
| 12 | | | オカダンゴムシ | オカダンゴムシ |
| 13 | ムカデ綱 | イシムカデ | イシムカデ | Monotarsobius 属 |
| 14 | | ジムカデ | ツチジムカデ | ミドリジムカデ |
| 15 | 昆虫綱 | トビムシ | トゲトビムシ | ヒメトゲトビムシ |
| 16 | | | | トゲトビムシ |
| 17 | | | | キイロオオトゲトビムシ |
| 18 | | | アヤトビムシ | アイイロハゴロモトビムシ |
| 19 | | ハサミムシ | マルムネハサミムシ | ヒゲジロハサミムシ |
| 20 | | | | ハマベハサミムシ |
| 21 | | コウチュウ | ハネカクシ | ホソチビツヤムネハネカクシ |
| 22 | | | コメツキムシ | コメツキムシ科 |
| 23 | | | キスイムシ | Atomaria 属 |
| 24 | | | ゾウムシ | ゾウムシ科 |
| 25 | | ハチ | アリ | ヤマトアシナガアリ |
| 26 | | | | クロオオアリ |
| 27 | | | | クロヤマアリ |
| 28 | | | | トビイロケアリ |
| 29 | | | | アメイロアリ |
| 30 | | | | アズマオオズアリ |
| 31 | | | | ウロコアリ |
| 32 | | | | ムネボソアリ |
| 計 | 6 綱 | 14 目 | 22 科 | 32 種 |

# 表 2.4-14(2) 土壌動物確認種（現地調査（秋季））

| 調査地点 | | | | 1 ①神宮外苑広場（建国記念文庫） | | | 2 ②中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場 | | | 3 ③緑地（並木東側） | | | 4 ④スタジアム通り及び第二球場北側 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 門 | 綱 | 目 | 目以下の分類 | | | | | | | | | | | | |
| 扁形動物門 | 渦虫綱 | コウガイビル目 | | | | | | | | | | | | | |
| 軟体動物門 | マキガイ綱（復足綱） | マイマイ目 | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 環形動物門 | ミミズ綱（貧毛綱） | イトミミズ目 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | ナガミミズ目 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ |
| 節足動物門 | クモ綱 | カニムシ目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | クモ目 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | ダニ目 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 甲殻綱 | ソコミジンコ目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ワラジムシ目 | フナムシ科 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ワラジムシ科 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | オカダンゴムシ科 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ヨコエビ目 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| | ヤスデ綱（倍脚綱） | フサヤスデ目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | オビヤスデ目 | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | |
| | | ヤスデ綱幼虫 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| | ムカデ綱（唇脚綱） | ゲジ目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | イシムカデ目 | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | | ジムカデ目 | | | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| | | ムカデ綱幼虫 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | コムカデ綱（結合綱） | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | |
| | 昆虫綱 | カマアシムシ目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | トビムシ目 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | コムシ目 | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| | | ハサミムシ目 | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | |
| | | カメムシ目 | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | アザミウマ目 | | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| | | チャタテムシ目 | | | | | | | | | | | ○ | | |
| | | バッタ目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | コウチュウ目 | ゴミムシ科 | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | ハネカクシ科 | | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | ○ |
| | | | アリズカムシ亜科※ | | | | | | | | | | | | |
| | | | ゾウムシ科 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| | | | コメツキムシ科 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ハムシ科 | | | | | | | | | | | ○ | |
| | | | コガネムシ科 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ゴミムシダマシ科 | | | | | | | | | | | | |
| | | | その他成虫 | | | | | | | | | | | ○ | |
| | | | 幼虫 | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | | ハチ目 | アリ以外のハチ目 | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| | | | アリ科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ハエ目 | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| | | チョウ目 | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | |
| その他 | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 合計 | | | 分類数 | 8 | 15 | 6 | 13 | 17 | 16 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 |


# 表 2.4-14(3) 土壌動物確認種（現地調査（秋季））つづき

| 調査地点 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | 参考 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ⑤事務所棟周辺 | | | ⑥4列いちょう並木 | | | ⑦秩父宮ラグビー場周辺 | 聖徳記念絵画館周辺 | | | |
| | | | | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 参考-1 | 参考-2 | 参考-3 | 合計 |
| 門 | 網 | 目 | 目以下の分類 | | | | | | | | | | | |
| 扁形動物門 | 渦虫網 | コウガイビル目 | | | | | | | | | | | | |
| 軟体動物門 | マキガイ網（復足網） | マイマイ目 | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ |
| 環形動物門 | ミミズ網（貧毛網） | イトミミズ目 | | | | | | ○ | | | | | | ○ |
| | | ナガミミズ目 | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 節足動物門 | クモ網 | カニムシ目 | | ○ | | | | | | | | | | ○ |
| | | クモ目 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ダニ目 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| | 甲殻網 | ソコミジンコ目 | | | | | | | | | | | | |
| | | ワラジムシ目 | フナムシ科 | | | | | | | | | | | |
| | | | ワラジムシ科 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| | | | オカダンゴムシ科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ヨコエビ目 | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | ヤスデ網（倍脚網） | フサヤスデ目 | | | | | | | | | | | | |
| | | オビヤスデ目 | | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ |
| | | ヤスデ網幼虫 | | ○ | | | | | | | | | | ○ |
| | ムカデ網（唇脚網） | ゲジ目 | | | | | | | | | | | | |
| | | イシムカデ目 | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| | | ジムカデ目 | | | | | | | | | | | | ○ |
| | | ムカデ網幼虫 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| | コムカデ網（結合網） | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | 昆虫網 | カマアシムシ目 | | | | | | | | | | | | |
| | | トビムシ目 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | コムシ目 | | | | | | | | | | ○ | | ○ |
| | | ハサミムシ目 | | | | | | | | | | | | ○ |
| | | カメムシ目 | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ |
| | | アザミウマ目 | | | | | | ○ | | | | ○ | | ○ |
| | | チャタテムシ目 | | | | | | | | | | | | ○ |
| | | バッタ目 | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ |
| | | コウチュウ目 | ゴミムシ科 | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| | | | ハネカクシ科 | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| | | | アリズカムシ亜科※ | | | | | | | | | | | |
| | | | ゾウムシ科 | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ |
| | | | コメツキムシ科 | | | | | | | | | | | |
| | | | ハムシ科 | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ |
| | | | コガネムシ科 | | | | | | | | | | | |
| | | | ゴミムシダマシ科 | | | | | | | ○ | | | | ○ |
| | | | その他成虫 | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| | | | 幼虫 | ○ | | | | | | | | | | ○ |
| | | ハチ目 | アリ以外のハチ目 | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | | | アリ科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ハエ目 | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | | チョウ目 | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| | | その他 | | ○ | | | | | | | | | | ○ |
| その他 | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ |
| 合計 | | | 分類数 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 11 | 10 | 5 | 13 | 13 | 35 |




注1) 注目される種のうち、現地調査で確認された種の分布状況を示す。
注2) アズマモグラ、ニホンカナヘビは中位消費者に位置づけられる(本編p. 308参照)

図2.4-1 陸上動物のうち注目される種の分布状況（現地調査結果）




凡　例

- 計画地
- 区界
- トウネズミモチ
- ユズリハ（記念樹）

N

S＝1／4,000

0　40　80　120m

注）計画については今後変更の可能性がある。

図 2.4-2　トウネズミモチ及びユズリハの分布状況

### 2.4.2 イチョウの状況

秩父宮ラグビー場東側の港区道沿いのイチョウの状況は、写真2.4-1(1)～(2)に示すとおりである。




写真 2.4-1(1)　秩父宮ラグビー場東側の港区道沿いのイチョウの状況




写真 2.4-1(2)　秩父宮ラグビー場東側の港区道沿いのイチョウの状況




図 2.4-3(1)　中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場（イメージ）



図 2.4-3(2)　中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場（パース）



注）計画については今後変更となる可能性がある。

図 2.4-4　完成イメージ（絵画館前広場の完成後を含む）

# 一　毎木調査結果　-

・図 2.4-5(1)～(15)　毎木調査エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 211～228

・樹木調査診断方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p. 229

・表 2.4-15(1)～(82)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）・・・・・・p. 230～311

・表 2.4-16(1)～(80)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）・・・・・・・・・・p. 312～391

・表 2.4-17(1)～(45)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）・・・・・・・・・・・・・・p. 392～436

・【参考】表 2.4-18(1)～(21)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）・・・・p. 437～457




図 2.4-5(1)　毎木調査エリア（計画地全体）

注）軟式野球場東側エリア及び西側エリアは別事業である。





図 2.4-5(2)　毎木調査エリア（建国記念文庫エリア）




図 2.4-5(3)　毎木調査エリア（第二球場エリア）





図 2.4-5(4)　毎木調査エリア（第二球場エリア）





図 2. 4-5(5)　毎木調査エリア（野球場三塁側エリア）





図 2. 4-5(6)　毎木調査エリア（野球場一塁側エリア）





図 2.4-5(7)　毎木調査エリア（野球場ー塁側エリア・テニス場北コートエリア・神宮外苑駅周辺Bエリア）





図 2.4-5(8)　毎木調査エリア（野球場一塁側エリア・テニス場北コートエリア・神宮外苑駅周辺Bエリア）





図 2.4-5(9)　毎木調査エリア（テニス場室内コート・御台場西エリア　神宮外苑駅周辺Bエリア　伊藤忠ビル周りエリア）




図 2.4-5(10)　毎木調査エリア（秩父宮ラグビー場Aエリア）





図 2.4-5(11)　毎木調査エリア（秩父宮ラグビー場Ａエリア　伊藤忠ビル周りエリア）





図 2.4-5(12)　毎木調査エリア（明治神宮外苑駅周辺Bエリア　Cエリア）




図 2.4-5(13)　毎木調査エリア（明治神宮外苑駅周辺Ｂエリア　Ｃエリア）




図 2.4-5(14)　毎木調査エリア（秩父宮ラグビー場Ａエリア　伊藤忠ビル周りエリア）





図 2. 4-5(15)　毎木調査エリア（軟式野球場西側エリア）

注）軟式野球場東側エリア及び西側エリアは別事業である。





図 2.4-5(16)　毎木調査エリア（軟式野球場西側エリア）

注）軟式野球場東側エリア及び西側エリアは別事業である。





図 2.4-5(17)　毎木調査エリア（軟式野球場東側エリア）

注）軟式野球場東側エリア及び西側エリアは別事業である。





図 2.4-5(18)　毎木調査エリア（軟式野球場東側エリア）

注）軟式野球場東側エリア及び西側エリアは別事業である。

## 樹木調査診断

1. 調査の目的
既存樹の活力度や傷害等、外観診断を行い、保存の適否や移植の可否について調査を行った。

2. 調査方法
外観による樹勢・樹形の評価調査と問題となる欠損・腐朽の有無、程度、木槌による幹空洞部分診断、等を外観調査から行う。
樹勢判断には枝の伸長、大枝・幹の欠損、樹皮の代謝、胴吹き・ヒコバエ等を加味して判定する。
枝・大枝・幹の枯損・腐朽は影響がある場合は備考に記載する。（キノコも含める）。
活力度に関する評価項目は下記記載の項目を行った。

3. 調査結果
調査結果を保存の適否と移植の可否、問題点と外観の特徴を記載する。


結果を下記の基準により、結果一覧にまとめた。

参考項目（関連項目）

| | |
|---|---|
| 樹高 | 樹高が15m以上は「超」、13m以上15m未満は「大」、13m未満は「高」 |
| 根本径 | 根本径(4D)が3.2m以上は「超」、2.4m以上3.2m未満は「大」、2.4m未満は「高」 |
| 根元構造物 | 根元構造物の有無を記載 |
| 根鉢確保 | 根鉢が確保出来ているものは「○」、確保出来ていないものは「×」 |
| 片枝被圧 | 他の樹木等から受けている被圧の程度 |
| 土壌硬度 | 硬度計の貫入量「mm」 |

規格：高さ・目通り・葉張り

樹木調査診断の説明




幹周は地上1.2mの高さで計測した幹外周の長さ。
株立ち（1本の樹木で複数の幹がある場合）は地上1.2mの高さでそれぞれの幹外周を計測した。

活力度調査　樹勢・樹形・枝伸長量、大枝・幹の欠損・傷、梢端の枯損、枝葉の密度を1～4で評価（梢端の枯損に幹・大枝枯損も含める）

保存の必要性　活力度を主にしながら、樹種特性及び樹形等を総合的に加味する。

移植　移植の可・難・不可について評価する。保存の必要性の高・中に限る。
保存低については移植は不可判定とする。

参考項目　根元構造物の有無は移植評価の参考、片枝樹形（相互被圧含む）項目は樹勢、樹形の参考として記載

備考　外観からの特徴や特筆すべき点を記載する。

活力度　：　樹勢・樹形等

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活力度測定項目 | 樹勢 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 旺盛な生育状態を示し被害が全く見られない | 幾分影響を受けているが、あまり目立たない | 異常が明らかに認められる | 生育状態が極めて劣悪である | ほとんど枯死 |
| | 樹形 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 自然樹形を保っている | 若干の乱れはあるが自然樹形に近い | 自然樹形の崩壊がかなり進んでいる | 自然樹形がほぼ崩壊し、奇形化している | ほとんど完全に崩壊 |
| | 枝伸長量 | 正常 | 幾分少ないがそれほど目立たない | 枝は短小となり細い | 枝は極度に短小、しょうが状の節間がある | |
| | 大枝・幹の欠損・傷 | なし | 少しあるがあまり目立たない | かなり目立つ | 著しく目立つ。傷からの腐朽も著しい | |
| | 梢端の枯損 | なし | 少しあるがあまり目立たない | かなり多い | 著しく多い | |
| | 枝葉の密度 | 正常、枝及び葉の密度バランスがとれている | 普通、1に比してやや劣る | やや疎 | 枯れ枝が多く葉の発生が少ない。密度が著しく疎 | |

活力度の評価は6項目の平均評点を算出記載した。

| 評価 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 評点 | 1.00～1.75 | 1.76～2.50 | 2.51～3.25 | 3.26～4.00 |
| 状態 | 両項、正常なもの | 普通、正常に近い | 悪化のかなり進んだもの | 顕著に悪化の進んでいるもの |

| | | |
|---|---|---|
| 保存の必要性 | 高・中・低 | 活力度を主にしながら、樹種特性及び樹形等を総合的に加味し判断する。 |
| 移植の評価 | 可 | 移植をする際に活着する可能性が高く樹勢、樹形の維持または回復が望める樹木 |
| | 難 | 樹高や目通りが大きく物理的に移植が難しい樹木、または健全に活着することが望めない樹木 |
| | 不可 | 樹木の活力度が低い樹木や、根鉢の適切な確保が難しいなど、移植を試みても健全に活着することが望めない樹木 |

表 2.4-15(1)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | Aエリア:秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元常達物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 1 | A | 1 | 針葉 | ヒムロスギ(サハラ変更) | | 13.0 | 1.01 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>根元に、ネコの爪とぎ痕あり。<br>下枝の位置が高い。 | | | ● |
| 2 | A | 2 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 1.22 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 3 | A | 3 | 針葉 | サワラ(ヒマラヤスギ変更) | | 13.0 | 0.82 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 葉量が少なく、黄変あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 4 | A | 4 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 1.39 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 5 | A | 5 | 常緑 | シャリンバイ(トベラ変更) | | 3.0 | 0.19 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 6 | A | 6 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 1.38 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 7 | A | 7 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 1.01 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 溝腐れ症状あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 8 | A | 8 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 0.92 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 溝腐れ症状あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 9 | A | 9 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 0.90 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 溝腐れ症状あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 10 | A | 10 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.43 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 葉萌え状態である。<br>支柱あり。<br>大枝が、強剪定されている。 | | | ● |
| 11 | A | 11 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.0 | 0.50 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 12 | A | 12 | 常緑 | サンゴジュ | | 4.0 | 0.67 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 13 | A | 13 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 0.44 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 14 | A | 14 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 0.42 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。<br>双幹の一方が、枯損している。 | | | ● |
| 15 | A | 15 | 針葉 | コノテガシワ(サハラ変更) | | 4.5 | 0.24 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | フェンスに、接近している。 | | | ● |
| 16 | A | 16 | 常緑 | ゲッケイジュ | | 7.5 | 0.72 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | フェンスに、接近している。 | | | ● |
| 17 | A | 17 | 落葉 | ムクゲ | | 3.5 | 0.34 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | | | | ● |
| 18 | A | 18 | 落葉 | ムクゲ | | 3.5 | 0.30 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | | | | ● |
| 19 | A | 19 | 落葉 | コブシ | | 3.0 | 0.21 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | フジの巻き付き(大)あり。 | | | ● |
| 20 | A | 20 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.50 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 21 | A | 21 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 10.5 | 1.58 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死状態である。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 22 | A | 22 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.5 | 1.58 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死状態である。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 23 | A | 23 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.31 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。 | | | ● |
| 24 | A | 24 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.5 | 1.52 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。 | | | ● |
| 25 | A | 25 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.74 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 26 | A | 26 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.54 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死状態である。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 27 | A | 27 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.35 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。 | | | ● |

## 表 2.4-15(2)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | Aエリア:秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元常連物 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 28 | A | 28 | 常緑 | サザンカ | | 2.5 | 0.27 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | ※H3.0m未満のため総数対象外。 | － | － | － |
| 29 | A | 29 | 常緑 | サザンカ | | 3.0 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | | ● | |
| 30 | A | 30 | 常緑 | サザンカ | | 3.5 | 0.26 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | | ● | |
| 31 | A | 31 | 常緑 | サザンカ | | 2.5 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | ※H3.0m未満のため総数対象外。 | － | － | － |
| 32 | A | 32 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、入皮あり。 | | | ● |
| 33 | A | 33 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>ナツヅタの登ハンあり。 | | | ● |
| 34 | A | 34 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 0.97 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 35 | A | 35 | 針葉 | サワラ | | 10.0 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 溝腐れ症状あり。 | | | ● |
| 36 | A | 36 | 落葉 | ムクノキ | | 5.0 | 0.34 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 37 | A | 37 | 落葉 | ムクノキ | | 5.0 | 0.26 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 38 | A | 38 | 落葉 | ムクノキ | | 6.5 | 0.55 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 39 | A | 39 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 1.02 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | | | | ● |
| 40 | A | 40 | 落葉 | ケヤキ | | 16.0 | 1.77 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 支柱のみ込みあり。<br>大枝の強剪定されている。 | | | ● |
| 41 | A | 41 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.77 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.59 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 斜面地に位置する。 | | | ● |
| 42 | A | 42 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.78 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.59 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 斜面地に位置する。 | | | ● |
| 43 | A | 43 | 落葉 | トウカエデ | | 11.0 | 1.78 | 10.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 斜面地に位置する。<br>ナツヅタの登ハンあり。<br>支柱のみ込みあり。 | | | ● |
| 44 | A | 44 | 落葉 | サクラ | | 7.0 | 1.33 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | | | | ● |
| 45 | A | 45 | 落葉 | サクラ | | 6.5 | 0.91 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | | ● | | |
| 46 | A | 46 | 落葉 | サクラ | | 8.0 | 1.22 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | ○ | | | | ○ | 有 | 中 | | ● | | |
| 47 | A | 47 | 落葉 | サクラ | | 8.0 | 0.50 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | ○ | | | | ○ | 有 | 大 | 根株腐朽あり。 | ● | | |
| 48 | A | 48 | 落葉 | サクラ | | 9.5 | 1.58 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | | ● | | |
| 49 | A | 49 | 落葉 | サクラ | | 8.5 | 0.81 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 打音異常あり。<br>傾斜地に位置する。 | ● | | |
| 50 | A | 50 | 落葉 | サクラ | | 8.5 | 0.84 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。 | ● | | |
| 51 | A | 51 | 常緑 | トキワマンサク | | 2.5 | 0.46 | 2.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 52 | A | 52 | 落葉 | サクラ | | 4.5 | 0.53 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | ひこばえが、多数あり。<br>建物に近接している。 | | ● | |
| 53 | A | 53 | 落葉 | ウメ | | 3.5 | 0.33 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 建物および樹木番号52サクラからの、被圧(小)あり。 | | ● | |
| 54 | A | 54 | 常緑 | トウネズミモチ | | 4.5 | 0.29 | 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 対象樹なし。 | － | － | － |

表 2.4-15(3)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | Aエリア:秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 55 | A | 55 | 常緑 | トウネズミモチ | | 4.5 | 0.24 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 対象樹なし。 | – | – | – |
| 56 | A | 56 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.71 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 57 | A | 57 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.72 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 58 | A | 58 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.64 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 59 | A | 59 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.67 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 60 | A | 60 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.71 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 61 | A | 61 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.73 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 62 | A | 62 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.70 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 63 | A | 63 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 64 | A | 64 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 65 | A | 65 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 66 | A | 66 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 67 | A | 67 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 68 | A | 68 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 69 | A | 69 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 70 | A | 70 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.67 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | ○ | | | 有 | 小 | 階段脇に位置し、片枝が強く剪定されている。<br>根元から0.5mのところに構造物の基礎がある。 | | | ● |
| 71 | A | 71 | 常緑 | キンモクセイ | | 3.0 | 0.50 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | | ● | |
| 72 | A | 72 | 落葉 | サクラ | | 4.5 | 0.24 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.84 | B | | | ○ | ○ | | | 無 | 無 | 幹に、樹皮欠損(大)あり。<br>若木である。 | | | ● |
| 73 | A | 73 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 0.21 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.84 | B | | | ○ | ○ | | | 有 | 無 | 幹に、樹皮欠損(大)あり。<br>若木である。 | | | ● |
| 74 | A | 74 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 0.66 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 75 | A | 75 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 0.47 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 76 | A | 76 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 0.53 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 77 | A | 77 | 落葉 | サクラ | | 6.5 | 0.62 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 78 | A | 78 | 落葉 | サクラ | | 5.5 | 0.51 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 79 | A | 79 | 落葉 | サクラ | | 7.0 | 1.01 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.59 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 緑石源に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。<br>街灯が、根元から3.0mの距離にある。 | | | ● |
| 80 | A | 80 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.69 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | ○ | | | 有 | 小 | 階段脇に位置し、片枝が強く剪定されている。<br>根元から、0.8mのところに、構造物の基礎がある。 | | | ● |
| 81 | A | 81 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.67 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |

表 2.4-15(4)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | Aエリア:秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元堆積物 | 片枝・被圧 | （関口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 82 | A | 82 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.64 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 83 | A | 83 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.63 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 84 | A | 84 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.59 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | ○ | | | 無 | 小 | 樹幹傾斜あり。<br>ゆらぎ(小)あり。 | | | ● |
| 85 | A | 85 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 86 | A | 86 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.73 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 87 | A | 87 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 88 | A | 88 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 89 | A | 89 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.73 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 90 | A | 90 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 91 | A | 91 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 92 | A | 92 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 93 | A | 93 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 94 | A | 94 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 95 | A | 95 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.79 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 96 | A | 96 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 根元から西側1mに街灯あり。 | | ● | |
| 97 | A | 97 | 常緑 | シラカシ | | 4.5 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 新植若木である。 | | ● | |
| 98 | A | 98 | 常緑 | シラカシ | | 4.5 | 0.25 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 新植若木である。 | | ● | |
| 99 | A | 99 | 常緑 | シラカシ | | 4.5 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.34 | B | | | ○ | ○ | | | 無 | 無 | 新植若木である。 | | | ● |
| 100 | A | 100 | 常緑 | シラカシ | | 3.5 | 0.16 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | ○ | | | 無 | 無 | 新植若木である。 | | | ● |

## 表 2.4-15(5)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | |

## 表 2.4-15(6)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝枯の欠損・傾 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元堆積物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 115 | B | 15 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.63 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所、打音異常あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。 | | | ● |
| 116 | B | 16 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.48 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。亀裂 2箇所あり。<br>幹(南側)H1.7mに、打音異常あり。<br>精密診断の必要あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.6m(西側)の距離にある。 | | | ● |
| 117 | B | 17 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.68 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。根元・幹(南側)H0.0m～9.0mに、保護シートあり。<br>樹形は概ね良好な状態である。<br>根上り(小)あり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.4m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 118 | B | 18 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.49 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。高さH2.0m(北側)に、開口空洞あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>根元(東側)に、腐朽と、亀裂あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。 | | | ● |
| 119 | B | 19 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.49 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.50 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。北側に、打音異常 H1.2m～2.0mあり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>根上りあり。<br>縁石が、幹芯から2.4mの距離にある。 | | | ● |
| 120 | B | 20 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.98 | 10.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(北側)H0.0m～7.0mに、保護シート張り。不定根誘導と思われる。<br>幹(東側)H1.2mに、打音異常あり。<br>大枝に、亀裂、腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.4mの距離にある。 | | | ● |
| 121 | B | 21 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.53 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(北側)H0.0m～7.0mに、保護シートあり。不定根誘導と思われる。<br>大枝に、亀裂、腐朽が、数か所あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>地元の人の話では、過去にたくさん結実したとのことである。 | | | ● |
| 122 | B | 22 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(東側)H2.0mに、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5mである。 | | | ● |
| 123 | B | 23 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.63 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(南側)H1.5m～2.0mに、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5mの距離にある。 | | | ● |
| 124 | B | 24 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(西側)H1.5m～2.5mに、縦方向の亀裂、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>通路が、幹芯から2.0mの距離にあり、植栽内を通っている。 | | | ● |
| 125 | B | 25 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.20 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(南側)H1.8m～2.3mに、開口空洞(大)、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.6m(東側)の距離にある。 | | | ● |

## 表 2.4-15(7)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傾 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元積雪物 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 126 | B | 26 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.11 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(南側)H1.8m～2.3mに、開口空洞(大)、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(西側)の距離にある。 | | | ● |
| 127 | B | 27 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(北側)H1.53mに、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。 | | | ● |
| 128 | B | 28 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.71 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.50 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。大枝付根(南側)に、開口空洞あり。<br>幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 129 | B | 29 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.83 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | SHAKE SHACKテラスのインターロッキング内に、位置する。<br>大枝付根(北側)に、腐朽、打音異常あり。<br>大枝付根(南側)に、樹皮欠損、打音異常、あり。巻込み不良。<br>縁石が、幹芯から1.6mの距離にある。 | ● | | |
| 130 | B | 30 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.69 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | SHAKE SHACKテラスのインターロッキング内(南西側)に、位置する。<br>大枝付根(南側)に、開口空洞あり。<br>中枝から付け根(西側)に、腐朽(長さ1.6m)あり。<br>縁石が、幹芯から1.6mの距離にある。 | ● | | |
| 131 | B | 31 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.63 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝上部(東側)に、腐朽あり。<br>大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 132 | B | 32 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.46 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北西側)に、打音異常あり。<br>中枝に、剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 133 | B | 33 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(南側)に、開口空洞(小)あり。 | ● | | |
| 134 | B | 34 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.28 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。 | ● | | |
| 135 | B | 35 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.12 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北東側)に、打音異常あり。 | ● | | |
| 136 | B | 36 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.70 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南東側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。 | ● | | |
| 137 | B | 37 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.50 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹(南東側)に、縦の亀裂、腐朽あり。<br>H3.0m(西側)に、開口空洞 20×10あり。 | ● | | |
| 138 | B | 38 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.41 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 樹形・樹勢は概ね良好で、比較的傷が少ない。 | ● | | |
| 139 | B | 39 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.09 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 140 | B | 40 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.15 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝上部(東側)に、樹皮の腐朽あり。 | ● | | |
| 141 | B | 41 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.61 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、打音異常あり。 | ● | | |
| 142 | B | 42 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.50 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 剪定痕からの開口空洞空洞・腐朽(小)あるが、目立たない。 | ● | | |
| 143 | B | 43 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.58 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。 | ● | | |
| 144 | B | 44 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.90 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝上部(西側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>大枝付根(北側)H4.0mに、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。 | ● | | |
| 145 | B | 45 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.36 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。 | ● | | |
| 146 | B | 46 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.45 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。 | ● | | |

## 表 2.4-15(8)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝枠の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元堆積物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 147 | B | 47 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.48 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部の高さH15m付近で、東側に屈曲あるが、立ち直り伸長している。<br>大枝(南側)に、気根が、多数あり。<br>大枝上部(南側)に、腐朽(約60cm)あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽(約60cm)あり。 | ● | | |
| 148 | B | 48 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | ひこばえが多数あり。<br>こぶ状のところに、気根が、多数あり。<br>比較的傷が少ない。 | ● | | |
| 149 | B | 49 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.53 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(北西側)H0.6～1.0mに、縦長の開口空洞(深さ30cm)、打音異常あり。巻込みはあるが、内部腐朽の進行が考えられる。<br>精密診断の必要あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.9m(北側)の距離にある。<br>植栽帯の幅は、3.2mである。 | ● | | |
| 150 | B | 50 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.42 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、開口空洞25×25あり。巻込みあり。<br>大枝(北側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>植栽帯の幅は、3.2mである。 | ● | | |
| 151 | B | 51 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.81 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。巻込み不良。<br>幹(北側)H0.3m～0.7mに、縦の亀裂あり。<br>移植はやや難。<br>植栽帯の幅は、3.2mの距離にある。 | ● | | |
| 152 | B | 52 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.96 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(東側)に、剪定痕あり。<br>縁石が、幹芯から5.8mの距離にある。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: W4) | ● | | |
| 153 | B | 53 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.94 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞100×15あり。<br>幹に、打音異常あり。<br>東側に、剪定痕あり。<br>縁石が、幹芯から2.6mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W5) | ● | | |
| 154 | B | 54 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.84 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(南側)に、開口空洞 10×10×10あり。<br>(既設の樹木プレート番号: W6) | ● | | |
| 155 | B | 55 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝上部(東側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W7) | ● | | |
| 156 | B | 56 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.85 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、樹皮欠損あり。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: W8) | ● | | |
| 157 | B | 57 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.38 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(南側)に、樹皮欠損 130×20あり。<br>幹(北東側)に、樹皮欠損 200×30あり。<br>大枝付根(東側)に、開口空洞が、2箇所あり。<br>根元(北側)に、開口空洞 4×5あり。<br>(既設の樹木プレート番号: W9) | ● | | |
| 158 | B | 58 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.04 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(南東側)に、開口空洞 70×15あり。<br>幹に、打音異常あり。<br>大枝付根に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W10) | ● | | |
| 159 | B | 59 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.85 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞 100×20あり。<br>南・北・東側それぞれに、剪定痕あり。<br>枝の付け根(北側)に、門あり。<br>縁石が、幹芯から3.9mの距離にある。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: W11) | ● | | |
| 160 | B | 60 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.81 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北東側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>巻き根あり。<br>(既設の樹木プレート番号: W12) | ● | | |

## 表 2.4-15(9)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元積雪物 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 161 | B | 61 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.82 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、剪定痕あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W13) | ● | | |
| 162 | B | 62 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.79 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W14) | ● | | |
| 163 | B | 63 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.98 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>(既設の樹木プレート番号: W15) | ● | | |
| 164 | B | 64 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.19 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(西側)に、開口空洞 40×50×20あり。<br>幹に、打音異常あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.4mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W16) | ● | | |
| 165 | B | 65 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.16 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(南側)H3.0mに、開口空洞 10×8あり。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W17) | ● | | |
| 166 | B | 66 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.20 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>樹形・樹勢は概ね良好。<br>(既設の樹木プレート番号: W18) | ● | | |
| 167 | B | 67 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.87 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝上部(東側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 168 | B | 68 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.19 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹(北側)H0.2～2.5mに、縦の亀裂あり。<br>大枝上部(南側)に、腐朽あり。<br>根張り良好。 | ● | | |
| 169 | B | 69 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.46 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、開口空洞・腐朽が 3箇所あり。<br>大枝上部(南側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>大枝上部(東側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から4.2m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 170 | B | 70 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.10 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。 | ● | | |
| 171 | B | 71 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 1.86 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H2.5mに、腐朽あり。<br>高さH1.2m～1.8m(南側)に、開口空洞(大)あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 172 | B | 72 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.09 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>縁石が、幹芯から3.7m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 173 | B | 73 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、枝抜け痕が 2箇所ある。<br>縁石が、幹芯から3.5m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 174 | B | 74 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.32 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。<br>根張りが良い。 | ● | | |
| 175 | B | 75 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.11 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>縁石が、幹芯から3.7mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W27) | ● | | |
| 176 | B | 76 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.44 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 樹形・樹勢は概ね良好。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: W28) | ● | | |
| 177 | B | 77 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(北側)に、大枝剪定痕あり。<br>幹に、打音異常(小)あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: W29) | ● | | |
| 178 | B | 78 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.58 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、樹皮欠損 20×5あり。<br>大枝(北西側)に、腐朽あり。<br>(既設の樹木プレート番号: W30) | ● | | |

表 2.4-15(10)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増塩物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 179 | C | 1 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 1.32 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 高さH2.0m(北西側)に、開口空洞 8×4×10あり。<br>幹に、打音異常(小)あり。<br>枝上部(東側)に、腐朽あり。<br>(既設の樹木プレート番号: E34) | ● | | |
| 180 | C | 2 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.22 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝(東側)に、開口空洞あり。<br>(既設の樹木プレート番号: E33) | ● | | |
| 181 | C | 3 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.52 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.7mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: E32) | ● | | |
| 182 | C | 4 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.40 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝付け根(西側)に、開口空洞あり。<br>枝付け根(東側)に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: E31) | ● | | |
| 183 | C | 5 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.42 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝付け根(西側)に、腐朽あり。<br>(既設の樹木プレート番号: E30) | ● | | |
| 184 | C | 6 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.23 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝付け根(東側)に、腐朽あり。<br>枝付け根(北西側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: E29) | ● | | |
| 185 | C | 7 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 1.99 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(南西側)に、開口空洞 50×10×13あり。<br>幹(北西側)に、開口空洞 80×20×15あり。<br>打音異常あり。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: E28) | ● | | |
| 186 | C | 8 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 187 | C | 9 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.12 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(北西側)に、開口空洞 15×8×12あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽、打音異常あり。 | ● | | |
| 188 | C | 10 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.93 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 20×10×10あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞が 2箇所 15×10×12, 10×10×10あり。<br>その他にも、大枝に、開口空洞が 3箇所あり。 | ● | | |
| 189 | C | 11 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.91 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、剪定痕からの腐朽 50×30あり。<br>大枝付根(北側)に、開口空洞 10×10×10あり。<br>縁石が、幹芯から2.9mの距離にある。 | ● | | |
| 190 | C | 12 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.03 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 13×10×8あり。<br>大枝(東側)に、開口空洞 10×10×10あり。 | ● | | |
| 191 | C | 13 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.86 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、開口空洞 15×12×10あり。<br>梢端が、東側に大きく湾曲している。 | ● | | |
| 192 | C | 14 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.19 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 北側に、開口空洞 15×15×12あり。<br>大枝(南側)に、腐朽 45×25あり。<br>縁石が、幹芯から2.5mの距離にある。 | ● | | |
| 193 | C | 15 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.37 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、開口空洞が 2箇所あり。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕 45×25あり。<br>大枝(南側)に、開口空洞 12×10あり。 | ● | | |
| 194 | C | 16 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.27 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、開口空洞 17×8×6あり。<br>大枝(西側)に、樹皮欠損 50×27あり。<br>その他大枝に、開口空洞が、数か所あり。 | ● | | |
| 195 | C | 17 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.13 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、開口空洞が 2箇所 10×8×5, 7×7×5、腐朽 40×23あり。 | ● | | |
| 196 | C | 18 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.92 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 197 | C | 19 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹H0.0m～1.0mにかけて、開口空洞 160×23×26あり。<br>大枝付根(西側)に、腐朽 15×15、開口空洞 60×8あり。<br>大枝(東側)に、腐朽 120×10あり。 | ● | | |

表 2.4-15(11)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増径幅 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 198 | C | 20 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.93 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、開口空洞 18×14×8あり。<br>幹(西側)H1.8mに、開口空洞 19×15×20あり。 | ● | | |
| 199 | C | 21 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.79 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹H0.0m～0.6mにかけて、開口空洞 60×6×12あり。<br>根元・幹H0.0m～1.4m、幅20にかけて、樹皮に活力がない。<br>大枝(西側)に、開口空洞 8×8あり。 | ● | | |
| 200 | C | 22 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.15 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、開口空洞 8×7×7あり。<br>緑石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 201 | C | 23 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.88 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽 24×20あり。 | ● | | |
| 202 | C | 24 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.78 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、開口空洞 42×12×9あり。<br>幹に、開口空洞 12×10あり。<br>緑石が、幹芯から3.4mの距離にある。 | ● | | |
| 203 | C | 25 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.99 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 13×10×7である。<br>根元・幹H0.0m～0.9mにかけて、亀裂あり。<br>大枝付根(東側)に、亀裂 70×10、上部にワイヤー支柱施工済である。<br>緑石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 204 | C | 26 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.02 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝(西側)に、腐朽 50×12あり。 | ● | | |
| 205 | C | 27 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.26 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H0.3m～0.8mにかけて、開口空洞 50×30×10あり。<br>大枝(北側)に、開口空洞 2箇所 8×7×7, 7×5×5あり。<br>緑石が、幹芯から3.2mの距離にある。 | ● | | |
| 206 | C | 28 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.01 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 10×10あり。<br>緑石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 207 | C | 29 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.64 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根付近(南側)に、開口空洞 16×9×7あり。<br>大枝(南側)H3.0mに、開口空洞 13×13あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞 22×8×9あり。 | ● | | |
| 208 | C | 30 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.96 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(西側)に、開口空洞 37×7×5あり。<br>幹(東側)に、開口空洞 9×5×15あり。<br>緑石が、幹芯から2.4m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 209 | C | 31 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.22 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞 53×15×10あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽 28×10あり。<br>緑石が、幹芯から2.5m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 210 | C | 32 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.79 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 12×10×12あり。<br>大枝付根(北側)に、開口空洞が 2箇所 11×13×5, 8×5×5あり。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕 40×30あり。 | ● | | |
| 211 | C | 33 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.39 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽 60×17あり。<br>幹(西側)H3.5mに、開口空洞 18×10あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽 24×14あり。 | ● | | |
| 212 | C | 34 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 3.24 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、開口空洞 2箇所 12×10, 12×10あり。<br>大枝(北側)に、開口空洞 90×90あり。<br>緑石が、幹芯から3.9m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 213 | C | 35 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.96 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの開口空洞 10×10内外が、数か所あり。 | ● | | |
| 214 | C | 36 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.23 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、腐朽 80×7あり。 | ● | | |
| 215 | C | 37 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽 23×10あり。 | ● | | |
| 216 | C | 38 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.95 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(南側)に、腐朽 50×10あり。<br>大枝(北側)に、腐朽 23×10あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞 11×8あり。<br>緑石が、幹芯から1.6m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 217 | C | 39 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.57 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元(東側)に、開口空洞 50×9×30あり。 | ● | | |

表 2.4-15(12)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増径物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 218 | C | 40 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.12 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、腐朽 30×10あり。 | ● | | |
| 219 | C | 41 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.45 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、腐朽 2箇所 21×12×4, 60×11あり。<br>大枝(北側)に、腐朽 20×10あり。<br>大枝(北東側)に、腐朽 20×10あり。 | ● | | |
| 220 | C | 42 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.49 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、開口空洞 2箇所 15×8×13, 10×10×6あり。<br>大枝付根(南側)に、開口空洞 15×10×7あり。 | ● | | |
| 221 | C | 43 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.58 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹に、大枝剪定痕からの腐朽 15×10×8あり。 | ● | | |
| 222 | C | 44 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.56 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、開口空洞 12×12あり。ほか、大枝に、開口空洞が、数か所あり。 | ● | | |
| 223 | C | 45 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.23 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽 40×10あり。 | ● | | |
| 224 | C | 46 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.60 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽 20×18あり。<br>大枝付根(西側)に、腐朽 23×8あり。 | ● | | |
| 225 | C | 47 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.54 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | | ● | | |
| 226 | C | 48 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.74 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | | ● | | |
| 227 | C | 49 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.51 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、腐朽 40×12あり。 | ● | | |
| 228 | C | 50 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.63 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、開口空洞 10×8あり。<br>大枝(南側)に、開口空洞 13×9あり。<br>大枝(東側)に、開口空洞 10×8あり。 | ● | | |
| 229 | C | 51 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、打音異常あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 230 | C | 52 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.29 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根に、腐朽あり。<br>打音異常あり。<br>大枝(南西側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 231 | C | 53 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.00 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>東側に、開口空洞 130×30×13あり。<br>大枝(南西側)に、腐朽(大)あり。 | ● | | |
| 232 | C | 54 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝下部(南側)に、腐朽(大)、打音異常あり。<br>大枝(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 233 | C | 55 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.28 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、枯損枝、衰退枝あり。 | ● | | |
| 234 | C | 56 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.35 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 235 | C | 57 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.51 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 南西側に、入皮、腐朽あり。<br>打音異常(小)あり。<br>入皮が、多数あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 236 | C | 58 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.33 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝(北側)に、腐朽あり。<br>大枝(南側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 237 | C | 59 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.22 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 238 | C | 60 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常(小)あり。<br>大枝付根(西側)に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 239 | C | 61 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.29 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 240 | C | 62 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.40 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝付根(西側)に、開口空洞あり。 | ● | | |

表 2.4-15(13)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 241 | C | 63 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.49 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝上部(南側)に、腐朽あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 242 | C | 64 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、打音異常あり。<br>大枝付根に、腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 243 | C | 65 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.36 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常(小)あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 244 | C | 66 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元(北側)に、開口空洞 30×8×20あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽あり。<br>打音異常あり。<br>幹(北西側)H3.0mに、開口空洞 10×3あり。 | ● | | |
| 245 | C | 67 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | | ● | | |
| 246 | C | 68 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.42 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝(南側)に、剪定痕からの開口空洞あり。 | ● | | |
| 247 | C | 69 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 3.40 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石垣の上に位置する。 | ● | | |
| 248 | C | 70 | 常緑 | マテバシイ | | 7.5 | 1.55 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 枝に、カミキリムシ脱出孔が、複数あり。 | ● | | |
| 249 | C | 71 | 常緑 | マテバシイ | | 7.5 | 1.98 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | | ● | | |
| 250 | C | 72 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 0.86 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 251 | C | 73 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.5 | 0.84 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 252 | C | 74 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 0.88 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 253 | C | 75 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 0.84 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 254 | C | 76 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 1.50 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.84 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹に、開口空洞(大)あり。 | ● | | |
| 255 | C | 77 | 常緑 | マテバシイ | | 8.5 | 1.56 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 256 | C | 78 | 常緑 | マテバシイ | | 4.0 | 0.62 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | | ● | | |
| 257 | C | 79 | 常緑 | ハゼノキ(センダン変更) | | 3.5 | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | | ● | | |
| 258 | C | 80 | 常緑 | ウバメガシ | | 4.0 | 0.96 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | ● | | |
| 259 | C | 81 | 常緑 | モチノキ | | 4.0 | 0.67 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | ● | | |
| 260 | C | 82 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.59 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.67 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | | ● | | |
| 261 | C | 83 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 262 | C | 84 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.74 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | | ● | | |
| 263 | C | 85 | 常緑 | ヤブツバキ | | 8.0 | 0.60 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 264 | C | 86 | 常緑 | モチノキ | | 8.0 | 0.79 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 265 | C | 87 | 常緑 | トウネズミモチ | | 5.0 | 0.35 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |

表 2.4-15(14)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | |

表 2.4-15(15)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増径幅 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 292 | C | 114 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 7.0 | 0.52 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | ● | | |
| 293 | C | 115 | 落葉 | イロハモミジ | | 8.0 | 0.77 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 294 | C | 116 | 常緑 | モチノキ | | 6.0 | 0.41 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 雌木である。 | ● | | |
| 295 | C | 117 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 0.30 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹木番号118ケヤキからの被圧により、片枝樹形である。<br>道路側は大きく剪定されている。<br>大枝に、シイサルノコシカケと思われる子実体あり。 | ● | | |
| 296 | C | 118 | 落葉 | ケヤキ | | 16.0 | 2.39 | 13.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 樹形・樹勢は良く、存在感があり、保存価値が高い。<br>大径木のため、移植難である。 | ● | | |
| 297 | C | 119 | 常緑 | ウバメガシ | | 5.5 | 0.73 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 剪定痕が、多数あり。 | ● | | |
| 298 | C | 120 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 0.65 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 299 | C | 121 | 落葉 | クヌギ | | 11.0 | 1.49 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 片枝樹形である。<br>剪定痕が、多数あり。 | ● | | |
| 300 | C | 122 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 2.22 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>幹に、腐朽あり。<br>根元に、ツリバリサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 301 | C | 123 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.25 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 302 | C | 124 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 0.47 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 上部が大きく剪定され、片枝樹形であり、保存価値が低い。 | ● | | |
| 303 | C | 125 | 常緑 | マテバシイ | | 10.0 | 1.01 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>剪定痕が、多数あり。<br>根元H0.0m～H1.2mに開口空洞あり。 | ● | | |
| 304 | C | 126 | 常緑 | マテバシイ | | 3.5 | 0.72 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>根元H0.0m～H1.2mに開口空洞あり。 | ● | | |
| 305 | C | 127 | 常緑 | スダジイ | | 11.0 | 1.63 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 306 | C | 128 | 常緑 | クスノキ | | 12.0 | 1.88 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 307 | C | 129 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 8.0 | 0.81 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 308 | C | 130 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 8.0 | 0.63 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 309 | C | 131 | 落葉 | ミズキ | | 10.0 | 0.74 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 310 | C | 132 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 1.34 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝付根に、入皮あり。<br>多芽病あり。 | ● | | |
| 311 | C | 133 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 0.79 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 多芽病あり。 | ● | | |
| 312 | C | 134 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 4.0 | 0.31 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 313 | C | 135 | 落葉 | イロハモミジ | | 6.5 | 0.75 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 314 | C | 136 | 落葉 | プラタナス | | 13.0 | 2.40 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 剪定痕が、多数あり。<br>根元に、ゴマフボクトウと思われる食害痕あり。<br>大径木であり、保存価値がある。 | ● | | |
| 315 | C | 137 | 針葉 | クロマツ | | 15.0 | 1.27 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 無 | 下枝が高い。 | ● | | |
| 316 | C | 138 | 常緑 | シラカシ | | 6.0 | 0.79 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 斬幹され、幹に腐朽あり。 | ● | | |

表 2.4-15(16)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増造物 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 317 | C | 139 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.10 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 318 | C | 140 | 落葉 | ムクノキ | | 15.0 | 1.73 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 319 | C | 141 | 常緑 | マテバシイ | | 8.5 | 0.95 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 剪定痕・腐朽あり。<br>片枝樹形である。 | ● | | |
| 320 | C | 142 | 常緑 | マテバシイ | | 4.5 | 0.55 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 321 | C | 143 | 落葉 | クヌギ | | 11.0 | 1.72 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹木番号144スダジイ等からの被圧により、下枝が高い。<br>幹に、樹木番号144スダジイの大枝がくい込んでいる。 | ● | | |
| 322 | C | 144 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 1.35 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 323 | C | 145 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.30 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 324 | C | 146 | 常緑 | マテバシイ | | 5.5 | 0.83 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 株立ちである。 | ● | | |
| 325 | C | 147 | 落葉 | イロハモミジ | | 7.0 | 0.72 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 326 | C | 148 | 落葉 | ムクノキ | | 15.0 | 1.93 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 327 | C | 149 | 常緑 | シラカシ | | 13.0 | 1.38 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | | ● | | |
| 328 | C | 150 | 常緑 | マテバシイ | | 4.0 | 0.35 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 樹冠上部が失われ、樹形・樹勢は不良。 | ● | | |
| 329 | C | 151 | 常緑 | クロガネモチ（サカキ変更） | | 5.0 | 0.33 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 330 | C | 152 | 落葉 | ウメ | | 3.5 | 0.26 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | | ● | | |
| 331 | C | 153 | 常緑 | スダジイ | | 7.0 | 1.29 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 332 | C | 154 | 常緑 | スダジイ | | 13.0 | 1.41 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 333 | C | 155 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 2.12 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 334 | C | 156 | 常緑 | スダジイ | | 11.0 | 1.69 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 335 | C | 157 | 常緑 | マテバシイ | | 3.5 | 0.48 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | ● | | |
| 336 | C | 158 | 落葉 | プラタナス | | 17.0 | 2.93 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 337 | C | 159 | 落葉 | イロハモミジ | | 8.0 | 0.77 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 幹に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 338 | C | 160 | 常緑 | スダジイ | | 9.5 | 1.10 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 幹に、大枝欠損部からの腐朽あり。 | ● | | |
| 339 | C | 161 | 常緑 | サザンカ | | 6.0 | 0.39 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 340 | C | 162 | 常緑 | クスノキ | | 11.0 | 1.34 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 341 | C | 163 | 落葉 | イロハモミジ | | 7.0 | 0.51 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 342 | C | 164 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.50 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹木番号165クヌギと近接している。 | ● | | |

表 2.4-15(17)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | |

表 2.4-15(18)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増造物 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 369 | C | 191 | 落葉 | イロハモミジ | | 5.0 | 0.58 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 370 | C | 192 | 常緑 | イスノキ | | 6.5 | 0.88 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 371 | C | 193 | 常緑 | ウバメガシ | | 5.5 | 0.53 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 372 | C | 194 | 落葉 | ケヤキ | | 18.0 | 2.76 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝欠損部からの腐朽あり。 | ● | | |
| 373 | C | 195 | 落葉 | イロハモミジ | | 7.5 | 0.52 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 374 | C | 196 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.66 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 375 | C | 197 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.63 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>多芽病あり。 | ● | | |
| 376 | C | 198 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 0.42 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.67 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 梢端部に小枝がなく、著しく樹形・樹勢が悪い。 | ● | | |
| 377 | C | 199 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.80 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 378 | C | 200 | 落葉 | クワ | | 3.5 | 0.38 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 断幹され、断幹部に、腐朽あり。 | ● | | |
| 379 | C | 201 | 常緑 | サザンカ | | 5.0 | 0.75 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹に、樹皮欠損・腐朽(大)あり。<br>大枝に、腐朽あり。 | ● | | |
| 380 | C | 202 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 5.0 | 0.37 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 381 | C | 203 | 常緑 | イスノキ | | 8.5 | 0.86 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 根元に、子実体(種不明)あり。 | ● | | |
| 382 | C | 204 | 常緑 | サザンカ | | 4.5 | 0.41 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 根元に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 383 | C | 205 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.34 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | ● | | |
| 384 | C | 206 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.62 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 片枝樹形である。<br>大枝に、樹皮欠損あり。 | ● | | |
| 385 | C | 207 | 落葉 | ケヤキ | | 12.0 | 1.41 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 胴吹きが、多数あり。<br>根元から 0.9mの位置にマンホールあり。 | ● | | |
| 386 | C | 208 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 5.0 | 0.46 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 387 | C | 209 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 0.34 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 断幹部から方がした樹形で、樹形・樹勢が共に悪い。 | ● | | |
| 388 | C | 210 | 常緑 | ウバメガシ | | 3.0 | 0.23 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹に、開口空洞(大)が2箇所あり。 | ● | | |
| 389 | C | 211 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.78 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | | ● | | |
| 390 | C | 212 | 常緑 | シラカシ | | 12.0 | 1.40 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 下枝が高い。 | ● | | |
| 391 | C | 213 | 常緑 | マテバシイ | | 5.5 | 0.71 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 392 | C | 214 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.54 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 393 | C | 215 | 常緑 | スダジイ | | 5.0 | 1.11 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.42 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹に、樹皮欠損部からの枯れ下りが、根元まである。 | ● | | |
| 394 | C | 216 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 1.08 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 大枝欠損部からの枯れ下りが著しく、腐朽(大)あり。 | ● | | |

表 2.4-15(19)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 395 | C | 217 | 常緑 | クスノキ | | 4.0 | 0.69 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.67 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 断幹されている。<br>根元に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 396 | C | 218 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.71 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 幹H2.3m～3.4mにかけて、開口空洞(大)あり。 | ● | | |
| 397 | C | 219 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.78 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 398 | C | 220 | 落葉 | ウメ | | 2.5 | 0.23 | 3.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 診断対象外である。 | － | － | － |
| 399 | C | 221 | 常緑 | クスノキ | | 10.0 | 0.82 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 400 | C | 222 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.19 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、腐朽と、打音異常あり。 | ● | | |
| 401 | C | 223 | 落葉 | ケヤキ | | 24.0 | 4.59 | 18.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H0.45m～1.5mにかけて、開口空洞(大)あり。<br>大枝に、樹皮欠損・腐朽あり。<br>存在感があり、保存が望ましい。移植の場合は、樹形を大きく損なう可能性が高いので、詳細調査を要する。 | ● | | |
| 402 | C | 224 | 常緑 | スダジイ | | 14.0 | 2.02 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝に、樹皮欠損・腐朽あり。 | ● | | |
| 403 | C | 225 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.53 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝・幹に、開口空洞あり。<br>根元に、柵あり。 | ● | | |
| 404 | C | 226 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.46 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 多芽病あり。 | ● | | |
| 405 | C | 227 | 落葉 | ウメ | | 3.0 | 0.40 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元に、コフキサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 406 | C | 228 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 407 | C | 229 | 常緑 | スダジイ | | 13.0 | 1.94 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 大きな傷害なく、存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 408 | C | 230 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.69 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H0.85m～2.05mにかけて、開口空洞あり。<br>根元に、柵あり。 | ● | | |
| 409 | C | 231 | 落葉 | クヌギ | | 16.0 | 1.82 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 剪定こぶが目立つ。 | ● | | |
| 410 | C | 232 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.65 | 7.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 被圧が大きく、樹形が崩れている。 | ● | | |
| 411 | C | 233 | 常緑 | マテバシイ | | 6.5 | 0.50 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 412 | C | 234 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.55 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 413 | C | 235 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 0.94 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 被圧が大きく、樹形が崩れている。<br>幹に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 414 | C | 236 | 常緑 | スダジイ | | 14.0 | 1.48 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | | ● | | |
| 415 | C | 237 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 3.0 | 0.29 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 傾斜木である。<br>根元に、開口空洞あり。<br>根元に、電柱あり。 | ● | | |
| 416 | C | 238 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 6.0 | 0.30 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 417 | C | 239 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.49 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 418 | C | 240 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.61 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 419 | C | 241 | 常緑 | クスノキ | | 18.0 | 3.38 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 樹形・樹勢は良く、存在感があり、保存が望ましい。移植の場合は、樹形を大きく損なう可能性が高いので、詳細調査を要する。 | ● | | |

表 2.4-15(20)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増径幅 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 420 | C | 242 | 常緑 | トウネズミモチ | | 7.0 | 0.99 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 421 | C | 243 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 2.02 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 422 | C | 244 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.69 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号243スダジイと、近接している。 | ● | | |
| 423 | C | 245 | 針葉 | クロマツ | | 14.0 | 0.94 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | ○ | | | 有 | 中 | | ● | | |
| 424 | C | 246 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 0.70 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 425 | C | 247 | 常緑 | マテバシイ | | 8.0 | 0.62 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 426 | C | 248 | 常緑 | スダジイ | | 11.0 | 2.10 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 枯枝が散在する。 | ● | | |
| 427 | C | 249 | 落葉 | トウカエデ | | 15.0 | 1.45 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 根元に、樹皮欠損、打音異常(南東側)あり。 | ● | | |
| 428 | C | 250 | 落葉 | クヌギ | | 16.0 | 1.61 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号251スダジイと、近接している。 | ● | | |
| 429 | C | 251 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.55 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 打音異常あり。<br>大枝(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>樹木番号250クヌギと近接している。 | ● | | |
| 430 | C | 252 | 常緑 | マテバシイ | | 8.0 | 0.60 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 北東側に、入皮、腐朽あり。<br>根元に、打音異常あり。 | ● | | |
| 431 | C | 253 | 常緑 | スダジイ | | 16.0 | 1.54 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | | ● | | |
| 432 | C | 254 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.47 | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 打音異常あり。<br>大枝(南西側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 433 | C | 255 | 落葉 | クヌギ | | 14.0 | 0.97 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 無 | 大 | 北西側に、開口空洞(35×15×20)あり。<br>電柱に近接している。 | ● | | |
| 434 | C | 256 | 常緑 | スダジイ | | 11.0 | 1.08 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 北西側に、開口空洞(5×3×5)あり。 | ● | | |
| 435 | C | 257 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.64 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。 | ● | | |
| 436 | C | 258 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.57 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。 | ● | | |
| 437 | C | 259 | 常緑 | スダジイ | | 15.0 | 1.70 | 11.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>大枝(東側)に、腐朽(大)あり。 | ● | | |
| 438 | C | 260 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.29 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹皮欠損が、数か所あり。<br>胴吹きが、多数あり。 | ● | | |
| 439 | C | 261 | 常緑 | スダジイ | | 5.5 | 1.04 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)あり。<br>根元に、腐朽あり。幹に、腐朽(大)あり。<br>樹木番号262ケヤキに近接している。 | ● | | |
| 440 | C | 262 | 落葉 | ケヤキ | | 22.0 | 3.19 | 16.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>中枝(東側)に枯損あり。 | ● | | |
| 441 | C | 263 | 常緑 | マテバシイ | | 5.5 | 0.60 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>樹木番号264クヌギに近接している。 | ● | | |
| 442 | C | 264 | 落葉 | クヌギ | | 13.0 | 1.51 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号263マテバシイに近接している。 | ● | | |
| 443 | C | 265 | 常緑 | サカキ | | 5.0 | 0.71 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | ● | | |
| 444 | C | 266 | 落葉 | ケヤキ | | 15.0 | 1.56 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝の剪定痕に、打音異常あり。 | ● | | |

表 2.4-15(21)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 445 | C | 267 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 1.56 | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜(小)あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。<br>枝に、腐朽が散在する。 | ● | | |
| 446 | C | 268 | 落葉 | ケヤキ | | 10.0 | 0.62 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | | ● | | |
| 447 | C | 269 | 常緑 | マテバシイ | | 5.5 | 0.38 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | ● | | |
| 448 | C | 270 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 1.39 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 打音異常あり。<br>北西側に、剪定痕からの腐朽(3×3×23)あり。<br>大枝下部(西側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 449 | C | 271 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.46 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | | ● | | |
| 450 | C | 272 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.64 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | | ● | | |
| 451 | C | 273 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 3.28 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>電柱2本に近接している。 | ● | | |
| 452 | C | 274 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.61 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 453 | C | 275 | 常緑 | モッコク | | 7.0 | 0.81 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>大枝に、腐朽あり。<br>根元に、こぶあり。 | ● | | |
| 454 | C | 276 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 打音異常あり。<br>西側に、開口空洞(8×7×28)あり。<br>枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 455 | C | 277 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.64 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 東側に、樹皮欠損(20×13)あり。 | ● | | |
| 456 | C | 278 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.46 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.51 | C | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹幹傾斜(東側)あり。<br>被圧(大)あり。 | ● | | |
| 457 | C | 279 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.53 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。 | ● | | |
| 458 | C | 280 | 落葉 | ケヤキ | | 9.0 | 0.46 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧(大)あり。 | ● | | |
| 459 | C | 281 | 常緑 | モッコク | | 5.5 | 0.67 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 被圧あり。<br>下枝(西側)に、胴枯症状(120×10)あり。 | ● | | |
| 460 | C | 282 | 落葉 | ケヤキ | | 17.0 | 1.78 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣木のケヤキからの、被圧(東側)あり。 | ● | | |
| 461 | C | 283 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 2.74 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 下枝の一部に、胴枯症状あり。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 462 | C | 284 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 0.91 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。<br>剪定痕に、子実体(種不明)あり。 | ● | | |
| 463 | C | 285 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.55 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。<br>幹H0.6m～1.5mに、腐朽あり。<br>幹に、大枝剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 464 | C | 286 | 常緑 | タブノキ(マテバシイ変更) | | 7.5 | 0.38 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.17 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 被圧を受けるが、樹形は良い。 | ● | | |
| 465 | C | 287 | 常緑 | スダジイ | | 5.5 | 1.16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 断幹あり。<br>開口空洞16×10(148)×25/45(芯達)あり。<br>打音異常(大)あり。 | ● | | |
| 466 | C | 288 | 針葉 | サワラ | | 16.0 | 1.70 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣木のケヤキによる、被圧あり。<br>下側の大枝が、枯枝剪定により少ない。 | ● | | |
| 467 | C | 289 | 常緑 | マテバシイ | | 3.5 | 0.44 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.59 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹に、胴枯症状あり。<br>樹冠上部が枯れており、樹形が崩壊している。<br>撤去の必要あり。 | ● | | |

表 2.4-15(22)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 468 | C | 290 | 常緑 | クスノキ | | 15.0 | 1.57 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 存在感があり、保存価値が高い。<br>照明灯に近接している。 | ● | | |
| 469 | C | 291 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 6.0 | 0.45 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 樹幹傾斜(西側)があり、電線に接触している。 | ● | | |
| 470 | C | 292 | 常緑 | ヤブツバキ | | 5.5 | 0.51 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 樹形が良好である。 | ● | | |
| 471 | C | 293 | 針葉 | イヌマキ | | 5.5 | 0.62 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹形が崩壊しはじめている。 | ● | | |
| 472 | C | 294 | 常緑 | シラカシ | | 17.0 | 2.04 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹に、胴枯症状があり、開口空洞がある。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 473 | C | 295 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 0.62 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹の上部に、枯損があり、片枝樹形となっている。<br>照明灯に近接している。 | ● | | |
| 474 | C | 296 | 常緑 | サザンカ | | 4.0 | 0.34 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 根元に、石組の石が埋もれている。 | ● | | |
| 475 | C | 297 | 常緑 | シラカシ | | 14.0 | 1.50 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 下枝が無い。<br>根元に、石が埋もれている。 | ● | | |
| 476 | C | 298 | 常緑 | ヤブツバキ | | 4.5 | 0.39 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形である。<br>根元に、樹皮欠損(22×8)あり。 | ● | | |
| 477 | C | 299 | 常緑 | シラカシ | | 14.0 | 1.34 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(北側)あり。<br>根元に、ベッコウタケの子実体あり。<br>幹に、開口空洞が、数か所あり。<br>建物に近接してる。 | ● | | |
| 478 | C | 300 | 常緑 | シラカシ | | 14.0 | 1.36 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 片枝樹形である。<br>閉塞痕に、打音異常(小)あり。<br>建物に近接している。 | ● | | |
| 479 | C | 301 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.18 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹に、剪定痕からの腐朽あり。<br>大枝付根に、腐朽と、打音異常(小)あり。<br>根元に、石が埋もれている。 | ● | | |
| 480 | C | 302 | 常緑 | キンモクセイ | | 4.5 | 0.31 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | やや片枝樹形である。 | ● | | |
| 481 | C | 303 | 常緑 | トウネズミモチ | | 5.5 | 1.10 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 482 | C | 304 | 常緑 | マテバシイ | | 8.5 | 0.71 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 構造物と、電線に、近接している。 | ● | | |
| 483 | C | 305 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 3.17 | 20.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>巻き根あり。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 484 | C | 306 | 落葉 | ケヤキ | | 18.0 | 1.96 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形であり、樹幹傾斜(西側)あり。<br>大枝に、樹皮枯死がり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 485 | C | 307 | 常緑 | スダジイ | | 13.0 | 2.11 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>根元に、ツリバリサルノコシカケの子実体が、多数あり。<br>H1.0m～1.5mに、打音異常(中)あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 486 | C | 308 | 針葉 | サワラ | | 14.0 | 1.21 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 樹幹傾斜(大)(東側)あり。<br>開口空洞 40×6(152)×22/40(芯達)、打音異常(大)あり。<br>支柱設置、もしくは撤去検討の必要性あり。 | ● | | |
| 487 | C | 309 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 2.02 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>打音異常(小)あり。<br>電線に接触している。 | ● | | |
| 488 | C | 310 | 常緑 | シラカシ | | 17.0 | 1.52 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 片枝樹形である。<br>幹に、樹皮欠損・腐朽(16×11)あり。 | ● | | |
| 489 | C | 311 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.79 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 断幹により、樹冠上部の樹形に乱れあり。<br>幹の上部から中部にかけて、胴枯症状と、腐朽あり。 | ● | | |

表 2.4-15(23)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元増径幅 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 490 | C | 312 | 常緑 | トウネズミモチ | | 4.5 | 0.27 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 491 | C | 313 | 常緑 | クスノキ | | 15.0 | 2.21 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 幹に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 492 | C | 314 | 常緑 | スダジイ | | 15.0 | 1.71 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹幹傾斜(小)(西側)あり。<br>下枝に、樹皮欠損・腐朽あり。 | ● | | |
| 493 | C | 315 | 常緑 | ネズミモチ(トウネズミモチ変更) | | 4.0 | 0.46 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 葉量が少なく、樹勢が弱い。 | ● | | |
| 494 | C | 316 | 常緑 | ネズミモチ(トウネズミモチ変更) | | 4.0 | 0.33 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 495 | C | 317 | 常緑 | ネズミモチ(トウネズミモチ変更) | | 4.5 | 0.32 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 巻き根あり。<br>露出根あり。 | ● | | |
| 496 | C | 318 | 落葉 | イロハモミジ | | 3.5 | 0.29 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | 電柱に近接している。 | ● | | |
| 497 | C | 319 | 針葉 | クロマツ | | 10.0 | 1.09 | 2.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 伐採されている。 | － | － | － |
| 498 | C | 320 | 落葉 | サクラ | | 3.0 | 0.11 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.17 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 無 | 新植である。 | ● | | |
| 499 | C | 321 | 針葉 | クロマツ | | 14.0 | 1.11 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 無 | 樹形が崩壊している。<br>大枝に、枝折れ痕あり。 | ● | | |
| 500 | C | 322 | 常緑 | タイサンボク | | 10.0 | 0.77 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 根元に、子実体(種不明、背着生)あり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 501 | C | 323 | 落葉 | サクラ | | 4.0 | 0.34 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 無 | 支柱に、子実体あり。柱が腐朽しており撤去の必要性あり。 | ● | | |
| 502 | C | 324 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 0.13 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 無 | 新植である。 | ● | | |
| 503 | C | 325 | 針葉 | クロマツ | | 12.0 | 0.90 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 無 | 枝折れ痕に、腐朽あり。 | ● | | |
| 504 | C | 326 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 2.62 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 幹に、カワウソタケの子実体が、多数あり。<br>根元にコフキサルノコシカケの子実体あり。<br>H1.2m～1.5mに、打音異常(大)と打音異常(中)あり。 | ● | | |
| 505 | C | 327 | 落葉 | サクラ | | 4.0 | 0.13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 無 | 新植である。 | ● | | |
| 506 | C | 328 | 落葉 | イロハモミジ | | 5.0 | 0.67 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 幹に、スエヒロタケとヒイロタケの子実体が、多数あり。<br>枝に、樹皮欠損と、枯死あり。 | ● | | |
| 507 | C | 329 | 常緑 | サカキ(モチノキ変更) | | 5.5 | 0.56 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 508 | C | 330 | 落葉 | サクラ | | 5.5 | 2.65 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 根元に、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>断幹部に、腐朽あり。<br>大枝の枝折れ痕に、腐朽あり。<br>フェンスに近接している。 | ● | | |
| 509 | C | 331 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 0.11 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.25 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | 新植である。<br>樹木番号329サカキや樹木番号328イロハモミジからの、被圧あり。 | ● | | |

## 表 2.4-15(24)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | Y01-001 | | トウカエデ | 13 | 234 | 9 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | 露出根が、多数あり。<br>土留め壁が、根元にあり。<br>露出根が、土留め壁側で、切断されている。 | ● | | |
| 2 | Y01-002 | | シイノキ | 12 | 156 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.4mに、腐朽(中)あり。<br>打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 3 | Y01-003 | | アオダモ | 2.5 | 2本立 | 1.5 | 8,3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 4 | Y01-004 | | ヤブツバキ | 4 | 77 | 3 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝H2.3mに、開口空洞(中)あり。<br>打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 5 | Y01-005 | | ケヤキ | 19 | 261 | 10 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 大径木の為、移植方法についての検討が必要である。<br>縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 6 | Y01-006 | | シイノキ | 11 | 205 | 9 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 露出根が、多数あり。<br>縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 7 | Y01-007 | | ヒトツバタゴ | 10 | 3本立 | 7 | 89,87,38 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | 樹木番号Y01-006シイノキからの、被圧あり。 | | ● | |
| 8 | Y01-008 | | ヒトツバタゴ | 10 | 77 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | 両脇の樹木からの、被圧あり。<br>看板基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 9 | Y01-009 | | マテバシイ | 8 | 2本立 | 6 | 101,93 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 枝に、多芽症状あり。<br>道路側へ、やや片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 10 | Y01-010 | | ヒトツバタゴ | 10 | 157 | 7 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 幹H1.4mに、スタブカットあり。<br>樹形が良く、保存価値は高い。 | ● | | |
| 11 | Y01-011 | | マテバシイ | 8 | 131 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 根元・幹H0.1m～4.0mに、開口空洞(大)(芯達)あり。<br>枝に、多芽症状が、多数あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 12 | Y01-012 | | タイサンボク | 10 | 107 | 5 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 記念樹の立看板あり。 | ● | | |
| 13 | Y01-013 | | シイノキ | 8 | 202 | 8 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 道路側へ、片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 14 | Y01-014 | | ツバキ | 2.5 | 37 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 15 | Y01-015 | | マテバシイ | 7 | 2本立 | 6 | 61,60 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 双幹の一方の、樹冠上部に、欠損あり。<br>幹に、腐朽(進行中)あり。<br>マンホールが、根元にある。 | ● | | |
| 16 | Y01-016 | | マテバシイ | 7 | 73 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 枝に、多芽症状あり。<br>道路側へ、片枝樹形である。 | ● | | |
| 17 | Y01-017 | | マテバシイ | 7 | 2本立 | 6 | 80,41 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 18 | Y01-018 | | シイノキ | 7 | 205 | 10 | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H0.9m～1.8mに、開口空洞(中)(芯達)あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 19 | Y01-019 | | ケヤキ | 15 | 269 | 11 | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝H6.0mに、腐朽(大)あり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 20 | Y01-020 | | ケヤキ | 18 | 211 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 21 | Y01-021 | | ヒトツバタゴ | 8 | 80 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | 樹木番号Y01-023シイノキからの、被圧あり。<br>片枝樹形となっている。 | ● | | |
| 22 | Y01-022 | | モチノキ | 8 | 118 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 露出根あり。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 23 | Y01-023 | | シイノキ | 7 | 165 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y01-024シラカシからの、被圧あり。<br>道路側へ、片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 24 | Y01-024 | | シラカシ | 18 | 155 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 25 | Y01-025 | | シイノキ | 14 | 165 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H2.3mに、開口空洞(中)、打音異常あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |

表 2.4-15(25)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | |

## 表 2.4-15(26)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 50 | Y01-050 | | イチョウ | 12 | 392 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | 幹H0.7m～1.8mに、開口空洞(大)が、3箇所、打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。根鉢の確保が難しい。 | | | ● |
| 51 | Y01-051 | | ケヤキ | 16 | 266 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.20 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | 露出根あり。<br>警備室が、近接している。根鉢の確保が難しい。 | ● | | |
| 52 | Y01-052 | | シイノキ | 14 | 130 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 根元・幹に、打音異常H0.0m～0.8mあり。 | ● | | |
| 53 | Y01-053 | | イチョウ | 16 | 275 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 幹H0.4m～1.6mに、開口空洞(大)(芯違)が、3箇所、打音異常あり。 | | | ● |
| 54 | Y01-054 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 0.8 | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹冠が小さい。<br>フェンスが、近接している。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 55 | Y01-055 | | カイヅカイブキ | 3 | 18 | 0.8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 56 | Y01-056 | | カイヅカイブキ | 3 | 23 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 57 | Y01-057 | | カイヅカイブキ | 3 | 25 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 58 | Y01-058 | | カイヅカイブキ | 3 | 24 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 59 | Y01-059 | | カイヅカイブキ | 3 | 22 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 60 | Y01-060 | | カイヅカイブキ | 3 | 20 | 0.8 | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹形が悪く、根張りが弱い。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 61 | Y01-061 | | カイヅカイブキ | 3 | 21 | 0.8 | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹形が悪く、根張りが弱い。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 62 | Y01-062 | | カイヅカイブキ | 3 | 22 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 63 | Y01-063 | | カイヅカイブキ | 3 | 24 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 64 | Y01-064 | | カイヅカイブキ | 3 | 20 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 65 | Y01-065 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 66 | Y01-066 | | カイヅカイブキ | 3 | 24 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 67 | Y01-067 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 68 | Y01-068 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 69 | Y01-069 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 70 | Y01-070 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 0.8 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 71 | Y01-071 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 0.8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 72 | Y01-072 | | ケヤキ | 20 | 280 | 8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート基礎と、万年塀が、根元にあり。 | | | ● |
| 73 | Y01-073 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 21 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 74 | Y01-074 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 75 | Y01-075 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |

表 2.4-15(27)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 76 | Y01-076 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 21 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 77 | Y01-077 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 78 | Y01-078 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 79 | Y01-079 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 80 | Y01-080 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 19 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 81 | Y01-081 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 16 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 82 | Y01-082 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 16 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 83 | Y01-083 | | ソロ | 17 | 145 | 9 | | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 根元・幹H0.0m～3.0mに、開口空洞(大)、打音異常あり。<br>万年塀が、根元にあり。 | | | ● |
| 84 | Y01-084 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 16 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 85 | Y01-085 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 13 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 86 | Y01-086 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 17 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 87 | Y01-087 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 17 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 88 | Y01-088 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 89 | Y01-089 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 19 | 0.8 | | 以下119までカイズカ2.8m | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |

表 2.4-15(28)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | Y02-001 | | シイノキ | 15 | 232 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 2 | Y02-002 | | イスノキ | 6 | 91 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 枯枝が、数か所あり。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 3 | Y02-003 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 1 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹形・樹勢が、悪い。<br>電源盤に、近接している。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 4 | Y02-004 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 5 | Y02-005 | | ヒイラギモクセイ | 2.5 | 16 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 6 | Y02-006 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 7 | Y02-007 | | カイヅカイブキ | 3 | 33 | 1 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 8 | Y02-008 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 9 | Y02-009 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 10 | Y02-010 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。<br>樹木番号Y02-11ケヤキに、近接している。 | ● | | |
| 11 | Y02-011 | | ケヤキ | 20 | 249 | 10 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | ぶつ切り剪定、スタブカットが散見され、腐朽あり。<br>高さH1.5mで、3本に分岐している。 | ● | | |
| 12 | Y02-012 | | サンゴジュ | 2.5 | 27 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 13 | Y02-013 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 照明に、近接している。<br>樹木番号Y02-11ケヤキに、近接している。 | ● | | |
| 14 | Y02-014 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 15 | Y02-015 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 16 | Y02-016 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 17 | Y02-017 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 18 | Y02-018 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | | ● | | |
| 19 | Y02-019 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 20 | Y02-020 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 21 | Y02-021 | | カイヅカイブキ | 3 | 35 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 電源盤に、近接している。 | ● | | |
| 22 | Y02-022 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-23ケヤキに、近接している。 | ● | | |
| 23 | Y02-023 | | ケヤキ | 18 | 214 | 9 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 断幹されており、切断部に腐朽あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>高さH1.0mで、2分枝しており、入り皮状態にある。<br>幹H0.5～3.0mに、打音異常あり。 | ● | | |
| 24 | Y02-024 | | ケヤキ | 9 | 217 | 9 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | ぶつ切り剪定されている。<br>フラッシュカットからの腐朽あり。<br>大枝腐朽が、数カ所あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 25 | Y02-025 | | カイヅカイブキ | 2 | 38 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(29)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 26 | Y02-026 | | カイヅカイブキ | 2 | 35 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 27 | Y02-027 | | カイヅカイブキ | 2 | 36 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 28 | Y02-028 | | カイヅカイブキ | 3 | 44 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 29 | Y02-029 | | カイヅカイブキ | 3 | 39 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 30 | Y02-030 | | カイヅカイブキ | 3 | 38 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 31 | Y02-031 | | カイヅカイブキ | 3 | 35 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 32 | Y02-032 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 33 | Y02-033 | | カイヅカイブキ | 3 | 32 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 34 | Y02-034 | | カイヅカイブキ | 3 | 32 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 35 | Y02-035 | | カイヅカイブキ | 3 | 34 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 36 | Y02-036 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 37 | Y02-037 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 38 | Y02-038 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 39 | Y02-039 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 40 | Y02-040 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-054マテバシイからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 41 | Y02-041 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-054マテバシイからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 42 | Y02-042 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-055シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 43 | Y02-043 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-055シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 44 | Y02-044 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 45 | Y02-045 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 46 | Y02-046 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 47 | Y02-047 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 48 | Y02-048 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 49 | Y02-049 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 50 | Y02-050 | | カイヅカイブキ | 3 | 35 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 51 | Y02-051 | | プラタナス | 14 | 183 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>幹(北側)H0.3mに、大きな傷の巻き込みによる肥大あり。<br>斜面に、位置する。 | | | ● |

表 2.4-15(30)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 52 | Y02-052 | | プラタナス | 12 | 123 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>大枝付け根(南側)に、開口空洞(小)あり。<br>変電設備のマンホールに、近接している。 | | | ● |
| 53 | Y02-053 | | シイノキ | 12 | 172 | 10 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。<br>幹(北側)H2.5mに、開口空洞 12×5×30/45(芯達)あり。<br>幹に、背着生キノコあり。<br>変電設備のマンホールに、近接している。 | | | ● |
| 54 | Y02-054 | | マテバシイ | 7 | 74 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキ、Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>樹幹傾斜(北側)(中)あり。<br>枝に、多芽症状あり。 | | | ● |
| 55 | Y02-055 | | シイノキ | 8 | 59 | 4 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-057ケヤキ、Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～1.0mあり。<br>胴吹き枝が、多数あり。<br>斜面に、位置する。 | | | ● |
| 56 | Y02-056 | | マテバシイ | 8 | 114 | 5 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | ○ | | 無 | 中 | 幹(西側)H1.0mに、開口空洞 90×15×20/25(芯達)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。 | | | ● |
| 57 | Y02-057 | | ケヤキ | 10 | 213 | 8 | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>貯水槽に、近接する。 | | | ● |
| 58 | Y02-058 | | マテバシイ | 10 | 140 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | ひこばえが、多数あり。<br>貯水槽に、近接する。 | | | ● |
| 59 | Y02-059 | | イヌツゲ | 2.5 | 27 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 60 | Y02-060 | | イヌツゲ | 2 | 29 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 61 | Y02-061 | | ムクノキ | 13 | 154 | 8 | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>貯水槽に、近接する。 | | | ● |
| 62 | Y02-062 | | ケヤキ | 14 | 224 | 15 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>根元・幹(南側)に、打音異常 H0.0m～0.5mあり。<br>大枝に、腐朽あり。<br>深植え状態にある。<br>貯水槽に、近接する。 | | | ● |
| 63 | Y02-063 | | カイヅカイブキ | 2 | 32 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 64 | Y02-064 | | カイヅカイブキ | 2 | 30 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 65 | Y02-065 | | カイヅカイブキ | 2 | 26 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 66 | Y02-066 | | カイヅカイブキ | 2 | 29 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 67 | Y02-067 | | カイヅカイブキ | 2 | 24 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 68 | Y02-068 | | カイヅカイブキ | 2 | 22 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 69 | Y02-069 | | カイヅカイブキ | 2 | 19 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 70 | Y02-070 | | カイヅカイブキ | 2 | 19 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 71 | Y02-071 | | カイヅカイブキ | 2 | 15 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 72 | Y02-072 | | カイヅカイブキ | 2 | 22 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 73 | Y02-073 | | カイヅカイブキ | 2 | 24 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 74 | Y02-074 | | カイヅカイブキ | 2 | 22 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(31)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 75 | Y02-075 | | カイヅカイブキ | 2 | 33 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 76 | Y02-076 | | ヒトツバタゴ | 5 | 64 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | ぶつ切り剪定が、複数あり。<br>斜面に、位置する。<br>倉庫に、近接している。 | ● | | |
| 77 | Y02-077 | | サンゴジュ | 1.8 | 2本立 | 0.7 | 15,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 78 | Y02-078 | | サンゴジュ | 2.5 | 2本立 | 0.7 | 23,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 79 | Y02-079 | | ツバキ | 2 | 7 | 1.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 80 | Y02-080 | | マテバシイ | 2.5 | 17 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 81 | Y02-081 | | マテバシイ | 2 | 5 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 82 | Y02-082 | | ツバキ | 2 | 11 | 1.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 83 | Y02-083 | | ツバキ | 2.5 | 16 | 1.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 84 | Y02-084 | | ツバキ | 1.7 | 10 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 85 | Y02-085 | | ツバキ | 2 | 15 | 1.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 86 | Y02-086 | | マテバシイ | 3.5 | 185 | 4 | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 大枝・幹に、腐朽(大)あり。<br>大枝に、開口空洞(大)あり。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 87 | Y02-087 | | マテバシイ | 6 | 128 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 枝に、多芽症状あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>斜面に、位置する。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 88 | Y02-088 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 3 | 50,91 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 根元に、開口空洞 10×25×33/40(芯達)あり。<br>幹に、樹皮枯死(大)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。<br>掘らぎ(小)あり。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 89 | Y02-089 | | サンゴジュ | 4 | 2本立 | 1.5 | 29,15 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 斜面に、位置する。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 90 | Y02-090 | | ユズリハ | 5 | 73 | 2 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>斜面に、位置する。 | ● | | |
| 91 | Y02-091 | | サンゴジュ | 3 | 20 | 1.5 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 92 | Y02-092 | | ユズリハ | 5 | 76 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～1.0mあり。<br>幹H1.5mに、開口空洞あり。<br>フェンスと、テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 93 | Y02-093 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 4 | 64,75 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹H0.5m～1.2mに、樹皮枯死あり。<br>根元・幹に、打音異常(中) H0.0～2.5mあり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 94 | Y02-094 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 3 | 72,55 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝に、腐朽あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0～2.5mあり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 95 | Y02-095 | | ツバキ | 3.5 | 2本立 | 2.5 | 13,20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 雨水桝が、近接している。 | | | ● |
| 96 | Y02-096 | | ツバキ | 3.5 | 3本立 | 2.5 | 20,24,15 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 97 | Y02-097 | | ツバキ | 3.5 | 3本立 | 2.5 | 23,18,27 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 根元(南側)に、樹皮欠損 15×2あり。 | | | ● |

表 2.4-15(32)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 98 | Y02-098 | | ツバキ | 3.5 | 4本立 | 2.5 | 25,12,23,16 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | | ● | |
| 99 | Y02-099 | | ツバキ | 3.5 | 2本立 | 2.5 | 17,12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | | ● | |
| 100 | Y02-100 | | ウバメガシ | 3.5 | 26 | 1 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 101 | Y02-101 | | ウバメガシ | 3.5 | 2本立 | 3 | 19,17 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹に、曲がりあり。<br>周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 102 | Y02-102 | | ウバメガシ | 3.5 | 23 | 1 | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 103 | Y02-103 | | ヒマラヤシーダー | 20 | 287 | 9 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。<br>下枝に、スタブカットが、多数あり。<br>駐車場の植桝内に位置する。狭小な植桝である。<br>縁石の押し上げあり。<br>深植え状態にある。 | | | ● |
| 104 | Y02-104 | | プラタナス | 20 | 208 | 7 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H4.0mに、樹皮欠損 20×15が、2箇所あり。<br>スタブカットに、開口空洞が、数か所あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>深植え状態にある。<br>コンクリートブロックに囲まれた植栽帯内に、位置する。 | | | ● |
| 105 | Y02-105 | | フウ | 4 | 62 | 3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH2.1mの梢端切除部に、開口空洞あり。<br>コンクリートブロックに囲まれた植栽帯内に、位置する。 | | | ● |
| 106 | Y02-106 | | マンシュウカエデ | 9 | 2本立 | 8 | 143,133 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H3mに、樹皮欠損 20×12あり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 107 | Y02-107 | | ケヤキ | 18 | 206 | 10 | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、打音異常 H1.0m～2.5mあり。<br>水ストレスによる、着果短枝が、多数あり。<br>深植え状態にある。<br>縁石の押し上げあり。 | | | ● |
| 108 | Y02-108 | | モッコク | 3.5 | 3本立 | 2 | 42,34,30 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、打音異常(中) H1.1mあり。<br>大枝に、枝折れ痕あり。<br>根元は2本立ちである。 | | | ● |
| 109 | Y02-109 | | ヒトツバタゴ | 5 | 32 | 3 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 北側の大枝に、枯枝あり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 110 | Y02-110 | | ヒトツバタゴ | 5 | 29 | 2 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 北側の大枝に、枯枝あり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 111 | Y02-111 | | ヒトツバタゴ | 6 | 60 | 2 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 西側の大枝に、枯枝あり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 112 | Y02-112 | | クロマツ | 10 | 93 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 下枝が、かなり高い位置にある。<br>コンクリートブロックに囲まれた植栽帯内に、位置する。 | | | ● |
| 113 | Y02-113 | | コーヤマキ | 6.5 | 54 | 3 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 双幹の一方が、断幹されている。<br>幹H3.0mに樹皮欠損100×10あり。<br>幹に樹皮欠損多数あり。<br>幹全体におよぶ腐朽が大きく、下枝が高く、枝葉量が少ない。 | | | ● |
| 114 | Y02-114 | | メタセコイア | 15 | 253 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 過去に、ぶつ切り剪定されている。<br>舗装の押し上げあり。 | | | ● |
| 115 | Y02-115 | | マテバシイ | 10 | 90 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 枯枝が、数か所あり。<br>多芽症状あり。<br>深植え状態にある。<br>細い電柱に、近接している。 | | | ● |
| 116 | Y02-116 | | フウ | 14 | 139 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹H1.2mに、断幹痕からの開口空洞 20×12×20あり。<br>深植え状態にある。<br>LPガス警報器に、近接している。 | ● | | |
| 117 | Y02-117 | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3 | 2本立 | 1 | 15,20 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 葉に、吸汁害あり。<br>梢端切除されている。 | | | ● |
| 118 | Y02-118 | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3 | 2本立 | 1.5 | 13,21 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 葉に、吸汁害あり。<br>梢端切除されている。 | | | ● |

表 2.4-15(33)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 119 | Y02-119 | | | ヒマラヤシーダー | 20 | 134 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>深植え状態にある。<br>盛土あり。<br>LPガスボンベ置き場と、フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 120 | Y02-120 | | | モチノキ | 15 | 2本立 | 4 | 75,47 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 葉裏に、吸汁害あり。(タイワントガリキジラミによる、モチノキハクボミフシに伴う、葉の黄変あり。)<br>深植え状態にある。<br>盛土あり。 | | | ● |
| 121 | Y02-121 | | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3 | 2本立 | 1.5 | 16,19 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 葉に、吸汁害あり。 | ● | | |
| 122 | Y02-122 | | | フウ | 5 | 120 | 3 | 18,32 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 断幹されている。<br>幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 123 | Y02-123 | | | プラタナス | 20 | 259 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | カミキリムシの産卵痕が、多数あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>深植え状態にある。<br>斜面に、位置する。 | ● | | |
| 124 | Y02-124 | | | クスノキ | 15 | 178 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>やや深植え状態にある。<br>根が、フェンスに、接触している。 | ● | | |
| 125 | Y02-125 | | | フウ | 13 | 115 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 深植え状態にある。<br>斜面に、位置する。 | ● | | |
| 126 | Y02-126 | | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3 | | 2 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹(双幹)に、樹皮枯死(大)あり。<br>葉に、吸汁害あり。 | ● | | |
| 127 | Y02-127 | | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3.5 | 2本立 | 2 | 25,12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 葉に、吸汁害あり。<br>梢端切除されている。 | ● | | |
| 128 | Y02-128 | | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3.5 | 3本立 | 2 | 30,18,8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 葉に、吸汁害あり。<br>梢端切除されている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 129 | Y02-129 | | | カラタネオガタマ(モチノキ変更) | 3.5 | 22 | 2 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 130 | Y02-130 | | | ソメイヨシノ | 13 | 215 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 幹(南側)H1.0mに、開口空洞 25×13×5あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0～1.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 131 | Y02-131 | | | シイノキ | 14 | 187 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹H0.6mに、開口空洞 65×20×10あり。<br>根元・幹に、打音異常あり。<br>ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 132 | Y02-132 | | | イヌツゲ | 4 | 2本立 | 3 | 25,16 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 枝抜け痕が、数か所あり。 | ● | | |
| 133 | Y02-133 | | | ソメイヨシノ | 13 | 154 | 10 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹(南側)H1.0mに、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>根元・幹(南側)H0.0m～1.4mに、樹皮枯死 140×30あり。<br>樹幹傾斜あるが、上部で持ち直している。<br>胴吹きが、多数あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 134 | Y02-134 | | | マテバシイ | 4.5 | 23 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 135 | Y02-135 | | | ツバキ | 3.5 | 56 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 136 | Y02-136 | | | サンゴジュ | 3 | 24 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 137 | Y02-137 | | | サンゴジュ | 3 | 17 | 1 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 138 | Y02-138 | | | サンゴジュ | 2.8 | 2本立 | 1 | 15,16 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(34)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 139 | Y02-139 | | サンゴジュ | 3.4 | 22 | 1 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 140 | Y02-140 | | サンゴジュ | 3.5 | 18 | 2 | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.09 | C | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 下枝がない。 | ● | | |
| 141 | Y02-141 | | サンゴジュ | 2.9 | 12 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 142 | Y02-142 | | サンゴジュ | 3.5 | 22 | 2.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 143 | Y02-143 | | サンゴジュ | 2.4 | 4本立 | 1.5 | 14,17,14,13 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 144 | Y02-144 | | サンゴジュ | 2.9 | 2本立 | 1.5 | 12,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 145 | Y02-145 | | サンゴジュ | 2.6 | 3本立 | 1 | 6,15,15 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 146 | Y02-146 | | サンゴジュ | 3 | 16 | 1.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 147 | Y02-147 | | サンゴジュ | 2.8 | 2本立 | 1.5 | 17,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 148 | Y02-148 | | サンゴジュ | 2.7 | 21 | 1.2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 149 | Y02-149 | | サンゴジュ | 2.5 | 20 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 150 | Y02-150 | | ツバキ | 2.5 | 2本立 | 1.4 | 14,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 151 | Y02-151 | | ソメイヨシノ | 13 | 190 | 10 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜あり。<br>胴吹き枝の剪定痕が、多数あり。<br>スタブカット、腐朽あり。<br>斜面に位置する。<br>コンクリートパイプが、根元にあり。<br>テニスコートのフェンスが、近接している。 | ● | | |
| 152 | Y02-152 | | ヒイラギモクセイ | 4 | 43 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | ひこばえが、多数あり。<br>コンクリートパイプが、根元にあり。 | ● | | |
| 153 | Y02-153 | | ソメイヨシノ | 14 | 240 | 12 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 胴吹き枝が、多数あり。<br>道とのフェンスが、近接している。 | ● | | |
| 154 | Y02-154 | | サンゴジュ | 3 | 20 | 2 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | | ● | | |
| 155 | Y02-155 | | ムクノキ | 4 | 18 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | | ● | | |
| 156 | Y02-156 | | ヒサカキ | 2.8 | 14 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 157 | Y02-157 | | ネズミモチ | 4 | 6本立 | 3 | 20,15,10,22,11,18 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | | ● | | |
| 158 | Y02-158 | | シイノキ | 11 | 167 | 8 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 断幹されている。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～2.5mあり。<br>幹H1.4mの大枝剪定痕に、背着生キノコあり。<br>スタブカットからの開口空洞が、4箇所あり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 159 | Y02-159 | | シイノキ | 14 | 190 | 9 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | 無 | 小 | 樹幹傾斜(小)あり。 | ● | | |
| 160 | Y02-160 | | トウネズミモチ | 4 | 36 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 161 | Y02-161 | | サルスベリ | 6 | 54 | 3.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 幹H1.6mに、開口空洞 53×4×7あり。<br>樹幹傾斜あり。<br>深植え状態にある。 | | | ● |

表 2.4-15(35)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 162 | Y02-162 | | サンゴジュ | 2.5 | 23 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 163 | Y02-163 | | ヒサカキ | 2.9 | 21 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 164 | Y02-164 | | モチノキ | 6.5 | 35 | 2.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 深植え状態にある。 | ● | | |
| 165 | Y02-165 | | ヒサカキ | 3.2 | 2本立 | 1.5 | 16,15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 166 | Y02-166 | | ヒサカキ | 3 | 20 | 1.2 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 167 | Y02-167 | | ヒサカキ | 3 | 21 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 168 | Y02-168 | | ヒサカキ | 3.2 | 29 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 169 | Y02-169 | | ヒサカキ | 2.8 | 2本立 | 2.5 | 20,14 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 170 | Y02-170 | | フウ | 11 | 88 | 2 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 高さH5.0mで、断幹されている。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 171 | Y02-171 | | シラカシ | 8 | 114 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹(北側)H2.0mに、開口空洞 20×8×18/33(芯達)あり。<br>根元・幹に、打音異常(中) H0.0m～2.5mあり。<br>トイレとのフェンスが、近接している。 | ● | | |
| 172 | Y02-172 | | トウカエデ | 13 | 152 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根が、階段にくい込んでいる。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>縁石の、押し上げあり。<br>トイレ脇の植桝内に位置する。 | | | ● |
| 173 | Y02-173 | | ソメイヨシノ | 14 | 258 | 12 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 縁石の、押し上げあり。<br>巻き根あり。<br>植桝内に位置する。 | ● | | |
| 174 | Y02-174 | | プラタナス | 5.5 | 199 | 4 | | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 断幹されており、大枝が1本残るのみである。腐朽(大)あり。<br>幹に、樹皮欠損(大)あり。<br>縁石の、押し上げあり。<br>トイレ脇の植桝内に位置する。 | ● | | |
| 175 | Y02-175 | | ツバキ | 3.7 | 30 | 2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H1.0mに、開口空洞(中) 深さ8cmあり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 176 | Y02-176 | | クロガネモチ | 14 | 130 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 片枝樹形である。<br>トイレに、近接する。 | ● | | |
| 177 | Y02-177 | | トウネズミモチ | 3 | 17 | 2 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 178 | Y02-178 | | トウネズミモチ | 5 | 2本立 | 4 | 35,34 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 179 | Y02-179 | | ツバキ | 3.5 | | 1.8 | 15,20,10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 180 | Y02-180 | | ネズミモチ | 3 | 3本立 | 1 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 181 | Y02-181 | | トウネズミモチ | 6 | 3本立 | 4 | 61,32,26 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | トイレに、近接している。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 182 | Y02-182 | | ツバキ | 5 | 64 | 3 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹に、開口空洞(大)(H0.7m～1.8m, 深さ18cm)(芯達)あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |
| 183 | Y02-183 | | サンゴジュ | 7 | 75 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接している。 | | | ● |
| 184 | Y02-184 | | ボダイジュ | 18 | 176 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>建物と、樹木に、近接している。 | ● | | |
| 185 | Y02-185 | | モッコク | 5.5 | 3本立 | 4 | 51,56,41 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根元に、開口空洞(中) 深さ5cmあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |

表 2.4-15(36)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 186 | Y02-186 | | ケヤキ | 20 | 210 | 14 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H2.5mに、開口空洞 深さ5cmあり。<br>幹に、打音異常(小) H2.0m～2.5mあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 187 | Y02-187 | | ツバキ | 6 | 48 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 幹H1.5mに、樹皮欠損(小)あり。 | ● | | |
| 188 | Y02-188 | | トウカエデ | 10 | 127 | 4 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 幹H1.5m～2.5mに、開口空洞(中) 深さ8cmが、2箇所あり。 | ● | | |
| 189 | Y02-189 | | イスノキ | 3.6 | 14 | 1 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接している。<br>樹木番号Y02-190イスノキ、Y02-191イスノキに、近接している。 | | | ● |
| 190 | Y02-190 | | イスノキ | 3.6 | 16 | 1 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接している。<br>樹木番号Y02-189イスノキ、Y02-191イスノキに、近接している。 | | | ● |
| 191 | Y02-191 | | イスノキ | 4.5 | 13 | 1 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接している。<br>樹木番号Y02-189イスノキ、Y02-190イスノキに、近接している。 | | | ● |
| 192 | Y02-192 | | モチノキ | 4.5 | 40 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 大枝H1.2mに、腐朽(中)あり。大枝H2.5mに、腐朽(中)あり。<br>葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>コンクリート壁に、近接している。 | | ● | |
| 193 | Y02-193 | | イスノキ | 9 | 119 | 6 | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | 大枝H2.0mに、腐朽(中)あり。<br>コンクリート壁に、近接している。 | ● | | |
| 194 | Y02-194 | | ヒサカキ | 5 | 25 | 2.4 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 幹H1.0mに、開口空洞(小)あり。幹H1.2mに、開口空洞(小)あり。<br>幹H2.5mに、開口空洞(小)あり。 | ● | | |
| 195 | Y02-195 | | ソメイヨシノ | 11 | 210 | 11.5 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～1.2mあり。<br>大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(大)、腐朽(中)が複数あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 196 | Y02-196 | | モチノキ | 7 | 85 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>コンクリート壁に、近接している。 | ● | | |
| 197 | Y02-197 | | トウネズミモチ | 9 | 2本立 | 4.5 | 36,77 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 大枝H1.2mに、腐朽(中)あり。<br>コンクリート壁に、近接している。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 198 | Y02-198 | | ツバキ | 4.6 | 2本立 | 3.5 | 35,57 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.0m～1.5mに、腐朽(小)が、3箇所あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 199 | Y02-199 | | サンゴジュ | 2.1 | 15 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 200 | Y02-200 | | ツバキ | 5 | 60 | 3 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 大枝付け根H1.2mに、樹皮欠損(中)あり。<br>大枝H2.0mに、樹皮欠損(中)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 201 | Y02-201 | | サンゴジュ | 2 | 14 | 0.9 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 202 | Y02-202 | | ヤエザクラ | 9 | 2本立 | 9 | 80,115 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、打音異常0.5m～1.0mあり。<br>幹H1.0mに、腐朽(中)あり。 | ● | | |
| 203 | Y02-203 | | サンゴジュ | 1.8 | 3本立 | 0.4 | 11,8,7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 204 | Y02-204 | | サンゴジュ | 1.7 | 12 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 205 | Y02-205 | | サンゴジュ | 1.8 | 12 | 0.4 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 206 | Y02-206 | | サンゴジュ | 1.8 | 11 | 0.4 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 207 | Y02-207 | | サンゴジュ | 1.7 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 208 | Y02-208 | | サンゴジュ | 1.6 | 2本立 | 0.5 | 12,8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 209 | Y02-209 | | ソメイヨシノ | 9 | 295 | 16 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H3.0m～3.5mに、亀裂あり。<br>大枝付け根H2.5mに、剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |

表 2.4-15(37)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 210 | Y02-210 | | サンゴジュ | 1.1 | 16 | 0.9 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 211 | Y02-211 | | サンゴジュ | 1.3 | 2本立 | 0.6 | 15,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 212 | Y02-212 | | サンゴジュ | 1.1 | 12 | 0.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 213 | Y02-213 | | サンゴジュ | 1.1 | 14 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 214 | Y02-214 | | サンゴジュ | 1.2 | 12 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 215 | Y02-215 | | サンゴジュ | 1.7 | 2本立 | 1 | 9,10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 216 | Y02-216 | | サンゴジュ | 1.7 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 217 | Y02-217 | | サンゴジュ | 1.6 | 13 | 0.9 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 218 | Y02-218 | | サンゴジュ | 1.3 | 16 | 0.4 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 219 | Y02-219 | | サンゴジュ | 2 | 3本立 | 1 | 11,12,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 220 | Y02-220 | | イヌツゲ | 2.5 | 32 | 2.2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 221 | Y02-221 | | イヌツゲ | 1.5 | 4本立 | 1 | 8,15,8,6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 222 | Y02-222 | | サンゴジュ | 2 | 11 | 0.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 223 | Y02-223 | | サンゴジュ | 2 | 2本立 | 1.1 | 15,13 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 224 | Y02-224 | | サンゴジュ | 1.6 | 2本立 | 0.3 | 14,12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 225 | Y02-225 | | サンゴジュ | 1.6 | 2本立 | 0.3 | 10,12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 226 | Y02-226 | | サンゴジュ | 1.6 | 15 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 227 | Y02-227 | | サンゴジュ | 1.6 | 27 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 228 | Y02-228 | | サンゴジュ | 1.6 | 14 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 229 | Y02-229 | | サンゴジュ | 1.5 | 9 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 230 | Y02-230 | | サンゴジュ | 1.5 | 12 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 231 | Y02-231 | | サンゴジュ | 1.6 | 11 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 232 | Y02-232 | | ツバキ | 1.7 | 15 | 0.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 233 | Y02-233 | | ツバキ | 1.7 | 8 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 234 | Y02-234 | | ツバキ | 1.7 | 5 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 235 | Y02-235 | | ツバキ | 1.7 | 7 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(38)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考 | | | |
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 236 | Y02-236 | | ツバキ | 1.7 | 7 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 237 | Y02-237 | | ツバキ | 1.7 | 6 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 238 | Y02-238 | | ツバキ | 1.7 | 6 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 239 | Y02-239 | | サンゴジュ | 1.7 | 9 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 240 | Y02-240 | | ツバキ | 1.7 | 5 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 241 | Y02-241 | | ツバキ | 1.7 | 5 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 242 | Y02-242 | | サンゴジュ | 1.7 | 11 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 243 | Y02-243 | | サンゴジュ | 1.7 | 6 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 244 | Y02-244 | | ツバキ | 1.7 | 13 | 0.3 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 245 | Y02-245 | | ツバキ | 1.7 | 7 | 0.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 246 | Y02-246 | | ヒマラヤシーダー | 20 | 235 | 10.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート基礎に、近接している。 | | | ● |
| 247 | Y02-247 | | クロマツ | 15 | 143 | 8.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート基礎に、近接している。<br>樹木番号Y02-248モチノキと、根元が、近接している。 | ● | | |
| 248 | Y02-248 | | モチノキ | 7 | 57 | 2.2 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>コンクリート壁に、近接している。<br>樹木番号Y02-247クロマツと、根元が、近接している。 | ● | | |
| 249 | Y02-249 | | クロマツ | 13 | 117 | 5 | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | コンクリート基礎に、近接している。 | ● | | |
| 250 | Y02-250 | | サカキ | 7 | 74 | 3.7 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.0mに、開口空洞(中) 深さ10cmあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 251 | Y02-251 | | ソメイヨシノ | 11 | 200 | 11 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 幹H0.5m～1.0mに、ベッコウタケの子実体あり。<br>スタブカットからの腐朽が、多数あり。 | | | ● |
| 252 | Y02-252 | | サンゴジュ | 1.5 | 13 | 0.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 253 | Y02-253 | | サンゴジュ | 1.7 | 2本立 | 0.4 | 12,12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 254 | Y02-254 | | サンゴジュ | 1.7 | 13 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 255 | Y02-255 | | サンゴジュ | 1.6 | 12 | 0.4 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 256 | Y02-256 | | サンゴジュ | 1.5 | 10 | 0.7 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 257 | Y02-257 | | ウバメガシ | 6 | 4本立 | 4 | 46,90,30,84 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | スタブカットからの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 258 | Y02-258 | | サンゴジュ | 1.9 | 11 | 0.5 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 259 | Y02-259 | | サンゴジュ | 1.9 | 13 | 0.8 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 260 | Y02-260 | | ヤマモモ | 6.5 | 81 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付け根H2.5mに、開口空洞(中) 深さ8cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 261 | Y02-261 | | モクセイ | 2.6 | 根元63 | 2 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |

表 2.4-15(39)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 262 | Y02-262 | | ヤマモモ | 6.5 | 101 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.5mに、開口空洞(中) 深さ12cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 263 | Y02-263 | | モクセイ | 3 | 7本立 | 2 | 40,27,23,16,17,32,34 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 264 | Y02-264 | | ヤマモモ | 6.5 | 105 | 3.7 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.2mに、開口空洞(中) 深さ10cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 265 | Y02-265 | | モクセイ | 2.9 | 3本立 | 2 | 32,34,38 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 266 | Y02-266 | | ヤマモモ | 6.5 | 87 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 267 | Y02-267 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.4 | 26,44,20 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 268 | Y02-268 | | ヤマモモ | 6.5 | 106 | 3.6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | スタブカットが、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 269 | Y02-269 | | モクセイ | 2.8 | 54 | 1.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 270 | Y02-270 | | ヤマモモ | 6 | 86 | 3.7 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H1.0に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(中)あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 271 | Y02-271 | | モクセイ | 2.6 | 3本立 | 2 | 43,25,25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 272 | Y02-272 | | メタセコイア | 11 | 241 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 断幹されており、切断部φ40cmに、腐朽あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 273 | Y02-273 | | ネズミモチ | 3.3 | 2本立 | 1.5 | 16,10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 274 | Y02-274 | | チャンチン | 10 | 108 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 275 | Y02-275 | | ソロ | 10 | 4本立 | 5 | 59,22,26,33 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 276 | Y02-276 | | ソロ | 10 | 4本立 | 5 | 68,80,58,28 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 277 | Y02-277 | | モクセイ | 2.3 | 47 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 278 | Y02-278 | | モクセイ | 2.2 | 42 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 279 | Y02-279 | | モクセイ | 2.2 | 46 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 280 | Y02-280 | | モクセイ | 2.1 | 40 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 281 | Y02-281 | | モクセイ | 2.1 | 52 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 282 | Y02-282 | | モクセイ | 2 | 48 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 283 | Y02-283 | | モクセイ | 1.9 | 2本立 | 1 | 26,31 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 284 | Y02-284 | | モクセイ | 1.8 | 49 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 285 | Y02-285 | | ツバキ | 2.4 | 3本立 | 2.5 | 24,20,29 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 286 | Y02-286 | | ツバキ | 2.4 | 3本立 | 1.8 | 23,19,23 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 287 | Y02-287 | | トウカエデ | 16 | 170 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 幹H0.3mに、開口空洞(中) 深さ25cmあり。<br>大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(中)あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |

表 2.4-15(40)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 288 | Y02-288 | | シイノキ | 14 | 180 | 9 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 幹H0.5mに、開口空洞(中) 深さ15cmあり。<br>シイサルノコシカケ様の子実体あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |
| 289 | Y02-289 | | モクセイ | 2 | 3本立 | 0.8 | 7,8,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 290 | Y02-290 | | モクセイ | 2 | 2本立 | 0.8 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 291 | Y02-291 | | モクセイ | 2 | 2本立 | 0.8 | 9,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 292 | Y02-292 | | モクセイ | 2 | 3本立 | 0.8 | 13,13,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 293 | Y02-293 | | モクセイ | 2 | 19 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 294 | Y02-294 | | モクセイ | 2 | 2本立 | 0.8 | 9,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 295 | Y02-295 | | サンゴジュ | 2.4 | 13 | 0.6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 296 | Y02-296 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 297 | Y02-297 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 298 | Y02-298 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 299 | Y02-299 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | 以下357までカイズカ2.0m | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |

表 2.4-15(41)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | YG-001 | | シイノキ | 13 | 296 | 11.8 | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.0mに、開口空洞(中)あり。<br>大枝H7.5mに、樹皮欠損(大)あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 2 | YG-002 | | シイノキ | 12 | 141 | 5.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、開口空洞(中) H1.5m～2.5m、打音異常あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 3 | YG-003 | | シイノキ | 13 | 208 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H2.5mに、開口空洞(中)、打音異常あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 4 | YG-004 | | モッコク | 5 | 41 | 2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 5 | YG-005 | | シイノキ | 12 | 209 | 5.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.8mに、開口空洞(中)あり。<br>大枝H1.8mに、開口空洞(中)が、数か所あり。<br>配電盤に、近接する。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 6 | YG-006 | | シイノキ | 12 | 293 | 13 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.2mに、開口空洞(中)(芯達)あり。<br>大枝H1.5mに、開口空洞(中)あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 7 | YG-007 | | ヒトツバタゴ | 4.7 | 37 | 3.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 8 | YG-008 | | ツバキ | 3 | 3本立 | 1.8 | 31,35,21 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 9 | YG-009 | | シイノキ | 10 | 179 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 10 | YG-010 | | ツバキ | 2.8 | 3本立 | 2 | 24,24,21 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 11 | YG-011 | | クスノキ | 16 | 325 | 11.5 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 12 | YG-012 | | ツバキ | 2.7 | 4本立 | 1.5 | 30,31,22,24 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 13 | YG-013 | | シイノキ | 13 | 181 | 7 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 根元H0.0mに、開口空洞(大)(芯達)が、複数あり。<br>枝に、多芽症状あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 14 | YG-014 | | サンゴジュ | 3.1 | 2本立 | 1 | 26,14 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 双幹の一方が、枯死している。<br>幹H0.5mに、樹皮枯死(大)あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 15 | YG-015 | | ツバキ | 3 | 3本立 | 1.8 | 32,25,15 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 土留めの縁石が、根元にあり。 | | ● | |
| 16 | YG-016 | | シイノキ | 12 | 187 | 10.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H2.0mに、開口空洞(中)あり。<br>大枝に、樹皮欠損(中)あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 17 | YG-017 | | シイノキ | 11 | 180 | 6.2 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 根元に、開口空洞(小)あり。<br>幹H1.8mに、開口空洞(中)、子実体(種不明)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 18 | YG-018 | | イヌツゲ | 1.1 | 2本立 | 0.9 | 28,18 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 19 | YG-019 | | ヒトツバタゴ | 12 | 117 | 6.4 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H2.0mに、樹皮欠損(中)あり。<br>土留めの縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 20 | YG-020 | | マテバシイ | 8.5 | 2本立 | 6.3 | 81,90 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 土留めの縁石が、根元にあり。 | | ● | |
| 21 | YG-021 | | マテバシイ | 9 | 107 | 5.2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 片枝樹形である。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | | | ● |
| 22 | YG-022 | | マテバシイ | 8.5 | 97 | 5.6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート基礎が、根元にあり。 | | | ● |
| 23 | YG-023 | | モチノキ | 2.9 | 56 | 1.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(42)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 24 | YG-024 | | | マテバシイ | 9 | 108 | 7 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 25 | YG-025 | | | マテバシイ | 9.5 | 98 | 8.4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 26 | YG-026 | | | マテバシイ | 5 | 3本立 | 6 | 41,31,44 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 27 | YG-027 | | | マテバシイ | 3.2 | 25 | 2.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、枯死あり。<br>株立ちになっている。<br>隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 28 | YG-028 | | | マテバシイ | 5 | 85 | 6.2 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 29 | YG-029 | | | ネズミモチ | 4.5 | 28 | 3 | | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 根元に、開口空洞(大)あり。 | | | ● |
| 30 | YG-030 | | | サンゴジュ | 3.4 | 33 | 1.6 | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 株の1本が割けたことによる、樹皮欠損(大)あり。<br>根元に、掘らぎあり。 | | | ● |
| 31 | YG-031 | | | マテバシイ | 8 | 137 | 9.2 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | | ● | |
| 32 | YG-032 | | | マテバシイ | 8 | 112 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 33 | YG-033 | | | ヒトツバタゴ | 4 | 32 | 2 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 片枝樹形である。<br>コンクリート壁に、近接する。<br>枯枝 φ8cm,L=0.5mあり。 | | ● | |
| 34 | YG-034 | | | マテバシイ | 7 | 91 | 7 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝H2.0mに、腐朽(中)あり。<br>土留めの石積みが、根元にあり。 | | | ● |
| 35 | YG-035 | | | マテバシイ | 3.3 | 3本立 | 2.5 | 26,10,10 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 主幹が、枯死している。<br>株立ち状態にある。<br>土留めの石積みが、根元にある。 | | ● | |
| 36 | YG-036 | | | マテバシイ | 5 | 2本立 | 5.5 | 42,30 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 片枝樹形である。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 37 | YG-037 | | | シイノキ | 11 | 238 | 15.3 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H2.5mに、開口空洞(中)あり。<br>大枝に、腐朽が、複数あり。<br>土留めの石積みが、根元にあり。 | | | ● |
| 38 | YG-038 | | | サンゴジュ | 4.5 | 2本立 | 3.2 | 49,23 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹に、腐朽 H0.3m～0.6mあり。<br>片枝樹形である。<br>石積みに、近接する。 | | | ● |
| 39 | YG-039 | | | イヌツゲ | 2.5 | 3本立 | 1.5 | 17,20,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 40 | YG-040 | | | イヌツゲ | 3 | 30 | 1.6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | | ● | |
| 41 | YG-041 | | | ネズミモチ | 1.2 | 2本立 | 1 | 9,8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 42 | YG-042 | | | シイノキ | 6 | 100 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 43 | YG-043 | | | ハナズオウ | 2.2 | 2本立 | 1.7 | 8,7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 44 | YG-044 | | | サンゴジュ | 2.8 | 27 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 45 | YG-045 | | | ケヤキ | 9 | 159 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、腐朽(中)が、複数あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 46 | YG-046 | | | サザンカ | 3.5 | 2本立 | 3 | 22,27 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹木番号YG-045ケヤキに、近接する。 | | | ● |
| 47 | YG-047 | | | マテバシイ | 7 | 82 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 48 | YG-048 | | | ツバキ | 1.9 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(43)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | |

表 2.4-15(44)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 75 | YG-075 | | マテバシイ | 6 | 76 | 4.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート基礎に、近接する。 | | | ● |
| 76 | YG-076 | | ヒマラヤシーダー | 16 | 227 | 6.8 | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 77 | YG-077 | | オガタマ | 5 | 6本立 | 3.6 | 23,19,24,25,30,19 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 78 | YG-078 | | マテバシイ | 10 | 102 | 5.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 79 | YG-079 | | ヒマラヤシーダー | 16 | 224 | 6.4 | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 80 | YG-080 | | サザンカ | 1.2 | 11 | 0.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 81 | YG-081 | | ヒトツバタゴ | 5 | 44 | 4.3 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝に、腐朽が、複数あり。<br>コンクリート塀に、近接する。 | | | ● |
| 82 | YG-082 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 2.2 | 21,22,14 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | コンクリート基礎に、近接する。 | | | ● |
| 83 | YG-083 | | マテバシイ | 7 | 76 | 5.3 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 84 | YG-084 | | モクセイ | 3.5 | 3本立 | 1.8 | 15,21,18 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 85 | YG-085 | | ヒマラヤシーダー | 16 | 226 | 6 | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 86 | YG-086 | | モクセイ | 2.9 | 3本立 | 1.5 | 23,12,6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 87 | YG-087 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 2 | 17,18,15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 根元・幹に、樹皮欠損(小) H0.0m～1.5mが、多数あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 88 | YG-088 | | マテバシイ | 9 | 91 | 4.8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 枝に、多芽症状あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 89 | YG-089 | | モクセイ | 3.6 | 4本立 | 2.1 | 22,23,14,15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 根元・幹に、樹皮欠損(小) H0.0m～1.2mが、多数あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 90 | YG-090 | | ツバキ | 2.9 | 2本立 | 1.7 | 16,18 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 91 | YG-091 | | ヒマラヤシーダー | 16 | 213 | 6.3 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 92 | YG-092 | | ヒサカキ | 1 | 38 | 0.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 93 | YG-093 | | シイノキ | 10 | 120 | 4.1 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.2m～1.4mに、開口空洞(小)が、2箇所あり。<br>縁石に、近接する。 | | | ● |
| 94 | YG-094 | | マテバシイ | 6 | 67 | 6.4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 95 | YG-095 | | ツバキ | 2.4 | 2本立 | 1.9 | 17,18 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 96 | YG-096 | | ヒマラヤシーダー | 16 | 244 | 7.4 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 97 | YG-097 | | イヌツゲ | 1.7 | 2本立 | 1.6 | 18,10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 98 | YG-098 | | トウネズミモチ | 6 | 3本立 | 4.3 | 22,23,23 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | コンクリート基礎に、近接する。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 99 | YG-099 | | イヌツゲ | 1.9 | 2本立 | 1.4 | 17,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 100 | YG-100 | | シイノキ | 10 | 102 | 8.2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 深植え状態にある。 | | | ● |

表 2.4-15(45)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | |

## 表 2.4-15(46)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 126 | YG-126 | | モクセイ | 2.9 | 根元88 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 127 | YG-127 | | モクセイ | 2.8 | 根元109 | 2.2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 128 | YG-128 | | ヤマモモ | 7 | 110 | 5.7 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | 根元H0.2mに、開口空洞(小) 深さ12cmあり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | ● | |
| 129 | YG-129 | | モクセイ | 3 | 根元94 | 2.2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | ● | |
| 130 | YG-130 | | モクセイ | 3 | 根元85 | 2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | ● | |
| 131 | YG-131 | | モクセイ | 3.2 | 根元117 | 2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | ● | |
| 132 | YG-132 | | モクセイ | 3.2 | 根元115 | 2.4 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | ● | |
| 133 | YG-133 | | オガタマ | 4.5 | 5本立 | 4.5 | 34,22,34,40,62 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 134 | YG-134 | | ケヤキ | 12 | 227 | 10.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 135 | YG-135 | | ヤマモモ | 8 | 88 | 4.2 | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 片枝樹形である。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 136 | YG-136 | | モクセイ | 3.2 | 根元107 | 1.8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 137 | YG-137 | | ヤマモモ | 9 | 122 | 4.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝付け根H1.5mに、開口空洞(中) 深さ15cmあり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 138 | YG-138 | | モクセイ | 3.2 | 根元99 | 1.8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 139 | YG-139 | | モクセイ | 3.1 | 根元120 | 2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 140 | YG-140 | | ヤマモモ | 7 | 119 | 5.1 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 幹H3.0mに、開口空洞(中) 深さ5cmあり。<br>大枝H2.5mに、腐朽(中)あり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 141 | YG-141 | | モクセイ | 3.1 | 根元98 | 1.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 142 | YG-142 | | ヤマモモ | 6 | 97 | 3.2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 143 | YG-143 | | モクセイ | 3 | 根元93 | 2.1 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 144 | YG-144 | | ケヤキ | 12.5 | 235 | 11.2 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽が、複数あり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 145 | YG-145 | | ケヤキ | 12.5 | 258 | 11.1 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H5.0mに、開口空洞(中)あり。<br>大枝に、亀裂が、複数あり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 146 | YG-146 | | ケヤキ | 12.5 | 245 | 9.8 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 根元・幹に、腐朽(大) H0.0m～0.7mあり。<br>高さH0.5mに、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>根元・幹に、打音異常あり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 147 | YG-147 | | ケヤキ | 12.5 | 286 | 11.8 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽が、複数あり。<br>幹に、樹皮欠損(中) H1.5m～2.5mあり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |

表 2.4-15(47)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | T01-001 | | | サザンカ | 4.5 | 3本立 | 3 | 29,40,45 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | ブロック塀に、近接している(西側)。<br>ブロック塀の影響により、樹冠傾斜(小)あり。 | ● | | |
| 2 | T01-002 | | | ソメイヨシノ | 9 | 256 | 8 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(大)が、2箇所あり。また、幹へ、腐朽が進行している。<br>石の柵が、0.3m(東側)の距離にあり、近接している。 | | | ● |
| 3 | T01-003 | | | ウバメガシ | 6 | 4本立 | 8 | 47,83,71,100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 樹幹傾斜(小)(東側)あり。 | | ● | |
| 4 | T01-004 | | | トウカエデ | 15 | 254 | 8 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | ネットフェンスが、0.9m(西側)にある。<br>移植は、やや難である。 | | | ● |
| 5 | T01-005 | | | ソメイヨシノ | 9 | 178 | 8 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 幹(東側)に、樹皮の腐朽 40×30、打音異常あり。<br>大枝剪定痕に、腐朽(大)あり。 | | ● | |
| 6 | T01-006 | | | クロマツ | 10.5 | 101 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 南側に、スタブカットが、数か所あり。<br>石の柵が、1.1m(東側)の距離にある。<br>ブロックに、近接している。<br>テニスコート内に位置する。 | | | ● |
| 7 | T01-007 | | | シダレザクラ | 5 | 69 | 5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 伐採されている。(切株状態) | － | － | － |
| 8 | T01-008 | | | クロマツ | 12 | 95 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | ネットフェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 9 | T01-009 | | | クロマツ | 15 | 141 | 5 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | ネットフェンスが、1.1m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 10 | T01-010 | | | シダレザクラ | 6 | 79 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹H3.0mに、腐朽(大) 60×20、巻込み(弱)あり。幹折れの危険あり。<br>石の柵が、1.3m(東側)にある。 | | | ● |
| 11 | T01-011 | | | シダレザクラ | 5.5 | 80 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 大枝H3.0m(南側)に、腐朽(大) L60cmあり。また、幹への腐朽が、進行している。<br>石の柵が、1.2m(東側)にある。 | | | ● |
| 12 | T01-012 | | | サクラ | 7 | 93 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | 幹が、くの次になっている。<br>大枝 H2.3mに、剪定痕からの腐朽、巻込み(弱)あり。<br>ネットフェンスが、0.8m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 13 | T01-013 | | | シダレザクラ | 8 | 83 | 6 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 大 | マツの被圧を受けておるが、存在価値は高い。<br>石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | ● | | |
| 14 | T01-014 | | | シダレザクラ | 6 | 60 | 6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 伐採されている。(切株状態) | － | － | － |
| 15 | T01-015 | | | シダレザクラ | 5.5 | 81 | 3 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 断幹されている。<br>大枝H2.5mに、剪定痕からの腐朽 15×15あり。<br>大枝付け根(東側)に、腐朽、キノコが、L150cmにかけてあり。<br>石の柵が、1.0m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 16 | T01-016 | | | シダレザクラ | 6 | 93 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | 双幹の一方が、H3.5mで断幹されている。<br>石の柵が、1.0m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 17 | T01-017 | | | クロマツ | 13 | 186 | 6 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 18 | T01-018 | | | サクラ | 5.5 | 133 | 4 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 枝が、枯損や剪定により、とても少ない。<br>ネットフェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | | | ● |
| 19 | T01-019 | | | クロマツ | 7.5 | 100 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | ネットフェンスが、0.8m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 20 | T01-020 | | | シダレザクラ | 8 | 88 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 中 | 石の柵が、1.1m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 21 | T01-021 | | | クロマツ | 9 | 207 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | スタブカットが、数か所あり。<br>ネットフェンスに、接触(西側)している。 | | | ■ |
| 22 | T01-022 | | | シダレザクラ | 6 | 70 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 断幹されており(枯れ下がり)、樹形に乱れがある。 | | ● | |
| 23 | T01-023 | | | クロマツ | 9 | 172 | 8 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 24 | T01-024 | | | クロマツ | 9 | 125 | 8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | H3.0m(北側)に、大枝のスタブカット φ20cm, L=40cmあり。 | | ● | |

## 表 2.4-15(48)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 25 | T01-025 | | クロマツ | 14 | 190 | 8 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 石の柵が、1.1m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 26 | T01-026 | | アカマツ | 8 | 136 | 8 | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | H2.3m(西側)に、大枝のスタブカット φ20×L40cmあり。<br>樹幹傾斜(北側)あり。<br>ネットフェンスが、0.9m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 27 | T01-027 | | クロマツ | 12 | 110 | 6 | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | 東側に枝が少ない。<br>スタブカットによる枯損枝が、数か所あり。<br>ネットフェンスが、1.0m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 28 | T01-028 | | モチノキ | 3 | 20 | 2 | | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 樹木番号T01-029ヒトツバタゴに、近接する。 | | | ● |
| 29 | T01-029 | | ヒトツバタゴ | 10 | 3本立 | 7 | 80,70,66 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | スタブカット(小)が、数か所あり。 | | ● | |
| 30 | T01-030 | | オガタマ | 5.5 | 5本立 | 5 | 6,9,23,12,22 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 31 | T01-031 | | カイヅカイブキ | 2 | 20 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 32 | T01-032 | | オガタマ | 5.5 | 2本立 | 6 | 32,18 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | 有 | 大 | 樹木番号T01-033シダレザクラに近接する為、移植不可である。<br>石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 33 | T01-033 | | シダレザクラ | 10 | 120 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | | ○ | | | 有 | 中 | H4.5mの位置で、クロマツ(西側)と、ケーブリングされている。<br>フェンスが、1m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 34 | T01-034 | | エゴノキ | 6 | 5本立 | 5 | 9,11,6,27,12 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 35 | T01-035 | | サザンカ | 4 | 25 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | | | | ○ | ○ | | | 無 | 大 | | | ● | |
| 36 | T01-036 | | モミジ | 5 | 4本立 | 6 | 14,36,34,12 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 石の柵が、1.1m(東側、南側)の距離にある。 | | ● | |
| 37 | T01-037 | | シイノキ | ﾃﾞｯｷ上 | 214 | 9 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(大)が、数か所あり。<br>H6.0mの位置で、クロマツ(北側)と、ケーブリングされている。<br>樹形が、刈り込み剪定された状態にある。<br>SHAKE SHACKの店外フロアが、幹H1.2mの位置にある。 | | | ● |
| 38 | T01-038 | | イチョウ | ﾃﾞｯｷ上 | 4本立 | 6 | 209,189,166,188 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | C | | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 幹4本が、H7.0mで切断され、萌芽した状態にある。<br>SHAKE SHACKの店外フロアが、幹H1.0mの位置にある。 | | | ● |
| 39 | T01-039 | | ハナミズキ | 5.5 | 41 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 根元・幹 H0.0m～1.8m(東側)に、腐朽(大) 180×8あり。<br>幹 H1.5m(西側)に、腐朽 20×8×5あり。<br>縁石が、1.0m(建物寄り)の距離に、近接している。 | | | ● |
| 40 | T01-040 | | ハナミズキ | 5 | 27 | 3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 根元・幹 H0.0m～2.2mに、溝腐れ症状(大)あり。<br>縁石が、1.0m(建物寄り)の距離に、近接している。 | | | ● |
| 41 | T01-041 | | ハナミズキ | 5.5 | 42 | 6 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | U型側溝が、0.4mの距離にある。 | | | ● |
| 42 | T01-042 | | ハナミズキ | 6 | 36 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | U型側溝と、縁石が、0.7m(西側)の距離。 | | ● | |
| 43 | T01-043 | | ヒトツバタゴ | 14 | 271 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 5本立ちの内 1本が、1.7m(φ30cm)にて断幹されている。<br>幹(南側)に、開口空洞 35×11×12、巻込み(良)、あり。<br>擁壁が、1.0mの距離にある。 | | | ● |
| 44 | T01-044 | | サンゴジュ | 3.5 | 29 | 1.5 | | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | ブロック塀に、近接する。<br>隣接するカイヅカイブキから被圧(大)。 | | | ● |
| 45 | T01-045 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 40 | 1.3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 46 | T01-046 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 38 | 1.3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |

表 2.4-15(49)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 47 | T01-047 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 39 | 1.3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 48 | T01-048 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 39 | 1.3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 49 | T01-049 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 40 | 1.3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 50 | T01-050 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 50 | 1.3 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 51 | T01-051 | | カイヅカイブキ | 2.5 | 31 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 52 | T01-052 | | カイヅカイブキ | 2.5 | 26 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 53 | T01-053 | | カイヅカイブキ | 2.5 | 24 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 54 | T01-054 | | カイヅカイブキ | 2.5 | 30 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 55 | T01-055 | | シイノキ | 8 | 179 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 塀に接して生育している為、移植不可である。 | | | ● |
| 56 | T01-056 | | トウカエデ | 11 | 175 | 5 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 擁壁(H2.5m)が、1.5mの距離にある。 | | | ● |
| 57 | T01-057 | | ヒマラヤシーダー | 12 | 148 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 径1.2mの縁石に囲まれた植栽帯に位置する。<br>周囲が、コンクリート舗装されている。<br>建物が、1.5mの距離にある。 | | | ● |
| 58 | T01-058 | | トウカエデ | 12 | 176 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | H2.0m(南側)に、開口空洞 20×20、巻込み(良)、あり。<br>H0.5m(西側)に、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>露出根(中)あり。<br>縁石が、0.8mの距離にある。小庭より、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 59 | T01-059 | | ケヤキ | 14 | 157 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土間が、0.6m(南側)の距離にあり、近接している。 | | | ● |
| 60 | T01-060 | | ケヤキ | 20 | 159 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 階段が、0.7m(北側)の距離にあり、近接している。 | | | ● |
| 61 | T01-061 | | ケヤキ | 20 | 235 | 8 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | H3.0m(南側)に、スタブカット(大) L35cm、腐朽あり。<br>建物が、2.2m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 62 | T01-062 | | ウバメガシ | 5 | 61 | 3.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | H0.0～2.3m(西側)に、溝腐れ(大) 幅25cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 63 | T01-063 | | ケヤキ | 20 | 177 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | ポンプ室が、1.5m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 64 | T01-064 | | シャリンバイ | 2.5 | 2本立 | 3 | 15,13 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 65 | T01-065 | | クロマツ | 10 | 2本立 | 7 | 84,98 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元(南側)に、腐朽、打音異常、巻込み(弱)あり。 | | | ● |
| 66 | T01-066 | | サンゴジュ | 3.5 | 38 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 衰退傾向にある。 | | | ● |
| 67 | T01-067 | | モミジ | 5 | 99 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | ブロック塀が、0.6m(北側)の距離にある。<br>ヒトツバタゴを、被圧(大)している。 | | ● | |
| 68 | T01-068 | | シャラノキ | 2.5 | 16 | 0.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 69 | T01-069 | | シャラノキ | 4 | 2本立 | 3 | 26,27 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 70 | T01-070 | | モクセイ | 3 | 10本立 | 2 | 17,14,16,23,12,15,7,13,21,9 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 裏側の枝が無い、列植の刈り込み樹形である。 | | | ● |

表 2.4-15(50)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 71 | T01-071 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.5 | 22,28,27 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 裏側の枝が無い、列植の刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 72 | T01-072 | | モクセイ | 2.7 | 6本立 | 2 | 13,17,13,12,17,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 73 | T01-073 | | モクセイ | 2.7 | 3本立 | 1.5 | 21,13,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 74 | T01-074 | | モクセイ | 2.7 | 7本立 | 2 | 17,18,22,30,18,20,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 75 | T01-075 | | モクセイ | 2.7 | 7本立 | 2 | 20,15,17,15,12,8,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 76 | T01-076 | | モクセイ | 2.7 | 9本立 | 3 | 23,11,16,12,11,13,22,22,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 77 | T01-077 | | ケヤキ | 20 | 292 | 7 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 建物が、0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 78 | T01-078 | | モクセイ | 2.7 | 3本立 | 1 | 10,9,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 79 | T01-079 | | モクセイ | 3 | 6本立 | 2 | 15,21,8,22,16,9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 80 | T01-080 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 1.5 | 16,15,11,21 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 81 | T01-081 | | モクセイ | 3 | 8本立 | 2 | 14,12,15,17,18,15,7,22 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 82 | T01-082 | | モクセイ | 3 | 8本立 | 3 | 21,20,18,18,16,17,8,7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 83 | T01-083 | | モクセイ | 3 | 6本立 | 3 | 24,11,15,18,30,28 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 84 | T01-084 | | ヒトツバタゴ | 3.5 | 3本立 | 3 | 15,10,12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | 記念樹である。<br>縁石に囲まれた植栽帯 1.2m×1.6m内に位置する。 | | ● | |
| 85 | T01-085 | | トウカエデ | 12 | 260 | 8 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 建物が、1.0mの距離にある。<br>デッキ(H1.15m)に、囲まれている。<br>地山から、1.15m下にある。 | | | ● |
| 86 | T01-086 | | トウカエデ | 12 | 159 | 5 | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | デッキ(H1.15m)に、囲まれている。 | | | ● |
| 87 | T01-087 | | シダレザクラ | 5 | 89 | 2 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 建物に、近接している。<br>送風口の脇にある。 | | | ● |
| 88 | T01-088 | | ヤエザクラ | 4 | 52 | 4 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 89 | T01-089 | | シイノキ | 10 | 236 | 8 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 無 | | | | ● |
| 90 | T01-090 | | ウバメガシ | 7 | 88 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 中枝に、腐朽あり。切除の必要あり。 | | ● | |
| 91 | T01-091 | | クロマツ | 16 | 137 | 7 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 下枝がない。(下枝高 H9.0m) | | ● | |
| 92 | T01-092 | | モミジ | 5 | 4本立 | 4.5 | 30,15,16,22 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | T01-091クロマツが、1.0mの距離にあり、近接している。 | | | ● |
| 93 | T01-093 | | ウバメガシ | 8 | 2本立 | 4 | 93,104 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | シイを、被圧している。<br>双幹の両側、幹に、腐朽、キノコ、打音異常 H0.0m～2.3mあり。 | | | ● |
| 94 | T01-094 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 23 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 日陰に位置し、生育不良である。 | | | ● |
| 95 | T01-095 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 12 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | パーゴラの基礎に、接触している。<br>ウバメガシを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 96 | T01-096 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 16 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | パーゴラの基礎に、接触している。<br>シイノキを、被圧(大)している。 | | | ● |

表 2.4-15(51)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 97 | T01-097 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 21 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | パーゴラの基礎に、接触している。<br>シイノキを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 98 | T01-098 | | カンツバキ | 1 | 2本立 | 2 | 16,14 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 99 | T01-099 | | クロマツ | 15 | 168 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | テニスコート内に位置する。<br>フェンスに、接触している。 | ● | | |
| 100 | T01-100 | | ケヤキ | 5.5 | 123 | 5 | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | | ● | | |
| 101 | T01-101 | | クロマツ | 10 | 111 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | | ● | | |
| 102 | T01-102 | | メタセコイア | 20 | 245 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | | ● | | |
| 103 | T01-103 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 104 | T01-104 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 105 | T01-105 | | ヒサカキ | 1.5 | 2本立 | 1 | 19,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 106 | T01-106 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 107 | T01-107 | | ヒサカキ | 1.5 | 2本立 | 1 | 13,31 | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 108 | T01-108 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 109 | T01-109 | | ヒサカキ | 1.5 | 34 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 110 | T01-110 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 111 | T01-111 | | カイヅカイブキ | 4 | 49 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 112 | T01-112 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 113 | T01-113 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 114 | T01-114 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 53 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 115 | T01-115 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 116 | T01-116 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 117 | T01-117 | | カイヅカイブキ | 4 | 56 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

表 2.4-15(52)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 118 | T01-118 | | カイヅカイブキ | 4 | 58 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 119 | T01-119 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 51 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 120 | T01-120 | | カイヅカイブキ | 4 | 56 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 121 | T01-121 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 122 | T01-122 | | カイヅカイブキ | 4 | 54 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 123 | T01-123 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 124 | T01-124 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 125 | T01-125 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 126 | T01-126 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 127 | T01-127 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 128 | T01-128 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 129 | T01-129 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 130 | T01-130 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 131 | T01-131 | | カイヅカイブキ | 4 | 53 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 132 | T01-132 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 133 | T01-133 | | カイヅカイブキ | 4 | 51 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 134 | T01-134 | | カイヅカイブキ | 4 | 51 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 135 | T01-135 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 136 | T01-136 | | カイヅカイブキ | 4 | 51 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

表 2.4-15(53)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 137 | T01-137 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 138 | T01-138 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 139 | T01-139 | | カイヅカイブキ | 4 | 46 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 140 | T01-140 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 141 | T01-141 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 142 | T01-142 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 143 | T01-143 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 144 | T01-144 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 145 | T01-145 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 146 | T01-146 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 147 | T01-147 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 148 | T01-148 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 149 | T01-149 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 150 | T01-150 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 151 | T01-151 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 152 | T01-152 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 153 | T01-153 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 154 | T01-154 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 155 | T01-155 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

表 2.4-15(54)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 2.4-15(55)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 158 | T01-158 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 159 | T01-159 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 160 | T01-160 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 161 | T01-161 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 33 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 162 | T01-162 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 29 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 163 | T01-163 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 25 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 164 | T01-164 | | カイヅカイブキ | 3 | 25 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 165 | T01-165 | | カイヅカイブキ | 3 | 19 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 166 | T01-166 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 167 | T01-167 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

表 2.4-15(56)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | T02-001 | | ヒメシャラ | 3.5 | 17 | 2 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | マンホールと建物が、0.3mの距離にあり、近接している。<br>建物の陰に位置している。 | | | ● |
| 2 | T02-002 | | ヒメシャラ | 5 | 2本立 | 2.3 | 20,19 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | マンホールと擁壁が、30cmの距離にあり、近接している。<br>建物の陰に位置している。 | | | ● |
| 3 | T02-003 | | ヒメシャラ | 5 | 3本立 | 2 | 6,8,23 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 建物が、0.4mの距離にあり、近接している。<br>建物の陰に位置している。 | | ● | |
| 4 | T02-004 | | ヒメシャラ | 5 | 5本立 | 2 | 14,21,15,8,22 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 擁壁が、0.4mの距離にあり、近接している。<br>建物の陰に位置している。 | | ● | |
| 5 | T02-005 | | ヒメシャラ | 5 | 3本立 | 2 | 12,20,11 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 擁壁が、0.4mの距離にあり、近接している。<br>建物の陰に位置している。 | | ● | |
| 6 | T02-006 | | サカキ | 1.5 | 9 | 0.7 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 7 | T02-007 | | サカキ | 1.5 | 8 | 0.7 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 8 | T02-008 | | サカキ | 2.0 | 18 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 9 | T02-009 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 10 | T02-010 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 11 | T02-011 | | サカキ | 2.5 | 15 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 12 | T02-012 | | サカキ | 2.5 | 15 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 13 | T02-013 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 14 | T02-014 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 15 | T02-015 | | サカキ | 2.5 | 21 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 16 | T02-016 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 17 | T02-017 | | サカキ | 2.5 | 20 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 18 | T02-018 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 19 | T02-019 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 20 | T02-020 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 21 | T02-021 | | サカキ | 2.5 | 20 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 22 | T02-022 | | サカキ | 2.5 | 18 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 23 | T02-023 | | サカキ | 2.5 | 20 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 24 | T02-024 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 25 | T02-025 | | サカキ | 2.5 | 22 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |
| 26 | T02-026 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 調査対象外である。 | – | – | – |

表 2.4-15(57)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 27 | T02-027 | | サカキ | 2.5 | 14 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 28 | T02-028 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 29 | T02-029 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 30 | T02-030 | | サカキ | 2.5 | 14 | 1.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 31 | T02-031 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 32 | T02-032 | | サカキ | 2.5 | 15 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 33 | T02-033 | | サカキ | 2.5 | 14 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 34 | T02-034 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 35 | T02-035 | | サカキ | 2.5 | 17 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 36 | T02-036 | | サカキ | 2.5 | 19 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 37 | T02-037 | | サカキ | 2.5 | 20 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 38 | T02-038 | | サカキ | 2.5 | 10 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 39 | T02-039 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 40 | T02-040 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 41 | T02-041 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 42 | T02-042 | | サカキ | 1.5 | 11 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 43 | T02-043 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 44 | T02-044 | | サカキ | 2.5 | 15 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 45 | T02-045 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1.2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 46 | T02-046 | | サカキ | 2.5 | 14 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 47 | T02-047 | | サカキ | 2.5 | 18 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 48 | T02-048 | | サカキ | 2.5 | 18 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 49 | T02-049 | | サカキ | 2.5 | 20 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 50 | T02-050 | | サカキ | 2.5 | 17 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 51 | T02-051 | | サカキ | 2.5 | 15 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 52 | T02-052 | | サカキ | 2.5 | 21 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(58)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考 | | | |
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 53 | T02-053 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 54 | T02-054 | | サカキ | 2.5 | 18 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 55 | T02-055 | | サカキ | 2.5 | 24 | 1.6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 56 | T02-056 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1.7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 57 | T02-057 | | サカキ | 2.5 | 21 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 58 | T02-058 | | サカキ | 2.5 | 23 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 59 | T02-059 | | サカキ | 2.5 | 22 | 1.5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 60 | T02-060 | | サカキ | 2.5 | 24 | 1.5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 61 | T02-061 | | サカキ | 2.5 | 24 | 1.5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 62 | T02-062 | | モクセイ | 1.8 | 4本立 | 1 | 14,15,7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 63 | T02-063 | | モクセイ | 2 | 6本立 | 1 | 8,13,11,10,9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 64 | T02-064 | | モクセイ | 2.2 | 5本立 | 1 | 15,8,10,10,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 65 | T02-065 | | カイヅカイブキ | 1.8 | 34 | 1.3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 66 | T02-066 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 67 | T02-067 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 68 | T02-068 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 69 | T02-069 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 70 | T02-070 | | カイヅカイブキ | 4 | 35 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 71 | T02-071 | | カイヅカイブキ | 4 | 41 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 72 | T02-072 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 73 | T02-073 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |

表 2.4-15(59)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 74 | T02-074 | | カイヅカイブキ | 4 | 35 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 75 | T02-075 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 76 | T02-076 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 77 | T02-077 | | カイヅカイブキ | 4 | 45 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 78 | T02-078 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 79 | T02-079 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 80 | T02-080 | | カイヅカイブキ | 4 | 41 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 81 | T02-081 | | カイヅカイブキ | 3 | 47 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 82 | T02-082 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 47 | 1.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 83 | T02-083 | | カイヅカイブキ | 3 | 52 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 84 | T02-084 | | カイヅカイブキ | 3 | 51 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 85 | T02-085 | | カイヅカイブキ | 3 | 55 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 86 | T02-086 | | カイヅカイブキ | 3 | 50 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 87 | T02-087 | | カイヅカイブキ | 2 | 48 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 88 | T02-088 | | カイヅカイブキ | 2 | 48 | 1.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 89 | T02-089 | | サクラ | 8 | 89 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 中 | マンホールと設備機器に、近接している。 | | | ● |
| 90 | T02-090 | | モクセイ | 4 | 12 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | コンクリート舗装が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 91 | T02-091 | | モクセイ | 3.5 | 4本立 | 3 | 12,15,12,12 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | | | | ● |
| 92 | T02-092 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 14,9,12,11 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | | | | ● |
| 93 | T02-093 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 12,9,13,10 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 高さH1.5mで、切断されている。 | | | ● |
| 94 | T02-094 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 2 | 20,13,13,7,7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 高さH1.5mで、切断されている。 | | | ● |

表 2.4-15(60)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考 | | | |
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 95 | T02-095 | | モクセイ | 3.5 | 4本立 | 2 | 9,20,13,8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | | | | ● |
| 96 | T02-096 | | モクセイ | 3.5 | 5本立 | 2 | 14,13,8,10,12 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 97 | T02-097 | | モクセイ | 2.5 | 6本立 | 2 | 8,8,8,12,8,12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 98 | T02-098 | | モクセイ | 2.5 | 2本立 | 1.5 | 8,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 99 | T02-099 | | モクセイ | 2.5 | 4本立 | 1.5 | 10,9,10,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 100 | T02-100 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 1.5 | 10,9,6,7,12 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 101 | T02-101 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 2 | 6,5,9,12,10 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 102 | T02-102 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 2 | 11,9,11 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 103 | T02-103 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 11,9,8,10 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 104 | T02-104 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.5 | 10,9,12 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 105 | T02-105 | | モクセイ | 1 | 12 | 0.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 106 | T02-106 | | ヒトツバタゴ | 4.5 | 64 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 擁壁に、近接している。 | | | ● |
| 107 | T02-107 | | トウネズミモチ | 5 | 3本立 | 5 | 42,54,53 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | シイノキからの、被圧(大)である。<br>フェンスが、0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 108 | T02-108 | | サンゴジュ | 2 | 42 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 109 | T02-109 | | シイノキ | 15 | 2本立 | 10 | 233,81 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 根元(東側)に、開口空洞(大) 25×5×12 巻込み(良)あり。<br>大枝(南側)に、スタブカット・腐朽 φ18×L40 巻込み(弱)あり。<br>縁石が、1.0mの距離にある。柵が、1.4mの距離にある。 | | | ● |
| 110 | T02-110 | | シイノキ | 15 | 219 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 根元(東側)に、開口空洞(大) 20×15×10あり。<br>高さH2.5m(西側)に、剪定痕からの腐朽 18×18あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 111 | T02-111 | | シイノキ | 15 | 190 | 10 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝下部(南側)に、溝腐れ L300cmにわたりあり。<br>上部のスタブカットに、背着生キノコあり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 112 | T02-112 | | モチノキ | 4.5 | 2本立 | 3 | 45,34 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 縁石に、近接している。 | | | ● |
| 113 | T02-113 | | シイノキ | 5 | 156 | 3.5 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH0.0m～1.5mに、幹の枯損 φ30cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 114 | T02-114 | | モミジ | 4.5 | 2本立 | 5 | 62,25 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>樹木番号T02-115ヒトツバタゴに、近接している。 | | | ● |
| 115 | T02-115 | | ヒトツバタゴ | 5 | 95 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 梢端部が、剪定されて、萌芽状態にある。<br>スタブカットが、数か所あり。<br>フェンスが、1.5mの距離にある。 | | ● | |
| 116 | T02-116 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 道が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 117 | T02-117 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 42 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | | | | ● |
| 118 | T02-118 | | ヒトツバタゴ | 4.5 | 45 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 傾斜木であり、幹が曲がっている。<br>フェンスが、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 119 | T02-119 | | シイノキ | 8 | 200 | 12 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 無 | 幹H2.2mに、開口空洞 40×20×20 巻込み(良)あり。<br>移植は、やや難である。 | | | ● |

表 2.4-15(61)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 120 | T02-120 | | ツバキ | 2 | 2本立 | 15 | 19,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 121 | T02-121 | | サンゴジュ | 1.8 | 13 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 122 | T02-122 | | ネズミモチ | 5 | 2本立 | 3 | 40,12 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | マンホールが、0.3mの距離にある。 | | | ● |
| 123 | T02-123 | | ネズミモチ | 5 | 2本立 | 3 | 25,11 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | コンクリート基礎が、1.1mの距離にある。 | | | ● |
| 124 | T02-124 | | ネズミモチ | 5 | 2本立 | 3 | 20,42 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | コンクリート基礎が、1.1mの距離にある。 | | | ● |
| 125 | T02-125 | | ヒメシャラ | 4 | 29 | 2 | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | コンクリート園路から、1.0mの距離にある。<br>イチョウ(東側)と建物による、被圧あり。 | | ● | |
| 126 | T02-126 | | イチョウ | 20 | 2本立 | 8 | 277,204 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 双幹の南側の幹H2.2mに、開口空洞 10×5×7あり。また、その下部に、打音異常あり。<br>大枝(北側)H3.0mに、スタブカット(枯損)φ12cm,L=35cmあり。<br>擁壁に、北・東・西側を囲まれている(距離1.3m～1.5m)。 | ● | | |
| 127 | T02-127 | | ネズミモチ | 3 | 2本立 | 2 | 32,27 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 擁壁に、近接している。 | | | ● |
| 128 | T02-128 | | ネズミモチ | 3 | 32 | 1.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 根元(北側)H0.0m～0.3mに、腐朽 30×10あり。 | | | ● |
| 129 | T02-129 | | ネズミモチ | 3 | 3本立 | 3 | 19,10,15 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | | | | ● |
| 130 | T02-130 | | ネズミモチ | 3 | 33 | 2 | | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.67 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH1.5mで、断幹されている。<br>擁壁が、1.5mの距離にある。 | | | ● |
| 131 | T02-131 | | ネズミモチ | 4 | 2本立 | 3 | 35,42 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 高さH3.0mで、断幹されており、萌芽状態にある。 | | | ● |
| 132 | T02-132 | | マテバシイ | 2.5 | 56 | 2.5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 調査対象外である。 | - | - | - |
| 133 | T02-133 | | マテバシイ | 8 | 131 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 大枝に、ぶつ切り剪定、腐朽が、多数あり。<br>擁壁が、2.2mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。<br>旧樹木番号: E286 | ● | | |
| 134 | T02-134 | | マテバシイ | 8 | 141 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹(南側)H3.0mに、開口空洞 13×13 巻込みあり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>擁壁が、2.5mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。<br>旧樹木番号: E287, E288 | ● | | |
| 135 | T02-135 | | マテバシイ | 8 | 160 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 大枝に、剪定痕・腐朽、剪定こぶが、多数あり。<br>露出根が、多数あり。巻き根(中)あり。ひこばえが、多数あり。<br>石積みから、1.8mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。 | ● | | |
| 136 | T02-136 | | ヤマモモ | 7 | 89 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | コンクリート基礎(φ120cm)が、0.6mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。<br>旧樹木番号: E289 | ● | | |
| 137 | T02-137 | | ヤマモモ | 7 | 94 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 目立った傷は、見当たらない。<br>旧樹木番号: E290 | ● | | |
| 138 | T02-138 | | ヤマモモ | 7 | 83 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 幹H2.5mに、開口空洞・腐朽 40×40×10 巻込み(弱)あり。<br>旧樹木番号: E291 | ● | | |
| 139 | T02-139 | | ヤマモモ | 7 | 93 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | | ● | | |
| 140 | T02-140 | | マテバシイ | 8 | 3本立 | 10 | 94,105,89 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 根元・幹(東側)H0.0m～1.6mに、開口空洞・腐朽 160×30×15、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕が、多数あり。<br>露出根が、多数あり。ひこばえが、多数あり。<br>石積みから、2.7mの距離にある。<br>旧樹木番号: E293 | ● | | |

表 2.4-15(62)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西(T02-126以降) | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 141 | T02-141 | | マテバシイ | 8 | 190 | 10 | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹H1.7mに、開口空洞・腐朽 60×12×18、打音異常あり。<br>ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 142 | T02-142 | | マテバシイ | 8 | 3本立 | 5 | 80,103 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 3本立の内、西側の1本が、枯損し、H1.7mで断幹φ40cmされている。<br>ひこばえが、多数あり。<br>石積みから、1.7mの距離にある。<br>旧樹木番号：E295 | ● | | |
| 143 | T02-143 | | アラカシ | 4.5 | 4本立 | 2 | 7,5,8,12 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 隣接するマテバシイに、近接している。<br>高さH1.8mで、梢端切除されている。<br>石積みから、1.8mの距離にある。 | ● | | |

## 表 2.4-15(63)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | KE-001 | | | ヤエザクラ | 7.0 | 82 | 6.0 | | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 幹に、打音異常 H0.9m～1.2mあり。<br>開口空洞 10×10×10あり。<br>根元の穴に、ベッコウタケの子実体あり。<br>樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 2 | KE-002 | | | ヤエザクラ | 8.0 | 129 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | 有 | 中 | ぶつ切り剪定痕からの、腐朽(中)あり。<br>樹幹傾斜あり。<br>巻き根あり。 | | | ● |
| 3 | KE-003 | | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 8.5 | 158,92 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽(大)、打音異常あり。 | | | ● |
| 4 | KE-004 | | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 6.0 | 101.74 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H1.2mに、開口空洞 10×10×15あり。<br>幹(東側)に、打音異常 H0.5m～1.0mあり。<br>高さH1.2mに、入り皮あり。<br>ぶつ切り剪定痕からの、腐朽(中)あり。 | | | ● |
| 5 | KE-005 | | | ヤエザクラ | 6.0 | 90 | 6.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹に、打音異常 H0.5m～1.5mあり。<br>大枝(南側下部)に、腐朽(大)あり。 | | | ● |
| 6 | KE-006 | | | トウネズミモチ | 3.0 | 2本立 | 1.5 | 39,28 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 7 | KE-007 | | | シイノキ | 7.5 | 184 | 10.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹に、打音異常 H0.5m～1.2mあり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 8 | KE-008 | | | シイノキ | 7.0 | 148 | 10.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(小)あり。<br>大枝(南側、西側)に、腐朽(大)あり。<br>幹H6.0mに、開口空洞 10×10あり。 | | | ● |
| 9 | KE-009 | | | シイノキ | 5.0 | 52 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 被圧による、枝枯れ(中)あり。<br>盛土あり。 | | ● | |
| 10 | KE-010 | | | ケヤキ | 20.0 | 2本立 | 20.0 | 259,167 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | ○ | | | | ○ | | 無 | 無 | 根元に、入り皮、巻き根が、多数あり。<br>樹皮に、コルク質の異常が、多数あり。<br>大枝(西側)H2.0mに、腐朽(中)あり。 | | | ● |
| 11 | KE-011 | | | シイノキ | 6.0 | 118 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 大枝に、腐朽(小)あり。 | | ● | |
| 12 | KE-012 | | | シイノキ | 6.0 | 65 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 高さH2.0mに、被圧による枝枯れ、腐朽あり。 | | ● | |
| 13 | KE-013 | | | シイノキ | 7.0 | 115 | 6.0 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹冠傾斜あり。<br>根元(南側)H0.2mに、開口空洞 30×6×10あり。<br>幹(南側)H0.6mに、開口空洞 15×5×4あり。<br>幹(南側)H1.4mに、開口空洞 23×7×25(芯達)あり。<br>幹(南側)2.5mに、開口空洞 幅20cm,深さ10cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 14 | KE-014 | | | トウカエデ | 15.0 | 127 | 8.0 | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 露出根に、踏圧による樹皮欠損あり。 | | | ● |
| 15 | KE-015 | | | シイノキ | 7.0 | 136 | 9.0 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>幹H0.9mに、開口空洞 25×6×15あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽(中)が、3箇所あり。 | | | ● |
| 16 | KE-016 | | | シラカシ | 18.0 | 162 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹(西側)H1.5mに、開口空洞 100×3×30(芯達)あり。 | | | ● |
| 17 | KE-017 | | | ケヤキ | 20.0 | 130 | 10.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 被圧による枝枯れ(小)あり。<br>巻き根(小)あり。 | | | ● |
| 18 | KE-018 | | | フウ | 20.0 | 196 | 10.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 剪定こぶが、多数あり。 | | | ● |
| 19 | KE-019 | | | フウ | 20.0 | 194 | 15.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 被圧により、片枝樹形である。<br>縁石と、舗装の、押し上げあり。 | | | ● |
| 20 | KE-020 | | | シイノキ | 12.0 | 116 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(中)が、多数あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～1.5mあり。 | | | ● |
| 21 | KE-021 | | | トウカエデ | 15.0 | 136 | 7.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 露出根に、樹皮欠損・腐朽あり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 22 | KE-022 | | | クヌギ | 20.0 | 221 | 25.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、打音異常 H0.5m～1.5mあり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |

表 2.4-15(64)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元検査物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 23 | KE-023 | | | クロマツ | 15.0 | 64 | 7.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 被圧による、下枝の枯れが、著しい。 | | | ● |
| 24 | KE-024 | | | シイノキ | 8.0 | 165 | 7.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 高さH5.0mにて、断幹されている。<br>幹H1.0mに、開口空洞 7×5×32/35(芯達)あり。<br>幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。 | | | ● |
| 25 | KE-025 | | | ケヤキ | 20.0 | 213 | 20.0 | | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 高さH3.0mにて、断幹されている。<br>深植え状態にある。<br>柵に、近接している。 | | | ● |
| 26 | KE-026 | | | クスノキ | 18.0 | 99 | 8.5 | | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 下枝が、高い。 | | | ● |
| 27 | KE-027 | | | シイノキ | 10.0 | 106 | 12.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.43 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹幹傾斜あり。<br>幹H1.2mに、開口空洞 6×6×40/80(芯達)あり。<br>幹H0.4mに、開口空洞 20×20×25あり。<br>大枝の下部に、腐朽が、数か所あり。 | | | ● |
| 28 | KE-028 | | | サンゴジュ | 3.0 | 2本立 | 2.5 | 18,23 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | | ● | |
| 29 | KE-029 | | | ツバキ | 2.0 | 根元18 | 1.0 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 30 | KE-030 | | | ツバキ | 2.5 | 2本立 | 1.5 | 16,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 31 | KE-031 | | | クスノキ | 20.0 | 245 | 20.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根元が、フェンスにくい込んでいる。フェンスが、近接している。<br>ヘデラの登ハンあり。<br>樹木番号KE-033ケヤキによる被圧により、片枝樹形である。 | | | ● |
| 32 | KE-032 | | | クロマツ | 10.0 | 95 | 7.0 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹木番号KE-032ケヤキによる被圧により、片枝樹形である。<br>下枝が高い。 | | | ● |
| 33 | KE-033 | | | ケヤキ | 20.0 | 222 | 20.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 樹冠が大きく、立派である。 | | | ● |
| 34 | KE-034 | | | ケヤキ | 20.0 | 189 | 18.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝に、開口空洞 400×25あり。<br>深植え状態にある。<br>周辺木からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 35 | KE-035 | | | シラカシ | 20.0 | 175 | 16.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 幹H1.5mに、開口空洞 2×2×15あり。 | | | ● |
| 36 | KE-036 | | | シイノキ | 15.0 | 201 | 18.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 大枝(南側)に、腐朽(大)、打音異常(大)あり。<br>幹に、打音異常(小) H1.0m～2.5mあり。 | | | ● |
| 37 | KE-037 | | | ヤエザクラ | 10.0 | 79 | 10.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>幹に、打音異常(大) H0.5m～2.5mあり。<br>樹木番号KE-036シイノキからの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 38 | KE-038 | | | トウカエデ | 20.0 | 146 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 過去に、ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 39 | KE-039 | | | ヤエザクラ | 10.0 | 134 | 10.0 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>幹H0.5mに、開口空洞 1×1×15あり。 | | | ● |
| 40 | KE-040 | | | イヌグス | 6.0 | 55 | 5.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | | ● | |
| 41 | KE-041 | | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 195 | 10.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 大枝に、剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>大枝(南側)に、腐朽あり。 | | | ● |
| 42 | KE-042 | | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 46 | 5.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 大枝に、剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>深植え状態にある。 | | ● | |
| 43 | KE-043 | | | ヤマザクラ | 10.0 | 94 | 6.0 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | ひこばえ、胴吹き枝が、多数あり。<br>下枝が高い。 | | | ● |
| 44 | KE-044 | | | トウカエデ | 18.0 | 165 | 7.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | フェンスが、近接している。<br>過去に、大枝のぶつ切り剪定されている。<br>ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 45 | KE-045 | | | シラカシ | 16.0 | 128 | 7.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹H2.0mに、開口空洞 8×8×15あり。<br>根元が、フェンスにくい込んでいる。フェンスが、近接している。<br>ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |

表 2.4-15(65)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 神宮記念文庫 | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元検査物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 46 | KE-046 | | | シイノキ | 12.0 | 164 | 10.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根元H0.1mに、開口空洞 80×15×10あり。<br>大枝付け根に、開口空洞 10×10×15あり。<br>幹に、開口空洞(小)が、多数あり。<br>大枝に、腐朽あり。<br>ひこばえが、多数あり。 | | | ● |
| 47 | KE-047 | | | シイノキ | 12.0 | 188 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 根元・幹(北側)に、開口空洞(大) 170×15×40/50(芯達)あり。<br>幹内部の空洞が、幹上方へ1.0m続いている。 | ● | | |
| 48 | KE-048 | | | シイノキ | 15.0 | 186 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹(北側)H0.7mに、開口空洞(小) 5×2×15/60あり。<br>大枝付け根H3.0mに、子実体(種不明)あり。 | | | ● |
| 49 | KE-049 | | | ケヤキ | 20.0 | 248 | 20.0 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹H0.6mに、開口空洞(大) 230×50×20/70あり。 | | | ● |
| 50 | KE-050 | | | クヌギ | 20.0 | 170 | 10.0 | | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 中央部・下部に、大枝がない。<br>剪定痕の巻込み良好。 | | | ● |
| 51 | KE-051 | | | シラカシ | 20.0 | 126 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | 有 | 中 | 被圧により、枝数が、やや少ない。<br>根元に、踏圧あり。<br>根元に、石のスツール(約60cm角)が、2個あり。 | | | ● |
| 52 | KE-052 | | | シラカシ | 15.0 | 101 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 樹幹傾斜(中)(西側)あり。<br>片枝樹形である。<br>幹H0.3mに、開口空洞(大) 400×10×20/30(芯達)あり。 | ● | | |
| 53 | KE-053 | | | サクラ | 4.0 | 25 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | | 無 | 大 | 周辺木からの、被圧あり。 | ● | | |
| 54 | KE-054 | | | シイノキ | 18.0 | 238 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 北側に、樹皮欠損(大) 230×15あり。<br>高さH0.4mに、アイカワタケ(ヒラフスベ型)の子実体あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 55 | KE-055 | | | ツバキ | 6.0 | 45 | 4.0 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元・幹(北側)に、開口空洞(大) 147×7×9/15(芯達)あり。 | ● | | |
| 56 | KE-056 | | | ケヤキ | 20.0 | 280 | 18.0 | | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹H0.8mに、開口空洞(大) 120×11×70/70(南北に貫通開口)あり。幹内部の空洞が、幹上方へ、2.0m続いている。 | ● | | |
| 57 | KE-057 | | | ムクノキ | 18.0 | 192 | 12.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | 無 | 中 | 根上り(中)あり。<br>巻き根(中)あり。 | ● | | |
| 58 | KE-058 | | | ケヤキ | 20.0 | 190 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)(北側)あり。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 59 | KE-059 | | | シイノキ | 12.0 | 124 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H1.4mに、開口空洞(小) 14×5×15/40あり。<br>幹に、打音異常(中) H0.5m～2.0mあり。<br>木柵が、1.1m(南側)の距離にある。 | | | ● |
| 60 | KE-060 | | | ケヤキ | 20.0 | 265 | 20.0 | | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞・腐朽(大) 200×15×40/70(芯達)あり。<br>空洞内部に、コフキサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 61 | KE-061 | | | コブシ | 8.0 | 62 | 6.0 | | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 高さH4.0mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 62 | KE-062 | | | ケヤキ | 20.0 | 200 | 20.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 被圧により、樹冠傾斜(中)(北側)あり。<br>巻き根(中)あり。 | ● | | |
| 63 | KE-063 | | | ネズミモチ | 4.0 | 2本立 | 3.0 | 26,27 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 巻き根(小)あり。 | ● | | |
| 64 | KE-064 | | | ゲッケイジュ | 2.5 | 10本立 | 4.0 | 24,13×9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 65 | KE-065 | | | クスノキ | 20.0 | 192 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹幹傾斜(中)(東側)あり。<br>根上り(中)あり。 | ● | | |
| 66 | KE-066 | | | ヤエザクラ | 12.0 | 2本立 | 6.0 | 80,111 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 67 | KE-067 | | | コブシ | 12.0 | 201 | 9.0 | | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 高さH2.2mにて、断幹されている。<br>樹形が、崩壊している。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 68 | KE-068 | | | シダレザクラ | 10.0 | 113 | 5.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.59 | C | | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 骨格を成す大枝が、少ない。<br>根上り(中)あり。<br>舗装が、1.0m(東側)の距離にある。 | ● | | |

表 2.4-15(66)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元検査物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 69 | KE-069 | | シダレザクラ | 5.0 | 46 | 3.0 | | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 高さH2.2mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 70 | KE-070 | | シダレザクラ | 5.0 | 81 | 3.0 | | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 高さH2.2mにて、断幹されている。<br>樹形が、崩壊している。 | ● | | |
| 71 | KE-071 | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 23 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 下枝がない。 | ● | | |
| 72 | KE-072 | | ケヤキ | 20.0 | 340 | 20.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 中 | 樹木番号KE-073ケヤキに、近接しており、移植不可である。<br>根上り(大)あり。 | ● | | |
| 73 | KE-073 | | ケヤキ | 10.0 | 152 | 10.0 | | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 中 | 樹木番号KE-072ケヤキに、近接しており、移植不可である。 | | | ● |
| 74 | KE-074 | | ヤエザクラ | 10.0 | 129 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 樹木番号KE-075ヤエザクラに、近接しており、移植不可である。<br>フェンスが、0.3m(南側)の距離にある。 | | | ● |
| 75 | KE-075 | | ヤエザクラ | 8.0 | 108 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 樹木番号KE-074ヤエザクラに、近接しており、移植不可である。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽 30×30あり。 | | | ● |
| 76 | KE-076 | | ヤエザクラ | 10.0 | 138 | 8.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽 20×20あり。<br>チャアナタケモドキの子実体あり。<br>フェンスが、1.3m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 77 | KE-077 | | ヤエザクラ | 12.0 | 2本立 | 10.0 | 102,116 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>双幹の一方が、高さH3.0mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 78 | KE-078 | | ヤエザクラ | 5.0 | 51 | 4.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。 | ● | | |
| 79 | KE-079 | | ヤエザクラ | 8.0 | 130 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>根元が、フェンスにくい込んでいる。 | ● | | |
| 80 | KE-080 | | ヤエザクラ | 8.0 | 83 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 81 | KE-081 | | ヤエザクラ | 8.0 | 126 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>根上り(大)あり。<br>縁石に、乗り上げあり。 | ● | | |
| 82 | KE-082 | | シダレザクラ | 10.0 | 81 | 10.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 片枝樹形である。<br>下枝がない。<br>フェンスが、0.3m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 83 | KE-083 | | ヤエザクラ | 10.0 | 77 | 6.0 | | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH3.2mにて、断幹されている。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、0.7m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 84 | KE-084 | | シラカシ | 10.0 | 132 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)(西側)あり。<br>盛土されている。<br>舗装が、0.8m(西側)にあり。 | | | ● |
| 85 | KE-085 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 2本立 | 5.0 | 35,20 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | フェンスが、0.6m(北側)の距離にある。 | | | ● |
| 86 | KE-086 | | ツバキ | 2.5 | 根元2本立 | 1.0 | 12,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 87 | KE-087 | | フウ | 14.0 | 158 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 盛土されている。<br>枕木舗装が、根元にあり。 | | | ● |
| 88 | KE-088 | | ウバメガシ | 6.0 | 6本立 | 6.0 | 93,65,70,84,69,115 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | ○ | | 無 | 小 | 枯枝φ15cm,L=2.0mあり。<br>根元に、樹皮欠損(中) 30×30あり。<br>枝の伸長が、北側で、少ない。<br>盛土されている。 | | | ● |
| 89 | KE-089 | | シラカシ | 12.0 | 137 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、枝折れによる樹皮欠損 20×20、巻込み(良)、あり。<br>枕木舗装が、根元にあり。 | | | ● |
| 90 | KE-090 | | ヒトツバタゴ | 6.0 | 2本立 | 6.0 | 35,53 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 枝の伸長が、東側で、多い。 | | ● | |
| 91 | KE-091 | | ツバキ | 2.0 | 2本立 | 1.5 | 17,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

表 2.4-15(67)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 張張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 92 | KE-092 | | ツバキ | 1.5 | 19 | 1.0 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 93 | KE-093 | | フウ | 10.0 | 149 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝(道路側)に、打音異常あり。<br>巻き根あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 94 | KE-094 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 77 | 6.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>根元(北側)に、開口空洞 15×30×15あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～1.0mあり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 95 | KE-095 | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 2本立 | 5.0 | 50,47 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>枝抜け痕が、数か所あり。<br>ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 96 | KE-096 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 78 | 6.0 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>巻き根あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 97 | KE-097 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 68 | 4.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 下枝が高い。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 98 | KE-098 | | シイノキ | 10.0 | 213 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、大枝剪定痕からの腐朽が、多数あり。<br>幹の肥大成長部分に、アイカワタケ(ヒラフスベ型)の子実体あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 99 | KE-099 | | ヒトツバタゴ | 10.0 | 2本立 | 5.0 | 33,77 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 高さH1.1mで、幹が、2分岐している。<br>大枝(北側)に、打音異常(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 100 | KE-100 | | ヒトツバタゴ | 10.0 | 136 | 8.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 巻き根あり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 101 | KE-101 | | イヌツゲ | 0.5 | 5 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 102 | KE-102 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 47 | 5.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～1.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 103 | KE-103 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 82 | 5.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝(東側)に、打音異常あり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 104 | KE-104 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 22 | 3.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 深植え状態にある。<br>樹木番号KE-115ケヤキからの、被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 105 | KE-105 | | マテバシイ | 6.0 | 139 | 8.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕からの腐朽あり。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～2.5mあり。<br>幹に、樹皮枯死が、多数あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 106 | KE-106 | | イヌツゲ | 1.5 | 8 | 1.0 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 107 | KE-107 | | ヤエザクラ | 16.0 | 210 | 8.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>幹H1.2mに、開口空洞 25×20×35/55(芯達)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>巻き根あり。<br>樹木番号KE-108ヤエザクラと、競合している。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 108 | KE-108 | | ヤエザクラ | 10.0 | 157 | 8.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>巻き根あり。<br>根上りあり。<br>樹木番号KE-107ヤエザクラと、競合している。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 109 | KE-109 | | ヤエザクラ | 10.0 | 125 | 8.0 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 根元が、フェンスにくい込んでいる。<br>樹幹傾斜あり。<br>根元・幹(東側)に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>大枝(東側)に、打音異常(大)あり。 | ● | | |

表 2.4-15(68)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | 樹木番号 | | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | | | |
| | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 張張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 110 | KE-110 | | | ヤエザクラ | 10.0 | 2本立 | 10.0 | 69,154 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH1.1mで、幹が、2分岐している。<br>根元(西側)に、ベッコウタケの子実体が、多数あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>巻き根あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 111 | KE-111 | | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 22 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | 樹幹傾斜あり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 112 | KE-112 | | | ケヤキ | 20.0 | 224 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 大枝に、縦の亀裂あり。<br>大枝に、照明が巻き付き設置されている。<br>樹皮の脱落が多い。 | ● | | |
| 113 | KE-113 | | | ヤエザクラ | 6.0 | 58 | 3.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 主幹頂部の枯れ下り、幹の折損痕・腐朽あり。 | ● | | |
| 114 | KE-114 | | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 19 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹H0.3mに、開口空洞 5×5×5/10(芯達)あり。 | ● | | |
| 115 | KE-115 | | | ケヤキ | 20.0 | 246 | 20.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)あり。<br>巻き根あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 116 | KE-116 | | | ヤエザクラ | 6.0 | 56 | 6.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 断幹されている。<br>小枝が残るのみである。<br>幹に、開口空洞 15×10×12/18(芯達)あり。 | ● | | |
| 117 | KE-117 | | | ヤエザクラ | 18.0 | 120 | 6.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 細い胴吹き枝があるものの、下枝高く、枝葉が少ない。<br>根元に、根頭がんしゅ病様のこぶあり。 | ● | | |
| 118 | KE-118 | | | ヒトツバタゴ | 2.0 | 15 | 4.0 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 119 | KE-119 | | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 23 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 枝に、増生病が、多数あり。<br>幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 120 | KE-120 | | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 2本立 | 6.0 | 54,24 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 枝に、増生病が、多数あり。<br>幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 121 | KE-121 | | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 62 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝に、スタブカットが、多数あり。<br>枝葉量が、少ない。 | ● | | |
| 122 | KE-122 | | | ヤエザクラ | 15.0 | 2本立 | 8.0 | 105,59 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 双幹の一方が、切除されている。<br>下枝が高い。 | ● | | |
| 123 | KE-123 | | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 27 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 深植え状態にある。 | ● | | |
| 124 | KE-124 | | | コブシ | 9.0 | 114 | 8.0 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>幹H1.4mに、開口空洞 8×8×15あり。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 125 | KE-125 | | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 25 | 5.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。 | ● | | |
| 126 | KE-126 | | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 10.0 | 121,122 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 断幹されている。<br>大枝(東側)に、打音異常(中)あり。<br>盛土あり。<br>大枝に、照明が巻き付き設置されている。<br>フェンスが、近接している。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 127 | KE-127 | | | イヌツゲ | 0.8 | 5 | 0.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 128 | KE-128 | | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 49 | 5.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |

## 表 2.4-15(69)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考 | | | |
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元株立物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 129 | KE-129 | | ヤエザクラ | 8.0 | 130 | 8.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>胴吹き枝が、多数あり。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 130 | KE-130 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 119 | 6.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 根元に、開口空洞 10×8×25/40(芯達)あり。<br>胴吹き枝が、多数あり。 | ● | | |
| 131 | KE-131 | | クロマツ | 20.0 | 185 | 6.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 下枝が高い。 | | | ● |
| 132 | KE-132 | | ヒトツバタゴ | 2.0 | 36 | 5.0 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 133 | KE-133 | | シイノキ | 15.0 | 224 | 10.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)あり。<br>幹(北側)H1.1mに、開口空洞 8×8×25あり。<br>幹(南側)H1.1mに、開口空洞 8×8×20あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 134 | KE-134 | | ヒトツバタゴ | 7.0 | 42 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 揺らぎ(大)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>園路脇に、位置する。 | | | ● |
| 135 | KE-135 | | トウカエデ | 15.0 | 155 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 大枝に、開口空洞 25×10あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>大枝に、照明が巻き付き設置されている。 | | | ● |
| 136 | KE-136 | | シラカシ | 20.0 | 164 | 8.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、カシノアカカイガラムシの吸汁害による影響と思われる、樹肌の荒れあり。<br>枝に、鳥の巣あり。 | | | ● |
| 137 | KE-137 | | ヒトツバタゴ | 6.0 | 28 | 3.0 | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>幹に、樹皮欠損が、数か所あり。 | | ● | |
| 138 | KE-138 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 17 | 2.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 揺らぎ(大)あり。<br>枝葉が、少ない。<br>増生病が、多数あり。 | | | ● |
| 139 | KE-139 | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 39 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ、腐朽あり。<br>盛土(小)あり。 | | ● | |
| 140 | KE-140 | | エノキ | 20.0 | 169 | 14.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(小)が、数か所あり。 | | | ● |
| 141 | KE-141 | | ケヤキ | 20.0 | 182 | 12.0 | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 露出根に、腐朽あり。<br>巻き根(小)あり。 | | | ● |
| 142 | KE-142 | | シイノキ | 7.5 | 111 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹(西側)H1.3mに、開口空洞 90×20×20あり。ほか、開口空洞が、多数あり。 | | | ● |
| 143 | KE-143 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 29 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 144 | KE-144 | | シイノキ | 9.0 | 93 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、打音異常 H0.6m付近、H2.0m付近の、2箇所あり。<br>枝抜け痕からの腐朽あり。 | | | ● |
| 145 | KE-145 | | ユーカリノキ | 20.0 | 141 | 4.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | 無 | 中 | 被圧による、枝枯れが、多数あり。<br>ユーカリノキの大木は、移植困難である。 | | | ● |
| 146 | KE-146 | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 113 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝3本に、打音異常あり。<br>露出根に、切断痕と、腐朽あり。<br>被圧による、枝枯れが、多数あり。<br>巻き根(小)あり。 | | | ● |
| 147 | KE-147 | | ヒトツバタゴ | 7.0 | 39 | 5.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 148 | KE-148 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 28 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(小)あり。 | | ● | |
| 149 | KE-149 | | サクラ | 10.0 | 2本立 | 12.0 | 141,114 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(小)が、数か所あり。<br>大枝(東側)に、打音異常あり。<br>双幹部分が、入り皮である。 | | | ● |
| 150 | KE-150 | | フウ | 20.0 | 171 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.08 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 過去に、ぶつ切り剪定されている。<br>被圧による、片枝樹形である。<br>つる植物の登ハンあり。 | | | ● |

表 2.4-15(70)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | 雄国記念文庫 | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 151 | KE-151 | | フウ | 20.0 | 208 | 15.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 幹に、打音異常 H1.0m～2.0mあり。<br>過去に、ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 152 | KE-152 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 57 | 6.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 153 | KE-153 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 22 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 154 | KE-154 | | イヌツゲ | 1.2 | 2本立 | 0.3 | 6,6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 155 | KE-155 | | ヤエザクラ | 9.0 | 73 | 5.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹の切断痕(H2.5m)に、カワラタケの子実体あり。<br>根元・幹に、打音異常(H0.0m以上)あり。 | | | ● |
| 156 | KE-156 | | モミジ | 7.0 | 57 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 幹H0.7mに、開口空洞 13×15×15(芯達)あり。 | | | ● |
| 157 | KE-157 | | シラカシ | 13.0 | 150 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、打音異常 H1.5m～2.0mあり。<br>下枝剪定痕に、腐朽(大)が、数か所あり。<br>大枝(北側)に、背着生キノコあり。<br>樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 158 | KE-158 | | エノキ | 15.0 | 164 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹H2.0m付近に、打音異常(小)あり。<br>被圧による、枝枯れ(小)あり。 | | | ● |
| 159 | KE-159 | | シイノキ | 15.0 | 185 | 14.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 下側の大枝に、腐朽(大)あり。<br>露出根に、腐朽(大)が、多数あり。<br>幹に、打音異常(H2.0m付近)あり。<br>大枝に、電線とライトが設置されている。 | | | ● |
| 160 | KE-160 | | ヒトツバタゴ | 2.0 | 2本立 | 3.0 | 9,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 161 | KE-161 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 23 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 盛土(小)あり。 | ● | | |
| 162 | KE-162 | | トウネズミモチ | 3.5 | 4本立 | 3.0 | 26,22,20,40 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |

## 表 2.4-15(71)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | | | |

表 2.4-15(72)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | | |

## 表 2.4-15(73)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-15(74)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | |

## 表 2.4-15(75)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | |

## 表 2.4-15(76)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | | |

表 2.4-15(77)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | |

## 表 2.4-15(78)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | | |

## 表 2.4-15(79)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常緑 | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | | | | | | | | |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 枝張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | | | | | | |
| | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | | | | | | |
| 105 | ビル周り | 105 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.00 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 下枝(北西側)に、こぶが、数か所あり。<br>高さH1.5mに、入り皮あり。 | | | | | | | | |
| 106 | ビル周り | 106 | 常緑 | モッコク | 3.0 | 0.00 | 2.0 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | | | | | | | | |
| 107 | ビル周り | 107 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.00 | 2.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 大枝H3.0m(南側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | | | | | | | | |
| 108 | ビル周り | 108 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.00 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 近接するシラカシ(東側)からの、被圧(大)あり。<br>下枝(東側)に、腐朽あり。 | | | | | | | | |
| 109 | ビル周り | 109 | 常緑 | スダジイ | 4.0 | 0.00 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 樹幹積雪(北側)あり。<br>枯損株が、東側にあり。 | | | | | | | | |
| 110 | ビル周り | 110 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.00 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 小枝に、枯損が、数か所あり。 | | | | | | | | |
| 111 | ビル周り | 111 | 常緑 | スダジイ | 4.0 | 0.00 | 1.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元に、開口空洞あり。<br>打音異常(大)あり。<br>幹H3.0mに、シイサルノコシカケの子実体が、数か所あり。 | | | | | | | | |
| 112 | ビル周り | 112 | 常緑 | シラカシ | 5.0 | 0.00 | 1.5 | 2本立 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 大枝に、腐朽、開口空洞が、多数あり。 | | | | | | | | |
| 113 | ビル周り | 113 | 常緑 | キンモクセ | 3.5 | 0.00 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、数か所あり。 | | | | | | | | |
| 114 | ビル周り | 114 | 常緑 | モチノキ | 5.5 | 0.00 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 枝先に、カイガラムシが多数寄生し、すす病が多発している。 | | | | | | | | |
| 115 | ビル周り | 115 | 常緑 | モチノキ | 5.0 | 0.00 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | | | | | |
| 116 | ビル周り | 116 | 常緑 | キンモクセ | 3.0 | 0.00 | 2.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | | | | | | |
| 117 | ビル周り | 117 | 常緑 | シラカシ | 6.5 | 0.00 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 枝に、剪定による、腐朽が、数か所あり。 | | | | | | | | |

| 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|
| 該当に● | | |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |

## 表 2.4-15(80)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 枝張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | | | | | | | | |
| 118 | ビル周り | 118 | 常緑 | ヒイラギモ | 5.0 | 0.00 | 3.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | | | | | | | | |
| 119 | ビル周り | 119 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.00 | 3.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 枝に、剪定による、腐朽が、数か所あり。 | | | | | | | | | | |
| 120 | ビル周り | 120 | 常緑 | ヒイラギモ | 4.5 | 0.00 | 2.5 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | | | | | | | | |
| 121 | ビル周り | 121 | 常緑 | タイサンボ | 6.5 | 0.00 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.40 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 打音異常(小)あり。<br>露出根あり。<br>露出根(西側)に、腐朽あり。 | | | | | | | | | | |
| 122 | ビル周り | 122 | 常緑 | ヒイラギモ | 4.5 | 0.00 | 3.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。<br>露出根あり。 | | | | | | | | | | |
| 123 | ビル周り | 123 | 常緑 | ヤマモモ | 3.0 | 0.00 | 0.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 打音異常(大)あり。 | | | | | | | | | | |
| 124 | ビル周り | 124 | 常緑 | クスノキ | 9.0 | 0.00 | 5.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 幹上部(東側)が、枯損し、樹形が著しく乱れている。 | | | | | | | | | | |
| 125 | ビル周り | 125 | 常緑 | マテバシイ | 3.0 | 0.00 | 0.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝(西側)に、枯損あり。<br>樹皮枯死あり。<br>カミキリムシの脱出孔が、多数あり。 | | | | | | | | | | |
| 126 | ビル周り | 126 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.3 | 0.00 | 0.5 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 隣木のクスノキ(樹冠上部)、ヤブツバキ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | | | | | | | | |
| 127 | ビル周り | 127 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.5 | 0.00 | 1.0 | 2本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝(東側)に、樹皮欠損あり。<br>隣木のクスノキ(樹冠上部)からの、被圧(大)あり。 | | | | | | | | | | |
| 128 | ビル周り | 128 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.5 | 0.00 | 1.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 中枝の枯損が、全体的に多くあり。 | | | | | | | | | | |
| 129 | ビル周り | 129 | 常緑 | ヤマモモ | 5.0 | 0.00 | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 2本立の片方に、開口空洞 50×50あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | | | | | | | | |
| 130 | ビル周り | 130 | 常緑 | ヤマモモ | 4.5 | 0.00 | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 主幹上部が、枯損している。<br>2本立の片方の、幹から幹分岐部にかけて、腐朽 50×15、開口空洞 50×20×10あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | | | | | | | | |

| 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|
| 該当に● | | |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |
| | | ● |

## 表 2.4-15(81)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | | |

## 表 2.4-15(82)　毎木調査結果表（2018 年 12 月～2019 年 1 月調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2019年1月25～28日 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 枝張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | （開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）） | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 144 | 中庭 | 144 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.00 | 4.0 | 3本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 145 | 中庭 | 145 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.00 | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | — | — | — | — | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 146 | 中庭 | 146 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.00 | 5.0 | 4本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。 | | | ● |
| 147 | 中庭 | 147 | 落葉 | ヒメシャラ | 4.5 | 0.00 | 2.0 | 3本立 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | — | — | — | — | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 植替えがされている。<br>樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 148 | 中庭 | 148 | 落葉 | ヒメシャラ | 4.5 | 0.00 | 2.0 | | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 植替えがされている。<br>単木で細い。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 149 | 中庭 | 149 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.00 | 4.0 | 3本立 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | — | — | — | — | 2.92 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 3本立の内、1本が、高さH2.5mで、断幹されている。<br>樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 150 | 中庭 | 150 | 落葉 | ヒメシャラ | 9.0 | 0.00 | 4.0 | 2本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |

# 表 2.4-16(1)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 駅周辺Aエリア：秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | 該当に○ | | | | 有無 | 大中小無 | | | 該当に● |
| 1 | A | 1 | 針葉 | ヒムロスギ(サハラ変更) | | 13.0 | 1.01 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>根元に、ネコの爪とぎ痕あり。<br>下枝の位置が高い。<br>側溝脇に位置する。 | | | ● |
| 2 | A | 2 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 1.22 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 3 | A | 3 | 針葉 | サワラ(ヒマラヤスギ変更) | | 13.0 | 0.82 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.75 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 葉量が少なく、黄変あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 4 | A | 4 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 1.39 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 5 | A | 5 | 常緑 | シャリンバイ(トベラ変更) | | 3.0 | 0.19 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 6 | A | 6 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 1.38 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | | | | ● |
| 7 | A | 7 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 1.01 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 溝腐れ症状あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 8 | A | 8 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 0.92 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 溝腐れ症状あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 9 | A | 9 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 0.90 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 溝腐れ症状あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 10 | A | 10 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.43 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 深植え状態である。<br>支柱あり。<br>大枝が、強剪定されている。 | | | ● |
| 11 | A | 11 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.0 | 0.50 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.85 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 12 | A | 12 | 常緑 | サンゴジュ | | 4.0 | 0.67 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.85 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 13 | A | 13 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 0.44 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.85 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 14 | A | 14 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 0.42 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.85 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。<br>双幹の一方が、枯損している。 | | | ● |
| 15 | A | 15 | 針葉 | コノテガシワ(サワラ変更) | | 4.5 | 0.24 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2.90 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 小 | フェンスに、接近している。 | | | ● |
| 16 | A | 16 | 常緑 | ゲッケイジュ | | 7.5 | 0.72 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | フェンスに、接近している。 | | | ● |
| 17 | A | 17 | 落葉 | ムクゲ | | 3.5 | 0.34 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | | | | ● |
| 18 | A | 18 | 落葉 | ムクゲ | | 3.5 | 0.30 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | | | | ● |
| 19 | A | 19 | 落葉 | コブシ | | 3.0 | 0.21 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.75 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | フジの巻き付き(大)あり。 | | | ● |
| 20 | A | 20 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.50 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.55 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 21 | A | 21 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 10.5 | 1.58 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | － | － | － | － | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死状態である。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 22 | A | 22 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.5 | 1.58 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | － | － | － | － | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死状態である。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 23 | A | 23 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.31 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.70 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。 | | | ● |

# 表 2.4-16(2)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 駅周辺Aエリア:秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 24 | A | 24 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.5 | 1.52 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.65 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。 | | | ● |
| 25 | A | 25 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.74 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.70 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 26 | A | 26 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.54 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | － | － | － | － | 4.00 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死状態である。<br>（打音異常あり） | | | ● |
| 27 | A | 27 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 1.35 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.65 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。 | | | ● |
| 28 | A | 28 | 常緑 | サザンカ | | 2.5 | 0.27 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | － | － | － |
| 29 | A | 29 | 常緑 | サザンカ | | 3.0 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | | ● | |
| 30 | A | 30 | 常緑 | サザンカ | | 3.5 | 0.26 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | | ● | |
| 31 | A | 31 | 常緑 | サザンカ | | 2.5 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | － | － | － |
| 32 | A | 32 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.15 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、入皮あり。 | | | ● |
| 33 | A | 33 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.70 | D | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枯死寸前の状態にある。<br>ナツヅタの登ハンあり。 | | | ● |
| 34 | A | 34 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 0.97 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.15 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 35 | A | 35 | 針葉 | サワラ | | 10.0 | 0.69 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.15 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 溝腐れ症状あり。 | | | ● |
| 36 | A | 36 | 落葉 | ムクノキ | | 5.0 | 0.34 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 37 | A | 37 | 落葉 | ムクノキ | | 5.0 | 0.26 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.85 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 38 | A | 38 | 落葉 | ムクノキ | | 6.5 | 0.55 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 39 | A | 39 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 1.02 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | | | | ● |
| 40 | A | 40 | 落葉 | ケヤキ | | 16.0 | 1.77 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.05 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 支柱のみ込みあり。<br>大枝の強剪定されている。 | | | ● |
| 41 | A | 41 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.77 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.20 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 斜面地に位置する。 | | | ● |
| 42 | A | 42 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.78 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.20 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 斜面地に位置する。 | | | ● |
| 43 | A | 43 | 落葉 | トウカエデ | | 11.0 | 1.78 | 10.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.75 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 斜面地に位置する。<br>ナツヅタの登ハンあり。<br>支柱のみ込みあり。 | | | ● |
| 44 | A | 44 | 落葉 | サクラ | | 7.0 | 1.33 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.35 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | | | | ● |
| 45 | A | 45 | 落葉 | サクラ | | 6.5 | 0.91 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | | ● | | |
| 46 | A | 46 | 落葉 | サクラ | | 8.0 | 1.22 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.35 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 中 | | ● | | |
| 47 | A | 47 | 落葉 | サクラ | | 8.0 | 0.50 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.55 | C | | ○ | | | | ○ | 有 | 大 | 根株腐朽あり。 | ● | | |
| 48 | A | 48 | 落葉 | サクラ | | 9.5 | 1.58 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | | ● | | |

# 表 2.4-16(3)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 駅周辺Aエリア:秋父宮ラグビー場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 49 | A | 49 | 落葉 | サクラ | | 8.5 | 0.81 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 打音異常あり。<br>傾斜地に位置する。 | ● | | |
| 50 | A | 50 | 落葉 | サクラ | | 8.5 | 0.84 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。 | ● | | |
| 51 | A | 51 | 常緑 | トキワマンサク | | 2.5 | 0.46 | 2.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 52 | A | 52 | 落葉 | サクラ | | 4.5 | 0.53 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | ひこばえが、多数あり。<br>建物に近接している。 | | ● | |
| 53 | A | 53 | 落葉 | ウメ | | 3.5 | 0.33 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 建物および樹木番号52サクラからの、被圧(小)あり。 | | ● | |
| 54 | A | 54 | 常緑 | トウネズミモチ | | 4.5 | 0.29 | 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 対象樹なし。 | － | － | － |
| 55 | A | 55 | 常緑 | トウネズミモチ | | 4.5 | 0.24 | 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 対象樹なし。 | － | － | － |
| 56 | A | 56 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.71 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 57 | A | 57 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.72 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 58 | A | 58 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.64 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 59 | A | 59 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.67 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 60 | A | 60 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.71 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 61 | A | 61 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.73 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 62 | A | 62 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.70 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 63 | A | 63 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 64 | A | 64 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 65 | A | 65 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 66 | A | 66 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 67 | A | 67 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |
| 68 | A | 68 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 69 | A | 69 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | ● | |
| 70 | A | 70 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 0.67 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.66 | A | | | ○ | ○ | | | 有 | 小 | 階段脇に位置し、片枝が強く剪定されている。<br>根元から0.5mのところに構造物の基礎がある。 | | | ● |
| 71 | A | 71 | 常緑 | キンモクセイ | | 3.0 | 0.50 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | | ● | |
| 72 | A | 72 | 落葉 | サクラ | | 4.5 | 0.24 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.65 | A | | | ○ | ○ | | | 無 | 無 | 幹に、樹皮欠損(大)あり。<br>若木である。 | | | ● |
| 73 | A | 73 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 0.21 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | | | ○ | ○ | | | 有 | 無 | 幹に、樹皮欠損(大)あり。<br>若木である。 | | | ● |
| 74 | A | 74 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 0.66 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.55 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 縁石際に位置する為、移植時に、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |

# 表 2.4-16(4)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 駅周辺Aエリア:秩父宮ラグビー場 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(5)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 101 | B | 1 | 落葉 | イチョウ | | 19.0 | 2.84 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | ロイヤルグランドカフェのデッキ内に位置する。<br>大枝(南側) 2本のH2.5mに、開口空洞あり。<br>高さH1.5m(北側)に、開口空洞 25×5×15あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 102 | B | 2 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.74 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | レストランの敷地内に位置する。<br>高さH1.8m(西側)に、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽が、数か所あり。剪定痕から、幹内部への腐朽が考えられる。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 103 | B | 3 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.67 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | KIHACHIのウッドデッキ内に位置する。<br>高さH1.8m(南側)に、開口空洞あり。<br>高さH1.8m(南西側)の大枝に、開口空洞・腐朽あり。<br>高さH1.8mの大枝(北西側)に、開口空洞・腐朽あり。<br>他 5本も同様。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 104 | B | 4 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.59 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | KIHACHIのウッドデッキ内に位置する。<br>大枝・大枝付根(南側)に、腐朽(大)あり。<br>打音異常H1.8m～2.0mある。<br>大枝(西側)に、腐朽(大)あり。<br>幹H2.0m(西側)に、腐朽(深さ30cm)あり。<br>精密診断の必要あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 105 | B | 5 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.68 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.35 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 東側の歩道から1.2m、南側の園路から2.0mの位置にある。<br>樹形・樹勢は良好で、力強さあり。<br>目立つ腐朽はほぼなし。<br>縁石が、根元にあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 106 | B | 6 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 3.03 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.55 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 樹勢は良好で、力強さあり。<br>目立つ損傷はほぼなく、概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 107 | B | 7 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.31 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 108 | B | 8 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.30 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)H2.0mに、樹皮欠損あり。<br>全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 109 | B | 9 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.31 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元(南側)に、開口空洞 15×5×5あり。<br>全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 110 | B | 10 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.25 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根に、腐朽が、4箇所あり。<br>全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 111 | B | 11 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 3.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態、根鉢確保困難。幹(北側)に、亀裂(縦方向に80cm)あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>大枝(北側)に、車両接触による樹皮欠損あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。<br>根元の植栽帯は、幅1.5m×4.2mの縁石に囲まれている。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |

# 表 2.4-16(6)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 112 | B | 12 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.32 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。大枝付根に、開口空洞が、数か所あり。<br>大枝に、打音異常あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から1.5m(東側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 113 | B | 13 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.41 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>根上り(小)あり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(西側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 114 | B | 14 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.60 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(東側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 115 | B | 15 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.63 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所、打音異常あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 116 | B | 16 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.48 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。亀裂 2箇所あり。<br>幹(南側)H1.7mに、打音異常あり。<br>精密診断の必要あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.6m(西側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 117 | B | 17 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.68 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.85 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。根元・幹(南側)H0.0m～9.0mに、保護シートあり。移植時に確認が必要である。<br>樹形は概ね良好な状態である。<br>根上り(小)あり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.4m(東側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 118 | B | 18 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.49 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。高さH2.0m(北側)に、開口空洞あり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>根元(東側)に、腐朽と、亀裂あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>地元の人の話では、過去にたくさん結実したとのことである。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |
| 119 | B | 19 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 2.49 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.55 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 小 | 幅1.5mの植栽帯で根が充満状態,根鉢確保困難。北側に、打音異常 H1.2m～2.0mあり。<br>大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>根上りあり。<br>縁石が、幹芯から2.4mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● |

# 表 2.4-16(7)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | |

# 表 2.4-16(8)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(9)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(10)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | | | | | | | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 160 | B | 60 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.81 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北東側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>巻き根あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W12） | ● | | |
| 161 | B | 61 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.82 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、剪定痕あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W13） | ● | | |
| 162 | B | 62 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.79 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W14） | ● | | |
| 163 | B | 63 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.98 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W15） | ● | | |
| 164 | B | 64 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.19 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(西側)に、開口空洞 40×50×20あり。<br>幹に、打音異常あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.4mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W16） | ● | | |
| 165 | B | 65 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.16 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(南側)H3.0mに、開口空洞 10×8あり。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W17） | ● | | |
| 166 | B | 66 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.20 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>樹形・樹勢は概ね良好。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W18） | ● | | |
| 167 | B | 67 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.87 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝上部(東側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 168 | B | 68 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.19 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹(北側)H0.2～2.5mに、縦の亀裂あり。<br>大枝上部(南側)に、腐朽あり。<br>根張り良好。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 169 | B | 69 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.46 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、開口空洞・腐朽が 3箇所あり。<br>大枝上部(南側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>大枝上部(東側)に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から4.2m(北側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 170 | B | 70 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.10 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 171 | B | 71 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 1.86 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H2.5mに、腐朽あり。<br>高さH1.2m～1.8m(南側)に、開口空洞(大)あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 172 | B | 72 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.09 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>縁石が、幹芯から3.7m(南側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 173 | B | 73 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、枝抜け痕が 2箇所ある。<br>縁石が、幹芯から3.5m(北側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 174 | B | 74 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.32 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 比較的傷が少ない。<br>根張りが良い。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(11)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Bエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 175 | B | 75 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.11 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 巻き根あり。<br>縁石が、幹芯から3.7mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W27） | ● | | |
| 176 | B | 76 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.44 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 樹形・樹勢は概ね良好。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W28） | ● | | |
| 177 | B | 77 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(北側)に、大枝剪定痕あり。<br>幹に、打音異常(小)あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>雌木である。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W29） | ● | | |
| 178 | B | 78 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.58 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(東側)に、樹皮欠損 20×5あり。<br>大枝(北西側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: W30） | ● | | |

# 表 2.4-16(12)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高 (m) | 幹周 (cm) | 葉張 (m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 179 | C | 1 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 1.32 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 高さH2.0m(北西側)に、開口空洞 8×4×10あり。<br>幹に、打音異常(小)あり。<br>枝上部(東側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E34） | ● | | |
| 180 | C | 2 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.22 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝(東側)に、開口空洞あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E33） | ● | | |
| 181 | C | 3 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.52 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.7mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E32） | ● | | |
| 182 | C | 4 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.40 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝付け根(西側)に、開口空洞あり。<br>枝付け根(東側)に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E31） | ● | | |
| 183 | C | 5 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.42 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝付け根(西側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E30） | ● | | |
| 184 | C | 6 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.23 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝付け根(東側)に、腐朽あり。<br>枝付け根(北西側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。<br>雌木である。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E29） | ● | | |
| 185 | C | 7 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 1.99 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(南西側)に、開口空洞 50×10×13あり。<br>幹(北西側)に、開口空洞 80×20×15あり。<br>打音異常あり。<br>雌木である。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。<br>（既設の樹木プレート番号: E28） | ● | | |
| 186 | C | 8 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 187 | C | 9 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.12 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(北西側)に、開口空洞 15×8×12あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽、打音異常あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 188 | C | 10 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.93 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 20×10×10あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞が 2箇所 15×10×12, 10×10×10あり。<br>その他にも、大枝に、開口空洞が 3箇所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 189 | C | 11 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.91 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、剪定痕からの腐朽 50×30あり。<br>大枝付根(北側)に、開口空洞 10×10×10あり。<br>縁石が、幹芯から2.9mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 190 | C | 12 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.03 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 13×10×8あり。<br>大枝(東側)に、開口空洞 10×10×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 191 | C | 13 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.86 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、開口空洞 15×12×10あり。<br>梢端が、東側に大きく湾曲している。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 192 | C | 14 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.19 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 北側に、開口空洞 15×15×12あり。<br>大枝(南側)に、腐朽 45×25あり。<br>縁石が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(13)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | 移植 | | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | 該当に○ | | | | 有無 | 大中小無 | | | | 該当に● | | |
| 193 | C | 15 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.37 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、開口空洞が 2箇所あり。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕 45×25あり。<br>大枝(南側)に、開口空洞 12×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 194 | C | 16 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.27 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、開口空洞 17×8×6あり。<br>大枝(西側)に、樹皮欠損 50×27あり。<br>その他大枝に、開口空洞が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 195 | C | 17 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.13 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、開口空洞が 2箇所 10×8×5, 7×7×5、腐朽 40×23あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 196 | C | 18 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.92 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 197 | C | 19 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹H0.0m～1.6mにかけて、開口空洞 160×23×26あり。<br>大枝付根(西側)に、腐朽 15×15、開口空洞 60×8あり。<br>大枝(東側)に、腐朽 120×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 198 | C | 20 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.93 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、開口空洞 18×14×8あり。<br>幹(西側)H1.8mに、開口空洞 19×15×20あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 199 | C | 21 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.79 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元・幹H0.0m～0.6mにかけて、開口空洞 60×6×12あり。<br>根元・幹H0.0m～1.4m、幅20にかけて、樹皮に活力がない。<br>大枝(西側)に、開口空洞 8×8あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 200 | C | 22 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.15 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、開口空洞 8×7×7あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 201 | C | 23 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 1.88 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽 24×20あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 202 | C | 24 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.78 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、開口空洞 42×12×9あり。<br>幹に、開口空洞 12×10あり。<br>縁石が、幹芯から3.4mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 203 | C | 25 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.99 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 13×10×7である。<br>根元・幹H0.0m～0.9mにかけて、亀裂あり。<br>大枝付根(東側)に、亀裂 70×10、上部にワイヤー支柱施工済である。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 204 | C | 26 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.02 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 枝(西側)に、腐朽 50×12あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 205 | C | 27 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.26 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H0.3m～0.8mにかけて、開口空洞 50×30×10あり。<br>大枝(北側)に、開口空洞 2箇所 8×7×7, 7×5×5あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 206 | C | 28 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.01 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 10×10あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 207 | C | 29 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.64 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根付近(南側)に、開口空洞 16×9×7あり。<br>大枝(南側)H3.0mに、開口空洞 13×13あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞 22×8×9あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |
| 208 | C | 30 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 1.96 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(西側)に、開口空洞 37×7×6あり。<br>幹(東側)に、開口空洞 9×5×15あり。<br>縁石が、幹芯から2.4m(北側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | | | ● | | |

# 表 2.4-16(14)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 209 | C | 31 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.22 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞 53×15×10あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽 28×10あり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(南側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 210 | C | 32 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.79 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、開口空洞 12×10×12あり。<br>大枝付根(北側)に、開口空洞が 2箇所 11×13×5, 8×5×5あり。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕 40×30あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 211 | C | 33 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.39 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽 60×17あり。<br>幹(西側)H3.5mに、開口空洞 18×10あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽 24×14あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 212 | C | 34 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 3.24 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.50 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、開口空洞 2箇所 12×10, 12×10あり。<br>大枝(北側)に、開口空洞 90×90あり。<br>縁石が、幹芯から3.6m(北側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 213 | C | 35 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.98 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.50 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの開口空洞 10×10内外が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 214 | C | 36 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.23 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、腐朽 80×7あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 215 | C | 37 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽 23×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 216 | C | 38 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.95 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(南側)に、腐朽 50×10あり。<br>大枝(北側)に、腐朽 23×10あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞 11×8あり。<br>縁石が、幹芯から1.6m(南側)の距離にある。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 217 | C | 39 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.57 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元(東側)に、開口空洞 50×9×30あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 218 | C | 40 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.12 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(東側)に、腐朽 30×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 219 | C | 41 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.45 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、腐朽 2箇所 21×12×4, 60×11あり。<br>大枝(北側)に、腐朽 20×10あり。<br>大枝(北東側)に、腐朽 20×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 220 | C | 42 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.49 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(北側)に、開口空洞 2箇所 15×8×13, 10×10×6あり。<br>大枝付根(南側)に、開口空洞 16×10×7あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 221 | C | 43 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.58 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹に、大枝剪定痕からの腐朽 15×10×8あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 222 | C | 44 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.56 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、開口空洞 12×12あり。ほか、大枝に、開口空洞が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 223 | C | 45 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 2.23 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽 40×10あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 224 | C | 46 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.60 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、腐朽 20×18あり。<br>大枝付根(西側)に、腐朽 23×8あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 225 | C | 47 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.54 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 226 | C | 48 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.74 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 227 | C | 49 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.51 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、腐朽 40×12あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(15)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 228 | C | 50 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.63 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(西側)に、開口空洞 10×8あり。<br>大枝(南側)に、開口空洞 13×9あり。<br>大枝(東側)に、開口空洞 10×8あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 229 | C | 51 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、打音異常あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 230 | C | 52 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.29 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根に、腐朽あり。<br>打音異常あり。<br>大枝(南西側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 231 | C | 53 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.00 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>東側に、開口空洞 130×30×13あり。<br>大枝(南西側)に、腐朽(大)あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 232 | C | 54 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝下部(南側)に、腐朽(大)、打音異常あり。<br>大枝(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 233 | C | 55 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.28 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、枯損枝、衰退枝あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 234 | C | 56 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.35 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付根(西側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 235 | C | 57 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.51 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 南西側に、入皮、腐朽あり。<br>打音異常(小)あり。<br>入皮が、多数あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 236 | C | 58 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.33 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝(北側)に、腐朽あり。<br>大枝(南側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 237 | C | 59 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 2.22 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 238 | C | 60 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.31 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常(小)あり。<br>大枝付根(西側)に、開口空洞あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 239 | C | 61 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.29 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 240 | C | 62 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.40 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝付根(西側)に、開口空洞あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 241 | C | 63 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 2.49 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝上部(南側)に、腐朽あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 242 | C | 64 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.24 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(南側)に、打音異常あり。<br>大枝付根に、腐朽が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 243 | C | 65 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.36 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常(小)あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 244 | C | 66 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.43 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 根元(北側)に、開口空洞 30×8×20あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽あり。<br>打音異常あり。<br>幹(北西側)H3.0mに、開口空洞 10×3あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(16)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高（m） | 幹周（cm） | 葉張（m） | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 245 | C | 67 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.05 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 246 | C | 68 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 2.42 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.55 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>大枝(南側)に、剪定痕からの開口空洞あり。<br>1月～3月に3年に1度の剪定あり。 | ● | | |
| 247 | C | 69 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 3.40 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石垣の上に位置する。 | ● | | |
| 248 | C | 70 | 常緑 | マテバシイ | | 7.5 | 1.55 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 枝に、カミキリムシ脱出孔が、複数あり。 | ● | | |
| 249 | C | 71 | 常緑 | マテバシイ | | 7.5 | 1.98 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | | ● | | |
| 250 | C | 72 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 0.86 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 251 | C | 73 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.5 | 0.84 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 252 | C | 74 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 0.88 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 253 | C | 75 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 0.84 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | | ● | | |
| 254 | C | 76 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 1.50 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹に、開口空洞(大)あり。 | ● | | |
| 255 | C | 77 | 常緑 | マテバシイ | | 8.5 | 1.56 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 256 | C | 78 | 常緑 | マテバシイ | | 4.0 | 0.62 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | | ● | | |
| 257 | C | 79 | 常緑 | ハゼノキ（センダン変更） | | 3.5 | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | | ● | | |
| 258 | C | 80 | 常緑 | ウバメガシ | | 4.0 | 0.96 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | ● | | |
| 259 | C | 81 | 常緑 | モチノキ | | 4.0 | 0.67 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | | ● | | |
| 260 | C | 82 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.59 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.30 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | | ● | | |
| 261 | C | 83 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 262 | C | 84 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.74 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | | ● | | |
| 263 | C | 85 | 常緑 | ヤブツバキ | | 6.0 | 0.60 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 264 | C | 86 | 常緑 | モチノキ | | 8.0 | 0.79 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |
| 265 | C | 87 | 常緑 | トウネズミモチ | | 5.0 | 0.35 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 266 | C | 88 | 常緑 | トウネズミモチ | | 6.0 | 0.48 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 267 | C | 89 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 1.10 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 幹に、打音異常あり。 | ● | | |
| 268 | C | 90 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 1.26 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、打音異常あり。<br>フェンスに接触している。 | ● | | |
| 269 | C | 91 | 常緑 | スダジイ | | 6.5 | 1.11 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | | ● | | |

# 表 2.4-16(17)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(18)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | 該当に● | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | | |
| 295 | C | 117 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 0.30 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹木番号118ケヤキからの被圧により、片枝樹形である。<br>道路側は大きく剪定されている。<br>大枝に、シイサルノコシカケと思われる子実体あり。 | | | |
| 296 | C | 118 | 落葉 | ケヤキ | | 16.0 | 2.39 | 13.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 樹形・樹勢は良く、存在感があり、保存価値が高い。<br>大径木のため、移植難である。 | | | |
| 297 | C | 119 | 常緑 | ウバメガシ | | 5.5 | 0.73 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 剪定痕が、多数あり。 | | | |
| 298 | C | 120 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 0.65 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | |
| 299 | C | 121 | 落葉 | クヌギ | | 11.0 | 1.49 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 片枝樹形である。<br>剪定痕が、多数あり。 | | | |
| 300 | C | 122 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 2.22 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>幹に、腐朽あり。<br>根元に、ツリバリサルノコシカケの子実体あり。 | | | |
| 301 | C | 123 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.25 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | | | |
| 302 | C | 124 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 0.47 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 上部が大きく剪定され、片枝樹形であり、保存価値が低い。 | | | |
| 303 | C | 125 | 常緑 | マテバシイ | | 10.0 | 1.01 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>剪定痕が、多数あり。<br>根元H0.0m～H1.2mに開口空洞あり。 | | | |
| 304 | C | 126 | 常緑 | マテバシイ | | 3.5 | 0.72 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>根元H0.0m～H1.2mに開口空洞あり。 | | | |
| 305 | C | 127 | 常緑 | スダジイ | | 11.0 | 1.63 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 片枝樹形である。 | | | |
| 306 | C | 128 | 常緑 | クスノキ | | 12.0 | 1.88 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | | | |
| 307 | C | 129 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 8.0 | 0.81 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | |
| 308 | C | 130 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 8.0 | 0.63 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | |
| 309 | C | 131 | 落葉 | ミズキ | | 10.0 | 0.74 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | |
| 310 | C | 132 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 1.34 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝付根に、入皮あり。<br>多芽病あり。 | | | |
| 311 | C | 133 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 0.79 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 多芽病あり。 | | | |
| 312 | C | 134 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 4.0 | 0.31 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | |
| 313 | C | 135 | 落葉 | イロハモミジ | | 6.5 | 0.75 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | |
| 314 | C | 136 | 落葉 | プラタナス | | 13.0 | 2.40 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 剪定痕が、多数あり。<br>根元に、ゴマフボクトウと思われる食害痕あり。<br>大径木であり、保存価値がある。 | | | |
| 315 | C | 137 | 針葉 | クロマツ | | 15.0 | 1.27 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 無 | 下枝が高い。 | | | |
| 316 | C | 138 | 常緑 | シラカシ | | 6.0 | 0.79 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 断幹され、幹に腐朽あり。 | | | |
| 317 | C | 139 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 1.10 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | | | |
| 318 | C | 140 | 落葉 | ムクノキ | | 15.0 | 1.73 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | | | | |

# 表 2.4-16(19)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(20)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | |

# 表 2.4-16(21)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(22)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 397 | C | 219 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.78 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 398 | C | 220 | 落葉 | ウメ | | 2.5 | 0.23 | 3.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | — | — | 診断対象外である。 | － | － | － |
| 399 | C | 221 | 常緑 | クスノキ | | 10.0 | 0.82 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 400 | C | 222 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.19 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹に、腐朽と、打音異常あり。 | ● | | |
| 401 | C | 223 | 落葉 | ケヤキ | | 24.0 | 4.59 | 18.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H0.45m～1.5mにかけて、開口空洞(大)あり。<br>大枝に、樹皮欠損・腐朽あり。<br>存在感があり、保存が望ましい。移植の場合は、樹形を大きく損なう可能性が高いので、詳細調査を要する。 | ● | | |
| 402 | C | 224 | 常緑 | スダジイ | | 14.0 | 2.02 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝に、樹皮欠損・腐朽あり。 | ● | | |
| 403 | C | 225 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.53 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝・幹に、開口空洞あり。<br>根元に、柵あり。 | ● | | |
| 404 | C | 226 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.46 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 多芽病あり。 | ● | | |
| 405 | C | 227 | 落葉 | ウメ | | 3.0 | 0.40 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元に、コフキサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 406 | C | 228 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 407 | C | 229 | 常緑 | スダジイ | | 13.0 | 1.94 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 大きな傷害なく、存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 408 | C | 230 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.69 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H0.85m～2.05mにかけて、開口空洞あり。<br>根元に、柵あり。 | ● | | |
| 409 | C | 231 | 落葉 | クヌギ | | 16.0 | 1.82 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.05 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 剪定こぶが目立つ。 | ● | | |
| 410 | C | 232 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.65 | 7.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.40 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 被圧が大きく、樹形が崩れている。 | ● | | |
| 411 | C | 233 | 常緑 | マテバシイ | | 6.5 | 0.50 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 412 | C | 234 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.55 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 413 | C | 235 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 0.94 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 被圧が大きく、樹形が崩れている。<br>幹に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 414 | C | 236 | 常緑 | スダジイ | | 14.0 | 1.48 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | | ● | | |
| 415 | C | 237 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 3.0 | 0.29 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 傾斜木である。<br>根元に、開口空洞あり。<br>根元に、電柱あり。 | ● | | |
| 416 | C | 238 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 6.0 | 0.30 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 417 | C | 239 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.49 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 418 | C | 240 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.61 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 419 | C | 241 | 常緑 | クスノキ | | 18.0 | 3.38 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 樹形・樹勢は良く、存在感があり、保存が望ましい。移植の場合は、樹形を大きく損なう可能性が高いので、詳細調査を要する。 | ● | | |
| 420 | C | 242 | 常緑 | トウネズミモチ | | 7.0 | 0.99 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |

# 表 2.4-16(23)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(24)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | 移植 | | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | 該当に○ | | | | 有無 | 大中小無 | | | | 該当に● | | |
| 445 | C | 267 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 1.56 | 9.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜(小)あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。<br>枝に、腐朽が散在する。 | | ● | | |
| 446 | C | 268 | 落葉 | ケヤキ | | 10.0 | 0.62 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | | | ● | | |
| 447 | C | 269 | 常緑 | マテバシイ | | 5.5 | 0.38 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | | | ● | | |
| 448 | C | 270 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 1.39 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 打音異常あり。<br>北西側に、剪定痕からの腐朽(3×3×23)あり。<br>大枝下部(西側)に、腐朽あり。 | | ● | | |
| 449 | C | 271 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.46 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | | | ● | | |
| 450 | C | 272 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.64 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | | | ● | | |
| 451 | C | 273 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 3.28 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 打音異常あり。<br>電柱2本に近接している。 | | ● | | |
| 452 | C | 274 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.61 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。 | | ● | | |
| 453 | C | 275 | 常緑 | モッコク | | 7.0 | 0.81 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>大枝に、腐朽あり。<br>根元に、こぶあり。 | | ● | | |
| 454 | C | 276 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 1.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 打音異常あり。<br>西側に、開口空洞(8×7×28)あり。<br>枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | | ● | | |
| 455 | C | 277 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.64 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 東側に、樹皮欠損(20×13)あり。 | | ● | | |
| 456 | C | 278 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 0.46 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.11 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹幹傾斜(東側)あり。<br>被圧(大)あり。 | | ● | | |
| 457 | C | 279 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 0.53 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。 | | ● | | |
| 458 | C | 280 | 落葉 | ケヤキ | | 9.0 | 0.46 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧(大)あり。 | | ● | | |
| 459 | C | 281 | 常緑 | モッコク | | 5.5 | 0.67 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 被圧あり。<br>下枝(西側)に、胴枯症状(120×10)あり。 | | ● | | |
| 460 | C | 282 | 落葉 | ケヤキ | | 17.0 | 1.78 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣木のケヤキからの、被圧(東側)あり。 | | ● | | |
| 461 | C | 283 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 2.74 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 下枝の一部に、胴枯症状あり。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | | ● | | |
| 462 | C | 284 | 常緑 | マテバシイ | | 9.0 | 0.91 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。<br>剪定痕に、子実体(種不明)あり。 | | ● | | |
| 463 | C | 285 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.55 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。<br>幹H0.6m～1.5mに、腐朽あり。<br>幹に、大枝剪定痕からの腐朽あり。 | | ● | | |
| 464 | C | 286 | 常緑 | タブノキ（マテバシイ変更） | | 7.5 | 0.38 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.20 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 被圧を受けるが、樹形は良い。 | | ● | | |
| 465 | C | 287 | 常緑 | スダジイ | | 5.5 | 1.16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 断幹あり。<br>開口空洞16×10(148)×25/45(芯達)あり。<br>打音異常(大)あり。 | | ● | | |
| 466 | C | 288 | 針葉 | サワラ | | 16.0 | 1.70 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 隣木のケヤキによる、被圧あり。<br>下側の大枝が、枯枝剪定により少ない。 | | ● | | |
| 467 | C | 289 | 常緑 | マテバシイ | | 3.5 | 0.44 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.05 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹に、胴枯症状あり。<br>樹冠上部が枯れており、樹形が崩壊している。<br>撤去の必要あり。 | | ● | | |

# 表 2.4-16(25)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規　格 | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傾 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 468 | C | 290 | 常緑 | クスノキ | | 15.0 | 1.57 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 存在感があり、保存価値が高い。<br>照明灯に近接している。 | ● | | |
| 469 | C | 291 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 6.0 | 0.45 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 樹幹傾斜(西側)があり、電線に接触している。 | ● | | |
| 470 | C | 292 | 常緑 | ヤブツバキ | | 5.5 | 0.51 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.45 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 樹形が良好である。 | ● | | |
| 471 | C | 293 | 針葉 | イヌマキ | | 5.5 | 0.62 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.45 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹形が崩壊しはじめている。 | ● | | |
| 472 | C | 294 | 常緑 | シラカシ | | 17.0 | 2.04 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 幹に、胴枯症状があり、開口空洞がある。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 473 | C | 295 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 0.62 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.60 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹の上部に、枯損があり、片枝樹形となっている。<br>照明灯に近接している。 | ● | | |
| 474 | C | 296 | 常緑 | サザンカ | | 4.0 | 0.34 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.55 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 大 | 根元に、石組の石が埋もれている。 | ● | | |
| 475 | C | 297 | 常緑 | シラカシ | | 14.0 | 1.50 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 下枝が無い。<br>根元に、石が埋もれている。 | ● | | |
| 476 | C | 298 | 常緑 | ヤブツバキ | | 4.5 | 0.39 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.55 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 片枝樹形である。<br>根元に、樹皮欠損(22×8)あり。 | ● | | |
| 477 | C | 299 | 常緑 | シラカシ | | 14.0 | 1.34 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(北側)あり。<br>根元に、ベッコウタケの子実体あり。<br>幹に、開口空洞が、数か所あり。<br>建物に近接してる。 | ● | | |
| 478 | C | 300 | 常緑 | シラカシ | | 14.0 | 1.36 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 片枝樹形である。<br>閉塞痕に、打音異常(小)あり。<br>建物に近接している。 | ● | | |
| 479 | C | 301 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 1.18 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 幹に、剪定痕からの腐朽あり。<br>大枝付根に、腐朽と、打音異常(小)あり。<br>根元に、石が埋もれている。 | ● | | |
| 480 | C | 302 | 常緑 | キンモクセイ | | 4.5 | 0.31 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | やや片枝樹形である。 | ● | | |
| 481 | C | 303 | 常緑 | トウネズミモチ | | 5.5 | 1.10 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 482 | C | 304 | 常緑 | マテバシイ | | 8.5 | 0.71 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 構造物と、電線に、近接している。 | ● | | |
| 483 | C | 305 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 3.17 | 20.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>巻き根あり。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 484 | C | 306 | 落葉 | ケヤキ | | 18.0 | 1.96 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形であり、樹幹傾斜(西側)あり。<br>大枝に、樹皮枯死がり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 485 | C | 307 | 常緑 | スダジイ | | 13.0 | 2.11 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 片枝樹形である。<br>根元に、ツリバリサルノコシカケの子実体が、多数あり。<br>H1.0m～1.5mに、打音異常(中)あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 486 | C | 308 | 針葉 | サワラ | | 14.0 | 1.21 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 樹幹傾斜(大)(東側)あり。<br>開口空洞 40×6(152)×22/40(芯達)、打音異常(大)あり。<br>支柱設置、もしくは撤去検討の必要性あり。 | ● | | |
| 487 | C | 309 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 2.02 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>打音異常(小)あり。<br>電線に接触している。 | ● | | |
| 488 | C | 310 | 常緑 | シラカシ | | 17.0 | 1.52 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 片枝樹形である。<br>幹に、樹皮欠損・腐朽(16×11)あり。 | ● | | |
| 489 | C | 311 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 0.79 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 断幹により、樹冠上部の樹形に乱れあり。<br>幹の上部から中部にかけて、胴枯症状と、腐朽あり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(26)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | | 明治神宮外苑駅周辺・Cエリア | | | | | |

# 表 2.4-16(27)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高<br>(m) | 幹周<br>(cm) | 葉張<br>(m) | 株立ち<br>幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | Y01-001 | | トウカエデ | 13 | 234 | 9 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.65 | A | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | 露出根が、多数あり。<br>土留め壁が、根元にあり。<br>露出根が、土留め壁側で、切断されている。 | ● | | |
| 2 | Y01-002 | | シイノキ | 12 | 156 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.4mに、腐朽(中)あり。<br>打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 3 | Y01-003 | | アオダモ | 2.5 | 2本立 | 1.5 | 8,3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 4 | Y01-004 | | ヤブツバキ | 4 | 77 | 3 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝H2.3mに、開口空洞(中)あり。<br>打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 5 | Y01-005 | | ケヤキ | 19 | 261 | 10 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 大径木の為、移植方法についての検討が必要である。<br>縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 6 | Y01-006 | | シイノキ | 11 | 205 | 9 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.65 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 露出根が、多数あり。<br>縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 7 | Y01-007 | | ヒトツバタゴ | 10 | 3本立 | 7 | 89,67,38 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | 樹木番号Y01-006シイノキからの、被圧あり。 | | ● | |
| 8 | Y01-008 | | ヒトツバタゴ | 10 | 77 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 小 | 両脇の樹木からの、被圧あり。<br>看板基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 9 | Y01-009 | | マテバシイ | 8 | 2本立 | 6 | 101,93 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 枝に、多芽症状あり。<br>道路側へ、やや片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 10 | Y01-010 | | ヒトツバタゴ | 10 | 157 | 7 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 幹H1.4mに、スタブカットあり。<br>樹形が良く、保存価値は高い。 | ● | | |
| 11 | Y01-011 | | マテバシイ | 8 | 131 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 根元・幹H0.1m～4.0mに、開口空洞(大)(芯達)あり。<br>枝に、多芽症状が、多数あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 12 | Y01-012 | | タイサンボク | 10 | 107 | 5 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.30 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 記念樹の立看板あり。 | ● | | |
| 13 | Y01-013 | | シイノキ | 8 | 202 | 8 | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 道路側へ、片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 14 | Y01-014 | | ツバキ | 2.5 | 37 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 15 | Y01-015 | | マテバシイ | 7 | 2本立 | 6 | 61,60 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 双幹の一方の、樹冠上部に、欠損あり。<br>幹に、腐朽(進行中)あり。<br>マンホールが、根元にある。 | ● | | |
| 16 | Y01-016 | | マテバシイ | 7 | 73 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | | | 無 | 中 | 枝に、多芽症状あり。<br>道路側へ、片枝樹形である。 | ● | | |
| 17 | Y01-017 | | マテバシイ | 7 | 2本立 | 6 | 80,41 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | | | 無 | 中 | | ● | | |
| 18 | Y01-018 | | シイノキ | 7 | 205 | 10 | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H0.9m～1.8mに、開口空洞(中)(芯達)あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 19 | Y01-019 | | ケヤキ | 15 | 269 | 11 | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝H6.0mに、腐朽(大)あり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 20 | Y01-020 | | ケヤキ | 18 | 211 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 縁石が、根元にあり。 | | | ● |
| 21 | Y01-021 | | ヒトツバタゴ | 8 | 80 | 6 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 中 | 樹木番号Y01-023シイノキからの、被圧あり。<br>片枝樹形となっている。 | ● | | |
| 22 | Y01-022 | | モチノキ | 8 | 118 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 露出根あり。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 23 | Y01-023 | | シイノキ | 7 | 165 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y01-024シラカシからの、被圧あり。<br>道路側へ、片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 24 | Y01-024 | | シラカシ | 16 | 155 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(28)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(29)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(30)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場三塁側 | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高（m） | 幹周（cm） | 葉張（m） | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 74 | Y01-074 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 75 | Y01-075 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 76 | Y01-076 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 21 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 77 | Y01-077 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 78 | Y01-078 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 79 | Y01-079 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 80 | Y01-080 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 19 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 81 | Y01-081 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 16 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 82 | Y01-082 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 16 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 83 | Y01-083 | | ソロ | 17 | 145 | 9 | | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 根元・幹H0.0m～3.0mに、開口空洞(大)、打音異常あり。<br>万年塀が、根元にあり。 | | | ● |
| 84 | Y01-084 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 16 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 85 | Y01-085 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 86 | Y01-086 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 17 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 87 | Y01-087 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 17 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 88 | Y01-088 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 20 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 89 | Y01-089 | | カイヅカイブキ | 2.8 | 19 | 0.8 | | 以下119までカイズカ2.8m | | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

# 表 2.4-16(31)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(32)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高<br>(m) | 幹周<br>(cm) | 葉張<br>(m) | 株立ち<br>幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 25 | Y02-025 | | カイヅカイブキ | 2 | 38 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 26 | Y02-026 | | カイヅカイブキ | 2 | 35 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 27 | Y02-027 | | カイヅカイブキ | 2 | 36 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 28 | Y02-028 | | カイヅカイブキ | 3 | 44 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 29 | Y02-029 | | カイヅカイブキ | 3 | 39 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 30 | Y02-030 | | カイヅカイブキ | 3 | 38 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 31 | Y02-031 | | カイヅカイブキ | 3 | 35 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 32 | Y02-032 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 33 | Y02-033 | | カイヅカイブキ | 3 | 32 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 34 | Y02-034 | | カイヅカイブキ | 3 | 32 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 35 | Y02-035 | | カイヅカイブキ | 3 | 34 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 36 | Y02-036 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 37 | Y02-037 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 38 | Y02-038 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 39 | Y02-039 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-053シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 40 | Y02-040 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-054マテバシイからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 41 | Y02-041 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-054マテバシイからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 42 | Y02-042 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 1 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.80 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 樹木番号Y02-055シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 43 | Y02-043 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-055シイノキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 44 | Y02-044 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 45 | Y02-045 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 46 | Y02-046 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 1 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | ○ | | 有 | 中 | 樹木番号Y02-062ケヤキからの、被圧あり。<br>石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 47 | Y02-047 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 48 | Y02-048 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 49 | Y02-049 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |
| 50 | Y02-050 | | カイヅカイブキ | 3 | 35 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 石積の植栽帯に、位置する。 | | | ● |

# 表 2.4-16(33)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | |

# 表 2.4-16(34)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | 樹高（m） | 幹周（cm） | 葉張（m） | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 73 | Y02-073 | | カイヅカイブキ | 2 | 24 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 74 | Y02-074 | | カイヅカイブキ | 2 | 22 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 75 | Y02-075 | | カイヅカイブキ | 2 | 33 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 76 | Y02-076 | | ヒトツバタゴ | 5 | 64 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | ぶつ切り剪定が、複数あり。<br>斜面に、位置する。<br>倉庫に、近接している。 | ● | | |
| 77 | Y02-077 | | サンゴジュ | 1.8 | 2本立 | 0.7 | 15,8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 78 | Y02-078 | | サンゴジュ | 2.5 | 2本立 | 0.7 | 23,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 79 | Y02-079 | | ツバキ | 2 | 7 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 80 | Y02-080 | | マテバシイ | 2.5 | 17 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 81 | Y02-081 | | マテバシイ | 2 | 5 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 82 | Y02-082 | | ツバキ | 2 | 11 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 83 | Y02-083 | | ツバキ | 2.5 | 16 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 84 | Y02-084 | | ツバキ | 1.7 | 10 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 85 | Y02-085 | | ツバキ | 2 | 15 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 86 | Y02-086 | | マテバシイ | 3.5 | 185 | 4 | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.85 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 大枝・幹に、腐朽(大)あり。<br>大枝に、開口空洞(大)あり。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 87 | Y02-087 | | マテバシイ | 6 | 128 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 枝に、多芽症状あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>斜面に、位置する。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 88 | Y02-088 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 3 | 50,91 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 根元に、開口空洞 10×25×33/40(芯達)あり。<br>幹に、樹皮枯死(大)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。<br>揺らぎ(小)あり。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 89 | Y02-089 | | サンゴジュ | 4 | 2本立 | 1.5 | 29,15 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.85 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 斜面に、位置する。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 90 | Y02-090 | | ユズリハ | 5 | 73 | 2 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.60 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>斜面に、位置する。 | ● | | |
| 91 | Y02-091 | | サンゴジュ | 3 | 20 | 1.5 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.00 | C | | | ○ | | ○ | | 有 | 大 | テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 92 | Y02-092 | | ユズリハ | 5 | 76 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.60 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～1.0mあり。<br>幹H1.5mに、開口空洞あり。<br>フェンスと、テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 93 | Y02-093 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 4 | 64,75 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹H0.5m～1.2mに、樹皮枯死あり。<br>根元・幹に、打音異常(中) H0.0～2.5mあり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 94 | Y02-094 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 3 | 72,55 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝に、腐朽あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0～2.5mあり。<br>巻き根あり。 | ● | | |

# 表 2.4-16(35)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(36)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(37)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(38)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | 野球場一塁側 | | |

# 表 2.4-16(39)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(40)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 206 | Y02-206 | | サンゴジュ | 1.8 | 11 | 0.4 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 207 | Y02-207 | | サンゴジュ | 1.7 | 13 | 0.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 208 | Y02-208 | | サンゴジュ | 1.6 | 2本立 | 0.5 | 12,6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 209 | Y02-209 | | ソメイヨシノ | 9 | 295 | 16 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H3.0m～3.5mに、亀裂あり。<br>大枝付け根H2.5mに、剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 210 | Y02-210 | | サンゴジュ | 1.1 | 16 | 0.9 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 211 | Y02-211 | | サンゴジュ | 1.3 | 2本立 | 0.6 | 15,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 212 | Y02-212 | | サンゴジュ | 1.1 | 12 | 0.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 213 | Y02-213 | | サンゴジュ | 1.1 | 14 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 214 | Y02-214 | | サンゴジュ | 1.2 | 12 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 215 | Y02-215 | | サンゴジュ | 1.7 | 2本立 | 1 | 9,10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 216 | Y02-216 | | サンゴジュ | 1.7 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 217 | Y02-217 | | サンゴジュ | 1.6 | 13 | 0.9 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 218 | Y02-218 | | サンゴジュ | 1.3 | 16 | 0.4 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 219 | Y02-219 | | サンゴジュ | 2 | 3本立 | 1 | 11,12,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 220 | Y02-220 | | イヌツゲ | 2.5 | 32 | 2.2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 221 | Y02-221 | | イヌツゲ | 1.5 | 4本立 | 1 | 8,15,8,6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 222 | Y02-222 | | サンゴジュ | 2 | 11 | 0.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 223 | Y02-223 | | サンゴジュ | 2 | 2本立 | 1.1 | 15,13 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 224 | Y02-224 | | サンゴジュ | 1.6 | 2本立 | 0.3 | 14,12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 225 | Y02-225 | | サンゴジュ | 1.6 | 2本立 | 0.3 | 10,12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 226 | Y02-226 | | サンゴジュ | 1.6 | 15 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 227 | Y02-227 | | サンゴジュ | 1.6 | 27 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 228 | Y02-228 | | サンゴジュ | 1.6 | 14 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 229 | Y02-229 | | サンゴジュ | 1.5 | 9 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 230 | Y02-230 | | サンゴジュ | 1.5 | 12 | 0.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

# 表 2.4-16(41)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(42)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | 野球場一塁側 | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） |
|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高<br>(m) | 幹周<br>(cm) | 葉張<br>(m) | 株立ち<br>幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 256 | Y02-256 | | サンゴジュ | 1.5 | 10 | 0.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 257 | Y02-257 | | ウバメガシ | 6 | 4本立 | 4 | 46,90,30,84 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | スタブカットからの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 258 | Y02-258 | | サンゴジュ | 1.9 | 11 | 0.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 259 | Y02-259 | | サンゴジュ | 1.9 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 260 | Y02-260 | | ヤマモモ | 6.5 | 81 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝付け根H2.5mに、開口空洞(中) 深さ8cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 261 | Y02-261 | | モクセイ | 2.6 | 根元63 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 262 | Y02-262 | | ヤマモモ | 6.5 | 101 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.5mに、開口空洞(中) 深さ12cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 263 | Y02-263 | | モクセイ | 3 | 7本立 | 2 | 40,27,23,16,17,32,34 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 264 | Y02-264 | | ヤマモモ | 6.5 | 105 | 3.7 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 幹H1.2mに、開口空洞(中) 深さ10cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 265 | Y02-265 | | モクセイ | 2.9 | 3本立 | 2 | 32,34,38 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 266 | Y02-266 | | ヤマモモ | 6.5 | 87 | 5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 267 | Y02-267 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.4 | 26,44,20 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 268 | Y02-268 | | ヤマモモ | 6.5 | 106 | 3.6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | スタブカットが、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 269 | Y02-269 | | モクセイ | 2.8 | 54 | 1.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 270 | Y02-270 | | ヤマモモ | 6 | 86 | 3.7 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝H1.0に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(中)あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 271 | Y02-271 | | モクセイ | 2.6 | 3本立 | 2 | 43,25,25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 272 | Y02-272 | | メタセコイア | 11 | 241 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 断幹されており、切断部φ40cmに、腐朽あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 273 | Y02-273 | | ネズミモチ | 3.3 | 2本立 | 1.5 | 16,10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 274 | Y02-274 | | チャンチン | 10 | 108 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 275 | Y02-275 | | ソロ | 10 | 4本立 | 5 | 59,22,26,33 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 276 | Y02-276 | | ソロ | 10 | 4本立 | 5 | 68,60,58,28 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | | | ● |
| 277 | Y02-277 | | モクセイ | 2.3 | 47 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 278 | Y02-278 | | モクセイ | 2.2 | 42 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 279 | Y02-279 | | モクセイ | 2.2 | 46 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 280 | Y02-280 | | モクセイ | 2.1 | 40 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 281 | Y02-281 | | モクセイ | 2.1 | 52 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

# 表 2.4-16(43)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 野球場一塁側 | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 282 | Y02-282 | | モクセイ | 2 | 48 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 283 | Y02-283 | | モクセイ | 1.9 | 2本立 | 1 | 26,31 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 284 | Y02-284 | | モクセイ | 1.8 | 49 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 285 | Y02-285 | | ツバキ | 2.4 | 3本立 | 2.5 | 24,20,29 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 286 | Y02-286 | | ツバキ | 2.4 | 3本立 | 1.6 | 23,19,23 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 287 | Y02-287 | | トウカエデ | 16 | 170 | 4 | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 幹H0.3mに、開口空洞(中) 深さ25cmあり。<br>大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(中)あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |
| 288 | Y02-288 | | シイノキ | 14 | 180 | 9 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 幹H0.5mに、開口空洞(中) 深さ15cmあり。<br>シイサルノコシカケ様の子実体あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |
| 289 | Y02-289 | | モクセイ | 2 | 3本立 | 0.8 | 7,8,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 290 | Y02-290 | | モクセイ | 2 | 2本立 | 0.8 | 12,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 291 | Y02-291 | | モクセイ | 2 | 2本立 | 0.8 | 9,13 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 292 | Y02-292 | | モクセイ | 2 | 3本立 | 0.8 | 13,13,10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 293 | Y02-293 | | モクセイ | 2 | 19 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 294 | Y02-294 | | モクセイ | 2 | 2本立 | 0.8 | 9,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 295 | Y02-295 | | サンゴジュ | 2.4 | 13 | 0.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 296 | Y02-296 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 297 | Y02-297 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 298 | Y02-298 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 299 | Y02-299 | | カイヅカイブキ | 2 | 28 | 0.8 | | 以下357までカイズカ2.0m | | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

# 表 2.4-16(44)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | 第二球場 | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | |

# 表 2.4-16(45)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | 第二球場 | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日(落葉樹の葉調査) | | | |

# 表 2.4-16(46)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | | | |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 48 | YG-048 | | ツバキ | 1.9 | 13 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 49 | YG-049 | | ネズミモチ | 1.2 | 2本立 | 0.6 | 8,7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 50 | YG-050 | | ツバキ | 3.2 | 2本立 | 1.7 | 17,19 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | | | ● | |
| 51 | YG-051 | | ケヤキ | 10 | 182 | 5.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | ぶつ切り剪定痕からの、腐朽あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 52 | YG-052 | | マテバシイ | 6.5 | 55 | 3 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 枝に、多芽症状あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 53 | YG-053 | | シイノキ | 8 | 85 | 3.6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | コンクリート基礎に、近接する。 | | ● | |
| 54 | YG-054 | | シイノキ | 5 | 51 | 2.1 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.85 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 幹に、腐朽(大) H2.5m～3.5mあり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 55 | YG-055 | | ツバキ | 2.5 | 24 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 56 | YG-056 | | イヌツゲ | 1.2 | 3本立 | 1.5 | 11,9,8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 57 | YG-057 | | ケヤキ | 9.5 | 154 | 3.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、剪定痕からの、腐朽あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 58 | YG-058 | | マテバシイ | 6 | 75 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.65 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 59 | YG-059 | | シイノキ | 6 | 76 | 3.1 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.65 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 60 | YG-060 | | サンゴジュ | 4 | 4本立 | 2 | 41,21,33,29 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 大枝に、腐朽(中)あり。 | | | ● |
| 61 | YG-061 | | ケヤキ | 11 | 167 | 6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(中)が、複数あり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 62 | YG-062 | | マテバシイ | 9 | 87 | 3.8 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(中)が、複数あり。<br>コンクリート壁と、樹木に、近接する。 | | | ● |
| 63 | YG-063 | | サザンカ | 2.9 | 2本立 | 3.5 | 28,23 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 64 | YG-064 | | シイノキ | 10 | 101 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 65 | YG-065 | | イヌツゲ | 2.8 | 17 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 66 | YG-066 | | マテバシイ | 7 | 70 | 4.1 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 67 | YG-067 | | サザンカ | 2.7 | 3本立 | 2 | 24,17,15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 68 | YG-068 | | シイノキ | 4.5 | 75 | 1.8 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.05 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 幹に、樹皮欠損(大) H0.3m～3.0mあり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 69 | YG-069 | | イヌツゲ | 1.3 | 7 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 70 | YG-070 | | ケヤキ | 11 | 144 | 10.2 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート壁に、近接する。<br>隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 71 | YG-071 | | サンゴジュ | 5 | 4本立 | 3.7 | 41,39,39,27 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | コンクリート壁に、近接する。<br>隣接樹木との距離が近く、適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 72 | YG-072 | | マテバシイ | 5 | 61 | 3.6 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 中 | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 73 | YG-073 | | イヌツゲ | 2 | 12 | 0.8 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |

# 表 2.4-16(47)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | 第二球場 | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(48)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(49)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 第二球場 | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(50)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場北コート | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | T01-001 | | サザンカ | 4.5 | 3本立 | 3 | 29,40,45 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.30 | A | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | ブロック塀に、近接している(西側)。<br>ブロック塀の影響により、樹冠傾斜(小)あり。 | ● | | |
| 2 | T01-002 | | ソメイヨシノ | 9 | 256 | 8 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽(大)が、2箇所あり。また、幹へ、腐朽が進行している。<br>石の柵が、0.3m(東側)の距離にあり、近接している。 | | | ● |
| 3 | T01-003 | | ウバメガシ | 6 | 4本立 | 8 | 47,83,71,100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.40 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 小 | 樹幹傾斜(小)(東側)あり。 | | ● | |
| 4 | T01-004 | | トウカエデ | 15 | 254 | 8 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.55 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | ネットフェンスが、0.9m(西側)にある。<br>移植は、やや難である。 | | | ● |
| 5 | T01-005 | | ソメイヨシノ | 9 | 178 | 8 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 幹(東側)に、樹皮の腐朽 40×30、打音異常あり。<br>大枝剪定痕に、腐朽(大)あり。 | | ● | |
| 6 | T01-006 | | クロマツ | 10.5 | 101 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.30 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 南側に、スタブカットが、数か所あり。<br>石の柵が、1.1m(東側)の距離にある。<br>ブロックに、近接している。<br>テニスコート内に位置する。 | | | ● |
| 7 | T01-007 | | シダレザクラ | 5 | 69 | 5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 伐採されている。(切株状態) | － | － | － |
| 8 | T01-008 | | クロマツ | 12 | 95 | 3 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | ネットフェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 9 | T01-009 | | クロマツ | 15 | 141 | 5 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | ネットフェンスが、1.1m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 10 | T01-010 | | シダレザクラ | 6 | 79 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 幹H3.0mに、腐朽(大) 60×20、巻込み(弱)あり。幹折れの危険あり。<br>石の柵が、1.3m(東側)にある。 | | | ● |
| 11 | T01-011 | | シダレザクラ | 5.5 | 80 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 大枝H3.0m(南側)に、腐朽(大) L60cmあり。また、幹への腐朽が、進行している。<br>石の柵が、1.2m(東側)にある。 | | | ● |
| 12 | T01-012 | | サクラ | 7 | 93 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | 幹が、くの次になっている。<br>大枝 H2.3mに、剪定痕からの腐朽、巻込み(弱)あり。<br>ネットフェンスが、0.8m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 13 | T01-013 | | シダレザクラ | 8 | 83 | 6 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 大 | マツの被圧を受けておるが、存在価値は高い。<br>石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | ● | | |
| 14 | T01-014 | | シダレザクラ | 6 | 60 | 6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 伐採されている。(切株状態) | － | － | － |
| 15 | T01-015 | | シダレザクラ | 5.5 | 81 | 3 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 断幹されている。<br>大枝H2.5mに、剪定痕からの腐朽 15×15あり。<br>大枝付け根(東側)に、腐朽、キノコが、L150cmにかけてあり。<br>石の柵が、1.0m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 16 | T01-016 | | シダレザクラ | 6 | 93 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | 双幹の一方が、H3.5mで断幹されている。<br>石の柵が、1.0m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 17 | T01-017 | | クロマツ | 13 | 186 | 6 | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | 有 | 無 | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 18 | T01-018 | | サクラ | 5.5 | 133 | 4 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 枝が、枯損や剪定により、とても少ない。<br>ネットフェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | | | ● |
| 19 | T01-019 | | クロマツ | 7.5 | 100 | 6 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | ネットフェンスが、0.8m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 20 | T01-020 | | シダレザクラ | 8 | 88 | 4 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | ○ | | | 有 | 中 | 石の柵が、1.1m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 21 | T01-021 | | クロマツ | 9 | 207 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | スタブカットが、数か所あり。<br>ネットフェンスに、接触(西側)している。 | | | ● |
| 22 | T01-022 | | シダレザクラ | 6 | 70 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 断幹されており(枯れ下がり)、樹形に乱れがある。 | | ● | |
| 23 | T01-023 | | クロマツ | 9 | 172 | 8 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.60 | A | ○ | | | ○ | | | 無 | 無 | | | ● | |

# 表 2.4-16(51)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場北コート | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(52)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場北コート | | | | 調査日 | | | |

# 表 2.4-16(53)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(54)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高<br>(m) | 幹周<br>(cm) | 葉張<br>(m) | 株立ち<br>幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 94 | T01-094 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 23 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.05 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 日陰に位置し、生育不良である。 | | | ● |
| 95 | T01-095 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 12 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | パーゴラの基礎に、接触している。<br>ウバメガシを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 96 | T01-096 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 16 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | パーゴラの基礎に、接触している。<br>シイノキを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 97 | T01-097 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 21 | 3 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | パーゴラの基礎に、接触している。<br>シイノキを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 98 | T01-098 | | カンツバキ | 1 | 2本立 | 2 | 16,14 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 99 | T01-099 | | クロマツ | 15 | 168 | 5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | テニスコート内に位置する。<br>フェンスに、接触している。 | ● | | |
| 100 | T01-100 | | ケヤキ | 5.5 | 123 | 5 | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 小 | | ● | | |
| 101 | T01-101 | | クロマツ | 10 | 111 | 4 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.20 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 無 | | ● | | |
| 102 | T01-102 | | メタセコイア | 20 | 245 | 8 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | | ● | | |
| 103 | T01-103 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 104 | T01-104 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 105 | T01-105 | | ヒサカキ | 1.5 | 2本立 | 1 | 19,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 106 | T01-106 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 107 | T01-107 | | ヒサカキ | 1.5 | 2本立 | 1 | 13,31 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 108 | T01-108 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 109 | T01-109 | | ヒサカキ | 1.5 | 34 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 110 | T01-110 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 111 | T01-111 | | カイヅカイブキ | 4 | 49 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 112 | T01-112 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 113 | T01-113 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 114 | T01-114 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 53 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 115 | T01-115 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

# 表 2.4-16(55)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場北コート | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(56)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場北コート | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高<br>(m) | 幹周<br>(cm) | 葉張<br>(m) | 株立ち<br>幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 134 | T01-134 | | カイヅカイブキ | 4 | 51 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 135 | T01-135 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 136 | T01-136 | | カイヅカイブキ | 4 | 51 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 137 | T01-137 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 138 | T01-138 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 139 | T01-139 | | カイヅカイブキ | 4 | 46 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 140 | T01-140 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 141 | T01-141 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 142 | T01-142 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 143 | T01-143 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 144 | T01-144 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 145 | T01-145 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 146 | T01-146 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 147 | T01-147 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 148 | T01-148 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 149 | T01-149 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 2 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 150 | T01-150 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 151 | T01-151 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

# 表 2.4-16(57)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場北コート | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(58)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | |

# 表 2.4-16(59)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(60)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高<br>(m) | 幹周<br>(cm) | 葉張<br>(m) | 株立ち<br>幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | 該当に● | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | |
| 53 | T02-053 | | サカキ | 2.5 | 19 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 54 | T02-054 | | サカキ | 2.5 | 18 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 55 | T02-055 | | サカキ | 2.5 | 24 | 1.6 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 56 | T02-056 | | サカキ | 2.5 | 16 | 1.7 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 57 | T02-057 | | サカキ | 2.5 | 21 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 58 | T02-058 | | サカキ | 2.5 | 23 | 1 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 59 | T02-059 | | サカキ | 2.5 | 22 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 60 | T02-060 | | サカキ | 2.5 | 24 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 61 | T02-061 | | サカキ | 2.5 | 24 | 1.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 62 | T02-062 | | モクセイ | 1.8 | 4本立 | 1 | 14,15,7,10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 63 | T02-063 | | モクセイ | 2 | 6本立 | 1 | 8,13,11,10,9,4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 64 | T02-064 | | モクセイ | 2.2 | 5本立 | 1 | 15,8,10,10,13 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 65 | T02-065 | | カイヅカイブキ | 1.8 | 34 | 1.3 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 66 | T02-066 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 67 | T02-067 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 68 | T02-068 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 69 | T02-069 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 70 | T02-070 | | カイヅカイブキ | 4 | 35 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 71 | T02-071 | | カイヅカイブキ | 4 | 41 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 72 | T02-072 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.3 | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 縁石が、0.8mの距離にある。<br>駐車場から、0.9mの距離にある。<br>刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。<br>建物の脇に位置する。 | | | ● |

# 表 2.4-16(61)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(62)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・雷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 92 | T02-092 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 14,9,12,11 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | | | | ● |
| 93 | T02-093 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 12,9,13,10 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 高さH1.5mで、切断されている。 | | | ● |
| 94 | T02-094 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 2 | 20,13,13,7,7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 高さH1.5mで、切断されている。 | | | ● |
| 95 | T02-095 | | モクセイ | 3.5 | 4本立 | 2 | 9,20,13,8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | | | | ● |
| 96 | T02-096 | | モクセイ | 3.5 | 5本立 | 2 | 14,13,8,10,12 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 97 | T02-097 | | モクセイ | 2.5 | 6本立 | 2 | 8,8,8,12,8,12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 98 | T02-098 | | モクセイ | 2.5 | 2本立 | 1.5 | 8,9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 99 | T02-099 | | モクセイ | 2.5 | 4本立 | 1.5 | 10,9,10,11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 100 | T02-100 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 1.5 | 10,9,6,7,12 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 101 | T02-101 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 2 | 6,5,9,12,10 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 102 | T02-102 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 2 | 11,9,11 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 103 | T02-103 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 11,9,8,10 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 104 | T02-104 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.5 | 10,9,12 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 105 | T02-105 | | モクセイ | 1 | 12 | 0.5 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 106 | T02-106 | | ヒトツバタゴ | 4.5 | 64 | 3 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 擁壁に、近接している。 | | | ● |
| 107 | T02-107 | | トウネズミモチ | 5 | 3本立 | 5 | 42,54,53 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | シイノキからの、被圧(大)である。<br>フェンスが、0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 108 | T02-108 | | サンゴジュ | 2 | 42 | 2 | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 109 | T02-109 | | シイノキ | 15 | 2本立 | 10 | 233,61 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | | | ○ | 有 | 無 | 根元(東側)に、開口空洞(大) 25×5×12 巻込み(良)あり。<br>大枝(南側)に、スタブカット・腐朽 φ18×L40 巻込み(弱)あり。<br>縁石が、1.0mの距離にある。柵が、1.4mの距離にある。 | | | ● |
| 110 | T02-110 | | シイノキ | 15 | 219 | 10 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 無 | 根元(東側)に、開口空洞(大) 20×15×10あり。<br>高さH2.5m(西側)に、剪定痕からの腐朽 18×18あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 111 | T02-111 | | シイノキ | 15 | 190 | 10 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 大枝下部(南側)に、溝腐れ L300cmにわたりあり。<br>上部のスタブカットに、背着生キノコあり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 112 | T02-112 | | モチノキ | 4.5 | 2本立 | 3 | 45,34 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 縁石に、近接している。 | | | ● |
| 113 | T02-113 | | シイノキ | 5 | 156 | 3.5 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH0.0m～1.5mに、幹の枯損 φ30cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 114 | T02-114 | | モミジ | 4.5 | 2本立 | 5 | 62,25 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 大 | 樹幹傾斜あり。<br>樹木番号T02-115ヒトツバタゴに、近接している。 | | | ● |
| 115 | T02-115 | | ヒトツバタゴ | 5 | 95 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 梢端部が、剪定されて、萌芽状態にある。<br>スタブカットが、数か所あり。<br>フェンスが、1.5mの距離にある。 | | ● | |

# 表 2.4-16(63)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(64)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | | 調査日 | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(65)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 建国記念文庫 | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(66)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 建国記念文庫 | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(67)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 建国記念文庫 | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 46 | KE-046 | | シイノキ | 12.0 | 164 | 10.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 根元H0.1mに、開口空洞 80×15×10あり。<br>大枝付け根に、開口空洞 10×10×15あり。<br>幹に、開口空洞(小)が、多数あり。<br>大枝に、腐朽あり。<br>ひこばえが、多数あり。 | | | ● |
| 47 | KE-047 | | シイノキ | 12.0 | 188 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 根元・幹(北側)に、開口空洞(大) 170×15×40/50(芯達)あり。<br>幹内部の空洞が、幹上方へ1.0m続いている。 | ● | | |
| 48 | KE-048 | | シイノキ | 15.0 | 186 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹(北側)H0.7mに、開口空洞(小) 5×2×15/60あり。<br>大枝付け根H3.0mに、子実体(種不明)あり。 | | | ● |
| 49 | KE-049 | | ケヤキ | 20.0 | 248 | 20.0 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹H0.6mに、開口空洞(大) 230×50×20/70あり。 | | | ● |
| 50 | KE-050 | | クヌギ | 20.0 | 170 | 10.0 | | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 中央部・下部に、大枝がない。<br>剪定痕の巻込み良好。 | | | ● |
| 51 | KE-051 | | シラカシ | 20.0 | 126 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 被圧により、枝数が、やや少ない。<br>根元に、踏圧あり。<br>根元に、石のスツール(約60cm角)が、2個あり。 | | | ● |
| 52 | KE-052 | | シラカシ | 15.0 | 101 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 樹幹傾斜(中)(西側)あり。<br>片枝樹形である。<br>幹H0.3mに、開口空洞(大) 400×10×20/30(芯達)あり。 | ● | | |
| 53 | KE-053 | | サクラ | 4.0 | 25 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | ○ | | | ○ | | | 無 | 大 | 周辺木からの、被圧あり。 | ● | | |
| 54 | KE-054 | | シイノキ | 18.0 | 238 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 北側に、樹皮欠損(大) 230×15あり。<br>高さH0.4mに、アイカワタケ(ヒラフスベ型)の子実体あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 55 | KE-055 | | ツバキ | 6.0 | 45 | 4.0 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.60 | A | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元・幹(北側)に、開口空洞(大) 147×7×9/15(芯達)あり。 | ● | | |
| 56 | KE-056 | | ケヤキ | 20.0 | 280 | 18.0 | | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹H0.8mに、開口空洞(大) 120×11×70/70(南北に貫通開口)あり。幹内部の空洞が、幹上方へ、2.0m続いている。 | ● | | |
| 57 | KE-057 | | ムクノキ | 18.0 | 192 | 12.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | 根上り(中)あり。<br>巻き根(中)あり。 | ● | | |
| 58 | KE-058 | | ケヤキ | 20.0 | 190 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)(北側)あり。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 59 | KE-059 | | シイノキ | 12.0 | 124 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹H1.4mに、開口空洞(小) 14×5×15/40あり。<br>幹に、打音異常(中) H0.5m～2.0mあり。<br>木柵が、1.1m(南側)の距離にある。 | | | ● |
| 60 | KE-060 | | ケヤキ | 20.0 | 265 | 20.0 | | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞・腐朽(大) 200×15×40/70(芯達)あり。<br>空洞内部に、コフキサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 61 | KE-061 | | コブシ | 8.0 | 62 | 6.0 | | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 高さH4.0mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 62 | KE-062 | | ケヤキ | 20.0 | 200 | 20.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 被圧により、樹冠傾斜(中)(北側)あり。<br>巻き根(中)あり。 | ● | | |
| 63 | KE-063 | | ネズミモチ | 4.0 | 2本立 | 3.0 | 26,27 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 巻き根(小)あり。 | ● | | |
| 64 | KE-064 | | ゲッケイジュ | 2.5 | 10本立 | 4.0 | 24,13×9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ― | ― | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 65 | KE-065 | | クスノキ | 20.0 | 192 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 樹幹傾斜(中)(東側)あり。<br>根上り(中)あり。 | ● | | |
| 66 | KE-066 | | ヤエザクラ | 12.0 | 2本立 | 6.0 | 80,111 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 67 | KE-067 | | コブシ | 12.0 | 201 | 9.0 | | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 高さH2.2mにて、断幹されている。<br>樹形が、崩壊している。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |

# 表 2.4-16(68)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | 建国記念文庫 | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 68 | KE-068 | | シダレザクラ | 10.0 | 113 | 5.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 骨格を成す大枝が、少ない。<br>根上り(中)あり。<br>舗装が、1.0m(東側)の距離にある。 | ● | | |
| 69 | KE-069 | | シダレザクラ | 5.0 | 46 | 3.0 | | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 高さH2.2mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 70 | KE-070 | | シダレザクラ | 5.0 | 81 | 3.0 | | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 高さH2.2mにて、断幹されている。<br>樹形が、崩壊している。 | ● | | |
| 71 | KE-071 | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 23 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 下枝がない。 | ● | | |
| 72 | KE-072 | | ケヤキ | 20.0 | 340 | 20.0 | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.60 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 中 | 樹木番号KE-073ケヤキに、近接しており、移植不可である。<br>根上り(大)あり。 | ● | | |
| 73 | KE-073 | | ケヤキ | 10.0 | 152 | 10.0 | | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.65 | A | ○ | | | | | ○ | 有 | 中 | 樹木番号KE-072ケヤキに、近接しており、移植不可である。 | | | ● |
| 74 | KE-074 | | ヤエザクラ | 10.0 | 129 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 樹木番号KE-075ヤエザクラに、近接しており、移植不可である。<br>フェンスが、0.3m(南側)の距離にある。 | | | ● |
| 75 | KE-075 | | ヤエザクラ | 8.0 | 108 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 樹木番号KE-074ヤエザクラに、近接しており、移植不可である。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽 30×30あり。 | | | ● |
| 76 | KE-076 | | ヤエザクラ | 10.0 | 138 | 8.0 | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 大枝に、剪定痕からの腐朽 20×20あり。<br>チャアナタケモドキの子実体あり。<br>フェンスが、1.3m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 77 | KE-077 | | ヤエザクラ | 12.0 | 2本立 | 10.0 | 102,116 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>双幹の一方が、高さH3.0mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 78 | KE-078 | | ヤエザクラ | 5.0 | 51 | 4.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。 | ● | | |
| 79 | KE-079 | | ヤエザクラ | 8.0 | 130 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>根元が、フェンスにくい込んでいる。 | ● | | |
| 80 | KE-080 | | ヤエザクラ | 8.0 | 83 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 81 | KE-081 | | ヤエザクラ | 8.0 | 126 | 8.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 樹幹傾斜(大)(北側)あり。<br>根上り(大)あり。<br>縁石に、乗り上げあり。 | ● | | |
| 82 | KE-082 | | シダレザクラ | 10.0 | 81 | 10.0 | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 片枝樹形である。<br>下枝がない。<br>フェンスが、0.3m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 83 | KE-083 | | ヤエザクラ | 10.0 | 77 | 6.0 | | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.10 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 大 | 高さH3.2mにて、断幹されている。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、0.7m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 84 | KE-084 | | シラカシ | 10.0 | 132 | 8.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)(西側)あり。<br>盛土されている。<br>舗装が、0.8m(西側)にあり。 | | | ● |
| 85 | KE-085 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 2本立 | 5.0 | 35,20 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.55 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | フェンスが、0.6m(北側)の距離にある。 | | | ● |
| 86 | KE-086 | | ツバキ | 2.5 | 根元2本立 | 1.0 | 12,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 87 | KE-087 | | フウ | 14.0 | 158 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 盛土されている。<br>枕木舗装が、根元にあり。 | | | ● |
| 88 | KE-088 | | ウバメガシ | 6.0 | 6本立 | 6.0 | 93,65,70,84,69,115 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 枯枝 φ15cm,L=2.0mあり。<br>根元に、樹皮欠損(中) 30×30あり。<br>枝の伸長が、北側で、少ない。<br>盛土されている。 | | | ● |
| 89 | KE-089 | | シラカシ | 12.0 | 137 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝に、枝折れによる樹皮欠損 20×20、巻込み(良)、あり。<br>枕木舗装が、根元にあり。 | | | ● |

# 表 2.4-16(69)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | 建国記念文庫 | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | |

# 表 2.4-16(70)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | 建国記念文庫 | | | | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(71)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | 建国記念文庫 | | |

# 表 2.4-16(72)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | 建国記念文庫 | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日<br>2019年4月15日～2019年5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連番 | 樹木番号 | | 樹種名 | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 146 | KE-146 | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 113 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 大枝3本に、打音異常あり。<br>露出根に、切断痕と、腐朽あり。<br>被圧による、枝枯れが、多数あり。<br>巻き根(小)あり。 | | | ● |
| 147 | KE-147 | | ヒトツバタゴ | 7.0 | 39 | 5.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 148 | KE-148 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 28 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(小)あり。 | | ● | |
| 149 | KE-149 | | サクラ | 10.0 | 2本立 | 12.0 | 141,114 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(小)が、数か所あり。<br>大枝(東側)に、打音異常あり。<br>双幹部分が、入り皮である。 | | | ● |
| 150 | KE-150 | | フウ | 20.0 | 171 | 10.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 過去に、ぶつ切り剪定されている。<br>被圧による、片枝樹形である。<br>つる植物の登ハンあり。 | | | ● |
| 151 | KE-151 | | フウ | 20.0 | 208 | 15.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 幹に、打音異常 H1.0m～2.0mあり。<br>過去に、ぶつ切り剪定されている。 | | | ● |
| 152 | KE-152 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 57 | 6.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 153 | KE-153 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 22 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 154 | KE-154 | | イヌツゲ | 1.2 | 2本立 | 0.3 | 6,6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ー | ー | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 155 | KE-155 | | ヤエザクラ | 9.0 | 73 | 5.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 幹の切断痕(H2.5m)に、カワラタケの子実体あり。<br>根元・幹に、打音異常(H0.0m以上)あり。 | | | ● |
| 156 | KE-156 | | モミジ | 7.0 | 57 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 幹H0.7mに、開口空洞 13×15×15(芯達)あり。 | | | ● |
| 157 | KE-157 | | シラカシ | 13.0 | 150 | 8.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 幹に、打音異常 H1.5m～2.0mあり。<br>下枝剪定痕に、腐朽(大)が、数か所あり。<br>大枝(北側)に、背着生キノコあり。<br>樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 158 | KE-158 | | エノキ | 15.0 | 164 | 10.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | | ○ | | 無 | 中 | 幹H2.0m付近に、打音異常(小)あり。<br>被圧による、枝枯れ(小)あり。 | | | ● |
| 159 | KE-159 | | シイノキ | 15.0 | 185 | 14.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 下側の大枝に、腐朽(大)あり。<br>露出根に、腐朽(大)が、多数あり。<br>幹に、打音異常(H2.0m付近)あり。<br>大枝に、電線とライトが設置されている。 | | | ● |
| 160 | KE-160 | | ヒトツバタゴ | 2.0 | 2本立 | 3.0 | 9,17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ー | ー | 調査対象外である。 | － | － | － |
| 161 | KE-161 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 23 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 盛土(小)あり。 | ● | | |
| 162 | KE-162 | | トウネズミモチ | 3.5 | 4本立 | 3.0 | 26,22,20,40 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |

# 表 2.4-16(73)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | | | | | | |
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 1 | ビル周り | 1 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.37 | 4.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 2 | ビル周り | 2 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.39 | 4.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 3 | ビル周り | 3 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.31 | 4.5 | | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.05 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 4 | ビル周り | 4 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.69 | 4.5 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.70 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 5 | ビル周り | 5 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.76 | 4.5 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | A | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 樹幹傾斜(小)が、エントランス側に向かってあり。<br>枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 6 | ビル周り | 6 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.59 | 4.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.35 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝葉(西側)が、風の影響により、少ない。<br>枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 7 | ビル周り | 7 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.48 | 4.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 8 | ビル周り | 8 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.55 | 4.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.90 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 9 | ビル周り | 9 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.42 | 4.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 高さH2.0m(南側)に、打音異常あり。<br>枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 10 | ビル周り | 10 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.65 | 4.5 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝が、建物側(北側)にない。<br>建物と、隣木からの、被圧あり。<br>建物が、幹芯から2.5mの距離にある。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 11 | ビル周り | 11 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.62 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.80 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 隣木からの、被圧あり。<br>径2.4mの縁石に囲まれた植栽桝に位置する。<br>根回しが、困難である。 | | | ● |
| 12 | ビル周り | 12 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.46 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 小 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 13 | ビル周り | 13 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.42 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。<br>露出根が、ツリーサークルにくい込んでいる。 | | | ● |

# 表 2.4-16(74)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 14 | ビル周り | 14 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.45 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 15 | ビル周り | 15 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.46 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 16 | ビル周り | 16 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.67 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 17 | ビル周り | 17 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.75 | 5.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 18 | ビル周り | 18 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.69 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 19 | ビル周り | 19 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.65 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 20 | ビル周り | 20 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.76 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.90 | B | ○ | | | | ○ | | 有 | 中 | 枝葉(東側)が、少ない。過去に、隣接樹があったのかもしれない。<br>径2.4mの植桝内に位置し、ツリーサークルの設置あり。 | | | ● |
| 21 | ビル周り | 21 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.61 | 2.0 | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹(東側)に、開口空洞 H0.5m～2.5mあり。<br>径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 22 | ビル周り | 22 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.53 | 2.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 幹(東側)H2.0mに、亀裂(横方向に長さ20cm)、腐朽あり。<br>枝葉が、東側にない。<br>径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 23 | ビル周り | 23 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.58 | 3.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 24 | ビル周り | 24 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.70 | 2.0 | 2本立 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.95 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 25 | ビル周り | 25 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.59 | 2.5 | 3本立 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.95 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 26 | ビル周り | 26 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.76 | 2.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 幹(南側)H1.2mに、開口空洞 90×10×5、打音異常あり。<br>径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 27 | ビル周り | 27 | 落葉 | ヒメシャラ | 3.5 | 0.76 | 3.5 | 3本立 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 無 | 幹H1.2mに、開口空洞 20×11×6（巻込み中)あり。<br>幹H1.9mに、開口空洞 20×10×5（巻込み不良)あり。<br>腐朽枝あり。<br>1.8m×1.8mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 28 | ビル周り | 28 | 落葉 | ヒメシャラ | 3.0 | 0.58 | 2.0 | 3本立 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 3本立の主幹が、高さH2.2mで断幹されている。<br>根元・幹H0.0m～1.0mに、腐朽 100×15あり。<br>1.8m×1.8mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 29 | ビル周り | 29 | 落葉 | ヒメシャラ | 5.5 | 0.36 | 1.5 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 径1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 30 | ビル周り | 30 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.67 | 3.5 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枝葉が、西側にない。<br>径1.5mの植桝内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 31 | ビル周り | 31 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.62 | 4.0 | 2本立 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 枝葉が、西側にない。<br>径1.5mの植桝内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 32 | ビル周り | 32 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.67 | 4.0 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 高さH3.5mに、亀裂(縦方向に長さ30cm)あり。<br>枝葉が、西側にない。<br>径1.5mの植桝内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 33 | ビル周り | 33 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.90 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ○ | 有 | 中 | 径1.5mの植桝内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 34 | ビル周り | 34 | 常緑 | ホソバタイサンボ | 6.0 | 0.46 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 露出根あり。<br>擁壁が、北側0.5m、南側0.9mの距離にある。 | | | ● |
| 35 | ビル周り | 35 | 常緑 | トウネズミモチ | 8.0 | 1.06 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 露出根あり。<br>幅1．4m（南北間）の狭植込地に位置する。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 36 | ビル周り | 36 | 常緑 | シラカシ | 8.0 | 0.90 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 露出根あり。<br>擁壁が、北側1.0m、南側1.0mの距離にある。 | | | ● |

# 表 2.4-16(75)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | | | | | | | |

# 表 2.4-16(76)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 60 | ビル周り | 60 | 落葉 | ケヤキ | 8.0 | 1.22 | 5.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 露出根が、多数あり。移植後の活着が困難である。<br>擁壁が、東側0.8m、南側1.0mの距離にある。 | | | ● |
| 61 | ビル周り | 61 | 常緑 | モッコク | 5.0 | 0.48 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 無 | 排気塔？が、北側0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 62 | ビル周り | 62 | 常緑 | モチノキ | 5.0 | 0.52 | 2.0 | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 露出根あり。<br>排気塔？が、北側0.7mの距離にある。 | | | ● |
| 63 | ビル周り | 63 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.69 | 3.0 | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 無 | 擁壁が、北側0.7mの距離にある。 | | | ● |
| 64 | ビル周り | 64 | 常緑 | シラカシ | 7.5 | 0.78 | 4.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 樹冠上部に、隣接するユーカリからの被圧あり。<br>打音異常(小)あり。<br>大枝剪定痕に、腐朽あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 65 | ビル周り | 65 | 常緑 | シラカシ | 5.0 | 0.62 | 3.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 高さH4.0mで、断幹されており、枯れ下っている。 | | | ● |
| 66 | ビル周り | 66 | 常緑 | スダジイ | 2.5 | 0.92 | 2.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 幹(東側)に、樹皮欠損(周囲長比1/2以上)、打音異常あり。 | | | ● |
| 67 | ビル周り | 67 | 落葉 | サルスベリ | 2.0 | 0.26 | 1.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 無 | 枝葉全面に、すす病あり。 | － | － | － |
| 68 | ビル周り | 68 | 常緑 | ユーカリ | 9.0 | 0.80 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 中 | 大枝H5.0m以上に、ぶつ切り剪定が散在する。 | | | ● |
| 69 | ビル周り | 69 | 常緑 | ユーカリ | 12.0 | 0.90 | 3.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 大 | 樹幹傾斜(北側)あり。<br>壁が、北側に近接している。 | | | ● |
| 70 | ビル周り | 70 | 常緑 | マテバシイ | 6.5 | 0.59 | 2.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 樹幹傾斜(南側)あり。<br>打音異常(小)あり。<br>大枝付け根H2.0m(北側上部)に、腐朽あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 71 | ビル周り | 71 | 常緑 | マテバシイ | 6.5 | 0.64 | 3.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 樹幹傾斜(南側)あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 72 | ビル周り | 72 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.50 | 3.0 | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 高さH4m(北側と南東側)に、大枝剪定痕からの腐朽あり。 | | | ● |
| 73 | ビル周り | 73 | 常緑 | シラカシ | 7.5 | 0.71 | 2.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 大枝H1.0m(南側)に、樹皮欠損あり。<br>高さH5.0mに、大枝剪定痕からの腐朽あり。 | | | ● |
| 74 | ビル周り | 74 | 常緑 | マテバシイ | 5.0 | 0.44 | 2.0 | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 高さH1.5mに、剪定痕からの腐朽、打音異常(大)あり。<br>隣接するシラカシ(東側)、マテバシイ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 75 | ビル周り | 75 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.74 | 3.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 幹下部に、打音異常(小)あり。<br>巻き根(小)あり。 | | | ● |
| 76 | ビル周り | 76 | 落葉 | サルスベリ | 3.0 | 0.25 | 1.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | | | | ● |
| 77 | ビル周り | 77 | 常緑 | マテバシイ | 5.5 | 0.53 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 幹(北側)に、開口空洞 H2.0m～3.0mあり。 | | | ● |
| 78 | ビル周り | 78 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.66 | 2.5 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 梢端部に、こぶが、数か所あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 79 | ビル周り | 79 | 常緑 | マテバシイ | 6.5 | 0.69 | 2.0 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 株の2本が、枯損している。<br>打音異常あり。<br>下枝がない(下枝高H3.0m)。 | | | ● |
| 80 | ビル周り | 80 | 常緑 | ヤマモモ | 5.0 | 0.47 | 4.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 根元(北側)に、開口空洞 10×10×10、打音異常あり。 | | | ● |
| 81 | ビル周り | 81 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.46 | 7.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 根元(西側)に、打音異常あり。 | | | ● |
| 82 | ビル周り | 82 | 常緑 | ヤマモモ | 4.5 | 0.51 | 3.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 上部(北側)に、腐朽(大)、開口空洞が数か所、打音異常あり。 | | | ● |
| 83 | ビル周り | 83 | 常緑 | クスノキ | 12.0 | 1.15 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 中 | | | | ● |

# 表 2.4-16(77)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | 調査日 | | | | | | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日（落葉樹の落葉調査） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備　考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 84 | ビル周り | 84 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.86 | 3.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 高さH2.0m(に、入り皮あり。<br>高さH2.0mから根元に、亀裂あり。<br>西側に、開口空洞あり。 | | | ● |
| 85 | ビル周り | 85 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.81 | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 株の1本が、枯損している。<br>打音異常あり。<br>根元に、ひこばえが、多数あり。 | | | ● |
| 86 | ビル周り | 86 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.68 | 3.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 樹幹傾斜(南側)あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 87 | ビル周り | 87 | 落葉 | ノムラモミジ | 4.0 | 0.37 | 3.0 | 2本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | | | | ● |
| 88 | ビル周り | 88 | 常緑 | アラカシ | 7.0 | 1.15 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 高さH2.5m(北西側)に、開口空洞あり。<br>打音異常(小)あり。 | | | ● |
| 89 | ビル周り | 89 | 落葉 | ノムラモミジ | 4.0 | 0.55 | 3.0 | 2本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 大枝(西側)に、打音異常あり。 | | | ● |
| 90 | ビル周り | 90 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.55 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 幹(北側)の上部と下部に、溝腐れ症状あり。 | | | ● |
| 91 | ビル周り | 91 | 常緑 | クスノキ | 10.0 | 0.99 | 4.0 | 2本立 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | 無 | 小 | 打音異常(小)あり。<br>大枝(北側)が、構造物に近接している。 | | | ● |
| 92 | ビル周り | 92 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.54 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.20 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 東側に、開口空洞あり。<br>打音異常(小)あり。 | | | ● |
| 93 | ビル周り | 93 | 常緑 | マテバシイ | 6.5 | 0.42 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 打音異常あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 94 | ビル周り | 94 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.48 | 2.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 打音異常あり。<br>枝上部(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | | | ● |
| 95 | ビル周り | 95 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 1.32 | 3.0 | 6本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 中 | 株(西側)に、開口空洞あり。<br>構造物に、北側と南側が、近接している。 | | | ● |
| 96 | ビル周り | 96 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.70 | 4.0 | 2本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 2株双方に、開口空洞あり。<br>打音異常(大)あり。<br>大枝H4.0m(東側)に、こぶあり。 | | | ● |
| 97 | ビル周り | 97 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.31 | 1.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 隣接するマテバシイ(東側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 98 | ビル周り | 98 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.26 | 1.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 隣接するマテバシイ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 99 | ビル周り | 99 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.58 | 3.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.05 | B | | | ○ | | ○ | | 無 | 中 | 数か所にこぶ、多芽症状あり。 | | | ● |
| 100 | ビル周り | 100 | 常緑 | マテバシイ | 5.5 | 0.66 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | | ○ | | ○ | | 無 | 小 | 高さH4.0m(北東側)、高さH2.0m(北東側)に、開口空洞あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 101 | ビル周り | 101 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.24 | 1.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 隣接するマテバシイ(東側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 102 | ビル周り | 102 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.19 | 0.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 樹幹傾斜(南側)あり。 | | | ● |
| 103 | ビル周り | 103 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.26 | 1.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 隣接するシラカシ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 104 | ビル周り | 104 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.88 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 枝葉に、食害痕が、多数あり。 | | | ● |
| 105 | ビル周り | 105 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.85 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 下枝(北西側)に、こぶが、数か所あり。<br>高さH1.5m(に、入り皮あり。 | | | ● |
| 106 | ビル周り | 106 | 常緑 | モッコク | 3.0 | 0.52 | 2.0 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | | | | ● |
| 107 | ビル周り | 107 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.77 | 2.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 無 | 大枝H3.0m(南側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | | | ● |

# 表 2.4-16(78)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | | | | 備考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | | | | | | |
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | | | 該当に● | | |
| 108 | ビル周り | 108 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.27 | 1.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 近接するシラカシ(東側)からの、被圧(大)あり。<br>下枝(東側)に、腐朽あり。 | | | ● |
| 109 | ビル周り | 109 | 常緑 | スダジイ | 4.0 | 0.34 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 樹幹傾斜(北側)あり。<br>枯損株が、東側にあり。 | | | ● |
| 110 | ビル周り | 110 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.32 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 小枝に、枯損が、数か所あり。 | | | ● |
| 111 | ビル周り | 111 | 常緑 | スダジイ | 4.0 | 0.85 | 1.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 根元に、開口空洞あり。<br>打音異常(大)あり。<br>幹H3.0mに、シイサルノコシカケの子実体が、数か所あり。 | | | ● |
| 112 | ビル周り | 112 | 常緑 | シラカシ | 5.0 | 0.72 | 1.5 | 2本立 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 小 | 大枝に、腐朽、開口空洞が、多数あり。 | | | ● |
| 113 | ビル周り | 113 | 常緑 | キンモクセイ | 3.5 | 0.33 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、数か所あり。 | | | ● |
| 114 | ビル周り | 114 | 常緑 | モチノキ | 5.5 | 0.59 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 枝先に、カイガラムシが多数寄生し、すす病が多発している。 | | | ● |
| 115 | ビル周り | 115 | 常緑 | モチノキ | 5.0 | 0.44 | 1.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | | | | ● |
| 116 | ビル周り | 116 | 常緑 | キンモクセイ | 3.0 | 0.52 | 2.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | ● |
| 117 | ビル周り | 117 | 常緑 | シラカシ | 6.5 | 0.62 | 3.5 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 枝に、剪定による、腐朽が、数か所あり。 | | | ● |
| 118 | ビル周り | 118 | 常緑 | ヒイラギモクセイ | 5.0 | 0.64 | 3.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | ● |
| 119 | ビル周り | 119 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.65 | 3.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 枝に、剪定による、腐朽が、数か所あり。 | | | ● |
| 120 | ビル周り | 120 | 常緑 | ヒイラギモクセイ | 4.5 | 0.44 | 2.5 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | ● |
| 121 | ビル周り | 121 | 常緑 | タイサンボク | 6.5 | 0.50 | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.40 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 中 | 打音異常(小)あり。<br>露出根あり。<br>露出根(西側)に、腐朽あり。 | | | ● |
| 122 | ビル周り | 122 | 常緑 | ヒイラギモクセイ | 4.5 | 0.60 | 3.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 大 | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 123 | ビル周り | 123 | 常緑 | ヤマモモ | 3.0 | 0.16 | 0.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 打音異常(大)あり。 | | | ● |
| 124 | ビル周り | 124 | 常緑 | クスノキ | 9.0 | 1.55 | 5.0 | 4本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.35 | B | | ○ | | | ○ | | 無 | 小 | 幹上部(東側)が、枯損し、樹形が著しく乱れている。 | | | ● |
| 125 | ビル周り | 125 | 常緑 | マテバシイ | 3.0 | 0.38 | 0.5 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝(西側)に、枯損あり。<br>樹皮枯死あり。<br>カミキリムシの脱出孔が、多数あり。 | | | ● |
| 126 | ビル周り | 126 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.3 | 0.16 | 0.5 | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 隣木のクスノキ(樹冠上部)、ヤブツバキ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 127 | ビル周り | 127 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.5 | 0.27 | 1.0 | 2本立 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 大 | 大枝(東側)に、樹皮欠損あり。<br>隣木のクスノキ(樹冠上部)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 128 | ビル周り | 128 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.5 | 0.25 | 1.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | ○ | 無 | 中 | 中枝の枯損が、全体的に多くあり。 | | | ● |
| 129 | ビル周り | 129 | 常緑 | ヤマモモ | 5.0 | 1.23 | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 2本立の片方に、開口空洞 50×50あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 130 | ビル周り | 130 | 常緑 | ヤマモモ | 4.5 | 1.02 | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 主幹上部が、枯損している。<br>2本立の片方の、幹から幹分岐部にかけて、腐朽 50×15、開口空洞 50×20×10あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |

# 表 2.4-16(79)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | | 調査日 | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日（落葉樹の葉調査） | | | | | | | | 備考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 規　格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | | | | |
| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | 該当に● | | |
| 131 | ビル周り | 131 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 1.01 | 5.0 | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.10 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 132 | ビル周り | 132 | 常緑 | ヤマモモ | 5.5 | 0.92 | 5.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 大枝(西側)に、枯損枝 L=0.8mあり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 133 | ビル周り | 133 | 常緑 | ヤマモモ | 5.5 | 0.93 | 5.0 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 大枝から根元 H0.0m～0.7mに、腐朽(大) 70×12（巻込み不良）あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 134 | ビル周り | 134 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 0.86 | 5.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 135 | ビル周り | 135 | 常緑 | ヤマモモ | 4.0 | 0.84 | 3.0 | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.80 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 主幹上部が、枯損している。<br>高さH1.5mに、打音異常あり。<br>幹に、樹皮枯死・欠損が多数あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 136 | ビル周り | 138 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 0.98 | 5.0 | 2本立 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.05 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 高さH1.8mに、開口空洞 18×12×4（巻込み中）あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 137 | ビル周り | 137 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 1.01 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 高さH1.5mに、開口空洞 20×10×10（巻込み良好）あり。<br>高さH1.6mに、開口空洞 30×5×20あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 138 | ビル周り | 138 | 常緑 | ヤマモモ | 5.0 | 1.02 | 5.0 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 高さH0.7mに、腐朽 15×15、内部に腐朽枝の残存あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 139 | ビル周り | 139 | 常緑 | ヤマモモ | 5.5 | 1.02 | 5.0 | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.05 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 大枝(北側)に、開口空洞 25×10×4（巻込み中）あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 140 | ビル周り | 140 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 1.35 | 5.0 | 4本立 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.05 | B | | ○ | | | ○ | | 有 | 小 | 高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 141 | 中庭 | 141 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.74 | 4.0 | 3本立 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>幹に、ネット接触痕による、腐朽(縦1.0m～3.0m、幅10cm内外)あり。<br>地下の植栽帯に位置する。 | | | ● |
| 142 | 中庭 | 142 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.63 | 3.0 | 3本立 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 143 | 中庭 | 143 | 落葉 | ヒメシャラ | 7.5 | 0.44 | 3.0 | | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 大枝(西側)が、切断されている。<br>樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 144 | 中庭 | 144 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.67 | 4.0 | 3本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.85 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 145 | 中庭 | 145 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.77 | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 146 | 中庭 | 146 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.98 | 5.0 | 4本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | ○ | | | 無 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。 | | | ● |
| 147 | 中庭 | 147 | 落葉 | ヒメシャラ | 4.5 | 0.32 | 2.0 | 3本立 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.70 | A | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 植替えがされている。<br>樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 148 | 中庭 | 148 | 落葉 | ヒメシャラ | 4.5 | 0.16 | 2.0 | | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 植替えがされている。<br>単木で細い。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |

## 表 2.4-16(80)　毎木調査結果表（2019 年春季までの調査結果）

| エリア名 | | | | | 伊藤忠ビル周り | | | | | | | | | | | | 調査日 | | 2019年1月25～28日<br>2019年4月15日～5月7日(落葉樹の葉調査) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | 参考項目 | | 備考<br>《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 | 不可 | 根元構造物 | 片枝・被圧 | | | | |
| | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | 有無 | 大中小無 | | 該当に● | | |
| 149 | 中庭 | 149 | 落葉 | ヒメシャラ | 8.0 | 0.74 | 4.0 | 3本立 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | ○ | 有 | 小 | 3本立の内、1本が、高さH2.5mで、断幹されている。<br>樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |
| 150 | 中庭 | 150 | 落葉 | ヒメシャラ | 9.0 | 0.53 | 4.0 | 2本立 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.80 | B | | ○ | | ○ | | | 有 | 小 | 樹冠上部が、1階部分のネットに接触し、損傷あり。<br>地下の植栽帯に位置する。<br>擁壁が、幹芯から1.7mの距離にある。 | | | ● |

# 表 2.4-17(1)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：Aエリア：秩父宮ラグビー場　　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月12日※青字記載：追加詳細調査対象樹木　　：追加調査項目

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹種記号 | 規格 樹高(m) | 規格 幹周(cm) | 規格 葉張(m) | 規格 根元周径(m) | 規格 根元径(D) | 規格 4D | 活力度 樹形 | 活力度 樹勢 | 活力度 大枝幹の欠損・傷 | 活力度 枝伸長量 | 活力度 梢端の枯損 | 活力度 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 保存の必要性 中 | 保存の必要性 低 | 移植 可 | 移植 難 A | 移植 難 B | 移植 難 C | 移植 不可 | 調違項目 樹高15/15 | 調違項目 根元径 | 調違項目 根元構造物 | 調違項目 樹幹確保 | 調違項目 片枝被圧 | 調違項目 剪定・対象樹 | 調違項目 剪定・隣接樹 | 調違項目 土壌硬度 1回目 | 調違項目 土壌硬度 2回目 | 調違項目 土壌硬度 3回目 | 調違項目 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | | 該当に○ ※幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●●：変更樹木 | | |
| 1 | A | 1 | 針葉 | ヒムロスギ(サハラ変更) | | 13.0 | 101 | 5.0 | 1.41 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.95m、側溝までの離隔距離1.35m。<br>下枝が高く、移植に向けた剪定には不適である。<br>隣木のヒマラヤスギをやや被圧している。 | | | ● |
| 2 | A | 2 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 122 | 4.0 | 1.57 | 0.5 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 高 | 有 | ○ | 中 | － | － | 14 | 12 | 14 | 13.3 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.95m、側溝までの離隔距離1.3m。植栽帯の幅は2.25m。移植に伴う剪定において、高さH12mで断幹しても樹形を維持できる。 | | ● | |
| 3 | A | 3 | 針葉 | サワラ(ヒマラヤスギ変更) | | 13.0 | 82 | 4.0 | 1.70 | 0.54 | 2.17 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 高 | 有 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(被圧樹形)。衰退樹。<br>根元に芯まで腐朽あり。不適。 | | | ● |
| 4 | A | 4 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 139 | 5.0 | 1.73 | 0.55 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | 16 | 14 | 12 | 14.0 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.95m、側溝までの離隔距離1.3m。剪定、樹形維持可能。根鉢確保ぎりぎり可能。 | | ● | |
| 5 | A | 5 | 常緑 | シャリンバイ(トベラ変更) | | 3.0 | 19 | 3.0 | 0.29 | 0.09 | 0.37 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(被圧により裏側の枝が消失)。不適。 | | | ● |
| 6 | A | 6 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 15.0 | 138 | 6.0 | 1.85 | 0.59 | 2.36 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 高 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からマンホールまでの離隔距離0.9m、側溝までの離隔距離1.1m、フェンスまでの離隔距離1.2m。<br>適正根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 7 | A | 7 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 101 | 4.0 | 1.38 | 0.44 | 1.76 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 根元・幹(H0～4m)に溝腐れ症状、打音異常あり。<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 8 | A | 8 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 92 | 4.0 | 1.31 | 0.42 | 1.67 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 根元・幹に溝腐れ症状、打音異常あり。<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 9 | A | 9 | 針葉 | サワラ | | 13.0 | 90 | 4.0 | 1.28 | 0.41 | 1.63 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 幹に溝腐れ症状、打音異常あり。<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 10 | A | 10 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 143 | 4.0 | 1.49 | 0.47 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(擁壁側の大枝が切除されている)。<br>幹芯から擁壁までの離隔距離0.9m、マンホールまでの離隔距離1.05m。<br>掘り取り作業領域の確保が困難である。 | | | ● |
| 11 | A | 11 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.0 | 50 | 2.5 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 12 | A | 12 | 常緑 | サンゴジュ | | 4.0 | 67 | 2.5 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 13 | A | 13 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 44 | 2.5 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹上部において、断幹あり。<br>砂の盛土あり。 | ● | | |
| 14 | A | 14 | 常緑 | サンゴジュ | | 3.5 | 42 | 2.0 | 0.98 | 0.31 | 1.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 2本立の1本(C48)が枯死している。<br>樹形不良、不適。 | | | ● |
| 15 | A | 15 | 針葉 | コノテガシワ(サハラ変更) | | 4.5 | 24 | 2.5 | 0.30 | 0.1 | 0.38 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 大 | － | － | － | － | － | － | 根元がフェンスに接触しており、掘り取り作業が困難である。 | | | ● |
| 16 | A | 16 | 常緑 | ゲッケイジュ | | 7.5 | 72 | 3.0 | 0.94 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | 根元がフェンスに近接しており、根鉢の確保が困難である。 | | | ● |
| 17 | A | 17 | 落葉 | ムクゲ | | 3.5 | 34 | 1.5 | 0.40 | 0.13 | 0.51 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(被圧による傾斜、枝の分布に偏りあり)、不適。 | | | ● |
| 18 | A | 18 | 落葉 | ムクゲ | | 3.5 | 30 | 1.5 | 0.37 | 0.12 | 0.47 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(被圧による傾斜、枝の分布に偏りあり)、不適。 | | | ● |
| 19 | A | 19 | 落葉 | コブシ | | 3.0 | 21 | 2.0 | 0.31 | 0.1 | 0.39 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 大 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(被圧による傾斜、枝の分布に偏りあり)、不適。 | | | ● |
| 20 | A | 20 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 150 | 3.0 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死寸前の状態にある。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 21 | A | 21 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 10.5 | 158 | 2.5 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死状態である。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 22 | A | 22 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.5 | 158 | 2.5 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死状態である。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 23 | A | 23 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 131 | 2.0 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死寸前の状態にある。<br>砂の盛土(30cm以上)あり。 | | | ● |
| 24 | A | 24 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.5 | 152 | 2.5 | | | | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死寸前の状態にある。 | | | ● |
| 25 | A | 25 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 174 | 3.0 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死寸前の状態にある。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 26 | A | 26 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 154 | 3.5 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死状態である。<br>(打音異常あり) | | | ● |
| 27 | A | 27 | 針葉 | ヒマラヤスギ | | 11.0 | 135 | 2.5 | | | | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死寸前の状態にある。 | | | ● |
| 29 | A | 29 | 常緑 | サザンカ | | 3.0 | 25 | 1.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | ● | |
| 30 | A | 30 | 常緑 | サザンカ | | 3.5 | 26 | 1.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | ● | |
| 32 | A | 32 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 71 | 1.0 | 0.91 | 0.29 | 1.16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(下枝が無い)。<br>根元・幹に溝腐れ症状あり。不適。 | | | ● |
| 33 | A | 33 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 73 | 0.5 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 枯死寸前の状態にある。<br>ナツヅタの登ハンあり。 | | | ● |
| 34 | A | 34 | 針葉 | サワラ | | 9.0 | 97 | 1.5 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 35 | A | 35 | 針葉 | サワラ | | 10.0 | 69 | 1.0 | 1.03 | 0.33 | 1.31 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | 根元・幹に溝腐れ症状あり。<br>幹芯から縁石までの離隔距離0.65m。根鉢確保困難。 | | | ● |
| 36 | A | 36 | 落葉 | ムクノキ | | 5.0 | 34 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 37 | A | 37 | 落葉 | ムクノキ | | 5.0 | 26 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |
| 38 | A | 38 | 落葉 | ムクノキ | | 6.5 | 55 | 5.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | フェンスへ接触・くい込みあり。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(2)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | Aエリア：秩父宮ラグビー場 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月12日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹種記号 | 規格 | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 39 | A | 39 | 常緑 | サワラ | | 13.0 | 102 | 5.0 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | ● |
| 40 | A | 40 | 落葉 | ケヤキ | | 16.0 | 177 | 8.0 | 2.16 | 0.69 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 大 | 有 | ○ | 小 | — | — | 15 | 15 | 12 | 14.0 | 幹芯から石積み擁壁までの離隔距離1.45m、コンクリート擁壁までの離隔距離2.1m。<br>樹形維持可能。根鉢ぎりぎり確保可能。 | | ● | |
| 41 | A | 41 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 77 | 7.0 | 0.90 | 0.29 | 1.15 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.59 | D | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 小 | — | — | — | — | — | — | 樹形にみだれ、不適。 | | | ● |
| 42 | A | 42 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 78 | 7.0 | 1.02 | 0.32 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.59 | D | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | — | — | — | — | — | — | 樹形にみだれ、不適。 | | | ● |
| 43 | A | 43 | 落葉 | トウカエデ | | 11.0 | 178 | 10.0 | 2.28 | 0.73 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 大 | 有 | ○ | 小 | — | — | 6 | 8 | 9 | 7.7 | 幹芯から擁壁までの離隔距離1.6m。<br>樹勢、樹形維持可能、適。 | | ● | |
| 44 | A | 44 | 落葉 | サクラ | | 7.0 | 133 | 7.0 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | ● |
| 45 | A | 45 | 落葉 | サクラ | | 6.5 | 91 | 7.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | ● | | |
| 46 | A | 46 | 落葉 | サクラ | | 8.0 | 122 | 9.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | ● | | |
| 47 | A | 47 | 落葉 | サクラ | | 8.0 | 50 | 6.0 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 根株腐朽あり。 | ● | | |
| 48 | A | 48 | 落葉 | サクラ | | 9.5 | 158 | 11.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | ● | | |
| 49 | A | 49 | 落葉 | サクラ | | 8.5 | 81 | 9.0 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 打音異常あり。<br>傾斜地に位置する。 | ● | | |
| 50 | A | 50 | 落葉 | サクラ | | 8.5 | 84 | 8.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 巻き根あり。 | ● | | |
| 52 | A | 52 | 落葉 | サクラ | | 4.5 | 53 | 5.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | ひこばえが、多数あり。<br>建物に近接している。 | | ● | |
| 53 | A | 53 | 落葉 | ウメ | | 3.5 | 33 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 建物および樹木番号52サクラからの、被圧(小)あり。 | | ● | |
| 56 | A | 56 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 71 | 2.5 | 0.85 | 0.27 | 1.08 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 57 | A | 57 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 72 | 2.5 | 0.85 | 0.27 | 1.08 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 58 | A | 58 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 64 | 2.5 | 0.88 | 0.28 | 1.12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 59 | A | 59 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 67 | 2.5 | 0.82 | 0.26 | 1.04 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 60 | A | 60 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 71 | 2.5 | 0.88 | 0.28 | 1.12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 61 | A | 61 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 73 | 2.5 | 0.79 | 0.25 | 1.01 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 62 | A | 62 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 70 | 2.5 | 0.94 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.0m)内に列植されている。根鉢確保困難。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 63 | A | 63 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 76 | 2.0 | 0.79 | 0.25 | 1.01 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.2m)内に列植されている。<br>幹芯から縁石までの離隔距離0.5m。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 64 | A | 64 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 77 | 2.0 | 0.81 | 0.26 | 1.03 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | 植栽帯(幅1.2m)内に列植されている。<br>単木で掘り取ると、相互被圧による樹形の乱れあり、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 65 | A | 65 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 24 | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | | ● | |
| 66 | A | 66 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 26 | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | | ● | |
| 67 | A | 67 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 26 | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | | ● | |
| 68 | A | 68 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 23 | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | | ● | |
| 69 | A | 69 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 74 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | | ● | |
| 70 | A | 70 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.0 | 67 | 1.5 | 0.74 | 0.24 | 0.94 | 3.0 | 2.5 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 階段脇に位置し、片枝が強く剪定されている。<br>樹形不良、不適。 | | | ● |
| 71 | A | 71 | 常緑 | キンモクセイ | | 3.0 | 50 | 2.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 片枝樹形である。 | | ● | |
| 72 | A | 72 | 落葉 | サクラ | | 4.5 | 24 | 2.0 | 0.80 | 0.19 | 0.76 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 根元・幹に樹皮欠損(大)あり、不適。 | | | ● |
| 73 | A | 73 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 21 | 1.5 | 0.50 | 0.16 | 0.64 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 根元・幹に樹皮欠損(大)あり、不適。 | | | ● |
| 74 | A | 74 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 66 | 6.0 | 1.04 | 0.33 | 1.32 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | | — | 11 | 12 | 14 | 12.3 | 剪定樹形である。幹芯から縁石までの離隔距離0.6m。<br>樹形維持、根鉢確保可能。 | | ● | |
| 75 | A | 75 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 47 | 5.5 | 0.71 | 0.23 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | — | — | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 植栽帯(幅1.4m)内にある。<br>樹形維持、根鉢確保可能。 | | ● | |
| 76 | A | 76 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 53 | 6.0 | 0.86 | 0.27 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | — | — | 8 | 13 | 10 | 10.3 | 植栽帯(幅1.4m)内にある。<br>樹形維持、根鉢確保可能。 | | ● | |
| 77 | A | 77 | 落葉 | サクラ | | 6.5 | 62 | 6.0 | 0.94 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | — | — | 10 | 9 | 11 | 10.0 | 植栽帯(幅1.4m)内にある。<br>幹芯から縁石までの離隔距離0.45m。<br>樹形維持、根鉢確保可能。 | | ● | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(3)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | Aエリア：秩父宮ラグビー場 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月12日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹種記号 | 規格 | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/16 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※()内は、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 78 | A | 78 | 落葉 | サクラ | | 5.5 | 51 | 4.5 | 0.76 | 0.24 | 0.97 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | 8 | 6 | 12 | 8.7 | 植栽帯(幅1.4m)内にある。<br>幹芯から縁石までの離隔距離0.35m。<br>樹形維持、根鉢確保ぎりぎり可能。 | | ● | |
| 79 | A | 79 | 落葉 | サクラ | | 7.0 | 101 | 5.5 | 1.34 | 0.43 | 1.71 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.59 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 植栽帯(幅1.4m)のL字部分に位置する。<br>幹芯から縁石までの離隔距離0.4m。<br>露出根大きく、根鉢確保困難。 | | | ● |
| 80 | A | 80 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 69 | 2.0 | 0.75 | 0.24 | 0.96 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 階段脇に位置し、片枝が強く剪定されている。<br>樹形不良、不適。 | | | ● |
| 81 | A | 81 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 67 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 82 | A | 82 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 64 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 83 | A | 83 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 63 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 84 | A | 84 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 59 | 2.0 | 0.75 | 0.24 | 0.96 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 樹幹傾斜(小)、根元の揺らぎ(小)あり。<br>樹形不良、不適。 | | | ● |
| 85 | A | 85 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 70 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 86 | A | 86 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 73 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 87 | A | 87 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 5.5 | 74 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 88 | A | 88 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 72 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 89 | A | 89 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 73 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 90 | A | 90 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 85 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 91 | A | 91 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 74 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 92 | A | 92 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 79 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 93 | A | 93 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 70 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 94 | A | 94 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 75 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 95 | A | 95 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 79 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | |
| 96 | A | 96 | 針葉 | カイヅカイブキ | | 6.0 | 85 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 根元から西側1mに街灯あり。 | ● | |
| 97 | A | 97 | 常緑 | シラカシ | | 4.5 | 19 | 1.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植若木である。 | ● | |
| 98 | A | 98 | 常緑 | シラカシ | | 4.5 | 25 | 1.5 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植若木である。 | ● | |
| 99 | A | 99 | 常緑 | シラカシ | | 4.5 | 17 | 1.0 | 0.40 | 0.13 | 0.51 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 被圧樹、樹形不良、不適。<br>代替え樹有り。 | | | ● |
| 100 | A | 100 | 常緑 | シラカシ | | 3.5 | 15 | 1.0 | 0.28 | 0.09 | 0.36 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 被圧樹、樹形不良、不適。<br>代替え樹有り。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(4)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：Bエリア：銀杏並木　／　調査日：2018 年 12月25日～2019年1月28 日　／　：追加調査項目

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 樹種記号 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝枠長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：腐の内、保存樹木のため調査細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 101 | B | 1 | 落葉 | イチョウ | | 19.0 | 284 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | ロイヤルグランドカフェのデッキ内に位置する。<br>大枝(南側) 2本のH2.5mに、開口空洞あり。<br>高さH1.5m(北側)に、開口空洞 25×5×15あり。 | ● | | |
| 102 | B | 2 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 274 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | レストランの敷地内に位置する。<br>高さH1.8m(西側)に、打音異常あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽が、数か所あり。剪定痕から、幹内部への腐朽が考えられる。 | ● | | |
| 103 | B | 3 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 267 | 9.0 | | | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | KIHACHIのウッドデッキ内に位置する。<br>高さH1.8m(南側)に、開口空洞あり。<br>高さH1.8m(南西側)の大枝に、開口空洞・腐朽あり。<br>高さH1.8mの大枝(北西側)に、開口空洞・腐朽あり。<br>他 5本も同様。 | ● | | |
| 104 | B | 4 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 259 | 9.0 | | | | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | KIHACHIのウッドデッキ内に位置する。<br>大枝・大枝付根(南側)に、腐朽(大)あり。<br>打音異常H1.8m～2.0mある。<br>大枝(西側)に、腐朽(大)あり。<br>幹H2.0m(西側)に、腐朽(深さ30cm)あり。<br>精密診断の必要あり。 | ● | | |
| 105 | B | 5 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 268 | 9.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.17 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 東側の歩道から1.2m、南側の園路から2.0mの位置にある。<br>樹形・樹勢は良好で、力強さあり。<br>目立つ腐朽はほぼなし。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 106 | B | 6 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 303 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 樹勢は良好で、力強さあり。<br>目立つ損傷はほぼなく、概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 107 | B | 7 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 231 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 108 | B | 8 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 230 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 大枝付根(東側)H2.0mに、樹皮欠損あり。<br>全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 109 | B | 9 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 231 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 根元(南側)に、開口空洞 15×5×5あり。<br>全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 110 | B | 10 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 225 | 9.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 大枝付根に、腐朽が、4箇所あり。<br>全体的に概ね良好な状態である。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 111 | B | 11 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 305 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。幹(北側)に、亀裂(縦方向に80cm)あり。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>大枝(北側)に、車両接触による樹皮欠損あり。根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。<br>根元の植栽帯は、幅1.5m×4.2mの縁石に囲まれている。 | | | 移植検討 |
| 112 | B | 12 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 232 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。大枝付根に、開口空洞が、数か所あり。<br>大枝に、打音異常あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から1.5m(東側)の距離にある。 | | | 移植検討 |
| 113 | B | 13 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 241 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所あり。<br>根上り(小)あり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(西側)の距離にある。 | | | 移植検討 |
| 114 | B | 14 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 260 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(東側)の距離にある。 | | | 移植検討 |
| 115 | B | 15 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 263 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽が、数か所、打音異常あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。 | | | 移植検討 |
| 116 | B | 16 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 248 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満。大枝に、剪定痕からの開口空洞・腐朽あり。亀裂 2箇所あり。<br>幹(南側)H1.7mに、打音異常あり。<br>精密診断の必要あり。<br>根上りあり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.6m(西側)の距離にある。 | | | 移植検討 |
| 117 | B | 17 | 落葉 | イチョウ | | 20.0 | 268 | 10.0 | | | | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幅1.5mの狭い植栽帯に根系充満、根鉢確保困難。根元・幹(南側)H0.0m～9.0mに、保護シートあり。<br>樹形は概ね良好な状態である。<br>根上り(小)あり。<br>根元に、ツタ類の被覆あり。幹に、ツタ類の登ハンあり。<br>縁石が、幹芯から2.4m(東側)の距離にある。 | | | 移植検討 |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(5)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | | | | | Bエリア：銀杏並木 | | | | |

# 表 2.4-17(6)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | | | | | B エリア：銀杏並木 | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | |

# 表 2.4-17(7)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | | | | | Bエリア：銀杏並木 | | | | |

# 表 2.4-17(8)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：Cエリア：銀杏並木東　／　調査日：2018 年 12月25日～2019年1月28 日　／　：追加調査項目

| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高1.5/1.0 | 根元径 | 根元横造物 | 横断破損 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開検樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 179 | C | 1 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 132 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 高さH2.0m(北西側)に、開口空洞 8×4×10あり。<br>幹に、打音異常(小)あり。<br>枝上部(東側)に、腐朽あり。<br>(既設の樹木プレート番号: E34) | ● | | |
| 180 | C | 2 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 222 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝(東側)に、開口空洞あり。<br>(既設の樹木プレート番号: E33) | ● | | |
| 181 | C | 3 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 252 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(西側)に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.7mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: E32) | ● | | |
| 182 | C | 4 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 240 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝付け根(西側)に、開口空洞あり。<br>枝付け根(東側)に、開口空洞あり。<br>縁石が、幹芯から3.5mの距離にある。<br>(既設の樹木プレート番号: E31) | ● | | |
| 183 | C | 5 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 242 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝付け根(西側)に、腐朽あり。<br>(既設の樹木プレート番号: E30) | ● | | |
| 184 | C | 6 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 223 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝付け根(東側)に、腐朽あり。<br>枝付け根(北西側)に、腐朽あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: E29) | ● | | |
| 185 | C | 7 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 199 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹(南西側)に、開口空洞 50×10×13あり。<br>幹(北西側)に、開口空洞 80×20×15あり。<br>打音異常あり。<br>雌木である。<br>(既設の樹木プレート番号: E28) | ● | | |
| 186 | C | 8 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 224 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(北側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 187 | C | 9 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 212 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹(北西側)に、開口空洞 15×8×12あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽、打音異常あり。 | ● | | |
| 188 | C | 10 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 193 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、開口空洞 20×10×10あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞が 2箇所 15×10×12, 10×10×10あり。<br>その他にも、大枝に、開口空洞が 3箇所あり。 | ● | | |
| 189 | C | 11 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 291 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(北側)に、剪定痕からの腐朽 50×30あり。<br>大枝付根(北側)に、開口空洞 10×10×10あり。<br>縁石が、幹芯から2.9mの距離にある。 | ● | | |
| 190 | C | 12 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 203 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、開口空洞 13×10×8あり。<br>大枝(東側)に、開口空洞 10×10×10あり。 | ● | | |
| 191 | C | 13 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 186 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(西側)に、開口空洞 15×12×10あり。<br>梢端が、東側に大きく湾曲している。 | ● | | |
| 192 | C | 14 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 219 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 北側に、開口空洞 15×15×12あり。<br>大枝(南側)に、腐朽 45×25あり。<br>縁石が、幹芯から2.5mの距離にある。 | ● | | |
| 193 | C | 15 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 237 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(東側)に、開口空洞が 2箇所あり。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕 45×25あり。<br>大枝(南側)に、開口空洞 12×10あり。 | ● | | |
| 194 | C | 16 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 227 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(東側)に、開口空洞 17×8×6あり。<br>大枝(西側)に、樹皮欠損 50×27あり。<br>その他大枝に、開口空洞が、数か所あり。 | ● | | |
| 195 | C | 17 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 213 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(東側)に、開口空洞が 2箇所 10×8×5, 7×7×5、腐朽 40×23あり。 | ● | | |
| 196 | C | 18 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 192 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 197 | C | 19 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 243 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 根元・幹H0.0m～1.6mにかけて、開口空洞 160×23×26あり。<br>大枝付根(西側)に、腐朽 15×15、開口空洞 60×8あり。<br>大枝(東側)に、腐朽 120×10あり。 | ● | | |
| 198 | C | 20 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 193 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(北側)に、開口空洞 18×14×8あり。<br>幹(西側)H1.8mに、開口空洞 19×15×20あり。 | ● | | |
| 199 | C | 21 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 179 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 根元・幹H0.0m～0.6mにかけて、開口空洞 60×6×12あり。<br>根元・幹H0.0m～1.4m、幅20にかけて、樹皮に活力がない。<br>大枝(西側)に、開口空洞 8×8あり。 | ● | | |
| 200 | C | 22 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 215 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、開口空洞 8×7×7あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 201 | C | 23 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 188 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽 24×20あり。 | ● | | |
| 202 | C | 24 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 178 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(西側)に、開口空洞 42×12×9あり。<br>幹に、開口空洞 12×10あり。<br>縁石が、幹芯から3.4mの距離にある。 | ● | | |
| 203 | C | 25 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 199 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、開口空洞 13×10×7である。<br>根元・幹H0.0m～0.9mにかけて、亀裂あり。<br>大枝付根(東側)に、亀裂 70×10、上部にワイヤー支柱施工済である。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 204 | C | 26 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 202 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝(西側)に、腐朽 50×12あり。 | ● | | |
| 205 | C | 27 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 226 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹H0.3m～0.8mにかけて、開口空洞 50×30×10あり。<br>大枝(北側)に、開口空洞 2箇所 8×7×7, 7×5×5あり。<br>縁石が、幹芯から3.2mの距離にある。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、通番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(9)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：Cエリア：銀杏並木東　／　調査日：2018 年 12月25日～2019年1月28 日　／　：追加調査項目

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常緑 | 樹種名 | | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・誘技樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 20以上未満 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | ※胸の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 206 | C | 28 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 201 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、開口空洞 10×10あり。<br>縁石が、幹芯から3.3mの距離にある。 | ● | | |
| 207 | C | 29 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 264 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根付近(南側)に、開口空洞 16×9×7あり。<br>大枝(南側)H3.0mに、開口空洞 13×13あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞 22×8×9あり。 | ● | | |
| 208 | C | 30 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 196 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹(西側)に、開口空洞 37×7×6あり。<br>幹(東側)に、開口空洞 9×5×15あり。<br>縁石が、幹芯から2.4m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 209 | C | 31 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 222 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹(東側)に、開口空洞 53×15×10あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽 28×10あり。<br>縁石が、幹芯から2.5m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 210 | C | 32 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 279 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、開口空洞 12×10×12あり。<br>大枝付根(北側)に、開口空洞が 2箇所 11×13×5, 8×5×5あり。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕 40×30あり。 | ● | | |
| 211 | C | 33 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 239 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽 60×17あり。<br>幹(西側)H3.5mに、開口空洞 18×10あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽 24×14あり。 | ● | | |
| 212 | C | 34 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 324 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、開口空洞 2箇所 12×10, 12×10あり。<br>大枝(北側)に、開口空洞 90×90あり。<br>縁石が、幹芯から3.6m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 213 | C | 35 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 298 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、剪定痕からの開口空洞 10×10内外が、数か所あり。 | ● | | |
| 214 | C | 36 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 223 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(東側)に、腐朽 80×7あり。 | ● | | |
| 215 | C | 37 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 243 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、腐朽 23×10あり。 | ● | | |
| 216 | C | 38 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 295 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(南側)に、腐朽 50×10あり。<br>大枝(北側)に、腐朽 23×10あり。<br>大枝(西側)に、開口空洞 11×8あり。<br>縁石が、幹芯から1.6m(南側)の距離にある。 | ● | | |
| 217 | C | 39 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 257 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 根元(東側)に、開口空洞 50×9×30あり。 | ● | | |
| 218 | C | 40 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 212 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(東側)に、腐朽 30×10あり。 | ● | | |
| 219 | C | 41 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 245 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(西側)に、腐朽 2箇所 21×12×4, 60×11あり。<br>大枝(北側)に、腐朽 20×10あり。<br>大枝(北東側)に、腐朽 20×10あり。 | ● | | |
| 220 | C | 42 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 249 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(北側)に、開口空洞 2箇所 15×8×13, 10×10×6あり。<br>大枝付根(南側)に、開口空洞 16×10×7あり。 | ● | | |
| 221 | C | 43 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 258 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹に、大枝剪定痕からの腐朽 15×10×8あり。 | ● | | |
| 222 | C | 44 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 256 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(北側)に、開口空洞 12×12あり。ほか、大枝に、開口空洞が、数か所あり。 | ● | | |
| 223 | C | 45 | 落葉 | イチョウ | | 24.0 | 223 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、腐朽 40×10あり。 | ● | | |
| 224 | C | 46 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 260 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、腐朽 20×18あり。<br>大枝付根(西側)に、腐朽 23×8あり。 | ● | | |
| 225 | C | 47 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 254 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | ● | | |
| 226 | C | 48 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 274 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | ● | | |
| 227 | C | 49 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 251 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、腐朽 40×12あり。 | ● | | |
| 228 | C | 50 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 263 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、開口空洞 10×8あり。<br>大枝(南側)に、開口空洞 13×9あり。<br>大枝(東側)に、開口空洞 10×8あり。 | ● | | |
| 229 | C | 51 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 231 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、打音異常あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 230 | C | 52 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 229 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根に、腐朽あり。<br>打音異常あり。<br>大枝(南西側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 231 | C | 53 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 200 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 打音異常あり。<br>東側に、開口空洞 130×30×13あり。<br>大枝(南西側)に、腐朽(大)あり。 | ● | | |
| 232 | C | 54 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 231 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝下部(南側)に、腐朽(大)、打音異常あり。<br>大枝(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 233 | C | 55 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 228 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(南側)に、枯損枝、衰退枝あり。 | ● | | |
| 234 | C | 56 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 235 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝付根(西側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 235 | C | 57 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 251 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 南西側に、入皮、腐朽あり。<br>打音異常(小)あり。<br>入皮が、多数あり。<br>大枝付根(東側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 236 | C | 58 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 233 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 打音異常あり。<br>大枝(北側)に、腐朽あり。<br>大枝(南側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 237 | C | 59 | 落葉 | イチョウ | | 23.0 | 222 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 238 | C | 60 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 231 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 打音異常(小)あり。<br>大枝付根(西側)に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 239 | C | 61 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 229 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 打音異常あり。<br>大枝(西側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 240 | C | 62 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 240 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 打音異常あり。<br>大枝付根(西側)に、開口空洞あり。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(10)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：Cエリア：銀杏並木東　／　調査日：2018 年 12月25日～2019年1月28 日　／　：追加調査項目

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 業張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4.5D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 関連項目 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢破損 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・時期指 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：着の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●●：変更樹木 | | |
| 241 | C | 63 | 落葉 | イチョウ | | 22.0 | 249 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 打音異常あり。<br>大枝上部(南側)に、腐朽あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 242 | C | 64 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 224 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 大枝(南側)に、打音異常あり。<br>大枝付根に、腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 243 | C | 65 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 236 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 打音異常(小)あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。 | ● | | |
| 244 | C | 66 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 243 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 根元(北側)に、開口空洞 30×8×20あり。<br>大枝上部(北側)に、腐朽あり。<br>打音異常あり。<br>幹(北西側)H3.0mに、開口空洞 10×3あり。 | ● | | |
| 245 | C | 67 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 205 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 246 | C | 68 | 落葉 | イチョウ | | 21.0 | 242 | 10.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 打音異常あり。<br>大枝(南側)に、剪定痕からの開口空洞あり。 | ● | | |
| 247 | C | 69 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 340 | 7.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 石垣の上に位置する。 | ● | | |
| 248 | C | 70 | 常緑 | マテバシイ | | 7.5 | 155 | 7.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 枝に、カミキリムシ脱出孔が、複数あり。 | ● | | |
| 249 | C | 71 | 常緑 | マテバシイ | | 7.5 | 198 | 6.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 250 | C | 72 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 86 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 251 | C | 73 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.5 | 84 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 252 | C | 74 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 88 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 253 | C | 75 | 常緑 | ヤマモモ | | 7.0 | 84 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 254 | C | 76 | 常緑 | マテバシイ | | 5.0 | 150 | 3.0 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.84 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹に、開口空洞(大)あり。 | ● | | |
| 255 | C | 77 | 常緑 | マテバシイ | | 8.5 | 156 | 8.0 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹に、開口空洞あり。 | ● | | |
| 256 | C | 78 | 常緑 | マテバシイ | | 4.0 | 62 | 3.5 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 257 | C | 79 | 常緑 | ハゼノキ(セン | | 3.5 | 25 | 2.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 258 | C | 80 | 常緑 | ウバメガシ | | 4.0 | 96 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 259 | C | 81 | 常緑 | モチノキ | | 4.0 | 67 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 260 | C | 82 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 59 | 3.5 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.67 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 261 | C | 83 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 76 | 6.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 262 | C | 84 | 常緑 | マテバシイ | | 7.0 | 74 | 6.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 263 | C | 85 | 常緑 | ヤブツバキ | | 6.0 | 60 | 2.5 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 264 | C | 86 | 常緑 | モチノキ | | 8.0 | 79 | 3.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 265 | C | 87 | 常緑 | トウネズミモチ | | 5.0 | 35 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ※ | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 266 | C | 88 | 常緑 | トウネズミモチ | | 6.0 | 46 | 2.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ※ | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 267 | C | 89 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 110 | 2.5 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 幹に、打音異常あり。 | ● | | |
| 268 | C | 90 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 126 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹に、打音異常あり。<br>フェンスに接触している。 | ● | | |
| 269 | C | 91 | 常緑 | スダジイ | | 6.5 | 111 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 270 | C | 92 | 常緑 | ケヤキ | | 12.0 | 275 | 10.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 271 | C | 93 | 常緑 | イスノキ | | 6.0 | 55 | 3.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 272 | C | 94 | 常緑 | スダジイ | | 7.0 | 152 | 3.5 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹に、打音異常あり。<br>フェンスに近接している。 | ● | | |
| 273 | C | 95 | 常緑 | ケヤキ | | 14.0 | 217 | 11.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 274 | C | 96 | 常緑 | イスノキ | | 7.0 | 80 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 275 | C | 97 | 落葉 | ケヤキ | | 14.0 | 222 | 13.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 276 | C | 98 | 常緑 | ネズミモチ | | 5.0 | 83 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 277 | C | 99 | 常緑 | トウネズミモチ | | 7.0 | 64 | 3.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 278 | C | 100 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 7.0 | 81 | 3.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 279 | C | 101 | 常緑 | ウバメガシ | | 7.0 | 97 | 3.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 280 | C | 102 | 常緑 | ヒサカキ | | 4.5 | 34 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 281 | C | 103 | 落葉 | イロハモミジ | | 6.0 | 58 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 282 | C | 104 | 落葉 | クヌギ | | 12.0 | 180 | 7.0 | | | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 283 | C | 105 | 常緑 | ウバメガシ | | 6.5 | 61 | 2.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 284 | C | 106 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 6.5 | 50 | 2.5 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 285 | C | 107 | 落葉 | イロハモミジ | | 5.0 | 34 | 4.5 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 286 | C | 108 | 常緑 | マテバシイ | | 8.0 | 83 | 2.5 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 287 | C | 109 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 107 | 6.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹に、打音異常あり。<br>フェンスに接触している。 | ● | | |
| 288 | C | 110 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 122 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 289 | C | 111 | 落葉 | クヌギ | | 10.0 | 136 | 4.0 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 290 | C | 112 | 落葉 | イロハモミジ | | 7.0 | 81 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 291 | C | 113 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 8.0 | 62 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 巻き根あり。 | ● | | |
| 292 | C | 114 | 落葉 | ヒトツバタゴ | | 7.0 | 52 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 293 | C | 115 | 落葉 | イロハモミジ | | 8.0 | 77 | 6.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 294 | C | 116 | 常緑 | モチノキ | | 6.0 | 41 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 295 | C | 117 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 30 | 5.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ※ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹木番号118ケヤキからの被圧により、片枝樹形である。<br>道路側は大きく剪定されている。<br>大枝に、シイサルノコシカケと思われる子実体あり。 | ● | | |
| 296 | C | 118 | 落葉 | ケヤキ | | 16.0 | 239 | 13.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 樹形・樹勢は良く、存在感があり、保存価値が高い。<br>大径木のため、移植難である。 | ● | | |
| 297 | C | 119 | 常緑 | ウバメガシ | | 5.5 | 73 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 剪定痕が、多数あり。 | ● | | |
| 298 | C | 120 | 常緑 | スダジイ | | 7.5 | 65 | 3.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | ● | | |
| 299 | C | 121 | 落葉 | クヌギ | | 11.0 | 149 | 5.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ※ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>剪定痕が、多数あり。 | ● | | |
| 300 | C | 122 | 常緑 | スダジイ | | 10.0 | 222 | 10.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ※ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>幹に、腐朽あり。<br>根元に、ツリバリサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 301 | C | 123 | 常緑 | スダジイ | | 8.0 | 125 | 9.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ※ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 片枝樹形である。 | ● | | |
| 302 | C | 124 | 常緑 | マテバシイ | | 3.0 | 47 | 2.0 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 上部が大きく剪定され、片枝樹形であり、保存価値が低い。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(11)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：C　Cエリア：緩衝並木東　／　調査日：2018 年 12月25日～2019年1月28 日　／　：追加調査項目

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 調査項目 樹高15/15 | 根元径 | 根元径 | 根元径

# 表 2.4-17(12)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | | | | | Cエリア：銀杏並木東 | | | | | | | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | | | | | | |

# 表 2.4-17(13)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：Cエリア：緑杏並木東　／　調査日：2018 年 12月25日～2019年1月28 日　／　：追加調査項目

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 調査項目 樹高15/15 | 根元径 | 損失構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 20以上未満 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：囲の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | | |
| 437 | C | 259 | 常緑 | スダジイ | 15.0 | 170 | 11.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>大枝(東側)に、腐朽(大)あり。 | ● | | |
| 438 | C | 260 | 常緑 | スダジイ | 9.0 | 129 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹皮欠損が、数か所あり。<br>胴吹きが、多数あり。 | ● | | |
| 439 | C | 261 | 常緑 | スダジイ | 5.5 | 104 | 4.5 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜(大)あり。 | ● | | |
| 440 | C | 262 | 落葉 | ケヤキ | 22.0 | 319 | 16.0 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 打音異常あり。<br>中枝(東側)に枯損あり。 | ● | | |
| 441 | C | 263 | 常緑 | マテバシイ | 5.5 | 60 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>樹木番号264クヌギに近接している。 | ● | | |
| 442 | C | 264 | 落葉 | クヌギ | 13.0 | 151 | 8.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 樹木番号263マテバシイに近接している。 | ● | | |
| 443 | C | 265 | 常緑 | サカキ | 5.0 | 71 | 3.5 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 444 | C | 266 | 落葉 | ケヤキ | 15.0 | 156 | 10.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 大枝の剪定痕に、打音異常あり。 | ● | | |
| 445 | C | 267 | 常緑 | スダジイ | 12.0 | 156 | 9.0 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜(小)あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。<br>枝に、腐朽が散在する。 | ● | | |
| 446 | C | 268 | 落葉 | ケヤキ | 10.0 | 62 | 8.0 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 447 | C | 269 | 常緑 | マテバシイ | 5.5 | 38 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 448 | C | 270 | 常緑 | スダジイ | 12.0 | 139 | 7.0 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 打音異常あり。<br>北西側に、剪定痕からの腐朽(3×3×23)あり。<br>大枝下部(西側)に、腐朽あり。 | ● | | |
| 449 | C | 271 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 46 | 4.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | ● | | |
| 450 | C | 272 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 64 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 451 | C | 273 | 落葉 | ケヤキ | 20.0 | 328 | 20.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 打音異常あり。<br>電柱2本に近接している。 | ● | | |
| 452 | C | 274 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 61 | 2.5 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>根元に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 453 | C | 275 | 常緑 | モッコク | 7.0 | 81 | 3.5 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>大枝に、腐朽あり。<br>根元に、こぶあり。 | ● | | |
| 454 | C | 276 | 常緑 | スダジイ | 10.0 | 184 | 7.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 打音異常あり。<br>西側に、開口空洞(8×7×28)あり。<br>枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 455 | C | 277 | 常緑 | スダジイ | 9.0 | 164 | 9.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 東側に、樹皮欠損(20×13)あり。 | ● | | |
| 456 | C | 278 | 常緑 | マテバシイ | 5.0 | 46 | 4.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.51 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形であり、樹幹傾斜(東側)あり。<br>被圧(大)あり。 | ● | | |
| 457 | C | 279 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 53 | 4.0 | | | | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。 | ● | | |
| 458 | C | 280 | 落葉 | ケヤキ | 9.0 | 46 | 7.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 被圧(大)あり。 | ● | | |
| 459 | C | 281 | 常緑 | モッコク | 5.5 | 67 | 3.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 被圧あり。<br>下枝(西側)に、胴枯症状(120×10)あり。 | ● | | |
| 460 | C | 282 | 落葉 | ケヤキ | 17.0 | 178 | 10.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 隣木のケヤキからの、被圧(東側)あり。 | ● | | |
| 461 | C | 283 | 落葉 | ケヤキ | 20.0 | 274 | 20.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 下枝の一部に、胴枯症状あり。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 462 | C | 284 | 常緑 | マテバシイ | 9.0 | 91 | 5.0 | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。<br>剪定痕に、子実体(種不明)あり。 | ● | | |
| 463 | C | 285 | 常緑 | スダジイ | 9.0 | 155 | 6.0 | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形であり、樹冠傾斜(東側)あり。<br>幹H0.6m～1.5mに、腐朽あり。<br>幹に、大枝剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 464 | C | 286 | 常緑 | タブノキ(マテバシイ変更) | 7.5 | 38 | 2.5 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.17 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 被圧を受けるが、樹形は良い。 | ● | | |
| 465 | C | 287 | 常緑 | スダジイ | 5.5 | 116 | 2.5 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 断幹あり。<br>開口空洞16×10(148)×25/45(芯達)あり。<br>打音異常(大)あり。 | ● | | |
| 466 | C | 288 | 針葉 | サワラ | 16.0 | 170 | 7.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 隣木のケヤキによる、被圧あり。<br>下側の大枝が、枯枝剪定により少ない。 | ● | | |
| 467 | C | 289 | 常緑 | マテバシイ | 3.5 | 44 | 2.5 | | | | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.59 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 幹に、胴枯症状あり。<br>樹冠上部が枯れており、樹形が崩壊している。<br>撤去の必要あり。 | ● | | |
| 468 | C | 290 | 常緑 | クスノキ | 15.0 | 157 | 10.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 存在感があり、保存価値が高い。<br>照明灯に近接している。 | ● | | |
| 469 | C | 291 | 落葉 | ヒトツバタゴ | 6.0 | 45 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 樹幹傾斜(西側)があり、電線に接触している。 | ● | | |
| 470 | C | 292 | 常緑 | ヤブツバキ | 5.5 | 51 | 2.5 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 樹形が良好である。 | ● | | |
| 471 | C | 293 | 針葉 | イヌマキ | 5.5 | 62 | 2.5 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 樹形が崩壊しはじめている。 | ● | | |
| 472 | C | 294 | 常緑 | シラカシ | 17.0 | 204 | 12.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹に、胴枯症状があり、開口空洞がある。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 473 | C | 295 | 常緑 | サンゴジュ | 3.5 | 62 | 2.0 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 幹の上部に、枯損があり、片枝樹形となっている。<br>照明灯に近接している。 | ● | | |
| 474 | C | 296 | 常緑 | サザンカ | 4.0 | 34 | 2.0 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 根元に、石組の石が埋もれている。 | ● | | |
| 475 | C | 297 | 常緑 | シラカシ | 14.0 | 150 | 10.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 下枝が無い。<br>根元に、石が埋もれている。 | ● | | |
| 476 | C | 298 | 常緑 | ヤブツバキ | 4.5 | 39 | 2.0 | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>根元に、樹皮欠損(22×8)あり。 | ● | | |
| 477 | C | 299 | 常緑 | シラカシ | 14.0 | 134 | 7.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜(北側)あり。<br>根元に、ベッコウタケの子実体あり。<br>幹に、開口空洞が、数か所あり。<br>建物に近接してる。 | ● | | |
| 478 | C | 300 | 常緑 | シラカシ | 14.0 | 136 | 8.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>閉塞痕に、打音異常(小)あり。<br>建物に近接している。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(14)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | Cエリア：銀杏並木東 | 調査日 | 2018 年 12月25日～2019年1月28 日 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | | 規格 | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 関連項目 | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | 該当に○ | | | | | | | | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | | | |
| 479 | C | 301 | 常緑 | スダジイ | | 9.0 | 118 | 7.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹に、剪定痕からの腐朽あり。<br>大枝付根に、腐朽と、打音異常(小)あり。<br>根元に、石が埋もれている。 | ● | | |
| 480 | C | 302 | 常緑 | キンモクセイ | | 4.5 | 31 | 1.5 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | やや片枝樹形である。 | ● | | |
| 481 | C | 303 | 常緑 | トウネズミモチ | | 5.5 | 110 | 3.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 482 | C | 304 | 常緑 | マテバシイ | | 6.5 | 71 | 4.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 構造物と、電線に、近接している。 | ● | | |
| 483 | C | 305 | 落葉 | ケヤキ | | 20.0 | 317 | 20.0 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>巻き根あり。<br>存在感があり、保存価値が高い。 | ● | | |
| 484 | C | 306 | 落葉 | ケヤキ | | 18.0 | 196 | 11.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 片枝樹形であり、樹幹傾斜(西側)あり。<br>大枝に、樹皮枯死がり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 485 | C | 307 | 常緑 | スダジイ | | 13.0 | 211 | 10.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 片枝樹形である。<br>根元に、ツリバリサルノコシカケの子実体が、多数あり。<br>H1.0m～1.5mに、打音異常(中)あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽あり。 | ● | | |
| 486 | C | 308 | 針葉 | サワラ | | 14.0 | 121 | 6.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜(大)(東側)あり。<br>開口空洞 40×6(152)×22/40(芯達)、打音異常(大)あり。<br>支柱設置、もしくは撤去検討の必要性あり。 | ● | | |
| 487 | C | 309 | 常緑 | スダジイ | | 12.0 | 202 | 10.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、剪定痕からの腐朽あり。<br>打音異常(小)あり。<br>電線に接触している。 | ● | | |
| 488 | C | 310 | 常緑 | シラカシ | | 17.0 | 152 | 10.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 片枝樹形である。<br>幹に、樹皮欠損・腐朽(16×11)あり。 | ● | | |
| 489 | C | 311 | 常緑 | マテバシイ | | 6.0 | 79 | 4.0 | | | | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 断幹により、樹冠上部の樹形に乱れあり。<br>幹の上部から中部にかけて、胴枯症状と、腐朽あり。 | ● | | |
| 490 | C | 312 | 常緑 | トウネズミモチ | | 4.5 | 27 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 491 | C | 313 | 常緑 | クスノキ | | 15.0 | 221 | 10.0 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 幹に、打音異常(小)あり。 | ● | | |
| 492 | C | 314 | 常緑 | スダジイ | | 15.0 | 171 | 8.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜(小)(西側)あり。<br>下枝に、樹皮欠損・腐朽あり。 | ● | | |
| 493 | C | 315 | 常緑 | ネズミモチ(トウネズミモチ変更) | | 4.0 | 46 | 2.5 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 葉量が少なく、樹勢が弱い。 | ● | | |
| 494 | C | 316 | 常緑 | ネズミモチ(トウネズミモチ変更) | | 4.0 | 33 | 2.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | | |
| 495 | C | 317 | 常緑 | ネズミモチ(トウネズミモチ変更) | | 4.5 | 32 | 2.5 | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 巻き根あり。<br>露出根あり。 | ● | | |
| 496 | C | 318 | 落葉 | イロハモミジ | | 3.5 | 29 | 3.0 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 電柱に近接している。 | ● | | |
| 498 | C | 320 | 落葉 | サクラ | | 3.0 | 11 | 2.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.17 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植である。 | ● | | |
| 499 | C | 321 | 針葉 | クロマツ | | 14.0 | 111 | 5.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 樹形が崩壊している。<br>大枝に、枝折れ痕あり。 | ● | | |
| 500 | C | 322 | 常緑 | タイサンボク | | 10.0 | 77 | 5.0 | | | | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 根元に、子実体(種不明、背着生)あり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 501 | C | 323 | 落葉 | サクラ | | 4.0 | 34 | 3.5 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 支柱に、子実体あり。柱が腐朽しており撤去の必要性あり。 | ● | | |
| 502 | C | 324 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 13 | 2.0 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植である。 | ● | | |
| 503 | C | 325 | 針葉 | クロマツ | | 12.0 | 90 | 5.0 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 枝折れ痕に、腐朽あり。 | ● | | |
| 504 | C | 326 | 落葉 | サクラ | | 6.0 | 262 | 6.0 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 幹に、カワウソタケの子実体が、多数あり。<br>根元にコフキサルノコシカケの子実体あり。<br>H1.2m～1.5mに、打音異常(大)と打音異常(中)あり。 | ● | | |
| 505 | C | 327 | 落葉 | サクラ | | 4.0 | 13 | 1.5 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植である。 | ● | | |
| 506 | C | 328 | 落葉 | イロハモミジ | | 5.0 | 67 | 6.0 | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 幹に、スエヒロタケとヒイロタケの子実体が、多数あり。<br>枝に、樹皮欠損と、枯死あり。 | ● | | |
| 507 | C | 329 | 常緑 | サカキ(モチノ | | 5.5 | 56 | 4.5 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | | |
| 508 | C | 330 | 落葉 | サクラ | | 5.5 | 265 | 6.0 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 根元に、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>断幹部に、腐朽あり。<br>大枝の枝折れ痕に、腐朽あり。<br>フェンスに近接している。 | ● | | |
| 509 | C | 331 | 落葉 | サクラ | | 3.5 | 11 | 1.5 | | | | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.25 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 新植である。<br>樹木番号329サカキや樹木番号328イロハモミジからの、被圧あり。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(15)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：野球場三塁側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月21日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 規格 幹周(cm) | 規格 葉張(m) | 規格 株立ち幹周 | 規格 根元周径(m) | 規格 根元径(D) | 規格 4D | 活力度 樹形 | 活力度 樹勢 | 活力度 大枝幹の欠損・傷 | 活力度 枝伸長量 | 活力度 梢端の枯損 | 活力度 枝葉の密度 | 活力度 平均評点 | 活力度 評価結果 | 保存の必要性 高 | 保存の必要性 中 | 保存の必要性 低 | 移植 可 | 移植 難 A | 移植 難 B | 移植 難 C | 移植 不可 | 調適項目 樹高1.5/1.5 | 調適項目 根元径 | 調適項目 根元構造物 | 調適項目 根鉢確保 | 調適項目 片枝被圧 | 調適項目 剪定・対象樹 | 調適項目 剪定・隣接樹 | 調適項目 土壌硬度 1回目 | 調適項目 土壌硬度 2回目 | 調適項目 土壌硬度 3回目 | 調適項目 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※:()内、保存樹木のため調査対象外 | | | | | 個大高 | 個大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●:変更樹木 | | |
| 1 | Y01-001 | | トウカエデ | 13 | 234 | 9 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 露出根が、多数あり。<br>土留め壁が、根元にあり。<br>露出根が、土留め壁側で、切断されている。 | ● | | |
| 2 | Y01-002 | | シイノキ | 12 | 156 | 8 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 幹H1.4mに、腐朽(中)あり。<br>打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 4 | Y01-004 | | ヤブツバキ | 4.0 | 77 | 3 | | 1.13 | 0.36 | 1.44 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | 隣木(Y01-005ケヤキ)に近接し、根鉢径が重複する(離距離0.5m)。<br>幹芯から駐車場縁石までの離隔距離0.8m。根元(道路側)に樹皮枯死(45cm×40(113)cm)あり。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 5 | Y01-005 | | ケヤキ | 19.0 | 261 | 10 | | 3.96 | 1.26 | 5.04 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 隣木(Y01-004ヤブツバキ)に近接、根鉢径が重複する(離隔距離0.5m)。幹芯から駐車場縁石までの離隔距離1.2m、道路までの離距離2.1m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 6 | Y01-006 | | シイノキ | 11.0 | 205 | 9 | | 3.85 | 1.23 | 4.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から桝までの離距離0.8m、駐車場縁石までの離隔距離1.2m、道路までの離距離1.8m。樹幹傾斜あり不適。根鉢確保も困難。 | | | ● |
| 7 | Y01-007 | | ヒトツバタゴ | 10 | 3本立 | 7 | 89,67,38 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 樹木番号Y01-006シイノキからの、被圧あり。 | | ● | |
| 8 | Y01-008 | | ヒトツバタゴ | 10 | 77 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 両脇の樹木からの、被圧あり。<br>看板基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 9 | Y01-009 | | マテバシイ | 8 | 2本立 | 6 | 101,93 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 枝に、多芽症状あり。<br>道路側へ、やや片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 10 | Y01-010 | | ヒトツバタゴ | 10 | 157 | 7 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 幹H1.4mに、スタブカットあり。<br>樹形が良く、保存価値は高い。 | ● | | |
| 11 | Y01-011 | | マテバシイ | 8 | 131 | 4 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 根元・幹H0.1m～4.0mに、開口空洞(大)(芯違)あり。<br>枝に、多芽症状が、多数あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 12 | Y01-012 | | タイサンボク | 10 | 107 | 5 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 記念樹の立看板あり。 | ● | | |
| 13 | Y01-013 | | シイノキ | 8 | 202 | 8 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 道路側へ、片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 15 | Y01-015 | | マテバシイ | 7 | 2本立 | 6 | 61,60 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 双幹の一方の、樹冠上部に、欠損あり。<br>幹に、腐朽(進行中)あり。<br>マンホールが、根元にある。 | ● | | |
| 16 | Y01-016 | | マテバシイ | 7 | 73 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 枝に、多芽症状あり。<br>道路側へ、片枝樹形である。 | ● | | |
| 17 | Y01-017 | | マテバシイ | 7 | 2本立 | 6 | 80,41 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | ● | | |
| 18 | Y01-018 | | シイノキ | 7 | 205 | 10 | | | | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 大枝H0.9m～1.8mに、開口空洞(中)(芯違)あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 19 | Y01-019 | | ケヤキ | 15 | 269 | 11 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 大枝H6.0mに、腐朽(大)あり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 20 | Y01-020 | | ケヤキ | 18.0 | 211 | 8 | | 2.74 | 0.87 | 3.49 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から駐車場縁石までの離隔距離1.3m、道路までの離距離1.9m。強剪定萌芽樹で不適。<br>適正根鉢確保も困難。 | | | ● |
| 21 | Y01-021 | | ヒトツバタゴ | 8 | 80 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 樹木番号Y01-023シイノキからの、被圧あり。<br>片枝樹形となっている。 | ● | | |
| 22 | Y01-022 | | モチノキ | 8 | 118 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 露出根あり。<br>縁石が、根元にあり。 | ● | | |
| 23 | Y01-023 | | シイノキ | 7 | 165 | 6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 樹木番号Y01-024シラカシからの、被圧あり。<br>道路側へ、片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 24 | Y01-024 | | シラカシ | 16 | 155 | 8 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 25 | Y01-025 | | シイノキ | 14 | 165 | 6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 幹H2.3mに、開口空洞(中)、打音異常あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 26 | Y01-026 | | シラカシ | 9 | 55 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | ● | | |
| 27 | Y01-027 | | マテバシイ | 8 | 64 | 4 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 枯枝 φ20cm,L=0.7mあり。 | ● | | |
| 28 | Y01-028 | | マテバシイ | 3.5 | 22 | 2 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 多芽症状あり。 | ● | | |
| 30 | Y01-030 | | ケヤキ | 20 | 216 | 10 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 大枝に、樹皮欠損・腐朽(中)が、2箇所あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 31 | Y01-031 | | イチョウ | 20 | 164 | 6 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 32 | Y01-032 | | シイノキ | 14 | 239 | 8 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 33 | Y01-033 | | シイノキ | 5 | 81 | 4 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 上部の大枝が、欠損して失われており、樹形が崩れている。 | ● | | |
| 34 | Y01-034 | | ケヤキ | 20 | 288 | 12 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 根元・幹H0.0m～2.5mに、樹皮欠損(中)が、2箇所あり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 35 | Y01-035 | | イスノキ | 8 | 60 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | | ● | | |
| 36 | Y01-036 | | マテバシイ | 5 | 2本立 | 4 | 56,79 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 大枝H2.5mに、開口空洞(中)あり。<br>多芽症状あり。 | ● | | |
| 37 | Y01-037 | | ケヤキ | 8 | 143 | 6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 幹H0.4mに、開口空洞(小)、巻込み(良)、あり。<br>電柱が、根元にあり。 | ● | | |
| 38 | Y01-038 | | ユズリハ | 3.5 | 12 | 2 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.67 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 若木である。<br>記念樹の立看板あり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | ● | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(16)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 野球場三塁側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月21日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1/3/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：隣の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 41 | Y01-041 | | シイノキ | 8.0 | 182 | 6 | | 2.01 | 0.64 | 2.56 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.4m。適正根鉢確保困難。<br>樹形に乱れあり(樹冠に道路側への大きな偏り)。<br>幹H3mにコフキサルノコシカケあり。幹H4.5mに開口空洞あり。 | | | ● |
| 42 | Y01-042 | | ケヤキ | 14.0 | 252 | 8 | | 2.89 | 0.92 | 3.68 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離1.7m。<br>大枝に剪定痕が多数あり。<br>強剪定萌芽樹で不適。 | | | ● |
| 43 | Y01-043 | | シイノキ | 10.0 | 204 | 6 | | 2.11 | 0.67 | 2.69 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から土留めまでの離隔距離1.4m。<br>樹形に乱れあり不適(樹冠に道路側への大きな偏り、樹幹傾斜)。<br>幹H3mにコフキサルノコシカケあり。幹H4.5mに開口空洞あり。 | | | ● |
| 44 | Y01-044 | | シイノキ | 10 | 250 | 5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 根元・幹H0.0m～0.7mに、腐朽(大)、鋼棒貫入異常、打音異常あり。<br>枯枝φ27cm,L=4.5mあり。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 45 | Y01-045 | | イヌツゲ | 4.5 | 2本立 | 3 | 33.18 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 幹H1.5mに、開口空洞(小)、巻込みあり。 | ● | | |
| 47 | Y01-047 | | シイノキ | 10 | 96 | 3 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 根元に、開口空洞(中)、打音異常あり。<br>片枝樹形である。<br>土留め壁が、根元にあり。 | ● | | |
| 48 | Y01-048 | | シイノキ | 10 | 172 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 大枝に、樹皮欠損(中)が、多数あり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 49 | Y01-049 | | シイノキ | 10.0 | 169 | 5 | | 2.2 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から看板基礎までの離隔距離0.9m、歩車道縁石までの離隔距離0.9m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 50 | Y01-050 | | イチョウ | 12 | 392 | 4 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 幹H0.7m～1.8mに、開口空洞(大)が、3箇所、打音異常あり。<br>縁石が、根元にあり。根鉢の確保が難しい。 | | | ● |
| 51 | Y01-051 | | ケヤキ | 16 | 266 | 6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.20 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 露出根あり。<br>警備室が、近接している。根鉢の確保が難しい。 | ● | | |
| 52 | Y01-052 | | シイノキ | 14 | 130 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 根元・幹に、打音異常H0.0m～0.8mあり。 | ● | | |
| 53 | Y01-053 | | イチョウ | 16.0 | 275 | 6 | | 3.19 | 1.02 | 4.06 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 超 | 有 | ○ | 無 | － | － | 12 | 16 | 15 | 14.3 | 根鉢が大きいが場内移植なら可能である。<br>樹冠を構成する大枝の剪定状態についても良好である。 | | | ● |
| 54 | Y01-054 | | カイヅカイブキ | 3 | 27 | 0.8 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 樹冠が小さい。<br>フェンスが、近接している。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 55 | Y01-055 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 18 | 0.8 | | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 56 | Y01-056 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 23 | 0.8 | | 0.27 | 0.09 | 0.34 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 57 | Y01-057 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 25 | 0.8 | | 0.3 | 0.1 | 0.38 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 58 | Y01-058 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 24 | 0.8 | | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 59 | Y01-059 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 22 | 0.8 | | 0.27 | 0.09 | 0.34 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 60 | Y01-060 | | カイヅカイブキ | 3 | 20 | 0.8 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 樹形が悪く、根張りが弱い。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 61 | Y01-061 | | カイヅカイブキ | 3 | 21 | 0.8 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 樹形が悪く、根張りが弱い。<br>土留め壁が、根元にあり。 | | | ● |
| 62 | Y01-062 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 22 | 0.8 | | 0.21 | 0.07 | 0.27 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 63 | Y01-063 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 24 | 0.8 | | 0.27 | 0.09 | 0.34 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 64 | Y01-064 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 20 | 0.8 | | 0.27 | 0.09 | 0.34 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 65 | Y01-065 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 26 | 0.8 | | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 66 | Y01-066 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 24 | 0.8 | | 0.3 | 0.1 | 0.38 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 67 | Y01-067 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 30 | 0.8 | | 0.21 | 0.07 | 0.27 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 68 | Y01-068 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 26 | 0.8 | | 0.3 | 0.1 | 0.38 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 69 | Y01-069 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 26 | 0.8 | | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 70 | Y01-070 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 28 | 0.8 | | 0.33 | 0.11 | 0.42 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |
| 71 | Y01-071 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 29 | 0.8 | | 0.27 | 0.09 | 0.34 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から万年塀までの離隔距離0.6m。<br>樹形に乱れあり、樹形不良(万年塀側に枝葉なし、樹幹に傾き。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(17)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 野球場三塁側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月21日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高（m） | 幹周（cm） | 葉張（m） | 株立ち幹周 | 根元周径（m） | 根元径（D） | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 72 | Y01-072 | | ケヤキ | 20.0 | 280 | 8 | | 3.22 | 1.03 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 大枝H7mに開口空洞あり。幹芯から万年塀までの離隔距離1.4m、土留めまでの離隔距離2.3m。大きな柱に近接。 | | | ● |
| 83 | Y01-083 | | ソロ | 17.0 | 145 | 9 | | 2.11 | 0.67 | 2.69 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 根元・幹に開口空洞あり。幹芯から万年塀までの離隔距離0.8m、土留めまでの離隔距離2.2m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(18)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：野球場一塁側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月20日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 関連項目 | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4.D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.3/1.0 | 根元張 | 根元張構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開放樹 | 土壌硬度1回目 | 土壌硬度2回目 | 土壌硬度3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※首の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 細大高 | 細大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 1 | Y02-001 | | シイノキ | 15 | 232 | 10 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 2 | Y02-002 | | イスノキ | 6 | 91 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 枯枝が、数か所あり。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 3 | Y02-003 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 1 | | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 樹形・樹勢が、悪い。<br>電源盤に、近接している。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 4 | Y02-004 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 6 | Y02-006 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 電源盤に、近接している。<br>コンクリートブロックの植栽帯内に、位置する。 | ● | | |
| 7 | Y02-007 | | カイヅカイブキ | 3 | 33 | 1 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 8 | Y02-008 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 9 | Y02-009 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 10 | Y02-010 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 電源盤に、近接している。<br>樹木番号Y02-11ケヤキに、近接している。 | ● | | |
| 11 | Y02-011 | | ケヤキ | 20 | 249 | 10 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | ぶつ切り剪定、スタブカットが散見され、腐朽あり。<br>高さH1.5mで、3本に分岐している。 | ● | | |
| 13 | Y02-013 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 照明に、近接している。 | ● | | |
| 14 | Y02-014 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 15 | Y02-015 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 16 | Y02-016 | | カイヅカイブキ | 3 | 29 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 17 | Y02-017 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 18 | Y02-018 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 19 | Y02-019 | | カイヅカイブキ | 3 | 31 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 20 | Y02-020 | | カイヅカイブキ | 3 | 30 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 21 | Y02-021 | | カイヅカイブキ | 3 | 35 | 1.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 22 | Y02-022 | | カイヅカイブキ | 3 | 28 | 1 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 樹木番号Y02-23ケヤキに、近接している。 | ● | | |
| 23 | Y02-023 | | ケヤキ | 18 | 214 | 9 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 断幹されており、切断部に腐朽あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>高さH1.0mで、2分岐しており、入り皮状態にある。<br>幹H0.5～3.0mに、打音異常あり。 | ● | | |
| 24 | Y02-024 | | ケヤキ | 9.0 | 217 | 9 | | 2.4 | 0.76 | 3.06 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から看板基礎までの離隔距離0.9m、歩車道縁石までの離距離0.9m。擁壁脇で適正な根鉢確保困難。<br>強剪定萌芽樹で不適。 | | | ● |
| 28 | Y02-028 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 44 | 1.5 | | 0.45 | 0.14 | 0.57 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 29 | Y02-029 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 39 | 1.5 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 30 | Y02-030 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 38 | 1.5 | | 0.43 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 31 | Y02-031 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 35 | 1.5 | | 0.54 | 0.17 | 0.69 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 32 | Y02-032 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 31 | 1.5 | | 0.45 | 0.14 | 0.57 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 33 | Y02-033 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 32 | 1.5 | | 0.45 | 0.14 | 0.57 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 34 | Y02-034 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 32 | 1.5 | | 0.48 | 0.15 | 0.61 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 35 | Y02-035 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 34 | 1.5 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 36 | Y02-036 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 31 | 1.5 | | 0.42 | 0.13 | 0.54 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 37 | Y02-037 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 28 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 38 | Y02-038 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 30 | 1 | | 0.42 | 0.13 | 0.54 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 39 | Y02-039 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 29 | 1 | | 0.36 | 0.11 | 0.46 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 40 | Y02-040 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 29 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 41 | Y02-041 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 28 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 42 | Y02-042 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 27 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 43 | Y02-043 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 27 | 1 | | 0.42 | 0.13 | 0.54 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 44 | Y02-044 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 28 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 45 | Y02-045 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 30 | 1 | | 0.42 | 0.13 | 0.54 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 46 | Y02-046 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 27 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 47 | Y02-047 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 29 | 1 | | 0.39 | 0.12 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 48 | Y02-048 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 30 | 1.5 | | 0.45 | 0.14 | 0.57 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 49 | Y02-049 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 28 | 1.5 | | 0.42 | 0.13 | 0.54 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 50 | Y02-050 | | カイヅカイブキ | 3.0 | 35 | 1.5 | | 0.45 | 0.14 | 0.57 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 列植で単木としての樹形・価値低い。 | | | ● |
| 51 | Y02-051 | | プラタナス | 14.0 | 183 | 5 | | 2.34 | 0.75 | 2.98 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | | | 大 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 9 | 7 | 2 | 6.0 | 幹芯からマンホールまでの離隔距離0.9mと1.5m、土留めまでの離距離2.6m。<br>強剪定だがプラタナスらしさ有り。樹形維持可能。 | | ● | |
| 52 | Y02-052 | | プラタナス | 12.0 | 123 | 4 | | 1.42 | 0.45 | 1.81 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 6 | 7 | 6 | 6.3 | 幹芯からマンホールまでの離隔距離1.3m、フェンスまでの離距離1.3m。<br>強剪定だがプラタナスらしさ有り。樹形維持可能。 | | ● | |
| 53 | Y02-053 | | シイノキ | 12.0 | 172 | 10 | | 1.95 | 0.62 | 2.48 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | | | 無 | － | － | － | － | － | － | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。幹(北側)H2.5mに、開口空洞 12×5×30/45(芯達)あり。<br>幹に、背着生キノコあり。不適。<br>変電設備のマンホールに、近接している。<br>樹形に乱れあり(南側の枝が徒長)。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(19)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 野球場ー最側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月20日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 関連項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傾 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 植栽確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開放樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：囲の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上来満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 54 | Y02-054 | | マテバシイ | 7.0 | 74 | 5 | | 0.89 | 0.28 | 1.13 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | 無 | － | － | － | － | － | － | | | | 樹幹傾斜あり。黄葉が目立つ。樹形不良。 | | | ● |
| 55 | Y02-055 | | シイノキ | 8.0 | 59 | 4 | | 0.68 | 0.22 | 0.87 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | | | | 下枝が、高い位置にある。樹形不良。 | | | ● |
| 56 | Y02-056 | | マテバシイ | 8.0 | 114 | 5 | | 1.26 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | | | | － | － | － | － | － | － | | | | 幹(西側)H1.0mに、開口空洞 90×15×20/25(芯達)あり。根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。損傷木で不適。 | | | ● |
| 57 | Y02-057 | | ケヤキ | 10.0 | 213 | 8 | | 2.42 | 0.77 | 3.08 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | | | | － | － | 6 | 3 | 8 | 5.7 | | | | 幹芯から貯水槽までの離隔距離1.2m。強剪定萌芽樹で不適。樹形維持困難。 | | | ● |
| 58 | Y02-058 | | マテバシイ | 10.0 | 140 | 8 | | 1.86 | 0.59 | 2.37 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | | | | 樹形に乱れあり(樹幹に傾き)、移植樹として不適である。<br>幹芯からコンクリート樹までの離隔距離1.4m。 | | | ● |
| 61 | Y02-061 | | ムクノキ | 13.0 | 154 | 8 | | 2.14 | 0.68 | 2.73 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 大 | | | 大 | － | － | － | － | － | － | | | | 隣木(ケヤキ)からの被圧(大)あり、樹幹傾斜あり。単木として樹形不良。 | | | ● |
| 62 | Y02-062 | | ケヤキ | 14.0 | 224 | 15 | | 2.45 | 0.78 | 3.12 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ○ | | 大 | 大 | 無 | ○ | | 無 | 無 | 8 | 2 | 8 | 6.0 | | | | 樹形は良好である。葉張り大きく場内であれば樹形維持可能。<br>幹芯からコンクリート樹までの離隔距離1.8m、擁壁までの離隔距離3.0m。 | | ● | |
| 76 | Y02-076 | | ヒトツバタゴ | 5 | 64 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | ぶつ切り剪定が、複数あり。<br>斜面に、位置する。<br>倉庫に、近接している。 | ● | | |
| 86 | Y02-086 | | マテバシイ | 3.5 | 185 | 4 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | 大枝・幹に、腐朽(大)あり。<br>大枝に、開口空洞(大)あり。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 87 | Y02-087 | | マテバシイ | 6 | 128 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 枝に、多芽症状あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>斜面に、位置する。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 88 | Y02-088 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 3 | 50,91 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | 根元に、開口空洞 10×25×33/40(芯達)あり。<br>幹に、樹皮枯死(大)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.5mあり。<br>揺らぎ(小)あり。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 89 | Y02-089 | | サンゴジュ | 4 | 2本立 | 1.5 | 29,15 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | 斜面に、位置する。<br>テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 90 | Y02-090 | | ユズリハ | 5 | 73 | 2 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>斜面に、位置する。 | ● | | |
| 91 | Y02-091 | | サンゴジュ | 3 | 20 | 1.5 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 92 | Y02-092 | | ユズリハ | 5 | 76 | 3 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～1.0mあり。<br>幹H1.5mに、開口空洞あり。<br>フェンスと、テニスコートに、近接している。 | ● | | |
| 93 | Y02-093 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 4 | 64,75 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | 幹H0.5m～1.2mに、樹皮枯死あり。<br>根元・幹に、打音異常(中) H0.0～2.5mあり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 94 | Y02-094 | | ユズリハ | 5 | 2本立 | 3 | 72,55 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | 大枝に、腐朽あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0～2.5mあり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 95 | Y02-095 | | ツバキ | 3.5 | 2本立 | 2.5 | 13,20 | 0.24<br>0.19 | － | － | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | | | | － | － | － | － | － | － | | | | Y02-095,Y02-096,Y02-097は群植されており、単木では樹形不良。 | | | ● |
| 96 | Y02-096 | | ツバキ | 3.5 | 3本立 | 2.5 | 20,24,15 | 0.42 | 0.13 | 0.54 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | | | | Y02-095,Y02-096,Y02-097は群植されており、単木では樹形不良。 | | | ● |
| 97 | Y02-097 | | ツバキ | 3.5 | 3本立 | 2.5 | 23,18,27 | 0.32<br>0.27 | － | － | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | | | | － | － | － | － | － | － | | | | Y02-095,Y02-096,Y02-097は群植されており、単木では樹形不良。 | | | ● |
| 98 | Y02-098 | | ツバキ | 3.5 | 4本立 | 2.5 | 25,12,23,16 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | | | ● | |
| 99 | Y02-099 | | ツバキ | 3.5 | 2本立 | 2.5 | 17,12 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | | | ● | |
| 100 | Y02-100 | | ウバメガシ | 3.5 | 26 | 1 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | 周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 101 | Y02-101 | | ウバメガシ | 3.5 | 2本立 | 3 | 19,17 | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | 幹に、曲がりあり。<br>周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 102 | Y02-102 | | ウバメガシ | 3.5 | 23 | 1 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | 周辺木と、近接している。 | | | ● |
| 103 | Y02-103 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 297 | 9 | | 3.36 | 1.07 | 4.28 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | | － | － | － | － | － | － | | | | 駐車場の狭小な植桝(0.6x0.6m)にある。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 104 | Y02-104 | | プラタナス | 20.0 | 208 | 7 | | 2.5 | 0.8 | 3.18 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 大 | 有 | ○ | | 無 | 無 | 4 | 7 | 4 | 5.0 | | | | 移植に向けた縮小剪定(樹高を1～2m低下)によりチャレンジ移植は可能。<br>また根元の土留めを壊すことにより根鉢作成も可能。 | | ● | |
| 105 | Y02-105 | | フウ | 4 | 62 | 3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | 高さH2.1mの梢端切除部に、開口空洞あり。<br>コンクリートブロックに囲まれた植栽帯内に、位置する。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(20)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 野球場一塁側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月20日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 業張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 移植 離 A | 移植 離 B | 移植 離 C | 不可 | 樹高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 誘定・対象樹 | 誘定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | ※幹の内、保存対象木のため調査対象外 | | | | | 超大 高 | 超大 高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 106 | Y02-106 | | マンシュウイタヤカエデ | 9.0 | 2本立 | 8 | 143,133 | 2.07 | 0.66 | 2.64 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 8 | 12 | 13 | 11.0 | 幹H3mに、樹皮欠損(20cm×12cm、巻き込み中)あり。<br>幹芯からマンホールまでの離隔距離1.2m。樹幹傾斜あるが、太い双幹樹であり個性的で珍しい。擁壁壊し根鉢確保可能。 | | ● | |
| 107 | Y02-107 | | ケヤキ | 18.0 | 206 | 10 | | 2.35 | 0.75 | 2.99 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | × | | － | － | － | － | － | － | ブロック、舗装近接。<br>適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 108 | Y02-108 | | モッコク | 3.5 | 3本立 | 2 | 42,34,30 | 0.93 | 0.3 | 1.18 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | 根元が駐車場土留めと接触、アスファルト押し上げあり。<br>移植樹として不適である。 | | | ● |
| 109 | Y02-109 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 32 | 3 | | 0.4 | 0.13 | 0.51 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 110 | Y02-110 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 29 | 2 | | 0.36 | 0.11 | 0.46 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 111 | Y02-111 | | ヒトツバタゴ | 6.0 | 60 | 2 | | 0.71 | 0.23 | 0.9 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 11 | 2 | 5 | 6.0 | 樹形良好、維持可能。 | | ● | |
| 112 | Y02-112 | | クロマツ | 10.0 | 93 | 3 | | 1.19 | 0.38 | 1.52 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(H10mまで下枝なし)、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 113 | Y02-113 | | コーヤマキ | 6.5 | 54 | 3 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 双幹の一方が、断幹されている。<br>幹H3.0mに樹皮欠損100×10あり。<br>幹に樹皮欠損多数あり。<br>幹全体におよぶ腐朽が大きく、下枝が高く、枝葉量が少ない。 | | | ● |
| 114 | Y02-114 | | メタセコイア | 15.0 | 253 | 10 | | 3.55 | 1.13 | 4.52 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | | － | － | － | － | － | － | 舗装に囲まれ、適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 115 | Y02-115 | | マテバシイ | 10.0 | 90 | 5 | | 1.06 | 0.34 | 1.35 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(樹幹傾斜)、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 116 | Y02-116 | | フウ | 14 | 139 | 4 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 幹H1.2mに、断幹痕からの開口空洞 20×12×20あり。<br>深植え状態にある。<br>LPガス警報器に、近接している。 | ● | | |
| 117 | Y02-117 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3.0 | 2本立 | 1 | 15,20 | 0.32 | 0.1 | 0.41 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | | － | － | － | － | － | － | 代替え樹あり。 | | | ● |
| 118 | Y02-118 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3.0 | 2本立 | 1.5 | 13,21 | 1.85 | 0.59 | 2.36 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | | | － | － | － | － | － | － | 代替え樹あり。 | | | ● |
| 119 | Y02-119 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 134 | 8 | | 1.14 | 0.36 | 1.45 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 17 | 11 | 17 | 15.0 | 隣木(Y02-120モチノキ)と根鉢が重複する(離隔距離(芯々)1.6m)。モチノキを移植しない場合は根鉢が確保できる。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離1.15m、LPガスボンベ置場までの離隔距離1.3m。<br>樹高に対して幹が細く、剪定状態も良いので、移植に向けた剪定で、高さを6m下げることでチャレンジ移植は可能である。 | | ● | |
| 120 | Y02-120 | | モチノキ | 15.0 | 2本立 | 4 | 75,47 | 1.14 | 0.36 | 1.45 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 高 | 有 | × | | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れ(樹幹傾斜、隣木Y02-119ヒマラヤシーダーからの被圧)あり。隣木(Y02-119ヒマラヤシーダー)との離隔距離(芯々)1.6m。ヒマラヤと競合根鉢確保困難。 | | | ● |
| 121 | Y02-121 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3 | 2本立 | 1.5 | 16,19 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 葉に、吸汁害あり。 | ● | | |
| 122 | Y02-122 | | フウ | 5 | 120 | 3 | 18,32 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 断幹されている。 | ● | | |
| 123 | Y02-123 | | プラタナス | 20 | 259 | 6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | カミキリムシの産卵痕が、多数あり。 | ● | | |
| 124 | Y02-124 | | クスノキ | 15 | 178 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。 | ● | | |
| 125 | Y02-125 | | フウ | 13 | 115 | 5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 深植え状態にある。 | ● | | |
| 126 | Y02-126 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3 | | 2 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 幹(双幹)に、樹皮枯死(大)あり。<br>葉に、吸汁害あり。 | ● | | |
| 127 | Y02-127 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3.5 | 2本立 | 2 | 25,12 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 葉に、吸汁害あり。<br>梢端切除されている。 | ● | | |
| 128 | Y02-128 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3.5 | 3本立 | 2 | 30,18,8 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 葉に、吸汁害あり。<br>梢端切除されている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 129 | Y02-129 | | カラタネオガタマ（モチノキ変更） | 3.5 | 22 | 2 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | | |
| 130 | Y02-130 | | ソメイヨシノ | 13 | 215 | 10 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹(南側)H1.0mに、開口空洞 25×13×5あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0～1.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 131 | Y02-131 | | シイノキ | 14 | 187 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 幹H0.6mに、開口空洞 65×20×10あり。<br>根元・幹に、打音異常あり。<br>ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 132 | Y02-132 | | イヌツゲ | 4 | 2本立 | 3 | 25,16 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 枝抜け痕が、数か所あり。 | ● | | |
| 133 | Y02-133 | | ソメイヨシノ | 13 | 154 | 10 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹(南側)H1.0mに、コフキサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 134 | Y02-134 | | マテバシイ | 4.5 | 23 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 135 | Y02-135 | | ツバキ | 3.5 | 56 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 136 | Y02-136 | | サンゴジュ | 3 | 24 | 1 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 137 | Y02-137 | | サンゴジュ | 3 | 17 | 1 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 139 | Y02-139 | | サンゴジュ | 3.4 | 22 | 1 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 140 | Y02-140 | | サンゴジュ | 3.5 | 18 | 2 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 下枝がない。 | ● | | |
| 142 | Y02-142 | | サンゴジュ | 3.5 | 22 | 2.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 146 | Y02-146 | | サンゴジュ | 3 | 15 | 1.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | フェンスが、近接している。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(21)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：野球場ー皇側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月20日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 損傷確認 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・除去樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：陰の内，事前樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 樹高大 | 根元大 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 151 | Y02-151 | | ソメイヨシノ | 13 | 190 | 10 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>胴吹き枝の剪定痕が、多数あり。<br>スタブカット、腐朽あり。<br>斜面に位置する。<br>コンクリートパイプが、根元にあり。<br>テニスコートのフェンスが、近接している。 | ● | | |
| 152 | Y02-152 | | ヒイラギモクセイ | 4 | 43 | 4 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | ひこばえが、多数あり。<br>コンクリートパイプが、根元にあり。 | ● | | |
| 153 | Y02-153 | | ソメイヨシノ | 14 | 240 | 12 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 胴吹き枝が、多数あり。<br>道とのフェンスが、近接している。 | ● | | |
| 154 | Y02-154 | | サンゴジュ | 3 | 20 | 2 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | ● | | |
| 155 | Y02-155 | | ムクノキ | 4 | 18 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | ● | | |
| 157 | Y02-157 | | ネズミモチ | 4 | 6本立 | 3 | 20,19,19,22 11,14 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | ● | | |
| 158 | Y02-158 | | シイノキ | 11 | 167 | 8 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 断幹されている。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～2.5mあり。<br>幹H1.4mの大枝剪定痕に、背着生キノコあり。<br>スタブカットからの開口空洞が、4箇所あり。<br>深植え 状態にある。 | ● | | |
| 159 | Y02-159 | | シイノキ | 14 | 190 | 9 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 樹幹傾斜(小)あり。 | ● | | |
| 160 | Y02-160 | | トウネズミモチ | 4 | 36 | 3.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 環境省 指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 161 | Y02-161 | | サルスベリ | 6.0 | 54 | 3.5 | | 0.6 | 0.19 | 0.76 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | | | – | – | – | – | – | 樹形に乱れあり(樹幹傾斜)、幹に開口空洞、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 164 | Y02-164 | | モチノキ | 6.5 | 35 | 2.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 深植え 状態にある。 | ● | | |
| 165 | Y02-165 | | ヒサカキ | 3.2 | 2本立 | 1.5 | 16,15 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 166 | Y02-166 | | ヒサカキ | 3 | 20 | 1.2 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 167 | Y02-167 | | ヒサカキ | 3 | 21 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 168 | Y02-168 | | ヒサカキ | 3.2 | 29 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 梢端切除されている。 | ● | | |
| 170 | Y02-170 | | フウ | 11 | 88 | 2 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 高さH5.0mで、断幹されている。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.5mあり。<br>深植え 状態にある。 | ● | | |
| 171 | Y02-171 | | シラカシ | 8 | 114 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹(北側)H2.0mに、開口空洞 20×8×18/33(芯達)あり。<br>根元・幹に、打音異常(中) H0.0m～2.5mあり。<br>トイレとのフェンスが、近接している。 | ● | | |
| 172 | Y02-172 | | トウカエデ | 13.0 | 152 | 8 | | 2.32 | 0.74 | 2.96 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 大 | | | | | | – | – | – | – | – | 植栽帯縁石とトイレ階段に近接した場所にあり、根鉢作成が困難である。 | | | ● |
| 173 | Y02-173 | | ソメイヨシノ | 14 | 258 | 12 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 縁石の、押し上げあり。<br>巻き根あり。<br>植桝内に位置する。 | ● | | |
| 174 | Y02-174 | | プラタナス | 5.5 | 199 | 4 | | | | | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.92 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 断幹されており、大枝が1本 残るのみである。腐朽(大)あり。<br>幹に、樹皮欠損(大)あり。<br>縁石の、押し上げあり。<br>トイレ脇の植桝内に位置する。 | ● | | |
| 175 | Y02-175 | | ツバキ | 3.7 | 30 | 2 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹H1.0mに、開口空洞(中) 深さ8cmあり。<br>コンクリート基礎が、根元にあり。 | ● | | |
| 176 | Y02-176 | | クロガネモチ | 14 | 130 | 5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 片枝樹 形である。<br>トイレに、近接する。 | ● | | |
| 177 | Y02-177 | | トウネズミモチ | 3 | 17 | 2 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 環境省 指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 178 | Y02-178 | | トウネズミモチ | 5 | 2本立 | 4 | 35,34 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 環境省 指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 179 | Y02-179 | | ツバキ | 3.5 | | 1.8 | 15,20,10 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 180 | Y02-180 | | ネズミモチ | 3 | 3本立 | 1 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 181 | Y02-181 | | トウネズミモチ | 6 | 3本立 | 4 | 61,32,26 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | トイレに、近接している。<br>環境省 指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 182 | Y02-182 | | ツバキ | 5 | 64 | 3 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹に、開口空洞(大)H0.7m～1.8m、深さ18cm(芯達)あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |
| 183 | Y02-183 | | サンゴジュ | 7.0 | 75 | 4 | | 0.86 | 0.27 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | | | – | – | – | – | – | 幹芯からブロック塀までの離隔距離0.8m。<br>樹形に乱れあり(樹幹傾斜、下枝が高い)、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 184 | Y02-184 | | ポダイジュ | 18 | 176 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 巻き根あり。<br>建物と、樹木に、近接している。 | ● | | |
| 185 | Y02-185 | | モッコク | 5.5 | 3本立 | 4 | 51,56,41 | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 根元に、開口空洞(中) 深さ5cmあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 186 | Y02-186 | | ケヤキ | 20 | 210 | 14 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹H2.5mに、開口空洞 深さ5cmあり。<br>幹に、打音異常(小) H2.0m～2.5mあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 187 | Y02-187 | | ツバキ | 6 | 48 | 3.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 幹H1.5mに、樹皮欠損(小)あり。 | ● | | |
| 188 | Y02-188 | | トウカエデ | 10 | 127 | 4 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 幹H1.5m～2.5mに、開口空洞(中) 深さ8cmが、2箇所あり。 | ● | | |
| 189 | Y02-189 | | イスノキ | 3.6 | 14 | 1 | | 0.2 | 0.06 | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | | | – | – | – | – | – | 幹芯からブロック塀までの離隔距離0.3m。<br>実生木と思われ、イスノキ3本Y02-189,Y02-190,Y02-191が密植し、単木では樹形に乱れあり。不適。 | | | ● |
| 190 | Y02-190 | | イスノキ | 3.6 | 16 | 1 | | 0.2 | 0.06 | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | | | – | – | – | – | – | 幹芯からブロック塀までの離隔距離0.65m。<br>実生木と思われ、イスノキ3本Y02-189,Y02-190,Y02-191が密植し、単木では樹形に乱れあり。不適。 | | | ● |
| 191 | Y02-191 | | イスノキ | 4.5 | 13 | 1 | | 0.19 | 0.06 | 0.24 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | | | – | – | – | – | – | 幹芯からブロック塀までの離隔距離0.3m。<br>実生木と思われ、イスノキ3本Y02-189,Y02-190,Y02-191が密植し、単木では樹形に乱れあり。不適。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(22)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：野球場一塁側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月20日～2022年4月21日※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 業張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根鉢構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に● ●：変更樹木 | | | |
| 192 | Y02-192 | | モチノキ | 4.5 | 40 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大枝H1.2mに、腐朽(中)あり。大枝H2.5mに、腐朽(中)あり。<br>葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>コンクリート壁に、近接している。 | | ● | |
| 193 | Y02-193 | | イスノキ | 9 | 119 | 6 | | | | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 大枝H2.0mに、腐朽(中)あり。<br>コンクリート壁に、近接している。 | ● | | |
| 194 | Y02-194 | | ヒサカキ | 5 | 25 | 2.4 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | 幹H1.0mに、開口空洞(小)あり。幹H1.2mに、開口空洞(小)あり。<br>幹H2.5mに、開口空洞(小)あり。 | ● | | |
| 195 | Y02-195 | | ソメイヨシノ | 11 | 210 | 11.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～1.2mあり。<br>大枝に、ぶつ切り剪定痕からの腐朽(大)、腐朽(中)が複数あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 196 | Y02-196 | | モチノキ | 7 | 85 | 5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>コンクリート壁に、近接している。 | ● | | |
| 197 | Y02-197 | | トウネズミモチ | 9 | 2本立 | 4.5 | 36,77 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | 大枝H1.2mに、腐朽(中)あり。<br>コンクリート壁に、近接している。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 198 | Y02-198 | | ツバキ | 4.6 | 2本立 | 3.5 | 35,57 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 幹H1.0m～1.5mに、腐朽(小)が、8箇所あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 200 | Y02-200 | | ツバキ | 5 | 60 | 3 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | 大枝付け根H1.2mに、樹皮欠損(中)あり。<br>大枝H2.0mに、樹皮欠損(中)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 202 | Y02-202 | | ヤエザクラ | 9 | 2本立 | 9 | 80,115 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | 幹に、打音異常0.5m～1.0mあり。<br>幹H1.0mに、腐朽(中)あり。 | ● | | |
| 209 | Y02-209 | | ソメイヨシノ | 9 | 295 | 16 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 大枝H3.0m～3.5mに、亀裂あり。<br>大枝付け根H2.5mに、剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 246 | Y02-246 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 235 | 10.5 | | 3.16 | 1.01 | 4.03 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | | – | – | – | – | – | – | | | | 幹芯から照明柱までの離隔距離0.2m、フェンスまでの離隔距離1.05m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 247 | Y02-247 | | クロマツ | 15 | 143 | 8.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | コンクリート基礎に、近接している。<br>樹木番号Y02-248モチノキと、根元が、近接している。 | ● | | |
| 248 | Y02-248 | | モチノキ | 7 | 57 | 2.2 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>コンクリート壁に、近接している。<br>樹木番号Y02-247クロマツと、根元が、近接している。 | ● | | |
| 249 | Y02-249 | | クロマツ | 13 | 117 | 5 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | コンクリート基礎に、近接している。 | ● | | |
| 250 | Y02-250 | | サカキ | 7 | 74 | 3.7 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 幹H1.0mに、開口空洞(中) 深さ10cmあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 251 | Y02-251 | | ソメイヨシノ | 11 | 200 | 11 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | 幹H0.5m～1.0mに、ベッコウタケの子実体あり。<br>スタブカットからの腐朽が、多数あり。 | | | ● |
| 257 | Y02-257 | | ウバメガシ | 6 | 4本立 | 4 | 46,90,30,84 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | スタブカットからの腐朽が、多数あり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 260 | Y02-260 | | ヤマモモ | 6.5 | 81 | 5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 大枝付け根H2.5mに、開口空洞(中) 深さ8cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 262 | Y02-262 | | ヤマモモ | 6.5 | 101 | 6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 幹H1.5mに、開口空洞(中) 深さ12cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 263 | Y02-263 | | モクセイ | 3 | 7本立 | 2 | 40,27,23,1 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 264 | Y02-264 | | ヤマモモ | 6.5 | 105 | 3.7 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | 幹H1.2mに、開口空洞(中) 深さ10cmあり。<br>コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 266 | Y02-266 | | ヤマモモ | 6.5 | 87 | 5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 267 | Y02-267 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.4 | 26,44,20 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 268 | Y02-268 | | ヤマモモ | 6.5 | 106 | 3.6 | | 1.31 | 0.42 | 1.67 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | | | | – | – | – | – | – | – | | | | 樹形に乱れ(左右のふところ枝の消失)あり。不適。 | | | ● |
| 270 | Y02-270 | | ヤマモモ | 6.0 | 86 | 3.7 | | 1.26 | 0.4 | 1.61 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 9 | 8 | 10 | 9.0 | | 幹芯から縁石までの離隔距離1.5m(道路側1.2m)。 | | ● | |
| 272 | Y02-272 | | メタセコイア | 11.0 | 241 | 6 | | 3.12 | 0.99 | 3.97 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | – | – | – | – | – | – | | | | 幹芯から縁石までの離隔距離1.15m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 273 | Y02-273 | | ネズミモチ | 3.3 | 2本立 | 1.5 | 16,10 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | コンクリート土留めに、近接している。 | ● | | |
| 274 | Y02-274 | | チャンチン | 10.0 | 108 | 4 | | 1.25 | 0.4 | 1.59 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 8 | 6 | 7 | 7.0 | | 幹芯から照明柱までの離隔距離1.5m。土留めに近接している。<br>大枝に強剪定あり。下枝が高い位置にある。<br>エリア内にて、希少樹種である。移植可能。 | | ● | |
| 275 | Y02-275 | | ソロ | 10.0 | 4本立 | 5 | 59,22,26,33 | 0.92<br>0.55<br>0.30 | – | – | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | | | | – | – | – | – | – | – | | | | 樹形に乱れあり(樹幹に傾き)、移植樹として不適である。<br>隣木(Y02-0274チャンチン)からの被圧あり。 | | | ● |
| 276 | Y02-276 | | ソロ | 10.0 | 4本立 | 5 | 68,60,58,28 | 1.52 | 0.48 | 1.94 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | | | 無 | 無 | 10 | 4 | 8 | 7.3 | | 幹芯から土留めまでの離隔距離1.2m、フェンスまでの離隔距離1.2m。株立ち、樹形は良好である。根鉢確保可能。 | | ● | |
| 287 | Y02-287 | | トウカエデ | 16.0 | 170 | 4 | | 2.31 | 0.74 | 2.94 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 12 | 12 | 16 | 13.3 | | 幹芯から建物までの離隔距離1.4m。<br>幹に開口空洞あり。斜面地に立地する。<br>移植後の萌芽や樹形回復が期待できる(樹種特性)。 | | ● | |
| 288 | Y02-288 | | シイノキ | 14.0 | 180 | 9 | | 2.25 | 0.72 | 2.87 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 大 | 有 | ○ | 無 | – | – | – | – | – | – | | | | 幹芯から石積までの離隔距離1.3m。建物に近接している。<br>樹形・樹勢不良で不適。<br>大枝に、枯損あり。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(23)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 第二球場 | | |

# 表 2.4-17(24)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：第二球場　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月19日～2022年4月20日※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開放樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | | 組大高 | 組大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上来調 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 37 | YG-037 | | シイノキ | 11.0 | 238 | 15.3 | | 2.9 | 0.92 | 3.69 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から石柵までの離隔距離0.8mと1.8m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 38 | YG-038 | | サンゴジュ | 4.5 | 2本立 | 3.2 | 49,23 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹に、腐朽 H0.3m～0.6mあり。<br>片枝樹形である。<br>石積みに、近接する。 | | | ● |
| 40 | YG-040 | | イヌツゲ | 3 | 30 | 1.6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 片枝樹形である。 | | ● | |
| 42 | YG-042 | | シイノキ | 6.0 | 100 | 5 | | 1.3 | 0.41 | 1.66 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 11 | 9 | 7 | 9.0 | ブロック塀に近接する(根鉢確保は可能)。<br>樹形維持可能。 | | ● | |
| 45 | YG-045 | | ケヤキ | 9.0 | 159 | 4 | | 1.89 | 0.6 | 2.41 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | ブロック塀に近接する。<br>大枝剪定痕からの腐朽、枯枝が多く樹形不良。 | | | ● |
| 46 | YG-046 | | サザンカ | 3.5 | 2本立 | 3 | 22,27 | － | － | － | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 購入による代替可能。 | | | ● |
| 47 | YG-047 | | マテバシイ | 7.0 | 82 | 4 | | 0.98 | 0.31 | 1.25 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れ。<br>移植樹として不適。 | | | ● |
| 50 | YG-050 | | ツバキ | 3.2 | 2本立 | 1.7 | 17,19 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | ● | |
| 51 | YG-051 | | ケヤキ | 10.0 | 182 | 5.5 | | 2.05 | 0.65 | 2.61 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | ブロック塀に近接する。掘り取り作業領域の確保が困難である。<br>強剪定による萌芽樹。本来のケヤキらしさがない。 | | | ● |
| 52 | YG-052 | | マテバシイ | 6.5 | 55 | 3 | | 0.63 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 隣木からの被圧あり。<br>枝の分布に偏り(敷地境界側)あり。<br>樹形不良。 | | | ● |
| 53 | YG-053 | | シイノキ | 8 | 85 | 3.6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | コンクリート基礎に、近接する。 | | ● | |
| 54 | YG-054 | | シイノキ | 5 | 51 | 2.1 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹に、腐朽(大) H2.5m～3.5mあり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 57 | YG-057 | | ケヤキ | 9.5 | 154 | 3.5 | | 1.83 | 0.58 | 2.33 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離1.1m。<br>幹H3mで3分岐、内1本が枯損。剪定痕からの腐朽が多数。<br>掘り取り作業領域の確保が困難である。強剪定による萌芽樹。 | | | ● |
| 58 | YG-058 | | マテバシイ | 6.0 | 75 | 3.5 | | 1.22 | 0.39 | 1.55 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(隣木からの被圧、樹冠に偏り)、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 59 | YG-059 | | シイノキ | 6 | 76 | 3.1 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 60 | YG-060 | | サンゴジュ | 4 | 4本立 | 2 | 41,21,33,29 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝に、腐朽(中)あり。 | | | ● |
| 61 | YG-061 | | ケヤキ | 11.0 | 167 | 6 | | 2 | 0.64 | 2.55 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離1.25m。堀取り作業域の確保が困難。<br>強剪定による萌芽樹。 | | | ● |
| 62 | YG-062 | | マテバシイ | 9.0 | 87 | 3.8 | | 1.23 | 0.39 | 1.57 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れと傾斜(隣木からの被圧、樹冠に偏り)。<br>移植樹として不適である。 | | | ● |
| 64 | YG-064 | | シイノキ | 10.0 | 101 | 4 | | 1.47 | 0.47 | 1.87 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 11 | 16 | 6 | 11.0 | 樹形良好。<br>根鉢ぎりぎり確保可能。 | | ● | |
| 66 | YG-066 | | マテバシイ | 7.0 | 70 | 4.1 | | 0.97 | 0.31 | 1.24 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離1.0m。<br>移植に向けた剪定で適正樹形の維持が困難(幹に屈曲あり)。<br>移植樹として不適である。 | | | ● |
| 68 | YG-068 | | シイノキ | 4.5 | 75 | 1.8 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹に、樹皮欠損(大) H0.3m～3.0mあり。<br>コンクリート壁に、近接する。 | | | ● |
| 70 | YG-070 | | ケヤキ | 11.0 | 144 | 10.2 | | 1.78 | 0.57 | 2.27 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離1.0m。<br>大枝に剪定痕からの腐朽が多数あり。不適。 | | | ● |
| 71 | YG-071 | | サンゴジュ | 5.0 | 4本立 | 3.7 | 41,39,39,27 | 0.97 | 0.31 | 1.24 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 虫害(サンゴジュハムシ)あり。<br>規格や活力度などから樹形・生育不良。 | | | ● |
| 72 | YG-072 | | マテバシイ | 5 | 61 | 3.6 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 74 | YG-074 | | ケヤキ | 12.0 | 152 | 8 | | 1.95 | 0.62 | 2.48 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離1.2m。<br>樹形に乱れがあり(強剪定後の萌芽樹形)、ケヤキらしさに欠ける。<br>掘り取り作業領域の確保が困難である。 | | | ● |
| 75 | YG-075 | | マテバシイ | 6.0 | 76 | 4.5 | | 0.91 | 0.29 | 1.16 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(隣木被圧による扇型の扁平樹形)。不適。 | | | ● |
| 76 | YG-076 | | ヒマラヤシーダー | 16.0 | 227 | 6.6 | | 2.8 | 0.89 | 3.57 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 根回し、堀取り作業域困難。<br>上部や大枝剪定で著しく本来の樹形が損なわれる。 | | | ● |
| 77 | YG-077 | | オガタマ | 5 | 6本立 | 3.6 | 23,19,24,25,30,19 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | コンクリート壁に、近接する。 | | ● | |
| 78 | YG-078 | | マテバシイ | 10.0 | 102 | 5.5 | | 1.2 | 0.38 | 1.53 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 樹幹傾斜あり。不適。 | | | ● |
| 79 | YG-079 | | ヒマラヤシーダー | 16.0 | 224 | 6.4 | | 2.8 | 0.89 | 3.57 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | － | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離1.5m。根回し、堀取り作業域困難。<br>上部や大枝剪定で著しく本来の樹形が損なわれる。 | | | ● |
| 81 | YG-081 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 44 | 4.3 | | 0.53 | 0.17 | 0.68 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 幹芯からブロック塀までの離隔距離0.4m。<br>規格や活力度などから不適。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、通番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(25)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 第二球場 | | |

# 表 2.4-17(26)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 第二球場 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月19日～2022年4月20日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 関連項目 | | | | | | | | | | | | 備考 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 132 | YG-132 | | モクセイ | 3.2 | 根元115 | 2.4 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | ● | |
| 133 | YG-133 | | カラタネオガタマ | 4.5 | 5本立 | 4.5 | 34,22,34,40,62 | 1.11 | 0.35 | 1.41 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 2 | 4 | 2 | 2.7 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.0m、擁壁までの離隔距離1.1m。ぎりぎり根鉢確保可能。<br>枝張り大きく、樹形は良好である。 | | ● | |
| 134 | YG-134 | | ケヤキ | 12.0 | 227 | 10.5 | | 2.62 | 0.83 | 3.34 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 9 | 11 | 13 | 11.0 | 根元に笹とツツジ類あり。<br>樹形に乱れ(強剪定後の萌芽樹形)や剪定痕が目立つが樹高低く、場内移植ならば可。 | | ● | |
| 135 | YG-135 | | ヤマモモ | 8.0 | 88 | 4.2 | | 1.09 | 0.35 | 1.39 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | 小 | 無 | 6 | 3 | 6 | 5.0 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.4m。<br>樹形維持、根鉢確保可能。 | | ● | |
| 136 | YG-136 | | モクセイ | 3.2 | 元107 | 1.6 | | 1.09 | 0.35 | 1.39 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.3m。樹形良好。 | | ● | |
| 137 | YG-137 | | ヤマモモ | 9.0 | 122 | 4.5 | | 1.36 | 0.43 | 1.73 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 3 | 5 | 6 | 4.7 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.3m。<br>大枝付け根に開口空洞あり。<br>根鉢確保、樹形維持可能。 | | ● | |
| 138 | YG-138 | | モクセイ | 3.2 | 根元99 | 1.6 | | 1.12 | 0.36 | 1.43 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から看板基礎までの離隔距離0.7m。<br>看板裏面樹形に乱れ。不適。 | | | ● |
| 139 | YG-139 | | モクセイ | 3.1 | 元120 | 2 | | 1.07 | 0.34 | 1.36 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 4 | 3 | 5 | 4.0 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.3m。<br>樹形良好。 | | ● | |
| 140 | YG-140 | | ヤマモモ | 7.0 | 119 | 5.1 | | 1.39 | 0.44 | 1.77 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 8 | 10 | 8 | 8.7 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.2m(車道側)、1.5m(球場側)。<br>幹に開口空洞あり、巻き込み良好。大枝に腐朽、回復傾向。<br>樹形維持、回復可能。 | | ● | |
| 141 | YG-141 | | モクセイ | 3.1 | 根元98 | 1.5 | | 1.12 | 0.36 | 1.43 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹形不良。 | | | ● |
| 142 | YG-142 | | ヤマモモ | 6.0 | 97 | 3.2 | | 1.15 | 0.37 | 1.46 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 4 | 8 | 6 | 6.0 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.2m(車道側)、1.5m(球場側)。<br>樹形良好。 | | ● | |
| 143 | YG-143 | | モクセイ | 3.0 | 根元93 | 2.1 | | 0.92 | 0.29 | 1.17 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 6 | 3 | 3 | 4.0 | 幹芯からコンクリート土留めまでの離隔距離1.2m(車道側)、1.2m(球場側)、電灯基礎までの離隔距離1.3m。<br>樹形良好。 | | ● | |
| 144 | YG-144 | | ケヤキ | 12.5 | 235 | 11.2 | | 2.72 | 0.87 | 3.46 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から植栽帯縁石までの離隔距離2.1m。電灯基礎あり。<br>強剪定、萌芽樹でケヤキらしさない。<br>堀取り作業域確保困難。 | | | ● |
| 145 | YG-145 | | ケヤキ | 12.5 | 258 | 11.1 | | 3.22 | 1.03 | 4.1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から電灯基礎(2か所)までの離隔距離1.8m、植栽帯縁石までの離隔距離2.2m。<br>強剪定・萌芽樹でケヤキらしさない。根鉢確保困難。 | | | ● |
| 146 | YG-146 | | ケヤキ | 12.5 | 245 | 9.8 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 根元・幹に、腐朽(大) H0.0m～0.7mあり。<br>高さH0.5mに、コブキサルノコシカケの子実体あり。<br>根元・幹に、打音異常あり。<br>コンクリート土留め板が、根元にあり。 | | | ● |
| 147 | YG-147 | | ケヤキ | 12.5 | 286 | 11.8 | | 3.28 | 1.04 | 4.18 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 強剪定後の剪定痕が目立つ。<br>強剪定・萌芽樹でケヤキらしさない。<br>建物に近接している。根鉢確保困難。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(27)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | テニス場北コート | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月9日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.8/1.5 | 根元径 | 根元横造物 | 損傷確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・誘接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※:親の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に● ●:変更樹木 | | |
| 1 | T01-001 | | サザンカ | 4.5 | 3本立 | 3 | 29,40,45 | | | | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | ブロック塀に、近接している(西側)。<br>ブロック塀の影響により、樹冠傾斜(小)あり。 | ● | | |
| 2 | T01-002 | | ソメイヨシノ | 9.0 | 256 | 8 | | 2.84 | 0.9 | 3.62 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 中 | – | – | – | – | – | – | 大枝に剪定痕からの腐朽(大)あり、進行中である。<br>カワウソタケや背着生キノコが多数発生している。<br>樹形、樹勢不良で不適。 | | | ● |
| 3 | T01-003 | | ウバメガシ | 6 | 4本立 | 8 | 47,83,71,100 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 樹幹傾斜(小)(東側)あり。 | | ● | |
| 4 | T01-004 | | トウカエデ | 15.0 | 254 | 8 | | 2.69 | 0.86 | 3.43 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 超 | 有 | ○ | 無 | – | – | 12 | 10 | 10 | 10.7 | 移植に向けた剪定に耐え(樹種特性)、移植に適している。 | | ● | |
| 5 | T01-005 | | ソメイヨシノ | 9 | 178 | 8 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹(東側)に、樹皮の腐朽 40×30、打音異常あり。<br>大枝剪定痕に、腐朽(大)あり。 | | ● | |
| 6 | T01-006 | | クロマツ | 10.5 | 101 | 4 | | 1.21 | 0.39 | 1.54 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | – | – | – | – | – | – | 下枝が高く、移植に向けた剪定に適していない。<br>移植樹としての価値が高くない。 | | | ● |
| 8 | T01-008 | | クロマツ | 12 | 95 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | ネットフェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 9 | T01-009 | | クロマツ | 15 | 141 | 5 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | ネットフェンスが、1.1m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 10 | T01-010 | | シダレザクラ | 6 | 79 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 幹H3.0mに、腐朽(大) 60×20、巻込み(弱)あり。幹折れの危険あり。<br>石の柵が、1.3m(東側)にある。 | | | ● |
| 11 | T01-011 | | シダレザクラ | 5.5 | 80 | 3 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 大枝H3.0m(南側)に、腐朽(大) L60cmあり。また、幹への腐朽が、進行している。<br>石の柵が、1.2m(東側)にある。 | | | ● |
| 12 | T01-012 | | サクラ | 7 | 93 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹が、くの次になっている。<br>大枝 H2.3mに、剪定痕からの腐朽、巻込み(弱)あり。<br>ネットフェンスが、0.8m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 13 | T01-013 | | シダレザクラ | 8 | 83 | 6 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | マツの被圧を受けておるが、存在価値は高い。<br>石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | ● | | |
| 15 | T01-015 | | シダレザクラ | 5.5 | 81 | 3 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 断幹されている。<br>大枝H2.5mに、剪定痕からの腐朽 15×15あり。<br>大枝付け根(東側)に、腐朽、キノコが、L150cmにかけてあり。<br>石の柵が、1.0m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 16 | T01-016 | | シダレザクラ | 6 | 93 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 双幹の一方が、H3.5mで断幹されている。<br>石の柵が、1.0m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 17 | T01-017 | | クロマツ | 13 | 186 | 6 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 18 | T01-018 | | サクラ | 5.5 | 133 | 4 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.34 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 枝が、枯損や剪定により、とても少ない。<br>ネットフェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | | | ● |
| 19 | T01-019 | | クロマツ | 7.5 | 100 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | ネットフェンスが、0.8m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 20 | T01-020 | | シダレザクラ | 8 | 88 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 石の柵が、1.1m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 21 | T01-021 | | クロマツ | 9.0 | 207 | 8 | | 2.4 | 0.76 | 3.06 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | – | – | 3 | 3 | 4 | 3.3 | 根鉢確保がなんとか可能。<br>樹形維持可能。 | | ● | |
| 22 | T01-022 | | シダレザクラ | 6 | 70 | 5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 断幹されており(枯れ下がり)、樹形に乱れがある。 | | ● | |
| 23 | T01-023 | | クロマツ | 9 | 172 | 8 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | ● | |
| 24 | T01-024 | | クロマツ | 9 | 125 | 8 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | H3.0m(北側)に、大枝のスタブカット φ20cm, L=40cmあり。 | | ● | |
| 25 | T01-025 | | クロマツ | 14.0 | 190 | 8 | | 2.13 | 0.68 | 2.71 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | | ○ | | | 大 | 大 | 有 | ○ | 無 | – | – | 14 | 8 | 16 | 12.7 | 幹芯から電柱までの離隔距離1.1m。<br>樹高高く場内移植ならば可能。剪定不可。 | | ● | |
| 26 | T01-026 | | アカマツ | 8 | 136 | 8 | | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | H2.3m(西側)に、大枝のスタブカット φ20×L40cmあり。<br>樹幹傾斜(北側)あり。<br>ネットフェンスが、0.9m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 27 | T01-027 | | クロマツ | 12 | 110 | 6 | | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 東側に枝が少ない。<br>スタブカットによる枯損枝が、数か所あり。<br>ネットフェンスが、1.0m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 28 | T01-028 | | モチノキ | 3 | 20 | 2 | | | | | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹木番号T01-029ヒトツバタゴに、近接する。 | | | ● |
| 29 | T01-029 | | ヒトツバタゴ | 10 | 3本立 | 7 | 80,70,66 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | スタブカット(小)が、数か所あり。 | | ● | |
| 30 | T01-030 | | オガタマ | 5.5 | 5本立 | 5 | 6,9,23,12,22 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 32 | T01-032 | | オガタマ | 5.5 | 2本立 | 6 | 32,18 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 樹木番号T01-033シダレザクラに近接する為、移植不可である。<br>石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | | ● |
| 33 | T01-033 | | シダレザクラ | 10 | 120 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | H4.5mの位置で、クロマツ(西側)と、ケーブリングされている。<br>フェンスが、1m(西側)の距離にある。 | | ● | |
| 34 | T01-034 | | エゴノキ | 6 | 5本立 | 5 | 9,11,6,27,12 | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 石の柵が、0.9m(東側)の距離にある。 | | ● | |
| 35 | T01-035 | | サザンカ | 4 | 25 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | ● | |
| 36 | T01-036 | | モミジ | 5 | 4本立 | 6 | 14,38,34,12 | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 石の柵が、1.1m(東側、南側)の距離にある。 | | ● | |
| 37 | T01-037 | | シイノキ | 9.5 デッキ上 | 214 | 9 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 大枝に、剪定痕からの腐朽(大)が、数か所あり。<br>H6.0mの位置で、クロマツ(北側)と、ケーブリングされている。<br>樹形が、刈り込み剪定された状態にある。<br>SHAKE SHACKの店外フロアが、幹H1.2mの位置にある。 | | | ● |
| 38 | T01-038 | | イチョウ | 8 デッキ上 | 4本立 | 6 | 209,189,166,188 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | C | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹4本が、H7.0mで切断され、萌芽した状態にある。<br>SHAKE SHACKの店外フロアが、幹H1.0mの位置にある。 | | | 移植検討 |
| 39 | T01-039 | | ハナミズキ | 5.5 | 41 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 根元・幹 H0.0m～1.8m(東側)に、腐朽(大) 180×8あり。<br>幹 H1.5m(西側)に、腐朽 20×8×5あり。<br>縁石が、1.0m(建物寄り)の距離に、近接している。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(28)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | テニス場北コート | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月9日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 業張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 道高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・関係樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：苗の内，保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | 該当に● ●：変更樹木 | | | |
| 40 | T01-040 | | ハナミズキ | 5 | 27 | 3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 根元・幹 H0.0m～2.2mに、溝腐れ症状(大)あり。<br>縁石が、1.0m(建物寄り)の距離に、近接している。 | | | ● |
| 41 | T01-041 | | ハナミズキ | 5.5 | 42 | 6 | | 0.61 | 0.19 | 0.78 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | — | — | — | — | — | — | 幹芯から電灯までの離隔距離0.45m、側溝までの離隔距離0.5m。<br>購入による代替が可能である。<br>根鉢確保困難。 | | | ● |
| 42 | T01-042 | | ハナミズキ | 6 | 36 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | U型側溝と、縁石が、0.7m(西側)の距離。 | | ● | |
| 43 | T01-043 | | ヒトツバタゴ | 14.0 | 271 | 10 | | 2.3 | 0.73 | 2.93 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | ○ | | | | 大 | 大 | 有 | ○ | 小 | — | — | 16 | 10 | 7 | 11.0 | やや強剪定されている。5本立ちの内 1本が、1.7m(φ30cm)にて断幹されている。幹に開口空洞(巻き込み良好)あるが、移植に問題はない。大径木で再生可能。 | | ● | |
| 44 | T01-044 | | サンゴジュ | 3.5 | 29 | 1.5 | | | | | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | ブロック塀に、近接する。<br>隣接するカイヅカイブキから被圧(大)。 | | | ● |
| 45 | T01-045 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 40 | 1.3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 46 | T01-046 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 38 | 1.3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 47 | T01-047 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 39 | 1.3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 48 | T01-048 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 39 | 1.3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 49 | T01-049 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 40 | 1.3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 50 | T01-050 | | カイヅカイブキ | 4.2 | 50 | 1.3 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が、全てなし。<br>ブロック擁壁内に列植されている。<br>目隠し用の目的である。 | | | ● |
| 55 | T01-055 | | シイノキ | 8 | 179 | 5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 堀に接して生育している為、移植不可である。 | | | ● |
| 56 | T01-056 | | トウカエデ | 11.0 | 175 | 5 | | 2.07 | 0.66 | 2.64 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | ○ | | | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | — | — | 6 | 8 | 16 | 10.0 | 砂置場とポール倉庫の間に位置する。<br>幹芯から擁壁までの離隔距離1.5m。施設撤去で根鉢確保可能。<br>樹形良好、維持可能。 | | ● | |
| 57 | T01-057 | | ヒマラヤシーダー | 12.0 | 148 | 4 | | 1.87 | 0.6 | 2.38 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | — | — | 27 | 28 | 24 | 26.3 | 適度な剪定が行われており、移植に適している。<br>舗装剥いで根鉢確保チャレンジ。 | | ● | |
| 58 | T01-058 | | トウカエデ | 12.0 | 176 | 5 | | 2.95 | 0.94 | 3.76 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 中 | — | — | — | — | — | — | 幹(西側、東側)にコフキサルノコシカケの子実体あり。<br>樹形不良とキノコで不適。 | | | ● |
| 59 | T01-059 | | ケヤキ | 14.0 | 157 | 5 | | 2.02 | 0.64 | 2.57 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 大 | 有 | ○ | 小 | — | — | — | — | — | — | 樹形に乱れあり、下枝も高い、不適。 | | | ● |
| 60 | T01-060 | | ケヤキ | 20.0 | 159 | 5 | | 2.12 | 0.68 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | × | 無 | — | — | — | — | — | — | 強剪定後の萌芽状態にあり、樹形の維持が難しい。<br>幹芯から階段までの離隔距離0.7m、受電盤までの離隔距離1.0m、<br>フェンスに接している。<br>根鉢確保が困難である。 | | | ● |
| 61 | T01-061 | | ケヤキ | 20.0 | 235 | 8 | | 3.09 | 0.98 | 3.94 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | — | — | — | — | — | — | 強剪定後の萌芽状態にあり、樹形の維持が難しい。<br>根元に子実体あり。<br>幹芯から照明盤基礎までの離隔距離0.7m、給水タンクまでの離隔距離1.2m。根鉢確保も困難。 | | | ● |
| 62 | T01-062 | | ウバメガシ | 5 | 61 | 3.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | H0.0～2.3m(西側)に、溝腐れ(大) 幅25cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 63 | T01-063 | | ケヤキ | 20.0 | 177 | 10 | | 2.25 | 0.72 | 2.87 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | × | 無 | — | — | — | — | — | — | 強剪定後の萌芽状態にあり、樹形の維持が難しい。<br>幹芯から空調機基礎までの離隔距離0.9m、ポンプ室までの離隔距離1.7m。根鉢確保困難。 | | | ● |
| 65 | T01-065 | | クロマツ | 10 | 2本立 | 7 | 84,98 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 根元(南側)に、腐朽、打音異常、巻込み(弱)あり。 | | | ● |
| 66 | T01-066 | | サンゴジュ | 3.5 | 38 | 3 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 衰退傾向にある。 | | | ● |
| 67 | T01-067 | | モミジ | 5 | 99 | 5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | ブロック塀が、0.6m(北側)の距離にある。<br>ヒトツバタゴを、被圧(大)している。 | | ● | |
| 69 | T01-069 | | シャラノキ | 4 | 2本立 | 3 | 26,27 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | | | ● | |
| 70 | T01-070 | | モクセイ | 3 | 0本立 | 2 | 17,14,16,2<br>3,12,15,7,1<br>3,21,8 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が無い、列植の刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 71 | T01-071 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.5 | 22,26,27 | | | | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 裏側の枝が無い、列植の刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 77 | T01-077 | | ケヤキ | 20 | 292 | 7 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 建物が、0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 79 | T01-079 | | モクセイ | 3 | 6本立 | 2 | 15,21,8,22,<br>16,9 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 80 | T01-080 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 1.5 | 16,15,11,21 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 81 | T01-081 | | モクセイ | 3 | 8本立 | 2 | 14,12,15,17<br>,19,15,7,22 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 82 | T01-082 | | モクセイ | 3 | 8本立 | 3 | 21,20,19,16<br>,18,17,8,7 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 83 | T01-083 | | モクセイ | 3 | 6本立 | 3 | 24,11,15,18<br>,30,28 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 列植された、刈り込み樹形である。 | | | ● |
| 84 | T01-084 | | ヒトツバタゴ | 3.5 | 3本立 | 3 | 15,10,12 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 記念樹である。<br>縁石に囲まれた植栽帯 1.2m×1.6m内に位置する。 | | ● | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(29)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | テニス場北コート | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月9日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高 15/15 | 根元径 | 根元径 損傷物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開放樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：幕の内，保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 樹大高 | 樹大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 85 | T01-085 | | トウカエデ | 12 | 260 | 8 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 建物が、1.0mの距離にある。<br>デッキ(H1.15m)に、囲まれている。<br>地山から、1.15m下にある。 | | | ● |
| 86 | T01-086 | | トウカエデ | 12.0 | 159 | 5 | | 2.73 | 0.87 | 3.48 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ○ | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | | | | | デッキ(H1.15m)に囲まれている。幹芯から歩道(デッキ外)までの離隔距離1.7m。樹形維持可能、根鉢確保 可能だが大で場内移植。<br>※根元周囲長は目通りからの推測値、土壌硬度は計測不可(根元はデッキ下にある) | | ● | |
| 87 | T01-087 | | シダレザクラ | 5 | 89 | 2 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | | 建物に、近接している。<br>送風口の脇にある。 | | | ● |
| 88 | T01-088 | | ヤエザクラ | 4 | 52 | 4 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 89 | T01-089 | | シイノキ | 10.0 | 236 | 8 | | 2.99 | 0.95 | 3.81 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | ○ | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | － | － | 13 | 12 | 12 | 12.3 | | | | | 大木であるが、傷が少なく、移植に向けた剪定での樹形維持は可能である。<br>幹芯からパーゴラ基礎までの離隔距離0.7m。根鉢大きく場内移植。 | | ● | |
| 90 | T01-090 | | ウバメガシ | 7 | 88 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | | | 中枝に、腐朽あり、切除の必要あり。 | | ● | |
| 91 | T01-091 | | クロマツ | 16 | 137 | 7 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | | | 下枝がない。(下枝高 H9.0m) | | ● | |
| 92 | T01-092 | | モミジ | 5.0 | 4本立 | 4.5 | 30,15,18,22 | 1.02 | 0.32 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 小 | － | － | 7 | 6 | 7 | 6.7 | | | | | 幹芯から隣木(T01-091クロマツ)までの離隔距離1.1mだが、根鉢確保に問題なし。 | | ● | |
| 93 | T01-093 | | ウバメガシ | 8 | 2本立 | 4 | 93,104 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | | シイを、被圧している。<br>双幹の南側、幹に、腐朽、キノコ、打音異常 H0.0m～2.3mあり。 | | | ● |
| 94 | T01-094 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 23 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | | 日陰に位置し、生育不良である。 | | | ● |
| 95 | T01-095 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 12 | 3 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | | パーゴラの基礎に、接触している。<br>ウバメガシを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 96 | T01-096 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 16 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | | パーゴラの基礎に、接触している。<br>シイノキを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 97 | T01-097 | | ノウゼンカヅラ | 3 | 21 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | | | パーゴラの基礎に、接触している。<br>シイノキを、被圧(大)している。 | | | ● |
| 99 | T01-099 | | クロマツ | 15 | 168 | 5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | テニスコート内に位置する。<br>フェンスに、接触している。 | ● | | |
| 100 | T01-100 | | ケヤキ | 5.5 | 123 | 5 | | | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 101 | T01-101 | | クロマツ | 10 | 111 | 4 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 102 | T01-102 | | メタセコイア | 20 | 245 | 8 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 103 | T01-103 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 104 | T01-104 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 106 | T01-106 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 108 | T01-108 | | カイヅカイブキ | 4 | 48 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 110 | T01-110 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 111 | T01-111 | | カイヅカイブキ | 4 | 49 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 112 | T01-112 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 113 | T01-113 | | カイヅカイブキ | 4 | 47 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 114 | T01-114 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 53 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 115 | T01-115 | | カイヅカイブキ | 4 | 52 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 116 | T01-116 | | カイヅカイブキ | 4 | 50 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 117 | T01-117 | | カイヅカイブキ | 4 | 56 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 118 | T01-118 | | カイヅカイブキ | 4 | 58 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 119 | T01-119 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 51 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。<br>ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。<br>西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(30)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | テニス場北コート | | |

# 表 2.4-17(31)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | テニス場北コート | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月9日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 関連項目 | | | | | | | | | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幅の結損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 植栽確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開放樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※囲の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | | |
| 145 | T01-145 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 146 | T01-146 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 147 | T01-147 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 148 | T01-148 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 149 | T01-149 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 2 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 150 | T01-150 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 151 | T01-151 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 152 | T01-152 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 153 | T01-153 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 154 | T01-154 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 155 | T01-155 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 156 | T01-156 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 157 | T01-157 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 158 | T01-158 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 2 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 159 | T01-159 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 2 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 160 | T01-160 | | カイヅカイブキ | 4 | 36 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 161 | T01-161 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 33 | 1 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 162 | T01-162 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 29 | 1 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 163 | T01-163 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 25 | 1 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 164 | T01-164 | | カイヅカイブキ | 3 | 25 | 1 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 165 | T01-165 | | カイヅカイブキ | 3 | 19 | 1 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |
| 167 | T01-167 | | カイヅカイブキ | 3 | 26 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。ブロック塀の脇、縁石と70cmの間に、列植されている。西側に塀があり、伸長できない状態にある。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(32)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月9日※骨字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調進項目 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高（m） | 幹周（cm） | 葉張（m） | 株立ち幹周 | 根元周径（m） | 根元径（D） | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.2/1.6 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象箇 | 剪定・開放樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 20以上未満 | | | | |
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ ※苗の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 低大高 | 低大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小箇 | 大中小箇 | | | | | | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 1 | T02-001 | | ヒメシャラ | 3.5 | 17 | 2 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | マンホールと建物が、0.3mの距離にあり、近接している。建物の陰に位置している。 | | | ● |
| 2 | T02-002 | | ヒメシャラ | 5.0 | 2本立 | 2.3 | 20,19 | 0.43 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 小 | — | — | — | — | — | — | | | | | 適正根鉢の確保が困難である。幹芯からマンホールまでの離隔距離0.3m、擁壁までの離隔距離0.35m。 | | | ● |
| 3 | T02-003 | | ヒメシャラ | 5 | 3本立 | 2 | 8,8,23 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 建物が、0.4mの距離にあり、近接している。建物の陰に位置している。 | | ● | |
| 4 | T02-004 | | ヒメシャラ | 5 | 5本立 | 2 | 14,21,15,8,22 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 擁壁が、0.4mの距離にあり、近接している。建物の陰に位置している。 | | ● | |
| 5 | T02-005 | | ヒメシャラ | 5 | 3本立 | 2 | 12,20,11 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | | | 擁壁が、0.4mの距離にあり、近接している。建物の陰に位置している。 | | ● | |
| 66 | T02-066 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 67 | T02-067 | | カイヅカイブキ | 4 | 39 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 68 | T02-068 | | カイヅカイブキ | 4 | 37 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 69 | T02-069 | | カイヅカイブキ | 4 | 38 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 70 | T02-070 | | カイヅカイブキ | 4 | 35 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 71 | T02-071 | | カイヅカイブキ | 4 | 41 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 72 | T02-072 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 73 | T02-073 | | カイヅカイブキ | 4 | 44 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 74 | T02-074 | | カイヅカイブキ | 4 | 35 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 75 | T02-075 | | カイヅカイブキ | 4 | 40 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 76 | T02-076 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 77 | T02-077 | | カイヅカイブキ | 4 | 45 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 78 | T02-078 | | カイヅカイブキ | 4 | 43 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 79 | T02-079 | | カイヅカイブキ | 4 | 42 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 80 | T02-080 | | カイヅカイブキ | 4 | 41 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 81 | T02-081 | | カイヅカイブキ | 3 | 47 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 縁石が、0.8mの距離にある。駐車場から、0.9mの距離にある。刈り込み樹形であり、裏側(西側)の枝が無い状態にある。建物の脇に位置する。 | | | ● |
| 83 | T02-083 | | カイヅカイブキ | 3 | 52 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 84 | T02-084 | | カイヅカイブキ | 3 | 51 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 85 | T02-085 | | カイヅカイブキ | 3 | 55 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 86 | T02-086 | | カイヅカイブキ | 3 | 50 | 1.3 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | | | 駐車場脇のU字溝が、1.3mの距離にある。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(33)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降）　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年5月9日※骨字記載：追加詳細調査対象樹木　：追加調査項目

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傾 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高1.5/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象箇 | 剪定・開放箇 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | ※ 踏の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 該当に●●：変更樹木 | | |
| 89 | T02-089 | | サクラ | 8 | 89 | 6 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | ● |
| 90 | T02-090 | | モクセイ | 4 | 12 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | ● |
| 91 | T02-091 | | モクセイ | 3.5 | 4本立 | 3 | 12,10,12,12 | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● |
| 92 | T02-092 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 14,9,12,11 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● |
| 93 | T02-093 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 12,9,13,10 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 高さH1.5mで、切断されている。 | | | ● |
| 94 | T02-094 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 2 | 20,13,13,7,7 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 高さH1.5mで、切断されている。 | | | ● |
| 95 | T02-095 | | モクセイ | 3.5 | 4本立 | 2 | 9,20,13,8 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● |
| 96 | T02-096 | | モクセイ | 3.5 | 5本立 | 2 | 14,13,8, | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 100 | T02-100 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 1.5 | 10,8,6,7, | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 101 | T02-101 | | モクセイ | 3 | 5本立 | 2 | 6,5,9,12,10 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 102 | T02-102 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 2 | 11,9,11 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 103 | T02-103 | | モクセイ | 3 | 4本立 | 2 | 11,9,8,10 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 104 | T02-104 | | モクセイ | 3 | 3本立 | 1.5 | 10,9,12 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 擁壁が、0.5mの距離にある。 | | | ● |
| 106 | T02-106 | | ヒトツバタゴ | 4.5 | 64 | 3 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 擁壁に、近接している。 | | | ● |
| 107 | T02-107 | | トウネズミモチ | 5 | 3本立 | 5 | 42,54,53 | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | シイノキからの、被圧(大)である。<br>フェンスが、0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 109 | T02-109 | | シイノキ | 15 | 2本立 | 10 | 233,61 | | | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 根元(東側)に、開口空洞(大) 25×5×12 巻込み(良)あり。<br>大枝(南側)に、スタブカット・腐朽 φ18×L40 巻込み(弱)あり。<br>縁石が、1.0mの距離にある。柵が、1.4mの距離にある。 | | | ● |
| 110 | T02-110 | | シイノキ | 15.0 | 219 | 10 | | 2.68 | 0.85 | 3.41 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 超 | 有 | ○ | 無 | — | — | 10 | 14 | 11 | 11.7 | 根元に開口空洞があるが、移植に問題はない。<br>枝張りが大きいが、場内移植ならば可能である。 | | ● | |
| 111 | T02-111 | | シイノキ | 15.0 | 190 | 10 | | 2.16 | 0.69 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | ○ | 小 | — | — | — | — | — | — | 傷などの被害が多く、移植後の樹勢維持が困難、不適。 | | | ● |
| 112 | T02-112 | | モチノキ | 4.5 | 2本立 | 3 | 45,34 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 縁石に、近接している。 | | | ● |
| 113 | T02-113 | | シイノキ | 5 | 156 | 3.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 高さH0.0m～1.5mに、幹の枯損 φ30cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 114 | T02-114 | | モミジ | 4.5 | 2本立 | 5 | 62,25 | 0.77 | 0.25 | 0.98 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 小 | — | — | 10 | 8 | 8 | 8.7 | 樹形維持可能 | | ● | |
| 115 | T02-115 | | ヒトツバタゴ | 5 | 95 | 5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 梢端部が、剪定されて、萌芽状態にある。<br>スタブカットが、数か所あり。<br>フェンスが、1.5mの距離にある。 | | ● | |
| 116 | T02-116 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 47 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 道が、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 117 | T02-117 | | カイヅカイブキ | 3.5 | 42 | 1.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | | | ● |
| 118 | T02-118 | | ヒトツバタゴ | 4.5 | 45 | 3 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 傾斜木であり、幹が曲がっている。<br>フェンスが、1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 119 | T02-119 | | シイノキ | 8.0 | 200 | 12 | | 2.07 | 0.66 | 2.64 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | — | — | 6 | 4 | 10 | 6.7 | 幹に開口空洞があるが、移植に問題はない。<br>枝張りが大きいが、場内移植ならば可能である。 | | ● | |
| 122 | T02-122 | | ネズミモチ | 5 | 2本立 | 3 | 40,12 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | マンホールが、0.3mの距離にある。 | | | ● |
| 123 | T02-123 | | ネズミモチ | 5 | 2本立 | 3 | 25,11 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | コンクリート基礎が、1.1mの距離にある。 | | | ● |
| 124 | T02-124 | | ネズミモチ | 5 | 2本立 | 3 | 20,42 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | コンクリート基礎が、1.1mの距離にある。 | | | ● |
| 125 | T02-125 | | ヒメシャラ | 4 | 29 | 2 | | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | コンクリート園路から、1.0mの距離にある。<br>イチョウ(東側)と建物による、被圧あり。 | | ● | |
| 126 | T02-126 | | イチョウ | 20 | 2本立 | 8 | 277,204 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 双幹の南側の幹H2.2mに、開口空洞 10×5×7あり。また、その下部に、打音異常あり。<br>大枝(北側)H3.0mに、スタブカット(枯損)φ12cm,L=35cmあり。<br>擁壁に、北・東・西側を囲まれている(距離1.3m～1.5m)。 | ● | | |
| 127 | T02-127 | | ネズミモチ | 3 | 2本立 | 2 | 32,27 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 擁壁に、近接している。 | | | ● |
| 128 | T02-128 | | ネズミモチ | 3 | 32 | 1.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 根元(北側)H0.0m～0.3mに、腐朽 30×10あり。 | | | ● |
| 129 | T02-129 | | ネズミモチ | 3 | 3本立 | 3 | 19,10,15 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | | ● |
| 130 | T02-130 | | ネズミモチ | 3 | 33 | 2 | | | | | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.67 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 高さH1.5mで、断幹されている。<br>擁壁が、1.5mの距離にある。 | | | ● |
| 131 | T02-131 | | ネズミモチ | 4 | 2本立 | 3 | 35,42 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 高さH3.0mで、断幹されており、萌芽状態にある。 | | | ● |
| 133 | T02-133 | | マテバシイ | 8 | 131 | 5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、ぶつ切り剪定、腐朽が、多数あり。<br>擁壁が、2.2mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。<br>旧樹木番号：E286 | ● | | |
| 134 | T02-134 | | マテバシイ | 8 | 141 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹(南側)H3.0mに、開口空洞 13×13 巻込みあり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>擁壁が、2.5mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。<br>旧樹木番号：E287, E288 | ● | | |
| 135 | T02-135 | | マテバシイ | 8 | 160 | 6 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 大枝に、剪定痕・腐朽、剪定こぶが、多数あり。<br>露出根が、多数あり。巻き根(中)あり。ひこばえが、多数あり。<br>石積みから、1.8mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。 | ● | | |
| 136 | T02-136 | | ヤマモモ | 7 | 89 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | コンクリート基礎(φ120cm)が、0.6mの距離にある。<br>石垣の上に位置する。<br>旧樹木番号：E289 | ● | | |
| 137 | T02-137 | | ヤマモモ | 7 | 94 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 目立った傷は、見当たらない。<br>旧樹木番号：E290 | ● | | |
| 138 | T02-138 | | ヤマモモ | 7 | 83 | 3 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 幹H2.5mに、開口空洞・腐朽 40×40×10 巻込み(弱)あり。<br>旧樹木番号：E291 | ● | | |
| 139 | T02-139 | | ヤマモモ | 7 | 93 | 4 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(34)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | | | | テニス場室内コート・御台場西（T02-126以降） | | | |

# 表 2.4-17(35)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：建国記念文庫　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月18日～2022年4月19日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 業張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝誘圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 1 | KE-001 | | ヤエザクラ | 7.0 | 82 | 6.0 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹に、打音異常 H0.0m～1.2mあり。<br>開口空洞 10×10×10あり。<br>根元の穴に、ベッコウタケの子実体あり。<br>樹幹傾斜あり。 | | | ● |
| 2 | KE-002 | | ヤエザクラ | 8.0 | 129 | 6.0 | | 2.08 | 0.66 | 2.65 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から歩道縁石までの離隔距離1m。<br>剪定により移植後の樹形樹勢維持困難。 | | | ● |
| 3 | KE-003 | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 8.5 | 158,92 | 2.45 | 0.78 | 3.12 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から歩道縁石までの離隔距離1.1m。適正根鉢確保困難。<br>移植後の樹形樹勢維持困難。 | | | ● |
| 4 | KE-004 | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 6.0 | 101,74 | 1.70 | 0.54 | 2.17 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から歩道縁石までの離隔距離1.1m。幹H1mに開口空洞。<br>大枝H2.5m に腐朽。移植後の樹形維持困難。 | | | ● |
| 5 | KE-005 | | ヤエザクラ | 6.0 | 90 | 6.0 | | 1.95 | 0.62 | 2.48 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 樹冠上部枯死、樹形・樹勢は不良、移植対象外。 | | | ● |
| 6 | KE-006 | | トウネズミモチ | 3.0 | 2本立 | 1.5 | 39,28 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 7 | KE-007 | | シイノキ | 7.5 | 184 | 10.0 | | 2.10 | 0.67 | 2.68 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 枝の分布に偏り(道路側)あり。腐朽、損傷も多い。<br>移植後の樹形樹勢維持困難。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.6m（フェンスは撤去可能）。 | | | ● |
| 8 | KE-008 | | シイノキ | 7.0 | 148 | 10.0 | | 2.15 | 0.68 | 2.74 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 大枝(東側上部)にキノコあり。<br>大枝(東側下部)に剪定痕からの腐朽あり。<br>枝の分布に偏り(道路側)あり。 | | | ● |
| 9 | KE-009 | | シイノキ | 5.0 | 52 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 被圧による、枝枯れ(中)あり。<br>盛土あり。 | | ● | |
| 10 | KE-010 | | ケヤキ | 20.0 | 2本立 | 20.0 | 259,167 | 3.68 | 1.17 | 4.69 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 大 | 無 | 20 | 19 | 22 | 20.3 | 移植時細い株は切断。<br>上部剪定では樹形不良。 | | ● | |
| 11 | KE-011 | | シイノキ | 6.0 | 118 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 大枝に、腐朽(小)あり。 | | ● | |
| 12 | KE-012 | | シイノキ | 6.0 | 65 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 高さH2.0mに、被圧による枝枯れ、腐朽あり。 | | ● | |
| 13 | KE-013 | | シイノキ | 7.0 | 115 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 樹冠傾斜あり。<br>根元(南側)H0.2mに、開口空洞 30×6×10あり。<br>幹(南側)H0.6mに、開口空洞 15×5×4あり。<br>幹(南側)H1.4mに、開口空洞 23×7×25(芯達)あり。<br>幹(南側)2.5mに、開口空洞 幅20cm.深さ10cm、打音異常あり。 | | | ● |
| 14 | KE-014 | | トウカエデ | 15.0 | 127 | 8.0 | | 2.00 | 0.64 | 2.55 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | 24 | 18 | 20 | 20.7 | 被圧樹形(現状剪定の必要なし)。<br>上部剪定でも樹勢、枝葉回復力高い種。 | | ● | |
| 15 | KE-015 | | シイノキ | 7.0 | 136 | 9.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>幹H0.9mに、開口空洞 25×6×15あり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽(中)が、3箇所あり。 | | | ● |
| 16 | KE-016 | | シラカシ | 18.0 | 162 | 8.0 | | 2.04 | 0.65 | 2.60 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 19 | 15 | 22 | 18.7 | 根元に樹液の漏出あり、スズメバチの餌場になっている。(近づけないので根元周径は根元径から算出)。<br>上部剪定で樹形維持困難。 | | ● | |
| 17 | KE-017 | | ケヤキ | 20.0 | 130 | 10.0 | | 2.00 | 0.64 | 2.55 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 20 | 19 | 21 | 20.0 | 上部剪定で樹形維持困難。 | | ● | |
| 18 | KE-018 | | フウ | 20.0 | 196 | 10.0 | | 2.64 | 0.84 | 3.36 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 22 | 24 | 22 | 22.7 | 上部剪定で樹形維持やや難。 | | ● | |
| 19 | KE-019 | | フウ | 20.0 | 194 | 15.0 | | 2.55 | 0.81 | 3.25 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | 無 | 無 | 22 | 19 | 24 | 21.7 | 移植に向けた剪定で適正樹形の維持がやや困難(12mまで下枝なし)。太い露出根(北側)あり。<br>幹芯から歩道縁石までの離隔距離1.55m(北側)、1.9m(東側)。 | | ● | |
| 20 | KE-020 | | シイノキ | 12.0 | 116 | 8.0 | | 1.52 | 0.48 | 1.94 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 19 | 18 | 24 | 20.3 | 樹形維持可能。 | | ● | |
| 21 | KE-021 | | トウカエデ | 15.0 | 136 | 7.0 | | 1.90 | 0.61 | 2.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 21 | 22 | 18 | 20.3 | 移植後の樹形回復早い種。 | | ● | |
| 22 | KE-022 | | クヌギ | 20.0 | 221 | 25.0 | | 2.58 | 0.82 | 3.29 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 19 | 21 | 20 | 20.0 | 上部剪定で樹形維持困難(12mまで下枝なし)。 | | ● | |
| 23 | KE-023 | | クロマツ | 15.0 | 64 | 7.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 被圧による、下枝の枯れが、著しい。 | | | ● |
| 24 | KE-024 | | シイノキ | 8.0 | 165 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 高さH5.0mにて、断幹されている。<br>幹H1.0mに、開口空洞 7×5×32/35(芯達)あり。<br>幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。 | | | ● |
| 25 | KE-025 | | ケヤキ | 20.0 | 213 | 20.0 | | 2.49 | 0.79 | 3.17 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 20 | 15 | 21 | 18.7 | 上部剪定で適正樹形維持困難(H3.0mで断幹され、そこから伸長した双幹状の樹形)。<br>幹芯から柵までの離隔距離0.5m。 | | ● | |
| 26 | KE-026 | | クスノキ | 18.0 | 99 | 8.5 | | 1.26 | 0.40 | 1.61 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 14 | 16 | 17 | 15.7 | クスノキは萌芽力高く樹形回復力ある。 | | ● | |
| 27 | KE-027 | | シイノキ | 10.0 | 106 | 12.0 | | 2.96 | 0.94 | 3.77 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.43 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 無 | × | 有 | － | － | － | － | － | － | 移植に向けた剪定で適正樹形の維持が困難(樹幹傾斜および枝の分布に極端な偏り(道路側)あり)。 | | | ● |
| 28 | KE-028 | | サンゴジュ | 3.0 | 2本立 | 2.5 | 18,23 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | ● | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(36)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：造園記念文庫　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月18日～2022年4月19日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調適項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 横幅の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・調整樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※:難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●:変更樹木 | | |
| 31 | KE-031 | | クスノキ | 20.0 | 245 | 20.0 | | 3.01 | 0.96 | 3.83 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 超 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 15 | 12 | 17 | 14.7 | 根元がフェンスに喰い込んでいるが、フェンス撤去により根鉢確保可能(場内の場合)。<br>クスノキは萌芽力あり。 | | ● | |
| 32 | KE-032 | | クロマツ | 10.0 | 95 | 7.0 | | 1.07 | 0.34 | 1.36 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 下枝が高く、道路側へ大きく傾斜。<br>移植対象樹に適さない。<br>(土壌汚染エリア) | | | ● |
| 33 | KE-033 | | ケヤキ | 20.0 | 222 | 20.0 | | 3.00 | 0.96 | 3.82 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 17 | 20 | 16 | 17.7 | 上部剪定で樹形維持困難。<br>ケヤキらしさがなくなる。 | | ● | |
| 34 | KE-034 | | ケヤキ | 20.0 | 189 | 18.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | 大枝に、開口空洞 400×25あり。<br>深植え状態にある。<br>周辺木からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 35 | KE-035 | | シラカシ | 20.0 | 175 | 16.0 | | 2.40 | 0.76 | 3.06 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 20 | 20 | 22 | 20.7 | 上部剪定でも樹形維持可能。<br>(土壌汚染エリア) | | ● | |
| 36 | KE-036 | | シイノキ | 15.0 | 201 | 18.0 | | 2.91 | 0.93 | 3.71 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 17 | 21 | 21 | 19.7 | 上部剪定では樹形維持困難。 | | ● | |
| 37 | KE-037 | | ヤエザクラ | 10.0 | 79 | 10.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>幹に、打音異常(大) H0.5m～2.5mあり。<br>樹木番号KE-036シイノキからの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 38 | KE-038 | | トウカエデ | 20.0 | 146 | 10.0 | | 2.30 | 0.73 | 2.93 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 16 | 18 | 18 | 17.3 | 上部剪定しても樹形維持可能。<br>萌芽力高い。 | | ● | |
| 39 | KE-039 | | ヤエザクラ | 10.0 | 134 | 10.0 | | 1.53 | 0.49 | 1.95 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹幹傾斜、樹形不良。 | | | ● |
| 40 | KE-040 | | イヌグス | 6.0 | 55 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ● | |
| 41 | KE-041 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 195 | 10.0 | | 1.81 | 0.58 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 21 | 21 | 16 | 19.3 | 樹形維持可能。 | | ● | |
| 42 | KE-042 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 46 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | 大枝に、剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>深植え状態にある。 | | ● | |
| 43 | KE-043 | | ヤマザクラ | 10.0 | 94 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | ひこばえ、胴吹き枝が、多数あり。<br>下枝が高い。 | | | ● |
| 44 | KE-044 | | トウカエデ | 18.0 | 165 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | フェンスが、近接している。<br>過去に、大枝のぶつ切り剪定されている。<br>ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 45 | KE-045 | | シラカシ | 16.0 | 128 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | 幹H2.0mに、開口空洞 8×8×15あり。<br>根元が、フェンスにくい込んでいる。フェンスが、近接している。<br>ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 46 | KE-046 | | シイノキ | 12.0 | 164 | 10.0 | | 1.87 | 0.60 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 根元H0.1mに開口空洞 (80cm×15(68)cm×25/45cm、芯達)あり。<br>根元の障害が大きく、移植樹に適さない。 | | | ● |
| 47 | KE-047 | | シイノキ | 12.0 | 188 | 10.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | 根元・幹(北側)に、開口空洞(大) 170×15×40/50(芯達)あり。幹内部の空洞が、幹上方へ1.0m続いている。 | ● | | |
| 48 | KE-048 | | シイノキ | 15.0 | 186 | 8.0 | | 2.29 | 0.73 | 2.92 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 14 | 13 | 18 | 15.0 | 上部剪定後も樹形維持可能。 | | ● | |
| 49 | KE-049 | | ケヤキ | 20.0 | 248 | 20.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | 幹H0.6mに、開口空洞(大) 230×50×20/70あり。 | | | ● |
| 50 | KE-050 | | クヌギ | 20.0 | 170 | 10.0 | | | | | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | 中央部・下部に、大枝がない。<br>剪定痕の巻込み良好。 | | | ● |
| 51 | KE-051 | | シラカシ | 20.0 | 126 | 8.0 | | 1.44 | 0.46 | 1.83 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 25 | 25 | 24 | 24.7 | 移植後の樹形維持可能。比較的細い幹。 | | ● | |
| 52 | KE-052 | | シラカシ | 15.0 | 101 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | 樹幹傾斜(中)(西側)あり。<br>片枝樹形である。<br>幹H0.3mに、開口空洞(大) 400×10×20/30(芯達)あり。 | ● | | |
| 53 | KE-053 | | サクラ | 4.0 | 25 | 3.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | 周辺木からの、被圧あり。 | ● | | |
| 54 | KE-054 | | シイノキ | 18.0 | 238 | 10.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | 北側に、樹皮欠損(大) 230×15あり。<br>高さH0.4mに、アイカワタケ(ヒラフスベ型)の子実体あり。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 55 | KE-055 | | ツバキ | 6.0 | 45 | 4.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | 根元・幹(北側)に、開口空洞(大) 147×7×9/15(芯達)あり。 | ● | | |
| 56 | KE-056 | | ケヤキ | 20.0 | 280 | 18.0 | | | | | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | 幹H0.8mに、開口空洞(大) 120×11×70/70(南北に貫通開口)あり。幹内部の空洞が、幹上方へ、2.0m続いている。 | ● | | |
| 57 | KE-057 | | ムクノキ | 18.0 | 192 | 12.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | 根上り(中)あり。<br>巻き根(中)あり。 | ● | | |
| 58 | KE-058 | | ケヤキ | 20.0 | 190 | 10.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | 樹幹傾斜(小)(北側)あり。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、1.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 59 | KE-059 | | シイノキ | 12.0 | 124 | 6.0 | | 1.46 | 0.46 | 1.86 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 18 | 21 | 22 | 20.3 | 樹形維持可能。 | | ● | |
| 60 | KE-060 | | ケヤキ | 20.0 | 265 | 20.0 | | | | | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | 幹(東側)に、開口空洞・腐朽(大) 200×15×40/70(芯達)あり。空洞内部に、コフキサルノコシカケの子実体あり。 | ● | | |
| 61 | KE-061 | | コブシ | 8.0 | 62 | 6.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | 高さH4.0mにて、断幹されている。 | ● | | |
| 62 | KE-062 | | ケヤキ | 20.0 | 200 | 20.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | 被圧により、樹冠傾斜(中)(北側)あり。<br>巻き根(中)あり。 | ● | | |
| 63 | KE-063 | | ネズミモチ | 4.0 | 2本立 | 3.0 | 26,27 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | 巻き根(小)あり。 | ● | | |
| 65 | KE-065 | | クスノキ | 20.0 | 192 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | 樹幹傾斜(中)(東側)あり。<br>根上り(中)あり。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(37)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 建国記念文庫 | | |

# 表 2.4-17(38)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 建国記念文庫 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月18日～2022年4月19日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4.5D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 幹傷跡 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | ※()内は、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | 20以上未満 | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | | |
| 99 | KE-099 | | ヒトツバタゴ | 10.0 | 2本立 | 5.0 | 33,77 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 高さH1.1mで、幹が、2分岐している。<br>大枝(北側)に、打音異常(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 100 | KE-100 | | ヒトツバタゴ | 10.0 | 136 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 巻き根あり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 102 | KE-102 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 47 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 根元・幹に、打音異常 H0.0m～1.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 103 | KE-103 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 82 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝(東側)に、打音異常あり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 104 | KE-104 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 22 | 3.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 深植え状態にある。<br>樹木番号KE-115ケヤキからの、被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 105 | KE-105 | | マテバシイ | 6.0 | 139 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>幹(西側)に、大枝剪定痕からの腐朽あり。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～2.5mあり。<br>幹に、樹皮枯死が、多数あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 107 | KE-107 | | ヤエザクラ | 16.0 | 210 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>幹H1.2mに、開口空洞 25×20×35/55(芯達)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>巻き根あり。<br>樹木番号KE-108ヤエザクラと、競合している。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 108 | KE-108 | | ヤエザクラ | 10.0 | 157 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>巻き根あり。<br>根上りあり。<br>樹木番号KE-107ヤエザクラと、競合している。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 109 | KE-109 | | ヤエザクラ | 10.0 | 125 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 根元が、フェンスにくい込んでいる。<br>樹幹傾斜あり。<br>根元・幹(東側)に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>大枝(東側)に、打音異常(大)あり。 | ● | | |
| 110 | KE-110 | | ヤエザクラ | 10.0 | 2本立 | 10.0 | 69,154 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 高さH1.1mで、幹が、2分岐している。<br>根元(西側)に、ベッコウタケの子実体が、多数あり。<br>根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>巻き根あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 111 | KE-111 | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 22 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>深植え状態にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 112 | KE-112 | | ケヤキ | 20.0 | 224 | 10.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 大枝に、縦の亀裂あり。<br>大枝に、照明が巻き付き設置されている。<br>樹皮の脱落が多い。 | ● | | |
| 113 | KE-113 | | ヤエザクラ | 6.0 | 58 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 主幹頂部の枯れ下り、幹の折損痕・腐朽あり。 | ● | | |
| 114 | KE-114 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 19 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹H0.3mに、開口空洞 5×5×5/10(芯達)あり。 | ● | | |
| 115 | KE-115 | | ケヤキ | 20.0 | 246 | 20.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜(小)あり。<br>巻き根あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 116 | KE-116 | | ヤエザクラ | 6.0 | 56 | 6.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 断幹されている。<br>小枝が残るのみである。<br>幹に、開口空洞 15×10×12/18(芯達)あり。 | ● | | |
| 117 | KE-117 | | ヤエザクラ | 18.0 | 120 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 細い胴吹き枝があるものの、下枝高く、枝葉が少ない。<br>根元に、根頭がんしゅ病様のこぶあり。 | ● | | |
| 119 | KE-119 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 23 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 枝に、増生病が、多数あり。<br>幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 120 | KE-120 | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 2本立 | 6.0 | 54,24 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 枝に、増生病が、多数あり。<br>幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。 | ● | | |
| 121 | KE-121 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 62 | 4.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 大枝に、スタブカットが、多数あり。<br>枝葉量が、少ない。 | ● | | |
| 122 | KE-122 | | ヤエザクラ | 15.0 | 2本立 | 8.0 | 105,59 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 双幹の一方が、切除されている。<br>下枝が高い。 | ● | | |
| 123 | KE-123 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 27 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 深植え状態にある。 | ● | | |
| 124 | KE-124 | | コブシ | 9.0 | 114 | 8.0 | | | | | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>幹H1.4mに、開口空洞 8×8×15あり。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 125 | KE-125 | | ヒトツバタゴ | 4.0 | 25 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(39)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

エリア名：建国記念文庫　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月18日～2022年4月19日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 関連項目 樹高13/15 | 根元巻 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 枝下高 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | ※ 鵜の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 20以上未満 | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | |
| 126 | KE-126 | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 10.0 | 121,122 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 断幹されている。<br>大枝(東側)に、打音異常(中)あり。<br>盛土あり。<br>大枝に、照明が巻き付き設置されている。<br>フェンスが、近接している。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 128 | KE-128 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 49 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 129 | KE-129 | | ヤエザクラ | 8.0 | 130 | 8.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>胴吹き枝が、多数あり。<br>園路脇に、位置する。 | ● | | |
| 130 | KE-130 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 119 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 根元に、開口空洞 10×8×25/40(芯達)あり。<br>胴吹き枝が、多数あり。 | ● | | |
| 131 | KE-131 | | クロマツ | 20.0 | 185 | 6.0 | | 2.45 | 0.78 | 3.12 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 15 | 17 | 15 | 15.7 | 上部剪定では適正樹形困難(12mまで下枝なし)。 | | ● | |
| 133 | KE-133 | | シイノキ | 15.0 | 224 | 10.0 | | 2.98 | 0.95 | 3.80 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹内部に空洞。<br>大枝剪定で樹形、樹勢維持困難。不適。 | | | ● |
| 134 | KE-134 | | ヒトツバタゴ | 7.0 | 42 | 3.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 揺らぎ(大)あり。<br>根元・幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>深植え状態にある。<br>園路脇に、位置する。 | | | ● |
| 135 | KE-135 | | トウカエデ | 15.0 | 155 | 4.0 | | 2.05 | 0.65 | 2.61 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 19 | 20 | 22 | 20.3 | 隣木(シラカシ、クロマツ)からの被圧あり、剪定は不要。<br>移植後の樹形回復可能。 | | ● | |
| 136 | KE-136 | | シラカシ | 20.0 | 164 | 8.0 | | 2.00 | 0.64 | 2.55 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 16 | 19 | 20 | 18.3 | 移植後の樹形維持可能。 | | ● | |
| 137 | KE-137 | | ヒトツバタゴ | 6.0 | 28 | 3.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹に、打音異常 H0.0m～2.0mあり。<br>幹に、樹皮欠損が、数か所あり。 | | ● | |
| 138 | KE-138 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 17 | 2.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 揺らぎ(大)あり。<br>枝葉が、少ない。<br>増生病が、多数あり。 | | | ● |
| 139 | KE-139 | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 39 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 被圧による、枝枯れ、腐朽あり。<br>盛土(小)あり。 | | ● | |
| 140 | KE-140 | | エノキ | 20.0 | 169 | 14.0 | | 2.02 | 0.64 | 2.57 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 17 | 18 | 17 | 17.3 | 下枝が高く上部剪定後の樹形維持困難。 | | ● | |
| 141 | KE-141 | | ケヤキ | 20.0 | 182 | 12.0 | | 2.04 | 0.65 | 2.60 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 18 | 20 | 17 | 18.3 | 上部剪定後の樹形維持は困難。 | | ● | |
| 142 | KE-142 | | シイノキ | 7.5 | 111 | 4.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹(西側)H1.3mに、開口空洞 90×20×20あり。ほか、開口空洞が、多数あり。 | | | ● |
| 143 | KE-143 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 29 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 144 | KE-144 | | シイノキ | 9.0 | 93 | 8.0 | | 1.20 | 0.38 | 1.53 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 小 | 無 | 16 | 17 | 15 | 16.0 | 大枝の伸長(東側)があり、剪定の必要あり。<br>全景写真の樹高は9m。あまり大きくなく樹形維持可能。 | | ● | |
| 145 | KE-145 | | ユーカリノキ | 20.0 | 141 | 4.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 被圧による、枝枯れが、多数あり。<br>ユーカリノキの大木は、移植困難である。 | | | ● |
| 146 | KE-146 | | ヒトツバタゴ | 9.0 | 113 | 6.0 | | 1.38 | 0.44 | 1.76 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ○ | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 小 | 無 | 小 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | 隣木(KE-144シイノキ)からの被圧あり。<br>全景写真の樹高は8m。樹形維持可能。 | | ● | |
| 147 | KE-147 | | ヒトツバタゴ | 7.0 | 39 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 148 | KE-148 | | ヒトツバタゴ | 5.0 | 28 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 被圧による、枝枯れ(小)あり。 | | ● | |
| 149 | KE-149 | | ヤエザクラ | 10.0 | 2本立 | 12.0 | 141,114 | 2.05 | 0.65 | 2.61 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 大枝の枯れ下がり(大)あり。樹形不良。 | | | ● |
| 150 | KE-150 | | フウ | 20.0 | 171 | 10.0 | | 1.80 | 0.57 | 2.29 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | ○ | | | | 超 | 高 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 15 | 10 | 17 | 14.0 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.6m（フェンスは撤去可）。<br>根鉢確保、樹形維持可能。 | | ● | |
| 151 | KE-151 | | フウ | 20.0 | 208 | 15.0 | | 2.41 | 0.77 | 3.07 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 13 | 15 | 14 | 14.0 | 上部剪定後の樹形維持可能。 | | ● | |
| 152 | KE-152 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 57 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 根元・幹に、打音異常(小) H0.0m～2.0mあり。<br>被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 153 | KE-153 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 22 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 被圧による、枝枯れ(中)あり。 | | ● | |
| 155 | KE-155 | | ヤエザクラ | 9.0 | 73 | 5.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹の切断痕(H2.5m)に、カワラタケの子実体あり。<br>根元・幹に、打音異常(H0.0m以上)あり。 | | | ● |
| 156 | KE-156 | | モミジ | 7.0 | 57 | 6.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹H0.7mに、開口空洞 13×15×15(芯達)あり。 | | | ● |
| 157 | KE-157 | | シラカシ | 13.0 | 150 | 8.0 | | 1.86 | 0.59 | 2.37 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 大 | 高 | 有 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 枝の分布に極端な偏りあり不適。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.6m。 | | | ● |
| 158 | KE-158 | | エノキ | 15.0 | 164 | 10.0 | | 2.10 | 0.67 | 2.68 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ○ | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 中 | 無 | 中 | 12 | 16 | 18 | 15.3 | 隣木(KE-157シラカシ、KE-159シイノキ)からの被圧あり。<br>上部剪定後の樹形維持困難。片側枝少。 | | ● | |
| 159 | KE-159 | | シイノキ | 15.0 | 185 | 14.0 | | 2.27 | 0.72 | 2.89 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 隣木(KE-158エノキ)を被圧、剪定の必要あり。<br>葉張り大きく、大枝剪定で樹形、樹勢維持困難。腐朽空洞も多い。不適。 | | | ● |
| 161 | KE-161 | | ヒトツバタゴ | 3.0 | 23 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 盛土(小)あり。 | ● | | |
| 162 | KE-162 | | トウネズミモチ | 3.5 | 4本立 | 3.0 | 26,22,20,40 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |

注）　調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(40)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 伊藤忠ビル周り | | |

# 表 2.4-17(41)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 伊藤忠ビル周り | 調査日 | 2019年1月25～28日　2022年5月2日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | 追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 | | | | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | | | | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 損傷の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 損傷確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | | | |
| 18 | ビル周り | 18 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.69 | 5.0 | | 1.99 | 0.63 | 2.54 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | | | ○ | | | ○ | | 大 | 大 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | ツリーサークル(直径2.5m)内に位置する。<br>建物からツリーサークル縁までの離隔距離1.2m。<br>根鉢確保と作業エリア確保が困難。 | | | ● |
| 19 | ビル周り | 19 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.65 | 5.0 | | 2.10 | 0.67 | 2.68 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | B | | | ○ | | | ○ | | 大 | 大 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | ツリーサークル(直径2.5m)内に位置する。<br>建物からツリーサークル縁までの離隔距離1.2m。<br>根鉢確保と作業エリア確保が困難。 | | | ● |
| 20 | ビル周り | 20 | 常緑 | クスノキ | 14.0 | 1.76 | 5.0 | | 2.23 | 0.71 | 2.84 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.90 | B | | | ○ | | | ○ | | 大 | 大 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | ツリーサークル(直径2.5m)内に位置する。<br>建物からツリーサークル縁までの離隔距離1.2m。<br>根鉢確保と作業エリア確保が困難。 | | | ● |
| 21 | ビル周り | 21 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.61 | 2.0 | | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹(東側)に、開口空洞 H0.5m～2.5mあり。<br>径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 22 | ビル周り | 22 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.53 | 2.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 幹(東側)H2.0mに、亀裂(横方向に長さ20cm)、腐朽あり。<br>枝葉が、東側にない。<br>径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 23 | ビル周り | 23 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.58 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 24 | ビル周り | 24 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.70 | 2.0 | 2本立 | | | | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.95 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 25 | ビル周り | 25 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.59 | 2.5 | 3本立 | | | | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.95 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 26 | ビル周り | 26 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.76 | 2.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹(南側)H1.2mに、開口空洞 90×10×5、打音異常あり。<br>径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 27 | ビル周り | 27 | 落葉 | ヒメシャラ | 3.5 | 0.76 | 3.5 | 3本立 | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | － | － | － | － | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹H1.2mに、開口空洞 20×11×6（巻込み中）あり。<br>幹H1.9mに、開口空洞 20×10×5（巻込み不良）あり。<br>腐朽被あり。<br>1.8m×1.8mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 28 | ビル周り | 28 | 落葉 | ヒメシャラ | 3.0 | 0.58 | 2.0 | 3本立 | | | | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | － | － | － | － | 3.34 | D | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 3本立の主幹が、高さH2.2mで断幹されている。<br>根元・幹H0.0m～1.0mに、腐朽 100×15あり。<br>1.8m×1.8mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 29 | ビル周り | 29 | 落葉 | ヒメシャラ | 5.5 | 0.36 | 1.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | － | － | － | － | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 径1.5mの植栽内に位置する。 | | | ● |
| 30 | ビル周り | 30 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.67 | 3.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 枝葉が、西側にない。<br>径1.5mの植栽内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 31 | ビル周り | 31 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.62 | 4.0 | 2本立 | | | | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 枝葉が、西側にない。<br>径1.5mの植栽内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 32 | ビル周り | 32 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.67 | 4.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 高さH3.5mに、亀裂(縦方向に長さ30cm)あり。<br>枝葉が、西側にない。<br>径1.5mの植栽内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 33 | ビル周り | 33 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.90 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 径1.5mの植栽内に位置する。<br>適正根鉢サイズの確保が困難である。 | | | ● |
| 34 | ビル周り | 34 | 常緑 | ホソバタイサンボク | 6.0 | 0.46 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 露出根あり。<br>擁壁が、北側0.5m、南側0.9mの距離にある。 | | | ● |
| 35 | ビル周り | 35 | 常緑 | トウネズミモチ | 8.0 | 1.06 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 露出根あり。<br>幅1．4m(南北間)の鉄植込地に位置する。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 36 | ビル周り | 36 | 常緑 | シラカシ | 8.0 | 0.90 | 4.0 | | 1.28 | 0.41 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | | ○ | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | 20 | 18 | 16 | 18.0 | 露出根が見られるが、移植には問題なし。<br>幹芯から擁壁までの離隔距離1.0m。樹形良好。 | | | ● |
| 37 | ビル周り | 37 | 常緑 | スダジイ | 6.0 | 1.75 | 4.0 | 5本立 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 露出根が、多数あり。移植後の活着が困難である。 | | | ● |
| 38 | ビル周り | 38 | 常緑 | モチノキ | 5.0 | 0.38 | 3.0 | | | | | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.10 | B | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 露出根が、多数あり。移植後の活着が困難である。<br>擁壁が、北側0.9mの距離にある。 | | | ● |
| 39 | ビル周り | 39 | 常緑 | シラカシ | 8.0 | 0.86 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 根元に、開口空洞30×15×25、打音異常あり。<br>露出根が、多数あり。移植後の活着が困難である。<br>マンホールが、西側0.7mの距離にある。<br>擁壁が、北側1.3mの距離にある。 | | | ● |
| 40 | ビル周り | 40 | 常緑 | キンモクセイ | 4.0 | 0.74 | 2.0 | 4本立 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.65 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 枝葉が、北側にない。<br>露出根あり。<br>擁壁が、北側0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 41 | ビル周り | 41 | 常緑 | キンモクセイ | 3.5 | 0.31 | 1.5 | 2本立 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | 露出根あり。<br>擁壁が、北側0.6mの距離にある。 | | | ● |
| 42 | ビル周り | 42 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.72 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.85 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 露出根が、多数あり。移植後の活着が困難である。<br>擁壁が、北側1.4mの距離にある。 | | | ● |
| 43 | ビル周り | 43 | 落葉 | ノムラモミジ | 4.5 | 0.46 | 2.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | － | － | － | － | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | 露出根あり。<br>巻き根あり。 | | | ● |
| 44 | ビル周り | 44 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.72 | 3.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 露出根あり。<br>ひこばえあり。<br>擁壁が、北側0.8mの距離にある。 | | | ● |
| 45 | ビル周り | 45 | 落葉 | ノムラモミジ | 4.5 | 0.45 | 2.5 | | | | | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | － | － | － | － | 2.75 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | 露出根あり。<br>巻き根あり。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(42)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 伊藤忠ビル周り | | |

# 表 2.4-17(43)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 伊藤忠ビル周り | 調査日 | 2019年1月25～28日　2022年5月2日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | エリア | 樹木番号 | 常落 | 樹種名 | 規格 | | | | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | | | | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹端の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 移植 | | | | 不可 | 樹高13/10 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢破損 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・誘接樹 | 土壌硬度 | | | 土壌硬度3回平均 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | | | 樹高 | 根元 | 有無 | ○× | 大中小 | 大中小 | 大中小 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 20以上未満 | | 該当に●<br>●:変更樹木 | | | |
| 77 | ビル周り | 77 | 常緑 | マテバシイ | 5.5 | 0.53 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 幹(北側)に、開口空洞 H2.0m～3.0mあり。 | | | ● |
| 78 | ビル周り | 78 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.66 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 梢端部に、こぶが、数か所あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 79 | ビル周り | 79 | 常緑 | マテバシイ | 6.5 | 0.69 | 2.0 | 3本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 株の2本が、枯損している。<br>打音異常あり。<br>下枝がない(下枝高H3.0m)。 | | | ● |
| 80 | ビル周り | 80 | 常緑 | ヤマモモ | 5.0 | 0.47 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 根元(北側)に、開口空洞 10×10×10、打音異常あり。 | | | ● |
| 81 | ビル周り | 81 | 常緑 | クスノキ | 13.0 | 1.46 | 7.0 | | 1.86 | 0.59 | 2.37 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.95 | B | ○ | | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 中 | － | － | 14 | 20 | 18 | 17.3 | 幹芯から擁壁までの離隔距離1.2m。樹形維持可能、根鉢確保可能。 | | | ● |
| 82 | ビル周り | 82 | 常緑 | ヤマモモ | 4.5 | 0.51 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 上部(北側)に、腐朽(大)、開口空洞が数か所、打音異常あり。 | | | ● |
| 83 | ビル周り | 83 | 常緑 | クスノキ | 12.0 | 1.15 | 5.0 | | 1.39 | 0.44 | 1.77 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 隣木(No81クスノキ)からの被圧あり。<br>下枝が高く、移植に向けた剪定に適さず、移植には不向きである。<br>幹芯から擁壁までの離隔距離1.2m。 | | | ● |
| 84 | ビル周り | 84 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.86 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 高さH2.0mに、入り皮あり。<br>高さH2.0mから根元に、亀裂あり。<br>西側に、開口空洞あり。 | | | ● |
| 85 | ビル周り | 85 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.81 | 4.0 | 3本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 株の1本が、枯損している。<br>打音異常あり。<br>根元に、ひこばえが、多数あり。 | | | ● |
| 86 | ビル周り | 86 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.68 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.35 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 樹幹傾斜(南側)あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 87 | ビル周り | 87 | 落葉 | ノムラモミジ | 4.0 | 0.37 | 3.0 | 2本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | － | － | － | － | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | | ● |
| 88 | ビル周り | 88 | 常緑 | アラカシ | 7.0 | 1.15 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 高さH2.5m(北西側)に、開口空洞あり。<br>打音異常(小)あり。 | | | ● |
| 89 | ビル周り | 89 | 落葉 | ノムラモミジ | 4.0 | 0.55 | 3.0 | 2本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | － | － | － | － | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 大枝(西側)に、打音異常あり。 | | | ● |
| 90 | ビル周り | 90 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.55 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 幹(北側)の上部と下部に、溝腐れ症状あり。 | | | ● |
| 91 | ビル周り | 91 | 常緑 | クスノキ | 10.0 | 0.99 | 4.0 | 2本立 | 1.43 | 0.46 | 1.82 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.95 | B | | | ○ | | | | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | 20 | 17 | 18 | 18.3 | 幹芯から擁壁までの離隔距離0.7m、1.0m。樹形維持可能。 | | | ● |
| 92 | ビル周り | 92 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.54 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.20 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 東側に、開口空洞あり。<br>打音異常(小)あり。 | | | ● |
| 93 | ビル周り | 93 | 常緑 | マテバシイ | 6.5 | 0.42 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | 打音異常あり。<br>剪定痕からの腐朽が、数か所あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 94 | ビル周り | 94 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.48 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | 打音異常あり。<br>枝上部(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | | | ● |
| 95 | ビル周り | 95 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 1.32 | 3.0 | 6本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 株(西側)に、開口空洞あり。<br>構造物に、北側と南側が、近接している。 | | | ● |
| 96 | ビル周り | 96 | 常緑 | マテバシイ | 7.0 | 0.70 | 4.0 | 2本立 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 2株双方に、開口空洞あり。<br>打音異常(大)あり。<br>大枝H4.0m(東側)に、こぶあり。 | | | ● |
| 97 | ビル周り | 97 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.31 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 隣接するマテバシイ(東側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 98 | ビル周り | 98 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.26 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.15 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 隣接するマテバシイ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 99 | ビル周り | 99 | 常緑 | マテバシイ | 6.0 | 0.58 | 3.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.05 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 数か所にこぶ、多芽症状あり。 | | | ● |
| 100 | ビル周り | 100 | 常緑 | マテバシイ | 5.5 | 0.66 | 3.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 高さH4.0m(北東側)、高さH2.0m(北東側)に、開口空洞あり。<br>打音異常あり。 | | | ● |
| 101 | ビル周り | 101 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.24 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 隣接するマテバシイ(東側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 102 | ビル周り | 102 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.19 | 0.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.40 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | 樹幹傾斜(南側)あり。 | | | ● |
| 103 | ビル周り | 103 | 常緑 | サザンカ | 3.0 | 0.26 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.30 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 隣接するシラカシ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 104 | ビル周り | 104 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.88 | 3.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 枝葉に、食害痕が、多数あり。 | | | ● |
| 105 | ビル周り | 105 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.85 | 2.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | 下枝(北西側)に、こぶが、数か所あり。<br>高さH1.5mに、入り皮あり。 | | | ● |
| 106 | ビル周り | 106 | 常緑 | モッコク | 3.0 | 0.52 | 2.0 | 3本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | ● |
| 107 | ビル周り | 107 | 常緑 | シラカシ | 7.0 | 0.77 | 2.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.15 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | 大枝H3.0m(南側)に、剪定痕からの腐朽あり。 | | | ● |
| 108 | ビル周り | 108 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.27 | 1.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.95 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 近接するシラカシ(東側)からの、被圧(大)あり。<br>下枝(東側)に、腐朽あり。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(44)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 伊藤忠ビル周り | 調査日 | 2019年1月25～28日　2022年5月2日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 通番 | エリア | 樹木番号 | 常木 | 樹種名 | 規格 | | | | 活力度 | | | | | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立数 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 葉形 | 葉の大きさ | 葉色 | ネクロシス | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 移植 A | 移植 B | 移植 C | 不可 | 樹高15/18 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉄線条 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | | | |
| 109 | ビル周り | 109 | 常緑 | スダジイ | 4.0 | 0.34 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 樹幹傾斜(北側)あり。<br>枯損株が、東側にあり。 | | | ● |
| 110 | ビル周り | 110 | 常緑 | サザンカ | 3.5 | 0.32 | 2.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.10 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 小枝に、枯損が、数か所あり。 | | | ● |
| 111 | ビル周り | 111 | 常緑 | スダジイ | 4.0 | 0.85 | 1.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.55 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 根元に、開口空洞あり。<br>打音異常(大)あり。<br>幹H3.0mに、シイサルノコシカケの子実体が、数か所あり。 | | | ● |
| 112 | ビル周り | 112 | 常緑 | シラカシ | 5.0 | 0.72 | 1.5 | 2本立 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、腐朽、開口空洞が、多数あり。 | | | ● |
| 113 | ビル周り | 113 | 常緑 | キンモクセイ | 3.5 | 0.33 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.20 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、数か所あり。 | | | ● |
| 114 | ビル周り | 114 | 常緑 | モチノキ | 5.5 | 0.59 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 枝先に、カイガラムシが多数寄生し、すす病が多発している。 | | | ● |
| 115 | ビル周り | 115 | 常緑 | モチノキ | 5.0 | 0.44 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | | | ● |
| 116 | ビル周り | 116 | 常緑 | キンモクセイ | 3.0 | 0.52 | 2.0 | 4本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | ● |
| 117 | ビル周り | 117 | 常緑 | シラカシ | 6.5 | 0.62 | 3.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 枝に、剪定による、腐朽が、数か所あり。 | | | ● |
| 118 | ビル周り | 118 | 常緑 | ヒイラギモクセイ | 5.0 | 0.64 | 3.0 | 4本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | ● |
| 119 | ビル周り | 119 | 常緑 | シラカシ | 6.0 | 0.65 | 3.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 枝に、剪定による、腐朽が、数か所あり。 | | | ● |
| 120 | ビル周り | 120 | 常緑 | ヒイラギモクセイ | 4.5 | 0.44 | 2.5 | 3本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。 | | | ● |
| 121 | ビル周り | 121 | 常緑 | タイサンボク | 6.5 | 0.50 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.40 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 打音異常(小)あり。<br>露出根あり。<br>露出根(西側)に、腐朽あり。 | | | ● |
| 122 | ビル周り | 122 | 常緑 | ヒイラギモクセイ | 4.5 | 0.60 | 3.0 | 4本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | ○ | | ○ | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 小枝に、刈り込み剪定による、枯損が、多数あり。<br>露出根あり。 | | | ● |
| 123 | ビル周り | 123 | 常緑 | ヤマモモ | 3.0 | 0.16 | 0.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 打音異常(大)あり。 | | | ● |
| 124 | ビル周り | 124 | 常緑 | クスノキ | 9.0 | 1.55 | 5.0 | 4本立 | 1.55 | 0.49 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.35 | B | | | ○ | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | ふところ枝が少なく、移植に向けた剪定により樹勢衰退の恐れがある、<br>大径 | | | ● |
| 125 | ビル周り | 125 | 常緑 | マテバシイ | 3.0 | 0.38 | 0.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.70 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 大枝(西側)に、枯損あり。<br>樹皮枯死あり。<br>カミキリムシの脱出孔が、多数あり。 | | | ● |
| 126 | ビル周り | 126 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.3 | 0.16 | 0.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.65 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 隣木のクスノキ(樹冠上部)、ヤブツバキ(西側)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 127 | ビル周り | 127 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.5 | 0.27 | 1.0 | 2本立 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 大枝(東側)に、樹皮欠損あり。<br>隣木のクスノキ(樹冠上部)からの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 128 | ビル周り | 128 | 常緑 | ヤブツバキ | 3.5 | 0.25 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 中枝の枯損が、全体的に多くあり。 | | | ● |
| 129 | ビル周り | 129 | 常緑 | ヤマモモ | 5.0 | 1.23 | 5.0 | 2本立 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.55 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 2本立の片方に、開口空洞 50×50あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 130 | ビル周り | 130 | 常緑 | ヤマモモ | 4.5 | 1.02 | 5.0 | 2本立 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 主幹上部が、枯損している。<br>2本立の片方の、幹から幹分岐部にかけて、腐朽 50×15、開口空洞 50×20×10あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 131 | ビル周り | 131 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 1.01 | 5.0 | | 1.24 | 0.39 | 1.58 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.10 | B | | | ○ | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 地下出入口脇の擁壁(高さH0.6～1.2m)上に設置された植栽桝(1.5×1.5m)内に位置する。良好な根鉢確保が困難である。<br>常時ビル風を受け、狭い人工地盤上にあるため、衰退傾向にある。<br>大枝に樹皮欠損あり。<br>※幹周は、H0.65mにて計測 | | | ● |
| 132 | ビル周り | 132 | 常緑 | ヤマモモ | 5.5 | 0.92 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝(西側)に、枯損枝 L=0.8mあり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 133 | ビル周り | 133 | 常緑 | ヤマモモ | 5.5 | 0.93 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.45 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝から根元 H0.0m～0.7mに、腐朽(大) 70×12（巻込み不良）あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |
| 134 | ビル周り | 134 | 常緑 | ヤマモモ | 6.0 | 0.86 | 5.0 | | 1.20 | 0.38 | 1.53 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.30 | B | | | ○ | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 地下出入口脇の擁壁(高さH0.6～1.2m)上に設置された植栽桝(1.5×1.5m)内に位置する。良好な根鉢確保が困難である。<br>常時ビル風を受け、狭い人工地盤上にあるため、衰退傾向にある。 | | | ● |
| 135 | ビル周り | 135 | 常緑 | ヤマモモ | 4.0 | 0.84 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.80 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 主幹上部が、枯損している。<br>高さH1.5mに、打音異常あり。<br>幹に、樹皮枯死・欠損が多数あり。<br>高さが0.6m～1.2m、幅3.9mの連続構造帯の中にある、1.5m×1.5mの植桝内に位置する。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 表 2.4-17(45)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映）

| エリア名 | 伊藤忠ビル周り | | |

# 【参考】表 2.4-18(1)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高（m） | 幹周（cm） | 葉張（m） | 株立ち幹周 | 根元周径（m） | 根元径（D） | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 樹幹の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | |
| 1 | N02-001 | | シダレザクラ | 9.5 | 167 | 8.5 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹に、樹皮枯死・欠損 30×30あり。<br>樹木番号N02-002ヤエザクラとの、相互被圧(小)あり。<br>根元に縁石あり。 | ● | | |
| 2 | N02-002 | | ヤエザクラ | 9.0 | 138 | 7.5 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹に、樹皮枯死・欠損 20×10あり。<br>高さH1.2mに、打音異常(中)あり。<br>樹冠傾斜(北側)あり。<br>樹木番号N02-001シダレザクラとの、相互被圧(小)あり。 | ● | | |
| 3 | N02-003 | | ヤエザクラ | 9.0 | 162 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹に、樹皮欠損 10×11あり。<br>高さH1.1mに、打音異常(中)あり。<br>樹木番号N02-013ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹形が、北側に偏っている。<br>根元に、舗装あり。 | ● | | |
| 4 | N02-004 | | スダジイ | 9.0 | 254 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.67 | A | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 大枝に、樹皮枯死・欠損・腐朽(大)あり。 | ● | | |
| 8 | N02-008 | | モミジ | 7.0 | 103 | 5.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 樹木番号N02-010シラカシからの、被圧(中)あり。<br>樹形が、南側に偏っている。 | ● | | |
| 9 | N02-009 | | モミジ | 9.0 | 3本立 | 6.0 | 40,74,43 | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-013ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹形が、南側に偏っている。 | ● | | |
| 10 | N02-010 | | シラカシ | 12.0 | 205 | 7.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹に、開口空洞 100×10×30/60(芯達)あり。<br>根元に、開口空洞 80×13×30/70あり。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～2.5mあり。<br>幹に、背着生キノコあり。<br>樹木番号N02-013ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>根元に、舗装あり。 | ● | | |
| 11 | N02-011 | | シダレザクラ | 13.0 | 100 | 5.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-013ヒマラヤシーダー、樹木番号N02-010シラカシからの、被圧あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>樹形崩壊(中)あり。 | ● | | |
| 12 | N02-012 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 205 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹(北側)に、打音異常(中) H1.3mあり。<br>樹木番号N02-013ヒマラヤシーダーとの、相互被圧(大)あり。 | ● | | |
| 13 | N02-013 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 268 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-012ヒマラヤシーダーとの、相互被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 14 | N02-014 | | クスノキ | 17.0 | 277 | 10.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-012、013ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。<br>枝の伸長が、西北側にあり。 | ● | | |
| 15 | N02-015 | | ヒマラヤシーダー | 19.0 | 323 | 7.0 | | | | | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 頂端部が切断されている。<br>樹木番号N02-012ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。 | | | ● |
| 16 | N02-016 | | シラカシ | 10.0 | 259 | 9 | | 3.05 | 0.97 | 3.89 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 根元・幹に開口空洞(120cm×15cm×60/70cm、芯達)あり。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離1.2m。<br>根鉢確保困難。 | | | ● |
| 17 | N02-017 | | カンヒザクラ | 5.0 | 83 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 剪定痕が、多数あり。<br>枝数が、少ない。<br>樹木番号N02-018カンヒザクラとの、相互被圧(大)あり。<br>樹木番号N02-014クスノキ、N02-019ユーカリからの、被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 18 | N02-018 | | カンヒザクラ | 5.0 | 82 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-018カンヒザクラとの、相互被圧(大)あり。<br>樹木番号N02-019ユーカリ、032ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹形が、北側に偏っている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 19 | N02-019 | | ユーカリ | 18.0 | 207 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 根元に、樹皮欠損 25×10あり。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>樹木番号N02-032ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>南側の枝数が、少ない。<br>フェンスに、枝が、接触している。 | ● | | |
| 20 | N02-020 | | カンヒザクラ | 7.0 | 101 | 5.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-019ユーカリ、032ヒマラヤシーダー、033ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹形が、北側に偏っている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 30 | N02-030 | | ツバキ | 4.5 | 69 | 3.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹に、樹皮欠損(小)が、4～5箇所あり。<br>樹木番号N02-019ユーカリ、032ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。 | | ● | |
| 31 | N02-031 | | ツバキ | 4.0 | 2本立 | 3.0 | 43,43 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.34 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-032ヒマラヤシーダー、033ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。 | | ● | |
| 32 | N02-032 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 263 | 8 | | 2.98 | 0.95 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | 根元に縁石の飲み込みあり。<br>幹芯から建物までの離隔距離1.1m。<br>根鉢確保困難。 | | | ● |
| 33 | N02-033 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 269 | 8 | | 3.19 | 1.02 | 4.06 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | 傾斜地に立地する(根元は建物G.L+0.9mの高さにある)。<br>幹芯から建物までの離隔距離2.6m。<br>傾斜地で適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 34 | N02-034 | | ヒサカキ | 4.0 | 2本立 | 2.0 | 20,16 | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-032ヒマラヤシーダー、033ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>双幹の一方は、枝の大半が枯損して、枯れかけている。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(2)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

エリア名：軟式野球場西側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日　※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 関連項目 樹高1/3/10 | 根元径 | 根元構造物 | 傾斜確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：親の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | | | | | | | | | | | | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 35 | N02-035 | | ツバキ | 4.5 | 35 | 2.5 | | | | | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.34 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 樹木番号N02-033ヒマラヤシーダー、038ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>幹分岐部から、大枝が1本枯損している。<br>幹に、開口空洞(大)(芯達)あり。 | ● | | |
| 36 | N02-036 | | イスノキ | 5.0 | 55 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 葉に、虫えいが、多数あり。<br>樹木番号N02-038ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 37 | N02-037 | | モッコク | 4.5 | 3本立 | 3.5 | 59,20,27 | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 幹に、樹皮欠損 20×7あり。<br>樹木番号N02-036イスノキ、038ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹形が、北側に偏っている。 | ● | | |
| 38 | N02-038 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 4本立 | 16.0 | 125,336,167,72 | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>樹木番号N02-033ヒマラヤシーダーからの、被圧(中)あり。<br>建物に、近接している。 | ● | | |
| 47 | N02-047 | | カンヒザクラ | 5.0 | 31 | 5.0 | | | | | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 断幹されている。<br>樹木番号N02-038ヒマラヤシーダー、050ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 48 | N02-048 | | シダレザクラ | 10.0 | 115 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 樹木番号N02-038ヒマラヤシーダー、050ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹形が、北側に偏っている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 50 | N02-050 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 233 | 8.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 樹木番号N02-038ヒマラヤシーダーからの、被圧(大)あり。<br>樹木番号N02-070ヒマラヤシーダーからの、被圧(小)あり。 | ● | | |
| 59 | N02-059 | | ヤエザクラ | 10.0 | 123 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 樹木番号N02-050ヒマラヤシーダーからの被圧(中)あり。<br>ツバキの生垣に、近接している。 | ● | | |
| 66 | N02-066 | | トウネズミモチ | 4.4 | 3本立 | 1.5 | 14,27,29 | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | ぶつ切り剪定されている。<br>樹木番号N02-070ヒマラヤシーダー、059ヤエザクラからの、被圧(中)あり。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 69 | N02-069 | | サクラ | 12.0 | 245 | 10.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 根元に、ベッコウタケの子実体あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>根上り、巻き根あり。<br>樹木番号N02-070ヒマラヤシーダーからの、被圧(中)あり。<br>樹形が、北側にやや偏っている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 70 | N02-070 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 258 | 8.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | ぶつ切り剪定、スタブカットが、多数あり。<br>樹木番号N02-050ヒマラヤシーダー、081ヒマラヤシーダーからの、被圧(小)あり。<br>建物に、近接している。 | ● | | |
| 81 | N02-081 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 303 | 10.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 樹木番号N02-098ヒマラヤシーダーとの、相互被圧(小)あり。<br>樹木番号N02-099ヒマラヤシーダーからの、被圧(小)あり。 | ● | | |
| 82 | N02-082 | | ヤエザクラ | 12.0 | 133 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 樹木番号N02-083クスノキに近接しており、被圧(大)あり。 | ● | | |
| 83 | N02-083 | | クスノキ | 15.0 | 217 | 6.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 樹木番号N02-080ヒマラヤシーダーからの、被圧(中)あり。<br>樹木番号N02-082ヤエザクラに、近接している。<br>中枝が、少ない。<br>樹形が、北側に偏っている。 | ● | | |
| 85 | N02-085 | | ヤエザクラ | 11.0 | 241 | 10.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>樹木番号N02-083クスノキからの、被圧(中)あり。<br>小枝が、やや少ない。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 86 | N02-086 | | シダレザクラ | 7.0 | 116 | 2.5 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | | 断幹されており、樹形に乱れあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 88 | N02-088 | | サクラ | 10.0 | 185 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 高さに、打音異常(小) H1.4mあり。<br>大枝に、樹皮欠損10×10あり。<br>ぶつ切り剪定が、多数あり。<br>樹木番号N02-083クスノキからの、被圧(中)あり。 | ● | | |
| 89 | N02-089 | | トウネズミモチ | 3.5 | 3本立 | 1.6 | 20,17,21 | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 95 | N02-095 | | ヒサカキ | 3.5 | 29 | 1.5 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 葉に、吸汁痕があり、葉色が薄い。<br>樹木番号N02-096ヒサカキ、097ソメイヨシノからの、被圧(小)あり。<br>樹形が、西側に傾斜している。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 96 | N02-096 | | ヒサカキ | 3.5 | 43 | 1.5 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.75 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 葉に、吸汁痕あり。<br>樹木番号N02-097ソメイヨシノからの、被圧(小)あり。 | ● | | |
| 97 | N02-097 | | ソメイヨシノ | 12.0 | 204 | 10.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 幹に、開口空洞空洞 20×25×10/65あり。<br>根元に、ベッコウタケの子実体あり。<br>ぶつ切り剪定されている。 | ● | | |
| 98 | N02-098 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 218 | 10.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.92 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 樹木番号N02-081ヒマラヤシーダー、099ヒマラヤシーダーとの、相互被圧(小)あり。<br>枝数が、やや少ない。下部の大枝が、少ない。 | ● | | |
| 99 | N02-099 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 313 | 14 | | 3.63 | 1.16 | 4.62 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超大高 | 超大高 | 無 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 大枝が太く、ふところ枝が少なく、頂部が双幹状の樹形であり、移植に向けた剪定にあまり向いていない。不適。 | | | ● |
| 100 | N02-100 | | エノキ | 6.0 | 22 | 3.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.59 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | | 幹の肥大成長が少なく、細く伸長している。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18 (3)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 傾斜確保 | 片枝被圧 | 剪定対象樹 | 剪定・除去樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 102 | N02-102 | | ソメイヨシノ | 10.0 | 203 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 幹に、コフキタケの子実体あり。<br>幹に、打音異常(大) H0.8mあり。<br>大枝剪定痕からの腐朽(大) 120×25、腐朽(中) 20×20あり。<br>樹木番号N02-106ヒマラヤシーダーからの、被圧(中)あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 103 | N02-103 | | ツバキ | 4.0 | 46 | 2.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 106 | N02-106 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 270 | 12 | | 3.46 | 1.1 | 4.41 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 小 | 無 | 無 | 2 | 16 | 8 | 8.7 | 大木であるが、H12mでの剪定も可能であり、<br>場内移動でのチャレンジ移植は可能である。 | | ● | |
| 107 | N02-107 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 266 | 10 | | 2.94 | 0.94 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 超 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | 16 | 13 | 13 | 14.0 | 大木であり、H8mまで下枝は無いが、H18m程度での剪定かつ<br>場内移動であればチャレンジ移植は可能である(H12mでの切<br>断は樹形崩壊を招く。 | | ● | |
| 108 | N02-108 | | ケヤキ | 20.0 | 157 | 5 | | 1.94 | 0.62 | 2.47 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 被圧からの枯損部分剪定により大枝が剪定されている。<br>樹形不良。不適。<br>幹芯からネットまでの離隔距離0.9m。 | | | ● |
| 109 | N02-109 | | ケヤキ | 20.0 | 217 | 7 | | 2.5 | 0.8 | 3.18 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(強剪定後の枝吹き状態)、樹形不良。不適。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.7m。 | | | ● |
| 111 | N02-111 | | ケヤキ | 20.0 | 237 | 12 | | 2.8 | 0.89 | 3.57 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 下枝が高く枝数が少ない。<br>移植に向けた剪定に適していない。不適。 | | | ● |
| 114 | N02-114 | | トウネズミモチ | 3.0 | 42 | 2.0 | | | | | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.75 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 樹冠上部に、剪定による徒長枝が見られる。<br>樹木番号N02-106ヒマラヤシーダーからの、被圧(小)あり。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 118 | N02-118 | | ソメイヨシノ | 7.0 | 32 | 5.0 | | | | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | A | ○ | | | | | － | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植である。 | ● | | |
| 119 | N02-119 | | ソメイヨシノ | 7.0 | 34 | 6.0 | | | | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | A | ○ | | | | | － | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 新植である。 | ● | | |
| 121 | N02-121 | | ケヤキ | 20.0 | 263 | 15.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | | － | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 幹に、開口空洞 10×5×30/70あり。<br>根元・幹に、打音異常(中) H0.1m～1.2mあり。 | ● | | |
| 122 | N02-122 | | トウネズミモチ | 7.0 | 3本立 | 5.0 | 36,26,19 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 大枝剪定痕からの腐朽あり。<br>樹木番号N02-124クスノキからの、被圧(小)あり。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 123 | N02-123 | | ソメイヨシノ | 7.0 | 152 | 7.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹に、打音異常(中) H1.3m～2.0mあり。<br>樹形が、大枝剪定により、崩れている。<br>剪定痕からの腐朽あり。<br>樹木番号N02-122トウネズミモチからの、被圧(中)あり。<br>建物に、近接している。 | | | ● |
| 124 | N02-124 | | クスノキ | 20.0 | 190 | 10 | | 2.59 | 0.82 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 下枝が高く樹形不良。<br>不適。 | | | ● |
| 126 | N02-126 | | コブシ | 8.0 | 67 | 4 | | 0.8 | 0.25 | 1.02 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | | ○ | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 12 | 7 | 1 | 6.7 | 圃場では無剪定で枝の伸長を目指す。<br>移植難の種。<br>根鉢は5D程度大きめで確保することで、移植は可能である。 | | ● | |
| 127 | N02-127 | | チョウセンマツ | 18.0 | 188 | 7.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 中央部・下部で、大枝が切除され、枝数が少ない。<br>樹形が、崩れ始めている。<br>樹木番号N02-131クスノキからの、被圧(小)あり。<br>給水タンクに、近接している。 | | | ● |
| 128 | N02-128 | | ツバキ | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 23,22,35 | 0.54 | 0.17 | 0.69 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | － | － | － | － | － | － | 大枝に樹皮欠損あり。<br>樹形に乱れあり、移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 130 | N02-130 | | サンゴジュ | 5.0 | 5本立 | 3.0 | 31,33,36<br>,15,27 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.84 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 樹木番号N02-131クスノキからの、被圧(大)あり。<br>樹冠部に、枯れがあり、樹形が崩れている。<br>幹分岐部に、入り皮状態あり。 | | | ● |
| 131 | N02-131 | | クスノキ | 20.0 | 235 | 8.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | | ○ | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 樹木番号N02-132ソメイヨシノと、近接し、相互被圧(小)あり。<br>樹木番号N02-133チョウセンマツからの、被圧(小)あり。 | | | ● |
| 132 | N02-132 | | ソメイヨシノ | 15.0 | 172 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 根元に、ヘツゴ/タケの子実体あり。<br>大枝剪定痕からの腐朽(中)あり。<br>樹木番号N02-131クスノキとの、相互被圧(小)あり。<br>片枝樹形裏側である。 | | | ● |
| 133 | N02-133 | | チョウセンマツ | 18.0 | 158 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.67 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 幹に、打音異常(大) 1.0m～1.5mあり。<br>大枝剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>樹木番号N02-140ソメイヨシノ、141ソメイヨシノからの、被圧(大)<br>あり。 | | | ● |
| 136 | N02-136 | | トウネズミモチ | 3.0 | 30 | 1.5 | | | | | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | バルブ配管に、近接している。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 137 | N02-137 | | サンゴジュ | 3.0 | 15 | 1.0 | | | | | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.42 | D | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 枝枯れが多く、枝葉が少なく、樹形が崩壊している。<br>伐採も検討したい。 | | | ● |
| 138 | N02-138 | | ユリノキ | 4.0 | 16 | 1 | | 0.23 | 0.07 | 0.29 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 実生木である。移植樹としての価値は低い。 | | | ● |
| 139 | N02-139 | | タブノキ | 18.0 | 29 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 頂端部の切除あり。<br>樹木番号N02-140ソメイヨシノからの、被圧(大)あり。 | | ● | |
| 140 | N02-140 | | ソメイヨシノ | 18.0 | 253 | 12 | | 2.59 | 0.82 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 中 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れあり。頂端衰弱、樹形不良。不適。<br>幹芯から舗装までの離隔距離1.0m。<br>ソメイヨシノは若木による更新が望ましい。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(4)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 損傷の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.5/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象前 | 剪定・開後前 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | 1～4評価 | | | | | | | | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※：幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | | |
| 141 | N02-141 | | ソメイヨシノ | 8.0 | 2本立 | 15 | 157,174 | 2.97 | 0.95 | 3.78 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | ○ | | 高 | 超 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 梢端部の枝に枯死と衰退がみられる。樹形、樹勢維持困難。 | | | ● |
| 142 | N02-142 | | サクラ | 8.0 | 38 | 6.0 | | | | | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.34 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 樹木番号N02-140ソメイヨシノからの、被圧あり。<br>枝折れ痕φ6cmあり。 | | ● | |
| 150 | N02-150 | | サクラ | 10.0 | 111 | 9.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | － | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 車道側が、ぶつ切り剪定されている。<br>樹木番号N02-153ケヤキからの、被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 152 | N02-152 | | カンキツ | 3.5 | 36 | 2.5 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | ○ | | | | － | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>樹木番号N02-153ケヤキからの、被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 153 | N02-153 | | ケヤキ | 20.0 | 210 | 10.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | | | － | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～2.0mあり。<br>大枝付け根に、開口空洞 25×10×25/70あり。また空洞が、根元まで続いている。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 154 | N02-154 | | イヌツゲ | 3.5 | 2本立 | 3.0 | 36,38 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | 樹木番号N02-153ケヤキに、近接している。 | ● | | |
| 155 | N02-155 | | ユリノキ | 10.0 | 79 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 樹木番号N02-153ケヤキからの、被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 156 | N02-156 | | ケヤキ | 20.0 | 251 | 12.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | － | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 大枝剪定痕からの腐朽があるが、巻込みつつある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 157 | N02-157 | | チョウセンマツ | 18.0 | 151 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | 中央部・下部で、大枝が切除され、枝数が少ない。 | | | ● |
| 158 | N02-158 | | カクレミノ | 4.0 | 2本立 | 5.0 | 35,44 | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | 根元・幹に、打音異常(中) H0.2m～0.7mあり。<br>根元に、樹皮欠損・腐朽 5×4あり。<br>枯れ枝 φ4cm,L=0.7mあり。 | | | ● |
| 159 | N02-159 | | フウ | 12.0 | 111 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹に、開口空洞 5×5×5/40あり。<br>根元、アスファルトの、押し上げ(小)あり。<br>舗装に、近接している。 | ● | | |
| 160 | N02-160 | | コブシ | 10.0 | 108 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 樹木番号N02-140ソメイヨシノからの、被圧あり。<br>片枝樹形である。<br>露出根あり。<br>縁石の、押し上げ(大)あり。<br>植桝内に位置する。 | | | ● |
| 161 | N02-161 | | ソメイヨシノ | 10.0 | 2本立 | 8 | 220,195 | 3.39 | 1.08 | 4.32 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | 根元周囲が舗装されている。適正根鉢確保困難。<br>樹形に乱れあり(幹に屈曲、梢端枯れ)。 | | | ● |
| 162 | N02-162 | | サンゴジュ | 4.0 | 5本立 | 2.0 | 33,58,35,57,35 | | | | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹が、2本枯れている。<br>舗装に、近接している。 | | | ● |
| 163 | N02-163 | | ユリノキ | 18.0 | 243 | 10 | | 3.27 | 1.04 | 4.17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | 13 | 17 | 12 | 14.0 | 樹勢が良く、適度に剪定管理されている。<br>根鉢ぎりぎりだが、場内移植であればチャレンジ移植は可能である。 | | ● | |
| 164 | N02-164 | | ユリノキ | 20.0 | 343 | 10 | | 4.56 | 1.45 | 5.81 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.34 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 植栽桝(2.7×2.7m)に位置する。<br>周辺舗装の押し上げ、根上りあり、根鉢確保が困難である。 | | | ● |
| 165 | N02-165 | | ユリノキ | 12.0 | 187 | 8 | | 2.39 | 0.76 | 3.04 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 根元周辺にアスファルト舗装、構造物が多く、根鉢確保が困難である。<br>幹芯から建物までの離隔距離1.5m。根元にフェンス近接。 | | | ● |
| 166 | N02-166 | | ユリノキ | 20.0 | 349 | 12 | | 4.4 | 1.4 | 5.61 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 根元周辺に構造物が多く、根鉢確保が困難である。<br>幹芯から建物までの離隔距離1.5m、ブロック塀控え柱までの離隔距離1.1m、ブロック塀までの離隔距離2.5m。 | | | ● |
| 168 | N02-168 | | イヌビワ | 3.0 | 4本立 | 3.0 | 16,17,16,16 | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 剪定により、樹形の乱れ(小)あり。<br>樹木番号N02-169サンゴジュからの、被圧あり。 | | ● | |
| 169 | N02-169 | | サンゴジュ | 3.5 | 4本立 | 3.0 | 41,78,50,72 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹の1本が、枯損している。<br>幹の2本に、樹皮枯死・欠損・腐朽(大)あり。<br>大枝に、枯枝が 2本 φ10cm,L=1.2mあり。<br>葉に、食害痕が、多数あり。<br>フェンスと、倉庫に、近接している。 | | | ● |
| 171 | N02-171 | | エノキ | 10.0 | 282 | 10 | | 3.8 | 1.21 | 4.84 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 22 | 16 | 17 | 18.3 | 板根に樹皮欠損(小)あるが、樹形が良く、移植する価値のある樹木である。根鉢がやや異形になるが場内移植であれば、チャレンジ移植は可能である。幹芯から排水桝までの離隔距離1.85m。 | | ● | |
| 172 | N02-172 | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 8 | 103,109 | 1.95 | 0.62 | 2.48 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | ○ | | | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 21 | 21 | 18 | 20.0 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.9m。<br>樹勢良く場内移植ならば可能。 | | ● | |
| 173 | N02-173 | | ケヤキ | 15.0 | 183 | 9 | | 2.42 | 0.77 | 3.08 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | 根上り(大)、植栽桝に位置する。根鉢確保困難。<br>下枝が高く、移植に向けた剪定にあまり適さない。<br>幹芯から縁石までの離隔距離0.7m、0.9m。 | | | ● |
| 174 | N02-174 | | サンゴジュ | 4.5 | 4本立 | 3.5 | 36,38,30,14 | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | 幹の1本に、打音異常(大) H0.5～0.7mあり。<br>枝折れ痕からの、腐朽あり。<br>葉に、食害痕あり。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(5)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | 備考 《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・腐 | 枝伸長量 | 損傷の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・誘接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | |
| 175 | N02-175 | | ソメイヨシノ | 8.0 | 112 | 4.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 根元に、打音異常(大)あり。<br>幹に、樹皮枯死・欠損・腐朽(大)、シイサルノコシカケの子実体あり。<br>断幹されている。<br>樹冠傾斜(東側)(中)あり。 | | | ● |
| 176 | N02-176 | | ソメイヨシノ | 13.0 | 143 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 根元に、コフキタケの子実体、ベッコウタケの子実体あり。<br>幹に、樹皮欠損(小) 20×10あり。<br>大枝に、剪定痕からの樹皮枯死・欠損・腐朽(大)あり。<br>片枝樹形である。 | | | ● |
| 177 | N02-177 | | フウ | 15.0 | 127 | 7.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 中央部・下部で、大枝の枝数が少ない。<br>舗装に、近接している。 | ● | | |
| 178 | N02-178 | | フウ | 15.0 | 167 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 舗装と、門扉に、近接している。 | ● | | |
| 179 | N02-179 | | フウ | 15.0 | 162 | 7 | | 1.96 | 0.62 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 13 | 14 | 13 | 13.3 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.8m。<br>12m剪定でも樹形維持可能。 | | ● | |
| 180 | N02-180 | | ケヤキ | 18.0 | 264 | 12.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝が、西側に伸長し、片枝樹形である。<br>周辺木からの、被圧あり。<br>根元が、フェンスと接触している。 | ● | | |
| 181 | N02-181 | | サカキ | 6.0 | 34 | 5.0 | | | | | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.25 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 葉に、吸汁痕、食害あり。 | | ● | |
| 182 | N02-182 | | フウ | 16.0 | 118 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 樹木番号N02-192フウからの、被圧あり。 | | ● | |
| 183 | N02-183 | | ユリノキ | 16.0 | 217 | 8 | | 2.42 | 0.77 | 3.08 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | | 樹形に乱れがあり(大枝の強剪定、剪定痕からの腐朽あり)、不適。 | | | ● |
| 184 | N02-184 | | ツバキ | 3.5 | 12 | 1.5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木の被圧あり。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 185 | N02-185 | | ツバキ | 3.5 | 16 | 1.5 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木の被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 186 | N02-186 | | ツバキ | 3.5 | 18 | 1.5 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木の被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 187 | N02-187 | | ツバキ | 3.5 | 14 | 1.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木の被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 188 | N02-188 | | ツバキ | 3.5 | 7 | 1.5 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木の被圧あり。<br>片枝樹形である。<br>フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 189 | N02-189 | | ツバキ | 3.5 | 11 | 1.5 | | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 隣木の被圧あり。<br>ほぼ枯死状態にある。 | | | ● |
| 192 | N02-192 | | フウ | 16.0 | 151 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 樹木番号N02-200フウからの、被圧あり。 | | ● | |
| 193 | N02-193 | | ツバキ | 4.0 | 2本立 | 2.5 | 23,16 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木からの、被圧あり。<br>枝に、南京錠のくい込みあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 194 | N02-194 | | ツバキ | 4.0 | 3本立 | 3.0 | 21,14,15 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.42 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 大枝に、枝折れあり。<br>枝葉が少ない。<br>隣木からの、被圧あり。<br>枝に、南京錠のくい込みあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 195 | N02-195 | | ツバキ | 4.0 | 2本立 | 3.0 | 31,18 | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 隣木からの、被圧あり。<br>枝に、南京錠のくい込みあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 196 | N02-196 | | ツバキ | 4.0 | 5本立 | 3.0 | 22,12,23,15,11 | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 隣木からの、被圧あり。<br>枝に、南京錠のくい込みあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 197 | N02-197 | | ツバキ | 4.0 | 45 | 3.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 隣木からの、被圧あり。<br>樹形が、西側に偏っている。<br>枝に、南京錠のくい込みあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 198 | N02-198 | | ヤマグワ | 5.0 | 5本立 | 5.0 | 5,16,9,17,10 | | | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | A | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 実生のトウネズミモチに、近接しており、被圧あり。 | | ● | |
| 199 | N02-199 | | ヤマグワ | 5.0 | 5本立 | 5.0 | 21,18,13,16,10 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | A | | | ○ | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | フェンスが、近接している。 | | ● | |
| 200 | N02-200 | | フウ | 15.0 | 138 | 7.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.17 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 倉庫に、近接している。 | | ● | |
| 201 | N02-201 | | ユリノキ | 16.0 | 184 | 8 | | 2.26 | 0.72 | 2.88 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | － | － | － | － | | 下枝が高いが場内移植ならば可能。 | | ● | |
| 202 | N02-202 | | コブシ | 16.0 | 200 | 8 | | 1.57 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.17 | A | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 8 | 19 | 14 | 13.7 | 根元に大量の廃棄物が積み上げられている。<br>ゴミ撤去で移植可能。 | | ● | |
| 203 | N02-203 | | サワラ | 16.0 | 99 | 6.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ※ | | | | 無 | | 無 | | | | | | | | 幹に、打音異常(中) H1.5m～2.0mあり。<br>幹に、樹皮欠損(小) 8×2が 2箇所あり。<br>中央部・下部に、大枝がない。<br>幹に、つる植物の登ハンあり。 | ● | | |
| 204 | N02-204 | | サクラ | 10.0 | 219 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 大枝が、ぶつ切り剪定され、樹形が崩れている。<br>幹に、樹皮欠損・腐朽(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 205 | N02-205 | | ネズミモチ | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 34,23 | | | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.34 | A | | | ○ | ○ | | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | プレハブ倉庫と、フェンスが、近接している。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(6)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

エリア名：軟式野球場西側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日　※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4.5D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・衰 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/10 | 根元巻 | 根元構造物 | 根鉢礎係 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 20以上未満 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 206 | N02-206 | | サワラ | 8.0 | 66 | 3.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 断幹されており、腐朽(大)あり。<br>幹に、開口空洞 120×5×13/20(芯達)あり。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.0m～0.5mあり。<br>樹木番号N02-180ケヤキからの、被圧あり。<br>プレハブ倉庫と、フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 207 | N02-207 | | スダジイ | 12.0 | 215 | 10.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹に、開口空洞・腐朽(大) 20×10×31/60(芯達)あり。<br>幹に、開口空洞 20×15×30/90あり。<br>大枝の枝折れ痕に、腐朽あり。<br>プレハブ倉庫に、近接している。 | ● | | |
| 208 | N02-208 | | ソメイヨシノ | 15.0 | 215 | 10 | | 2.39 | 0.76 | 3.04 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | 梢端枯れが多く、樹勢衰退がみられる。不適。<br>幹芯からプレハブ小屋までの離隔距離0.7m。 | | | ● |
| 209 | N02-209 | | シラカシ | 16.0 | 231 | 15 | | 2.89 | 0.92 | 3.68 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.42 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 下枝が高く、移植に向けた剪定に適していない。<br>移植後の樹勢回復が難しい。 | | | ● |
| 210 | N02-210 | | ナツミカン | 5.0 | 70 | 5.0 | | | | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 無 | | | | | | | 枯れ枝 φ3cm,L=0.6mあり。 | | ● | |
| 211 | N02-211 | | サカキ | 3.5 | 2本立 | 2.0 | 21,12 | | | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | 葉に、吸汁痕と、食害痕あり。<br>樹木番号N02-213ヒイラギモクセイからの、被圧あり。 | | ● | |
| 213 | N02-213 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 39 | 2.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.34 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 樹木番号N02-215シラカシからの、被圧あり。<br>プレハブ倉庫に、近接している。 | | ● | |
| 214 | N02-214 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 13 | 2.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 樹形が、西側に傾斜している。<br>樹木番号N02-215シラカシからの、被圧あり。<br>プレハブ倉庫に、近接している。 | | ● | |
| 215 | N02-215 | | シラカシ | 15.0 | 97 | 7.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹に、開口空洞(中) 20×10×18/30(芯達)あり。<br>打音異常(大) H1.5m～2.0mあり。<br>枯れ枝 φ20cm,L=0.8mあり。<br>樹木番号N02-226シラカシからの、被圧あり。<br>プレハブ倉庫に、近接している。 | | | ● |
| 216 | N02-216 | | サカキ | 6.0 | 43 | 3 | | 0.51 | 0.16 | 0.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.59 | A | | | ○ | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | 15 | 13 | 13 | 13.7 | 整った樹形である、適。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.2m、プレハブ小屋までの離隔距離0.3m。 | | ● | |
| 217 | N02-217 | | ユリノキ | 20.0 | 180 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 中央部・下部で、大枝が少ない。<br>樹木番号N02-180ケヤキ、224クスノキからの、被圧あり。 | ● | | |
| 218 | N02-218 | | タブノキ | 8.0 | 39 | 4.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹幹が、西側に傾斜しており、片枝樹形である。<br>周辺木からの、被圧あり。 | ● | | |
| 219 | N02-219 | | クスノキ | 10.0 | 51 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 下部の、大枝が少なく、枯れ枝が見られる。<br>周辺木からの、被圧あり。 | ● | | |
| 220 | N02-220 | | サワラ | 7.0 | 49 | 3.0 | | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | D | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 幹に、開口空洞 200×5×10/13(芯達)あり。<br>周辺木からの、被圧あり。 | ● | | |
| 221 | N02-221 | | メタセコイア | 26.0 | 188 | 7.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 下部の、大枝が少ない。<br>周辺木からの、被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 222 | N02-222 | | トウネズミモチ | 5.0 | 3本立 | 3.5 | 33,16,30 | | | | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 枝が、南側に伸長しており、片枝樹形である。<br>周辺木からの、被圧あり。<br>環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 223 | N02-223 | | シラカシ | 13.0 | 151 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 根元に、開口空洞・腐朽(大) 35×20×18/60あり。<br>枝が、南側に伸長しており、片枝樹形である。<br>周辺木からの、被圧あり。<br>照明に、近接している。 | | | ● |
| 224 | N02-224 | | クスノキ | 25.0 | 167 | 10 | | 2.24 | 2.44 | 2.85 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 大 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(下枝が高く、枝葉が北側に偏りあり)、不適。 | | | ● |
| 225 | N02-225 | | タブノキ | 7.0 | 34 | 4.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 頂端部に、折れあり。<br>周辺木からの、被圧あり。 | | | ● |
| 226 | N02-226 | | シラカシ | 15.0 | 134 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 根元に、開口空洞(大) 20×15×30/45(芯達)あり。<br>幹に、開口空洞(中)が、2箇所あり。<br>根元・幹に、打音異常(大) H0.1m～1.5mあり。<br>大枝に、樹皮枯死・欠損(大)あり。 | | | ● |
| 227 | N02-227 | | メタセコイア | 25.0 | 278 | 8 | | 3.95 | 1.26 | 5.03 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 下枝が少ない。<br>幹芯から縁石までの離隔距離2.1m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 228 | N02-228 | | ネズミモチ | 6.0 | 6本立 | 3.0 | 18,8,9,13,13,39 | | | | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 樹幹傾斜(南側)あり。 | | | ● |
| 229 | N02-229 | | ネズミモチ | 3.5 | 24 | 2.0 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 頂端部に、切除あり。 | | | ● |
| 230 | N02-230 | | カキ | 3.0 | 22 | 2.0 | | | | | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.17 | C | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 骨格となる大枝に、腐朽があり、樹冠に崩れあり。<br>幹に、開口空洞(小)あり。 | | | ● |
| 231 | N02-231 | | エンジュ | 15.0 | 112 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 幹H1.2m(南側)に、樹皮欠損(中) 80×15あり。<br>幹H1.2m(北側)に、樹皮枯死(中) 60×30あり。<br>幹に、打音異常(中) H1.0m～2.0mあり。<br>片枝樹形である。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(7)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4.5D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傾 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 移植 A | 移植 B | 移植 C | 不可 | 樹高 13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | | |
| 233 | N02-233 | | ヒサカキ | 3.5 | 18 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | メタセコイアに、近接している。<br>被圧による、樹冠傾斜(小)あり。 | | | ● |
| 234 | N02-234 | | メタセコイア | 25.0 | 228 | 8 | | 3.12 | 0.99 | 3.97 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 中 | 無 | 無 | 14 | 10 | 13 | 12.3 | 隣木(シラカシ)からの被圧(小)あり。<br>場内ならば移植可能。 | | ● | |
| 235 | N02-235 | | タラヨウ | 12.0 | 2本立 | 7 | 34,113 | 1.3 | 0.41 | 1.66 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.59 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 中 | 無 | 無 | 13 | 11 | 12 | 12.0 | 場内での希少種であるため、移植価値のある樹木である。 | | ● | |
| 236 | N02-236 | | ビワ | 3.0 | 30 | 2.5 | | | | | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | タラヨウの被圧により、やや南側に傾斜している。 | | | ● |
| 237 | N02-237 | | メタセコイア | 22.0 | 214 | 8 | | 3.1 | 0.99 | 3.95 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 小 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から縁石までの離隔距離0.7m。根鉢確保困難。 | | | ● |
| 238 | N02-238 | | サンゴジュ | 4.0 | 3本立 | 2.0 | 28,24,38 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。 | | | ● |
| 239 | N02-239 | | サンゴジュ | 3.5 | 3本立 | 3.0 | 40,38,45 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。 | | | ● |
| 243 | N02-243 | | イチョウ | 15.0 | 312 | 10.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹に、樹皮欠損(大) 100×65あり。<br>大枝剪定痕に腐朽 φ35cm、φ30cm、φ20cmあり。<br>大枝に、打音異常(中) H1.2m～2.0mが、2箇所あり。<br>縁石押し上げ(小)、アスファルト押し上げ(小)あり。 | | | ● |
| 244 | N02-244 | | サンゴジュ | 4.5 | 61 | 4.0 | | | | | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 無 | | | | | | | 幹が、2本枯死している。<br>葉に、食害痕が、多数あり。<br>枯れ枝が、多数あり。 | | | ● |
| 245 | N02-245 | | サンゴジュ | 3.2 | 10本立ち | 1.8 | 13,18,19,14,12,2 | | | | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.84 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | 頂端部が、切断されており、樹形に崩れあり。<br>葉に、食害痕が、多数あり。<br>枯れ枝が、多数あり。 | | | ● |
| 246 | N02-246 | | イチョウ | 12.0 | 284 | 10 | | 3.59 | 1.14 | 4.57 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹芯から電柱までの離隔距離0.7m、舗装縁石までの離隔距離0.9m、万年塀までの離隔距離1.0m、建物沓脱石までの離隔距離2.6m。<br>適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 247 | N02-247 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 36 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にあり、近接している。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | | | ● |
| 249 | N02-249 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 35 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にあり、近接している。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | | | ● |
| 250 | N02-250 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 37 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にあり、近接している。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | | | ● |
| 251 | N02-251 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 34 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にあり、近接している。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | | | ● |
| 252 | N02-252 | | ケヤキ | 12.0 | 296 | 10 | | － | － | － | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2018年調査時点では存在していたが、2022年詳細調査の結果、維持管理等のため伐採済みであった。 | | | ● |
| 259 | N02-259 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 36 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.90 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にある。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | ● | | |
| 260 | N02-260 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 33 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.90 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にある。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | ● | | |
| 261 | N02-261 | | カイヅカイブキ | 4.5 | 34 | 1.0 | | | | | 2.5 | 2.5. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.90 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | 片枝樹形である。<br>建物が、0.7m(南側)の距離にある。<br>建物からの、被圧あり。<br>植桝内にある。 | ● | | |
| 262 | N02-262 | | シラカシ | 12.0 | 178 | 8.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | スダジイからの、被圧あり。<br>フェンスが、0.5m(東側)の距離にある。<br>看板に、近接している。 | ● | | |
| 263 | N02-263 | | カキ | 12.0 | 74 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 西側の枝が、少ない。<br>スダジイからの、被圧あり。 | ● | | |
| 264 | N02-264 | | スダジイ | 12.0 | 238 | 10.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹に、打音異常(中) H0.5m～1.5mあり。<br>大枝剪定痕からの腐朽(中)φ25cm、φ20cmあり。<br>フェンスが、0.6m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 265 | N02-265 | | トウカエデ | 12.0 | 130 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | フェンスが、0.3m(西側)の距離にある。<br>建物が、2.0m(東側)の距離にある。 | ● | | |
| 266 | N02-266 | | トウカエデ | 15.0 | 194 | 10.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | 幹に、開口空洞(小)が、2箇所(H1.5m、H1.8m)あり。<br>フェンスが、0.7m(西側)の距離にある。<br>建物が、1.6m(東側)の距離にある。 | ● | | |
| 267 | N02-267 | | ソメイヨシノ | 8.0 | 137 | 6.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 大枝剪定痕からの腐朽(大)あり。<br>大枝・幹に、カワラタケの子実体が、多数あり。<br>フェンスが、接触している。<br>建物が、2.5m(東側)の距離にある。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(8)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | | |

# 【参考】表 2.4-18(9)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | | | | 軟式野球場西側 | | | |

# 【参考】表 2.4-18(10)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 関連項目 | | | | | | | | | | | | | | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.5/1.0 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・開接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 20以上幸旗 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※難の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | | | 該当に● ●:変更樹木 | | |
| 324 | N02-324 | | ヒマラヤシーダー | 9.0 | 108 | 3.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 325 | N02-325 | | ヒマラヤシーダー | 9.0 | 103 | 3.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 326 | N02-326 | | ヒマラヤシーダー | 9.0 | 113 | 3.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 327 | N02-327 | | ヒマラヤシーダー | 9.0 | 126 | 3.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 328 | N02-328 | | ヒマラヤシーダー | 9.0 | 120 | 3.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 329 | N02-329 | | ヒマラヤシーダー | 9.0 | 134 | 3.0 | | | | | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 330 | N02-330 | | マンシュウカエデ | 9.0 | 242 | 7 | | 2.64 | 0.84 | 3.36 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 8 | 6 | 4 | 6.0 | | 貴重種。根元は人工芝マットで覆われている。<br>幹芯から真砂土舗装までの離隔距離1.3m。場内移植可能。 | | ● | |
| 331 | N02-331 | | スダジイ | 15.0 | 182 | 10.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 根元に、樹皮欠損(小) 30×10あり。<br>高さH3.0mに、大枝剪定痕からの腐朽 φ10cmあり。<br>塀が、2.0m(北側)の距離にある。 | ● | | |
| 332 | N02-332 | | マテバシイ | 5.0 | 32 | 2.5 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | スダジイからの、被圧あり。<br>ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 333 | N02-333 | | マテバシイ | 6.0 | 42 | 3.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | スダジイからの、被圧あり。<br>片枝樹形である。 | ● | | |
| 334 | N02-334 | | マテバシイ | 5.0 | 3本立 | 2.0 | 11,16,13 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 樹幹傾斜(南側)あり。<br>中央部に、枝が少なく、片枝樹形である。<br>スダジイからの、被圧あり。 | ● | | |
| 335 | N02-335 | | コブシ | 10.0 | 115 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 片枝樹形である。<br>マテバシイからの、被圧あり。<br>幹に、つる植物の登ハンあり。<br>盛土あり。 | ● | | |
| 336 | N02-336 | | マテバシイ | 8.0 | 70 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 樹幹傾斜(小)(東側)あり。 | ● | | |
| 337 | N02-337 | | モチノキ | 7.0 | 3本立 | 3.0 | 19,20,9 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.34 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | スダジイからの、被圧あり。 | ● | | |
| 338 | N02-338 | | スダジイ | 12.0 | 196 | 10.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 樹幹が、やや西側に偏っている。<br>フェンスが、1.8m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 339 | N02-339 | | マテバシイ | 7.0 | 30 | 3.5 | | | | | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 樹幹傾斜(東側)あり。<br>スダジイからの被圧あり。 | ● | | |
| 340 | N02-340 | | サンゴジュ | 4.0 | 4本立 | 2.5 | 25,24,16,33 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、樹形が崩壊している。<br>枯れ枝が、多数あり。 | ● | | |
| 341 | N02-341 | | サンゴジュ | 3.0 | 25 | 2.5 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、樹形が崩壊している。<br>枯れ枝が、多数あり。 | ● | | |
| 342 | N02-342 | | サンゴジュ | 4.0 | 43 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | ● | | |
| 343 | N02-343 | | サンゴジュ | 4.0 | 2本立 | 3.0 | 53,37 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | ● | | |
| 344 | N02-344 | | サンゴジュ | 4.0 | 43 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | ● | | |
| 345 | N02-345 | | マテバシイ | 8.0 | 7本立 | 8.0 | 63,54,27,72,63,3 | | | | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 樹幹が、やや西側に偏っている。<br>フェンスが、1.3m(西側)の距離にある。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(11)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

エリア名：軟式野球場西側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日　※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 損傷徴候 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | | | | | | ※幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | | | | | | | | | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 348 | N02-348 | | ソメイヨシノ | 12.0 | 2本立 | 10.0 | 203,160 | | | | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹H0.4mに、剪定痕からの腐朽(大) 40×30あり。<br>チャアナタケモドキの子実体あり。<br>胴吹き枝が、多 数あり。<br>フェンスが、1.0m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 349 | N02-349 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 34 | 1.5 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | 断幹されている。<br>葉に、食害痕あり。 | ● | | |
| 350 | N02-350 | | サンゴジュ | 4.0 | 46 | 2.5 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | | | ● |
| 351 | N02-351 | | サンゴジュ | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 33,35,34 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | | | ● |
| 352 | N02-352 | | サンゴジュ | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 38,42,41 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | | | ● |
| 353 | N02-353 | | サンゴジュ | 4.0 | 45 | 2.5 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕が、多数あり。<br>中央部・下部に、枝がほとんどなく、片枝樹形である。<br>枯れ枝が、多数あり。 | ● | | |
| 354 | N02-354 | | イヌシデ | 12.0 | 157 | 8 | | 1.93 | 0.61 | 2.46 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 21 | 18 | 15 | 18.0 | 円形(Φ2.0m)のアスファルト舗装に囲まれた植栽地にあり、根元は人工芝マットで覆われている。幹芯からバックネットまでの離隔距離2.4m。一部舗装剥がしチャレンジ移植。 | | ● | |
| 355 | N02-355 | | スダジイ | 10.0 | 216 | 10 | | 2.59 | 0.82 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 1 | 10 | 8 | 6.3 | 傘型樹形である。根上り、舗装の押し上げ(小)あり。<br>円形(Φ2.5m)のアスファルト舗装に囲まれた植栽地にあり、根元は人工芝マットで覆われている。舗装一部剥がしチャレンジ移植。 | | ● | |
| 356 | N02-356 | | クロマツ | 15.0 | 164 | 6 | | 2.17 | ― | ― | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2018年調査時点では生育していたが、2022年詳細調査の結果、枯死していた。 | | | ● |
| 357 | N02-357 | | クロマツ | 15.0 | 137 | 6.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | 隣接木からの被圧により、樹形が崩壊している。<br>幹に、ヘデラの登ハンがあり、覆われている。 | | | ● |
| 358 | N02-358 | | ケヤキ | 15.0 | 205 | 10 | | 2.33 | 0.74 | 2.97 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 小 | 無 | 無 | 10 | 4 | 6 | 6.7 | ケヤキらしい自然樹形であり、移植の価値の高い樹木である。<br>樹高H12mで剪定しても問題ないと思われる。<br>幹芯から隣木クロマツまでの離隔距離1.9m。 | | ● | |
| 359 | N02-359 | | ヒイラギモクセイ | 4.5 | 2本立 | 2.0 | 37,29 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕あり。<br>下枝が、少ない。 | ● | | |
| 360 | N02-360 | | ヒイラギモクセイ | 4.0 | 34 | 2.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕あり。<br>下枝が、少ない。 | ● | | |
| 361 | N02-361 | | ヒイラギモクセイ | 4.5 | 2本立 | 2.0 | 27,29 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | 葉に、食害痕あり。<br>下枝が、少ない。 | ● | | |
| 362 | N02-362 | | コブシ | 15.0 | 115 | 6.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | 幹に、ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 363 | N02-363 | | ヒイラギモクセイ | 4.0 | 15 | 2.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | 隣木の被圧により、樹冠傾斜(西側)あり。<br>葉に、食害痕あり。 | ● | | |
| 364 | N02-364 | | ソメイヨシノ | 15.0 | 2本立 | 10.0 | 170,209 | | | | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | 幹に、スタブカット・腐朽が 2箇所 φ30cm,L=0.4m (H1.0m)、φ30cm,L=2.0m (H3.5m)あり。<br>大枝が、西側に伸長している。<br>フェンスが、0.6m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 365 | N02-365 | | ヒイラギモクセイ | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 22,22,22 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | 片枝樹形である。<br>葉に、食害痕あり。<br>フェンスが、0.3m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 366 | N02-366 | | ヒイラギモクセイ | 3.5 | 2本立 | 2.0 | 10,15 | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 片枝樹形である。<br>葉に、食害痕あり。<br>フェンスが、0.7m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 368 | N02-368 | | ヒイラギモクセイ | 4.0 | 3本立 | 2.5 | 10,29,21 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 東側の、枝数が少ない。<br>葉に、食害痕あり。 | ● | | |
| 369 | N02-369 | | サンゴジュ | 5.0 | 2本立 | 2.5 | 18,29 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 2本立の1本が、枯死している。<br>西側からの被圧により、片枝樹形である。 | ● | | |
| 370 | N02-370 | | サンゴジュ | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 41,32 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.92 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 西側からの被圧により、片枝樹形である。 | ● | | |
| 371 | N02-371 | | サンゴジュ | 5.0 | 42 | 2.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 西側からの被圧により、片枝樹形である。 | ● | | |
| 372 | N02-372 | | サンゴジュ | 5.0 | 2本立 | 3.0 | 46,33 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 西側からの被圧により、片枝樹形である。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 373 | N02-373 | | サンゴジュ | 5.0 | 3本立 | 2.5 | 41,24,47 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 西側からの被圧により、片枝樹形である。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 374 | N02-374 | | ヒイラギモクセイ | 3.5 | 26 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 低木の被圧により、下枝が少ない。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 375 | N02-375 | | ヒイラギモクセイ | 3.5 | 35 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 東側からの被圧により、片枝樹形である。 | ● | | |
| 376 | N02-376 | | クスノキ | 10.0 | 157 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | 樹幹傾斜(中)あり。<br>東側からのサクラ類の被圧により、片枝樹形である。<br>フェンスが、0.2m(西側)の距離にある。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 377 | N02-377 | | サンゴジュ | 5.0 | 4本立 | 3.5 | 41,39,51,52 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 株立の1本が、枯死している。<br>枯れ枝が多く、樹形が崩壊している。 | | | ● |
| 378 | N02-378 | | サンゴジュ | 5.0 | 42 | 2.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 中央部・下部に、ほとんど枝がない。 | | | ● |
| 379 | N02-379 | | サンゴジュ | 5.0 | 2本立 | 2.5 | 50,36 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | 中央部・下部に、ほとんど枝がない。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(12)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・腐 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高1.5/1.5 | 根元径 | 根元構造物 | 幹鉄線巻 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・誘接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※囲の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 380 | N02-380 | | サンゴジュ | 5.0 | 2本立 | 2.5 | 53,58 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 中央部・下部に、ほとんど枝がない。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 381 | N02-381 | | サンゴジュ | 5.0 | 3本立 | 2.5 | 45,46,47 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 中央部・下部に、ほとんど枝がない。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 382 | N02-382 | | サンゴジュ | 5.0 | 2本立 | 2.5 | 56,38 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 中央部・下部に、ほとんど枝がない。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 383 | N02-383 | | サンゴジュ | 5.0 | 74 | 3.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 中央部・下部に、ほとんど枝がない。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 384 | N02-384 | | イヌツゲ | 3.5 | 2本立 | 3.0 | 18,17 | | | | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 西側からの被圧により、片枝樹形である。 | | | ● |
| 385 | N02-385 | | サクラ | 12.0 | 2本立 | 10.0 | 148,208 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 根元(東側、西側)に、ベッコウタケの子実体あり。<br>大枝が、北側と西側に伸長し、樹形のバランスが悪い。<br>フェンスが、0.3m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 386 | N02-386 | | クロマツ | 18.0 | 192 | 8 | | 2.23 | 0.71 | 2.84 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 幹に打音異常あり。<br>樹形に乱れあり(下枝が高く、ふところ枝が少ない)、不適。 | | | ● |
| 387 | N02-387 | | イヌツゲ | 5.0 | 4本立 | 3.0 | 17,22,22,30 | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | ツバキからの被圧により、片枝樹形である。<br>下枝が無い。 | | | ● |
| 388 | N02-388 | | サクラ | 10.0 | 101 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 樹幹傾斜(大)(西側)あり。<br>枝に、こぶが、多数あり。<br>フェンスに、接触(西側)している。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 389 | N02-389 | | ツバキ | 3.5 | 48 | 2.5 | 23,17 | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 幹H0.4mに、開口空洞 22×4×8/15(芯達)あり。 | ● | | |
| 390 | N02-390 | | イヌツゲ | 3.0 | 2本立 | 2.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 周辺木からの被圧により、片枝樹形である。 | ● | | |
| 391 | N02-391 | | モチノキ | 7.0 | 99 | 5.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.42 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | ● | |
| 392 | N02-392 | | トウカエデ | 12.0 | 240 | 7 | | 3.08 | 0.98 | 3.92 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | | ○ | | | 高 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 樹形・樹勢は良好である。<br>幹H1.3mに開口空洞があるが、移植に問題ない。 | | ● | |
| 393 | N02-393 | | クロマツ | 15.0 | 151 | 7 | | 2.73 | 0.87 | 3.48 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(下枝が高く、枝葉量が少ない)、不適。<br>幹芯から舗装までの離隔距離0.6m。 | | | ● |
| 394 | N02-394 | | コブシ | 12.0 | 145 | 8 | | 1.69 | 0.54 | 2.15 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり、不適。 | | | ● |
| 395 | N02-395 | | トウカエデ | 15.0 | 214 | 12 | | 2.21 | 0.7 | 2.82 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 小 | 無 | 無 | 1 | 9 | 15 | 8.3 | 樹形良好、維持可能。 | | ● | |
| 396 | N02-396 | | ウバメガシ | 12.0 | 4本立 | 10 | 84,91,58,58 | 2.13 | 0.68 | 2.71 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | ○ | | | | ○ | | | | 高 | 大 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 6 | 3 | 9 | 6.0 | 萌芽が旺盛である。樹形維持、回復可能。<br>ナラ枯れ対策の粘着シート(カシナガホイホイ)設置。<br>フラスや虫の死骸もみられず、元気な状態にある。 | | ● | |
| 397 | N02-397 | | クロマツ | 15.0 | 154 | 6 | | 1.78 | 0.57 | 2.27 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 高 | 無 | ○ | 無 | － | － | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり(下枝が高く、枝葉量が少ない)、不適。 | | | ● |
| 398 | N02-398 | | サンゴジュ | 5.0 | 3本立 | 3.0 | 26,22,33 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 葉に、食害痕あり。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | | | ● |
| 399 | N02-399 | | サンゴジュ | 5.0 | 3本立 | 2.5 | 22,38,18 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 葉に、食害痕あり。<br>幹に、ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 400 | N02-400 | | クスノキ | 15.0 | 103 | 6.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | クスノキに近接しておる為、移植不可である。 | ● | | |
| 401 | N02-401 | | クスノキ | 15.0 | 131 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | クスノキに近接しておる為、移植不可である。 | ● | | |
| 402 | N02-402 | | サンゴジュ | 5.0 | 50 | 3.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 下枝に、枯れあり。<br>片枝樹形(東側)である。 | ● | | |
| 403 | N02-403 | | アラカシ | 12.0 | 3本立 | 10.0 | 32,126,113 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 根元に、スタブカット φ12cm,L=0.3m、腐朽、背着生キノコあり。<br>ひこばえが、多数あり。 | ● | | |
| 404 | N02-404 | | ソメイヨシノ | 10.0 | 2本立 | 15.0 | 156,157 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 根元に、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>高さH1.3mにて、断幹あり。打音異常(大) H0.0m～1.2mあり。<br>大枝に、開口空洞 20×10×15/50あり。<br>打音異常(中) H1.5m～2.0mあり。<br>フェンスが、0.5m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 405 | N02-405 | | ネズミモチ | 3.5 | 6本立 | 2.0 | 10,9,9,20,9,16 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | フェンスが、1.2m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 406 | N02-406 | | ネズミモチ | 3.5 | 3本立 | 2.0 | 13,15,32 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | フェンスが、0.4m(西側)の距離にある。 | ● | | |
| 407 | N02-407 | | サンゴジュ | 3.5 | 25 | 2.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 中 | | | | | | | | 葉に、食害痕あり。葉量が、少ない。<br>下枝に、枯れあり。 | ● | | |
| 408 | N02-408 | | サクラ | 12.0 | 160 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜(小)(西側)あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>胴吹き枝が、多数あり。<br>枝が、フェンスに、接触している。<br>フェンスが、0.7m(南西側)の距離にある。 | ● | | |
| 409 | N02-409 | | タブノキ | 15.0 | 256 | 10.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 幹に、ヘデラの登ハンあり。 | ● | | |
| 410 | N02-410 | | ソメイヨシノ | 10.0 | 87 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.34 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 樹幹傾斜(大)(南西側)あり。<br>枝が、フェンスに、接触している。<br>フェンスが、0.6m(南西側)の距離にある。 | ● | | |
| 411 | N02-411 | | スダジイ | 12.0 | 207 | 10 | | 2.35 | 0.75 | 2.99 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | ○ | 中 | － | － | － | － | － | － | 大枝に剪定痕、スタブカットからの腐朽が多数あり。C<br>損傷多く、樹形も不良、不適。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離1.5m。 | ● | | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(13)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場西側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | |

# 【参考】表 2.4-18(14)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場東側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | 該当に○ ※雌の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に● ●：変更樹木 | | |
| 4 | N01-004 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 169 | 4 | | － | － | － | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2018年調査時点では存在していたが、2022年詳細調査の結果、維持管理等のため伐採済みであった。 | | | ● |
| 5 | N01-005 | | シダレザクラ | 5.0 | 107 | 3.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 隣接するヒマラヤシーダーの、被圧(大)あり。<br>剪定による、樹皮欠損・腐朽あり。<br>根元に、フェンスあり。<br>工事柵があり、根元の様子が確認できない状態にある。 | | ● | |
| 6 | N01-006 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 292 | 6.0 | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | | － | | － | | | | | | | | 対象木の存在を確認できなかった。<br>工事柵があり、根元の様子が確認できない状態にある。 | ● | | |
| 7 | N01-007 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 143 | 6.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.67 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 被圧により、下枝が少ない。<br>工事柵があり、根元の様子が確認できない状態にある。 | ● | | |
| 8 | N01-008 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 195 | 8.0 | | | | | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.34 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 隣接するヒマラヤシーダーの、被圧(大)あり。片枝状態にある。<br>大枝・幹に、梢端切除あり。<br>幹の頂部において、断幹されている。 | ● | | |
| 9 | N01-009 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 253 | 8.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 被圧により、下枝が少ない。<br>根元付近に、フェンスあり。<br>工事柵があり、根元の様子が確認できない状態にある。 | ● | | |
| 10 | N01-010 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 246 | 10 | | 2.95 | 0.94 | 3.76 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.34 | B | | | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 中 | 無 | 無 | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(H12mまで下枝なし)。大枝の強剪定痕あり。<br>樹形維持困難。<br>移植樹として不適である。 | | | ● |
| 11 | N01-011 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 194 | 8 | | 2.29 | 0.73 | 2.92 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.42 | D | | ○ | | | ○ | | | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 小 | 無 | 無 | 26 | 29 | 29 | 28.0 | 幹に開口空洞あるが、移植には問題なし。<br>大枝の強剪定痕がなく、良い管理状態にある。<br>剪定でも樹形維持可能。 | | ● | |
| 12 | N01-012 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 189 | 6 | | 2.33 | 0.74 | 2.97 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 中 | 無 | 無 | 15 | 14 | 15 | 14.7 | 樹形が良い状態にある。<br>樹高大きく出来れば場内移植が良い。 | | ● | |
| 14 | N01-014 | | ヒマラヤシーダー | 18.0 | 129 | 4 | | － | － | － | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2018年調査時点では存在していたが、2022年詳細調査の結果、維持管理等のため伐採済みであった。 | | | ● |
| 15 | N01-015 | | ヤエザクラ | 4.0 | 111 | 2.5 | | | | | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.84 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 根元に、巻き根あり。<br>隣接するヒマラヤシーダーによる被圧(大)あり。<br>根元に、フェンスあり。 | | | ● |
| 17 | N01-017 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 295 | 12 | | 3.26 | 1.04 | 4.15 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.67 | A | | | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 11 | 8 | 17 | 12.0 | 移植に向けた剪定により、<br>大枝を剪定すると、ふところ枝が無くなってしまう為、<br>移植樹としては不適である。 | | | ● |
| 18 | N01-018 | | シダレザクラ | 10.0 | 96 | 4.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 隣接するヒマラヤシーダーによる被圧(大)あり。<br>幹に、つる植物(2種 類)が登ハンし、被圧(大)あり。 | ● | | |
| 19 | N01-019 | | シダレザクラ | 8.0 | 96 | 5.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.84 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 隣接するヒマラヤシーダーによる被圧(大)あり。 | ● | | |
| 20 | N01-020 | | シダレザクラ | 8.0 | 84 | 5.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | | 幹に、打音異常 H1.2m～2.0mあり。<br>幹の入り皮部に、腐朽あり。<br>根元に、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>カミキリムシの食害痕あり。 | ● | | |
| 21 | N01-021 | | ヤエザクラ | 4.0 | 53 | 4.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 根元に、フェンスあり。 | ● | | |
| 22 | N01-022 | | サクラ | 5.0 | 32 | 5.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.34 | A | ○ | | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | | | | ● | | |
| 23 | N01-023 | | ヤエザクラ | 3.0 | 62 | 4.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.84 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 深植え状態にある。<br>根元に、フェンスあり。 | ● | | |
| 24 | N01-024 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 233 | 10 | | 2.86 | 0.91 | 3.64 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | | | ○ | | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | － | － | － | － | 枝が細く移植は可能であるが、幹にとても大きな樹皮欠損があるため、移植樹としては相応しくない。 | | | ● |
| 25 | N01-025 | | ヒトツバタゴ | 18.0 | 98 | 8.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | | | 幹に、樹幹傾斜があるが、上部で持ち直し。 | ● | | |
| 26 | N01-026 | | ハナモモ | 5.0 | 3本立 | 7.0 | 23,28,55 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 根元に、入り皮あり。<br>小枝に、コスカシバの食害痕あり。<br>深植え状態にある。<br>根元に、フェンスあり。 | ● | | |
| 27 | N01-027 | | ヒトツバタゴ | 8.0 | 47 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 深植え状態にある。<br>根元に、フェンスあり。 | ● | | |
| 28 | N01-028 | | ハナモモ | 4.0 | 2本立 | 5.0 | 35,41 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 枝に、コスカシバの食害痕(中)あり。<br>盛土が、30cm以上あり。<br>大枝に、フェンスくい込みあり。 | ● | | |
| 29 | N01-029 | | ヤエザクラ | 10.0 | 2本立 | 8.0 | 103,140 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | | 盛土が、30cm以上あり。<br>幹H0.6mに、入り皮あり。<br>大枝に、剪定による樹皮欠損・腐朽(中)あり。 | ● | | |
| 30 | N01-030 | | ヤエザクラ | 6.0 | 40 | 6.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 幹に、打音異常 H1.5m～2.0mあり。<br>幹に、コスカシバ食害痕(小)あり。<br>被圧による、枝枯れあり。<br>盛土が、30cm以上あり。 | ● | | |
| 31 | N01-031 | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 8.0 | 47,94 | | | | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.17 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | | 大枝に、腐朽、打音異常あり。<br>幹H1.2mに、開口空洞、フェンスくい込みあり。<br>盛土が、30cm以上あり。 | ● | | |
| 32 | N01-032 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 259 | 8.0 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.42 | A | ○ | | | | | ※ | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | | 盛土が、30cm以上あり。<br>フェンスとブロックが、北側と東側にある。 | ● | | |

注） 調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(15)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場東側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 業張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高15/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | | 該当に○ | | | ※：幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | |
| 33 | N01-033 | | ヒマラヤシーダー | 25.0 | 355 | 10 | | 4.25 | 1.35 | 5.41 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.84 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 小 | 無 | 無 | — | — | — | — | 下枝が高さ12mまでほぼ無い状態である。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.95m、園路縁石までの離隔距離1.2mと1.5m。適正根鉢確保困難。<br>※幹周・根元周は防球マットの上からの計測。 | | | ● |
| 34 | N01-034 | | ヒマラヤシーダー | 25.0 | 279 | 15 | | 3.74 | 1.19 | 4.76 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | A | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 中 | 無 | 無 | 15 | 18 | 16 | 16.3 | 下枝(東側)が高さ12mまで無い状態である。<br>幹芯から植栽桝枠木までの離隔距離0.7mと0.9mと0.9mと0.9m(矩形)。<br>※幹周・根元周は防球マットの上からの計測。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 35 | N01-035 | | ヒマラヤシーダー | 25.0 | 293 | 12 | | 3.66 | 1.17 | 4.66 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 中 | 無 | 無 | — | — | — | — | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.95m、園路縁石までの離隔距離1.2mと1.5m。適正根鉢確保困難。<br>※幹周・根元周は防球マットの上からの計測。 | | | ● |
| 36 | N01-036 | | サンゴジュ | 6.0 | 117 | 3 | | 1.26 | 0.4 | 1.61 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 中 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 37 | N01-037 | | サンゴジュ | 6.0 | 71 | 2.5 | | 0.95 | 0.3 | 1.21 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 38 | N01-038 | | サンゴジュ | 6.0 | 2本立 | 2.5 | 59,73 | 95,75 | — | — | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 39 | N01-039 | | サンゴジュ | 6.0 | 71 | 2.5 | | 1.04 | 0.33 | 1.32 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 40 | N01-040 | | サンゴジュ | 6.0 | 2本立 | 2.5 | 47,66 | 1.05 | 0.33 | 1.34 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 41 | N01-041 | | サンゴジュ | 6.0 | 76 | 2.5 | | 1.37 | 0.44 | 1.75 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 42 | N01-042 | | サンゴジュ | 6.0 | 2本立 | 2.5 | 36,55 | 68,51 | — | — | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.59 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 超 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 43 | N01-043 | | サンゴジュ | 6.0 | 4本立 | 3.5 | 61,59,70,29 | 1.47 | 0.47 | 1.87 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 盛土0.75m。<br>樹形に乱れあり(北側に枝なし)、病害が激しい。<br>樹形・樹勢不良、不適。 | | | ● |
| 44 | N01-044 | | ケヤキ | 20.0 | 286 | 10 | | 3.18 | 1.01 | 4.05 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | 無 | 無 | 16 | 14 | 18 | 16.0 | 幹H4mに開口空洞(φ40cm)あり。<br>植栽桝(矩形)の一辺がアスファルト舗装であり、根張りに偏りがある可能性あり。<br>※幹周・根元周は防球マットの上からの計測。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 45 | N01-045 | | クロマツ | 8.0 | 146 | 4 | | 1.93 | 0.61 | 2.46 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 大 | 有 | × | 無 | 無 | 無 | — | — | — | — | 樹形に乱れがあり(断幹、梢端切除)、幹(南側)H0.6mに樹皮欠損あり、不適。幹芯から植栽桝木枠までの離隔距離0.8m。<br>※幹周・根元周は防球マットの上からの計測。 | | | ● |
| 47 | N01-047 | | クロマツ | 8.0 | 131 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | 幹に、打音異常 H1.0mあり。 一度移植済み。<br>幹に、樹皮欠損(小)が、多数あり。 | ● | | |
| 49 | N01-049 | | モチノキ | 6.0 | 134 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.25 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | 大枝に、樹皮欠損が、多数あり。 一度移植済み。<br>幹に、樹皮欠損(H0.6m～0.9mの範囲)あり。<br>幹H0.4mに、開口空洞 25×3あり。<br>根元に、開口空洞 3×3×5あり。<br>葉に、タイワンガリキジラミの虫害あり。 | ● | | |
| 50 | N01-050 | | クロマツ | 12.0 | 128 | 6.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | 幹H0.5mに、開口空洞 15×20あり。 一度移植済み。<br>幹に、打音異常 H0.5m～1.5mあり。<br>盛土が、30cm以上あり。 | | ● | |
| 52 | N01-052 | | シラカシ | 18.0 | 181 | 10 | | 2.15 | 0.68 | 2.74 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.25 | B | | ○ | | | | ○ | | 超 | 大 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | 10 | 11 | 9 | 10.0 | 幹に、開口空洞(巻き込みあり)あるが、移植には問題なし。<br>北側の下枝が高いが南側の樹冠は問題なし。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離2.2mと2.8m。<br>H12m剪定では樹形維持出来ない。場内移植が適。 | | ● | |
| 53 | N01-053 | | トチノキ | 18.0 | 254 | 12 | | 2.81 | 0.89 | 3.58 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 無 | 無 | 無 | — | — | — | — | 根元の南側半分は際までアスファルト舗装がされており、根系発達の状態は不明である。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離1.5m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 54 | N01-054 | | トチノキ | 18.0 | 292 | 12 | | 3.36 | 1.07 | 4.28 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 有 | × | 小 | 無 | 無 | — | — | — | — | 樹冠を構成する中枝が横に広がっており太い。<br>大枝(南側)がフェンスに接触、幹にナツヅタの登ハンあり。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.8mと1.1m。適正根鉢確保困難。 | | | ● |
| 55 | N01-055 | | サンゴジュ | 4.5 | 2本立 | 1.5 | 25,33 | 0.63 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 中 | 無 | 無 | — | — | — | — | サンゴジュハムシによる食害あり。樹形、樹勢不良。 | | | ● |
| 56 | N01-056 | | サンゴジュ | 4.0 | 2本立 | 1.0 | 9,17 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 57 | N01-057 | | サンゴジュ | 4.0 | 2本立 | 1.0 | 11,22 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 58 | N01-058 | | サンゴジュ | 4.0 | 2本立 | 1.0 | 13,18 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |

注） 調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(16)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

エリア名：軟式野球場東側　／　調査日：2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日 ※青字記載：追加詳細調査対象樹木　／　：追加調査項目

| 通番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 活力度 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 保存の必要性 高 | 中 | 低 | 移植 可 | 難 A | B | C | 不可 | 調査項目 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 植栽潜在 | 片枝被圧 | 剪定・対象木 | 剪定・開花樹 | 土壌硬度 1回目 | 2回目 | 3回目 | 土壌硬度3回平均 | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所(大枝・幹・根元)》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | ※：数の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 20以上未満 | | 該当に●：変更樹木 | | |
| 59 | N01-059 | | サンゴジュ | 4.0 | 16 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 60 | N01-060 | | サンゴジュ | 4.5 | 27 | 1.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 61 | N01-061 | | サンゴジュ | 4.5 | 23 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 62 | N01-062 | | サンゴジュ | 4.5 | 23 | 1.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 63 | N01-063 | | サンゴジュ | 4.5 | 3本立 | 1.0 | 10,13,17 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 64 | N01-064 | | サンゴジュ | 4.5 | 2本立 | 1.0 | 27,31 | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.92 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 65 | N01-065 | | サンゴジュ | 3.0 | 12 | 0.5 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 大 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 66 | N01-066 | | サンゴジュ | 5.0 | 45 | 2.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.92 | C | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | ブロック塀が、近接している。 | | | ● |
| 67 | N01-067 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 5本立 | 1.5 | 14,14,18,18,22 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 68 | N01-068 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 3本立 | 1.0 | 11,14,10 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 69 | N01-069 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 2本立 | 1.0 | 16,11 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 70 | N01-070 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 28 | 1.0 | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 71 | N01-071 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 19 | 1.0 | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 72 | N01-072 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 2本立 | 1.0 | 20,12 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 73 | N01-073 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 2本立 | 1.0 | 17,21 | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 74 | N01-074 | | シラカシ | 16.0 | 177 | 12 | | 2.06 | 0.66 | 2.62 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | | 超 | 大 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 12 | 12 | 16 | 13.3 | しっかりとした骨格樹形である。<br>大枝に樹皮欠損、剪定痕に腐朽があるが概ね問題なし。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.7m。<br>H12m付近剪定でも樹形維持可能。 | | ● | |
| 75 | N01-075 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 22 | 1.5 | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 76 | N01-076 | | ヒイラギモクセイ | 3.0 | 18 | 1.5 | | | | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | | － | | － | | | | | | | 樹高が3m未満に剪定されているが、樹木規格が3mのため、総数に計上。 | ● | | |
| 77 | N01-077 | | シラカシ | 8.0 | 64 | 4.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | 被圧により、枝枯れ(小)あり。<br>フェンスに、近接する。 | ● | | |
| 78 | N01-078 | | スギ | 12.0 | 68 | 3.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 被圧により、枝枯れ(小)あり。<br>フェンスに、近接する。 | ● | | |
| 79 | N01-079 | | シダレザクラ | 7.0 | 63 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>幹H2.0mに、入り皮あり。 | ● | | |
| 80 | N01-080 | | ヒマラヤシーダー | 20.0 | 160 | 10 | | 1.82 | 0.58 | 2.32 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | A | ○ | | | ○ | | | | | 超 | 高 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 枝が細く、移植には適する。<br>幹芯からブロック塀までの離隔距離1.4m。<br>H12m付近で剪定しても樹形維持可能。 | | ● | |
| 89 | N01-089 | | クスノキ | 12.0 | 153 | 8.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 大枝(東側)、梢端切除あり。 一度移植済み。<br>テニスコートの基礎、縁石、アスファルト舗装の、押し出しあり。 | ● | | |
| 90 | N01-090 | | ウバメガシ | 7.0 | 172 | 7 | | 1.82 | 0.58 | 2.32 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | － | － | － | － | 根元・幹に開口空洞あり、移植木としては相応しくない。 | | | ● |
| 91 | N01-091 | | ケヤキ | 20.0 | 394 | 15.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | 根元・幹(東側)に、開口空洞 40×20×5、ベッコウタケの子実体あり。<br>大枝(東側)に、剪定痕からの腐朽あり。<br>幹に、キツタの登ハンあり。<br>フェンスに、近接する。 | | | ● |
| 92 | N01-092 | | タブノキ | 12.0 | 81 | 6.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | 幹に、キツタの登ハン、サルトリイバラのからみあり。<br>フェンスに、近接する。 | ● | | |
| 93 | N01-093 | | マテバシイ | 10.0 | 75 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | 幹H1.2mに、開口空洞 15×5×7あり。<br>被圧による、枝枯れあり。 | ● | | |
| 94 | N01-094 | | モチノキ | 5.0 | 47 | 3.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | 葉に、タイワントガリキジラミの虫害あり。<br>幹に、キツタの登ハンあり。 | ● | | |
| 95 | N01-095 | | シダレザクラ | 4.0 | 32 | 205.0 | | | | | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | キヅタと、スダジイによる、被圧(大)あり。 | ● | | |
| 96 | N01-096 | | マテバシイ | 5.0 | 3本立 | 5 | 47,53,63 | 70.61,46 | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 大 | 無 | 無 | － | － | － | － | 樹形に乱れがあり、不適。 | | | ● |
| 97 | N01-097 | | スダジイ | 10.0 | 182 | 8.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.00 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | 無 | | 小 | | | | | | | 幹H0.7mに、開口空洞 20×13×13あり。<br>幹に、打音異常 H1.2mあり。<br>大枝に、剪定痕からの腐朽(大)あり。 | ● | | |
| 98 | N01-098 | | マテバシイ | 8.0 | 90 | 7 | | 1.06 | 0.34 | 1.35 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | × | 中 | 無 | 無 | － | － | － | － | 樹形に乱れあり(樹冠が扁平)。不適。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離0.4m。 | | | ● |
| 99 | N01-099 | | ケヤキ | 20.0 | 313 | 15 | | － | － | － | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2018年調査時点では存在していたが、2022年詳細調査の結果、維持管理等のため伐採済みであった。 | | | ● |
| 100 | N01-100 | | ケヤキ | 20.0 | 279 | 15 | | 3.06 | 0.97 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 超 | 超 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | － | － | － | － | 下枝が少なく、枝葉量も少ない。<br>ケヤキさらしが失われている状態にある。<br>剪定では樹形維持困難、不適。 | | | ● |
| 101 | N01-101 | | マテバシイ | 7.0 | 49 | 4.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.75 | A | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 中 | | | | | | | 盛土が、30cm以上あり。 | | ● | |

注） 調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、通番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(17)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場東側 | | |

# 【参考】表 2.4-18(18)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | | | | 軟式野球場東側 | | | |

# 【参考】表 2.4-18(19)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場東側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | :追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・腐 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・関係者 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※腐の内、保存基本のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | | 該当に● ●:変更樹木 | | | |
| 149 | N01-149 | | ヒサカキ | 6.0 | 27 | 2.5 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 大枝H1.6mに、樹皮欠損 20×5あり。<br>ヘデラの登ハンあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 150 | N01-150 | | シラカシ | 7.0 | 14 | 3.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.42 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 断幹されており、南側が、根元まで腐朽(大)あり。<br>根元に、オオミコブタケの着生あり。<br>胴吹きが、多数あり。<br>盛土あり。 | ● | | |
| 152 | N01-152 | | ヤエザクラ | 8.0 | 82 | 5 | | 0.93 | 0.3 | 1.18 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 樹形に乱れがあり(被圧、樹幹傾斜、下枝が高い)、<br>樹形不良で不適である。 | ● | | |
| 153 | N01-153 | | クスノキ | 15.0 | 199 | 10 | | 2.48 | 0.79 | 3.16 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | | | 超 | 大 | 無 | ○ | 中 | 無 | 無 | 14 | 13 | 19 | 15.3 | 移植に向けた縮小剪定をすると(樹高11m程度で剪定)、<br>胴吹き枝にて良い樹形になると思われる。<br>またH6mで3分岐しているが、拡がり過ぎておらず移植に適している。 | ● | | |
| 154 | N01-154 | | ヤエザクラ | 8.0 | 74 | 5.0 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 枝抜け痕からの腐朽が、2箇所、打音異常あり。<br>樹幹傾斜あり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 155 | N01-155 | | クスノキ | 15.0 | 2本立 | 10 | 200,204 | 3.28 | 1.04 | 4.18 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | A | ○ | | | | | ○ | | | 超 | 超 | 無 | ○ | 小 | 無 | 無 | 6 | 9 | 7 | 7.3 | 移植に向けた縮小剪定をすると(樹高12m前後で剪定)、<br>胴吹き枝にて良い樹形になると思われる。<br>樹勢も良好である。根鉢は大でBが適当。 | ● | | |
| 156 | N01-156 | | マテバシイ | 8.0 | 5本立 | 6.0 | 141,99,76,113,73 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹(東側)H1.4mに、開口空洞 70×15×15あり。<br>大枝(南側)に、枯れあり。<br>南側の幹の葉に、黄変あり。<br>胴吹きが、多数。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 158 | N01-158 | | ツバキ | 3.5 | 3本立 | 2.5 | 9,18,22 | | | | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 被圧により、下枝に枯損あり。<br>樹木番号 N01-160ヤエザクラに、近接している。 | ● | | |
| 159 | N01-159 | | トウネズミモチ | 4.0 | 17 | 2.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 160 | N01-160 | | ヤエザクラ | 12.0 | 104 | 6 | | 1.22 | 0.39 | 1.55 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.17 | C | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 樹形に乱れあり(被圧)、大枝に欠損あり、移植樹として不適である。 | ● | | |
| 161 | N01-161 | | トウネズミモチ | 6.0 | 39 | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 大 | | | | | | | | 環境省指定の重点対策外来種である為、保存価値が低い。 | | | ● |
| 162 | N01-162 | | シダレザクラ | 8.0 | 129 | 7 | | 1.56 | 0.5 | 1.99 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 中 | 無 | 無 | 13 | 9 | 12 | 11.3 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離0.4m、フェンス撤去可能。<br>根鉢確保、樹形維持可能。 | ● | | |
| 163 | N01-163 | | シダレザクラ | 7.0 | 118 | 5.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.42 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 幹H1.1mに、開口空洞 40×20×8、打音異常あり。<br>ぶつ切り剪定されている。<br>ヘデラの登ハンあり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 164 | N01-164 | | クロガネモチ | 12.0 | 212 | 8 | | 2.62 | 0.83 | 3.34 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.59 | A | ○ | | | | | ○ | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 中 | 無 | 無 | 10 | 8 | 7 | 8.3 | 樹形に乱れあり(北側の枝が少ない)。その他は概ね問題なし。<br>幹芯からフェンスまでの離隔距離1.7mと2.3m。<br>樹形良好な巨木、根鉢大きく場内移植が適。 | ● | | |
| 165 | N01-165 | | ツバキ | 5.0 | 44 | 3.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.84 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 樹幹傾斜あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 166 | N01-166 | | サザンカ | 4.0 | 42 | 2.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 根元に、樹皮欠損 5×5あり。<br>樹幹傾斜あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 167 | N01-167 | | ツバキ | 4.0 | 26 | 2.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹に、樹皮欠損が、数か所あり。<br>周辺の中木からの、被圧あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 168 | N01-168 | | ツバキ | 4.0 | 15 | 2.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.09 | B | | ○ | | ○ | | | | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | フェンスに、接触している。 | ● | | |
| 169 | N01-169 | | ミズキ | 12.0 | 62 | 6 | | 0.92 | 0.29 | 1.17 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | B | | ○ | | ○ | | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | 7 | 6 | 8 | 7.0 | 健全な状態にある。<br>樹形良好、移植可能。 | ● | | |
| 170 | N01-170 | | サクラ | 12.0 | 153 | 8 | | 1.72 | 0.55 | 2.19 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 無 | ○ | 大 | 無 | 無 | — | — | — | — | 被圧(大)あり、梢端枯れあり、樹勢衰退傾向にある。不適。 | ● | | |
| 171 | N01-171 | | ヤエザクラ | 8.0 | 2本立 | 5.0 | 117,51 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | D | | | ○ | | | | | ○ | | | 無 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、ぶつ切り剪定枝の枯損あり。<br>根に、切断痕あり。<br>幹が、H0.5mで、2分岐している。<br>胴吹きが、多数あり。<br>盛土が、25cmあり。 | ● | | |
| 172 | N01-172 | | タイサンボク | 8.0 | 145 | 8 | | 1.59 | 0.51 | 2.03 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | ○ | | | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | 12 | 16 | 15 | 14.3 | 幹芯からフェンスまでの離隔距離1.7m。<br>樹形維持可能。 | | ● | |
| 173 | N01-173 | | モッコク | 7.0 | 110 | 5 | | 1.4 | 0.45 | 1.78 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | | ○ | | | | ○ | | 高 | 高 | 有 | ○ | 小 | 無 | 無 | — | — | — | — | 樹形に乱れあり(双幹の片方切断)、大枝に腐朽あり、移植樹として不適である。 | | | ● |
| 174 | N01-174 | | トウカエデ | 12.0 | 242 | 10 | | 3.51 | 1.12 | 4.47 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.92 | B | ○ | | | | | ○ | | | 高 | 超 | 有 | ○ | 無 | 無 | 無 | 23 | 19 | 20 | 20.7 | 根元に開口空洞あるが問題なし。<br>縁石に囲まれた植栽桝(3.1×約2.4mの楕円形)にあり、幹芯から植栽桝に入り込んだベンチまでの離隔距離1.5m。<br>舗装を剥いだ根鉢となるが、樹勢は極めて旺盛であり、チャレンジ移植は可能である。 | ● | | |
| 175 | N01-175 | | カシワ | 6.0 | 152 | 3.0 | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 切株状態のため、伐採として総数に計上。 | | | ● |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番番号は飛び番号となっている。

# 【参考】表 2.4-18(20)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場東側 | | |

# 【参考】表 2.4-18(21)　毎木調査結果表（詳細調査結果を反映、計画地外）

| エリア名 | 軟式野球場東側 | 調査日 | 2018年12月25日～2019年1月28日　2022年4月25日～2022年4月28日※青字記載：追加詳細調査対象樹木 | ：追加調査項目 |
|---|---|---|---|---|

| 連番 | 樹木番号 | 表示 | 樹種名 | 規格 | | | | | | | 活力度 | | | | | | | | 保存の必要性 | | | 移植 | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | 備考《開口空洞・キノコ・腐朽箇所（大枝・幹・根元）》 | 保存 | 移植 | 伐採 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 樹高(m) | 幹周(cm) | 葉張(m) | 株立ち幹周 | 根元周径(m) | 根元径(D) | 4D | 樹形 | 樹勢 | 大枝幹の欠損・傷 | 枝伸長量 | 梢端の枯損 | 枝葉の密度 | 平均評点 | 評価結果 | 高 | 中 | 低 | 可 | 難 A | 難 B | 難 C | 不可 | 樹高13/15 | 根元径 | 根元構造物 | 根鉢確保 | 片枝被圧 | 剪定・対象樹 | 剪定・隣接樹 | 土壌硬度 1回目 | 土壌硬度 2回目 | 土壌硬度 3回目 | 土壌硬度3回平均 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1～4評価 | | | | | | | ABCD | 該当に○ | | | 該当に○ ※幹の内、保存樹木のため詳細調査対象外 | | | | | 超大高 | 超大高 | 有無 | ○× | 大中小無 | 大中小無 | 大中小無 | | | | 20以上未満 | | 該当に●<br>●：変更樹木 | | |
| 243 | N01-243 | | トウカエデ | 12.0 | 174 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | フェンス側の大枝が切断されている。<br>大枝が、ぶつ切り剪定されている。<br>照明柱に、近接している。 | ● | | |
| 245 | N01-245 | | シダレザクラ | 8.0 | 105 | 7.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 片枝樹形である。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 247 | N01-247 | | ｶﾗｽｻﾝｼｮｳ | 10.0 | 168 | 8.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.59 | C | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 大枝に、ぶつ切り剪定、腐朽あり。<br>フェンス側の大枝に、腐朽(大)あり。<br>幹に、縦の割れ傷あり。<br>樹幹傾斜あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 248 | N01-248 | | トウカエデ | 7.0 | 95 | 4.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 中 | | | | | | | | 双幹の片方が、伐採された状態にあり、切断痕からの腐朽(大)あり。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 251 | N01-251 | | シダレザクラ | 7.0 | 91 | 6.0 | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.09 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 大 | | | | | | | | 幹が、H2.0mで、断幹されている。<br>中枝が、1本のみの状態にある。<br>衰退傾向にある。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 252 | N01-252 | | イヌツゲ | 3.0 | 3本立 | 2.5 | 16,17,28 | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | B | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 刈り込み剪定されている。 | ● | | |
| 253 | N01-253 | | シダレザクラ | 7.0 | 114 | 6.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 幹が、H4.5mにて、断幹されている。<br>高さH2.5mの上部が、枯損している。<br>フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 255 | N01-255 | | イヌツゲ | 3.0 | 3本立 | 1.5 | 16,17,31 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝に、イヌツゲ枝枯病(小)あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 256 | N01-256 | | イヌツゲ | 3.0 | 4本立 | 1.5 | 16,18,19,22 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.09 | B | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝に、イヌツゲ枝枯病(小)あり。<br>ひこばえが、多数あり。<br>アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 259 | N01-259 | | トウカエデ | 15.0 | 245 | 7.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 枝に、ぶつ切り剪定、こぶあり。<br>アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 264 | N01-264 | | トウカエデ | 12.0 | 229 | 7.0 | | | | | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.00 | C | | | ○ | | | | | ○ | | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 幹H1.0mに、開口空洞 30×6×14あり。<br>梢端切除痕に、腐朽(大)あり。<br>アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 265 | N01-265 | | イヌツゲ | 3.0 | 6本立 | 2.0 | 27,28,21,25,18,2 | | | | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.17 | B | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 枝に、イヌツゲ枝枯病(中)あり。<br>アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 267 | N01-267 | | シダレザクラ | 8.0 | 96 | 6.0 | | | | | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.92 | B | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | | | ● |
| 268 | N01-268 | | イヌツゲ | 3.0 | 3本立 | 2.5 | 25,27,23 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | － | － | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 活力度調査未了であったため、2022年に詳細調査を行なった。 | | | ● |
| 269 | N01-269 | | シダレザクラ | 5.0 | 64 | 5.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.67 | C | | ○ | | | | | | | ○ | | | 有 | | 無 | | | | | | | | 枝に、ぶつ切り剪定、腐朽あり。<br>幹に、こぶが、多数あり。<br>アスファルト舗装と、フェンスが、近接している。 | ● | | |
| 278 | N01-278 | | ヤマザクラ | 10.0 | 265 | 12.0 | | | | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.75 | C | | ○ | | | | ※ | | | | | | 有 | | 小 | | | | | | | | 株立の大枝に、腐朽、剪定痕あり。<br>幹H0.5mに、コフキサルノコシカケの子実体あり。<br>根元に、ベッコウタケの子実体あり。<br>ぶつ切り剪定痕に、腐朽あり。<br>巻き根あり。 | ● | | |
| 281 | N01-281 | | カワヅザクラ | 5.0 | 31 | 4 | | 0.57 | 0.18 | 0.73 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | | | ○ | | | | | 高 | 高 | 無 | ○ | 無 | 無 | 無 | 20 | 10 | 18 | 16.0 | 若木で樹形、樹勢良好。 | | ● | |

注）調査対象外の3m未満の樹木は除いている。そのため、連番号は飛び番号となっている。

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



保全 3

大阪府 大阪市 中央区ほか　御堂筋

## イチョウ並木を後世に引き継ぐための保全

主な対象樹種　イチョウ

## 1．路線・街路樹の概要

| 路線名（愛称・都市計画道路名称） | 対象区間（位置） | 区間延長 |
|---|---|---|
| 御堂筋<br>（国道 25･26･165 号） | 大阪市 北区 阪急前交差点　～　中央区 難波西口 | 約 4.2km |

＜完成直後（昭和 12 年）＞



完成した御堂筋（大阪歴史博物館蔵）

＜ 現 在（平成 26 年）＞




位 置 図




路線の概要

■標準横断図




■沿道土地利用

・商業地域

■自動車交通量

・34,886 台 /12h
(H22 道路交通センサス)

路線の歴史・経緯

・御堂筋は、大正 8（1919）年に計画決定された、大阪市の中心部を南北に貫く延長約 4.2km、幅員 44m のメインストリートである。
・道路建設は、大正 15（1926）年に開始されたものの財源難等により困難を極め昭和 12 年（1937）に完成した。
・４列のイチョウ並木は、道路完成時に植栽されたものであるが、現在のイチョウ約 970 本には当時のもの（樹齢約 80 年）の他、更新木も含まれている。
・中央４車線の両外側に緩速車線をもち、昭和 45（1970）年の大阪万博以降は南行一方通行となった。
・平成 12（2000）年には、近代都市大阪を象徴する歴史的景観として、大阪市の指定文化財となった。

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



## 2．街路樹に生じた課題と対応方針及びその検討等

### （1）生じた課題

**●大木化等による厳しい生育環境**

・イチョウの大木化や衰弱化により、一部には腐朽したものもある。
・近年では倒木事故は無いものの、枝折れによる事故等が発生している。
・大阪のメインストリートとしてイルミネーション等、各種のイベントが行われるため、剪定など管理に制約を受けている。

**●御堂筋の空間再編に関する議論の高まり**

・御堂筋の交通量や沿道土地利用の変化、放置自転車の問題などを背景に、イチョウの保全を前提として空間再編の議論が高まっている。
・社会実験を実施。


放置自転車


狭小な植栽基盤


衰弱化したイチョウ

### （2）対応方針

・50～100 年後も御堂筋のイチョウ並木として健全に保ち、後世に引き継いでいくために、「保育管理計画」を策定したうえで、計画的な剪定や施肥など必要となる措置を行い、更新を含めて適正な管理に努めていく。

### （3）方針の検討経緯

**イチョウの大木化・衰弱化と御堂筋の道路空間再編に関する議論の高まり**

**検討会の開催**
平成 20～23 年度

**「御堂筋植栽影響検討会」**
・道路の空間再編が大木化・衰弱化しているイチョウの生育に与える影響を調査・検討。
・イチョウの再生実験（根・枝）や、土壌改良の実験を実施。

**検討会への学識経験者の参画**

**「御堂筋イチョウ保育管理計画」（平成 24 年 3 月）**

**御堂筋イチョウ並木保育管理の方針**

・御堂筋のイチョウは、大阪市の文化財でもあることから、これまでと同様に原則として「自然樹形」による管理とする。
・文化財であることから長年、自然樹形管理という管理形態を維持しており、その結果、全体としてイチョウ並木を眺めたとき、緑のボリューム感があり風格のある都市景観を形成している。この風格のある御堂筋のイチョウ並木を 50 年～100 年後も維持するために、自然樹形管理を原則としながら、イチョウを保育する観点から「保育管理」を実施する。

**各種保全対策の実施**

**「イチョウ保育管理計画」及び健全度調査の結果に基づく各種対策の実施**
・阪急前から難波駅前までの間にある約 970 本のイチョウを計画的に管理。
・市に移管後は 3 年かけて全体を剪定。
・御堂筋のイチョウは中央区側では大きな木が残っており、保全管理を中心に行う一方、北区側では小・中径木が多いため、樹形が崩れないような整枝剪定を中心に行う。

### （4）主な市民意識調査の結果

・住民等への広報活動等はない（長年市民に親しまれ大阪市のシンボルの一つでもあるため「保全」を大前提としており、銀杏（ぎんなん）配布等でＰＲ活動を実施）。

### （5）専門家の意見等

・「御堂筋植栽影響検討会」には、学識経験者（大学教授）が委員長として参加し、保育計画案をとりまとめた。

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



## 3．実施した対応策の内容

### （1）道路再編による影響調査

●樹勢調査、土壌・根系調査、イチョウの再生実験：平成 21 ～ 23 年度

・イチョウの植栽基盤の現況調査（土壌調査及び根系調査）を行った。
　→ 植栽基盤は深さ 70cm程度と浅く、特に東西方向に根系が伸長。
・剪定による樹形及び樹勢回復実験、（道路再編時を想定した）南北方向の根系切断による生育影響調査を実施した。
　→樹形回復状況を確認。南北方向の根系切断による生育の影響がないことを確認。



植栽基盤の現況




樹勢回復（土壌改良）実験

### （2）保全対策の実施

●平成 24 年度～現在

・平成 21 ～ 23 年度のイチョウの再生実験の結果、植栽後の年数や植栽基盤の状況（土被りの少なさ・幅の狭さ）から、自然樹形で維持管理していくことの課題が明らかとなった。
・大径木のイチョウは、昭和 12 年に御堂筋が開通した当初より植栽されたものも多く残っていることから特に注意深く保育管理して、後世に残していく必要がある。
・したがって、小・中径木のイチョウより重点的な巡回・巡視を実施し、保育管理のフロー図に基づき手厚い保育管理を実施。




大木化したイチョウの保育管理フロー図



更新したイチョウ

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



（3）剪定作業

・約 970 本のイチョウを計画的に管理している。
・市へ移管後は 3 年かけて全体を剪定。

イチョウの管理スケジュール

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪　定 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 1回/3年程度 |
| 除草・清掃 | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | | 他部局 |
| 灌　水 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 必要に応じ |
| 施　肥 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | 必要に応じ |
| 病虫害防除 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 必要に応じ |
| 巡　回 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2回/週 |



イチョウの剪定状況

## 4．その他（対策実施後の状況等）

（1）モニタリング

・通常は巡視のみ。

（2）市民との協働

・特に実施していない。

（3）維持管理

・大径木が残る中央区側では保全管理を中心に行う一方で、樹齢が若い小・中径木が多い北区側では樹形が崩れないような整枝剪定を中心に行っている。

（4）健全度調査

●イチョウ健全度調査：平成 24 年度

・平成 24 年度に御堂筋が国から大阪市へ移管された際に、街路樹のイチョウについても市の財産として安心・安全な状態に維持することを目的として、適正に管理するために健全度調査（腐朽率等の調査）を実施した。

（5）参考写真等


案内看板


樹下植栽の地被類の状況

| 調査協力 | 大阪市 建設局 公園緑化部 協働課 |
|---|---|
| 文献等 | ・「御堂筋イチョウ保育管理計画」（平成 24 年 3 月　大阪国道事務所） |

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



保全 4

東京都　千代田区　行幸通り

## 東京駅と皇居をつなぐイチョウ並木の樹勢回復

主な対象樹種：イチョウ

### 1．路線・街路樹の概要

| 路線名（愛称・都市計画道路名称） | 対象区間（位置） | 区間延長 |
|---|---|---|
| 行幸通り<br>（東京都道 404 皇居前東京停車場線） | 東京都　千代田区 | 約 180 m |

＜対策前（平成 17 年 7 月）＞



＜対策後・現況（平成 26 年 10 月）＞



位置図




路線の概要

■標準横断図




■沿道土地利用
・第 1 種住居地域（皇居外苑）

■自動車交通量
・データなし

路線の歴史・経緯

・行幸通りは皇室の公式行事や外国大使の信任状捧呈式などに使われる由緒ある道路として、首都東京の玄関口にふさわしい品格のある道路空間を演出すべく、関東大震災後の帝都復興事業（大正 12（1923）年）により整備された 4 列のイチョウ並木である。
・現在は東京都の景観重要道路として指定されており、行幸通り（415 m）のうち西側の、国道 1 号線と内堀通りに挟まれた約 180 mの区間について、美しいイチョウ並木を維持するための樹勢回復が実施されている。

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



## 2．街路樹に生じた課題と対応方針及びその検討等

### （1）生じた課題

**●樹勢の衰え**

・自然樹形の無剪定による維持管理が行われてきたが、梢端枯れなど樹勢の衰退が目立つようになった。



梢端枯れ



葉の小型化

### （2）対応方針

・首都東京のシンボル的なイチョウ並木であるため、イチョウの良好な生育と並木としての美しさと風格を維持する。

### （3）方針の検討経緯

**樹勢衰退の発生（平成９年度以前から）**
・自然樹形による無剪定の管理が行われてきたが梢端枯れなどの樹勢衰退が発生

**樹木診断調査の実施**
平成 14･15 年度
・樹勢回復をめざした調査業務の実施
**樹木専門家による調査の実施**

**保全対策の実施（平成 15 年度）**
・土壌改良（通水通気管，土壌固結復元孔等の設置）
・イチョウ２本の植替え，地被植栽

**追跡調査の実施**
平成 17･18 年度
・平成 15 年度に実施した保全対策の追跡調査
**樹木専門家による調査の実施**

**回復調査の実施**
平成 23･24 年度
・イチョウの樹勢回復調査
**樹木専門家による調査の実施**

**対策の実施（平成 25 年度）**
・風圧軽減剪定，軽剪定
・竪穴式土壌改良，表層耕耘　など

### （4）主な市民意識調査の結果

・特に実施していない

### （5）専門家の意見等

・平成 14･15（2002･03）年度のイチョウ並木の健全度調査、平成 17･18（2005･06）年度の追跡調査、23･24（2011･12）年度のイチョウ樹勢回復調査を専門業者に委託して実施し、樹勢衰退の原因等について把握した。
主な原因：土壌の固結、透水性の悪化、地下水位の上昇による根腐れ、地下水位の変動による夏期（渇水期）の土壌乾燥等。

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋

街路樹再生の事例集

保全事例 ④

## 3．実施した対応策の内容

（1）樹木調査

●樹木調査（平成 14・15（2002･03）年度）

・樹勢調査、土壌・根系調査の実施

→イチョウの生育不良の原因としては、土壌の乾燥による水分ストレスが考えられた（植枡によって根系の分布範囲が制限されていることやツツジなど潅木との競合等）。

また、地下水位の変動により根腐れも原因のひとつとして考えられた。



根系調査・土壌調査


（2）樹勢回復工事

●樹勢回復工事（平成 15（2003）年度）

・土壌改良：通水通気管の設置

・固結土壌復元孔の設置…230 本，通水通気孔の設置…142 本　など

・植栽工：イチョウ植替え…２本，地被植栽　など




通気通水管の設置例



土壌改良及び通気通水管の設置状況



低木撤去の状況



再整備後の地被植物と地下水位観測孔（手前の菅）

●樹勢回復追跡調査（平成 17･18（2005･06）年度）

●樹勢回復調査（平成 23･24（2011･12）年度）

2-17　／街路樹再生の事例集

【参考】「街路樹再生の手引き」（平成 28 年 3 月　国総研資料第 885 号）より抜粋



（3）保守工事

●行幸通りイチョウ保守工事（平成 25（2013）年度）

・街路樹管理工：風圧軽減剪定…4 本，軽剪定…18 本

・土壌改良工：竪穴式土壌改良工…2,232 箇所，表層耕耘…774㎡　ほか



実施前（平成 23 年 7 月）



作業状況（平成 26 年 2 月）



実施後（平成 26 年 10 月）

風圧軽減剪定





竪穴式土壌改良工





表層耕耘

（4）参考写真等



葉の状況（正常の大きさ）



銀杏（少し小さい）

## 4．その他（対策実施後の状況等）

（1）モニタリング



・平成 27（2015）年度以降に実施する予定としている。

（2）市民との協働

・特に実施していない。

| | |
|---|---|
| 調査協力 | 東京都 建設局 第一建設事務所 補修課 街路樹係、サンコーコンサルタント株式会社、株式会社グリーバル |
| 文献等 | ・「行幸通りイチョウ並木の土壌・根系調査報告」(有賀一郎ほか　『ツリードクターNo.12』日本樹木医会、2005.3) |

表 2.4-19(1)　表層根系調査結果

| | |
|---|---|
| 調査目的 | 根系調査の前に表層調査を行うことで、事前にイチョウの根の伸長量、どこまで根の先端が伸びているのかを把握し、根系調査で行う掘削箇所の位置を決定することを目的とした。 |
| 調査方法 | ①調査箇所は No. 38 イチョウの西側、No. 34－35 間の西側の 2 箇所（下図の①と②）。<br>②表層調査の始まりは歩道縁石から 4.0mからとする。<br>③縁石から柵まで 6.5m 内外であるが、柵よりテニスコート側に直径 3.0cm 以上の根が伸びている場合には、縁石から 8.0～9.0m まで調査する。根が伸びていない場合は伸びている所までとする。<br>④表層から深さ 20.0cm 内外をエアスコップと人力で根を傷めないように土壌を除去し根系を出現させる。<br>  |
| 調査結果 | 歩道縁石から柵までほぼ 6.5mの離隔、生垣を挟んで 8.0mが外壁想定ラインとなる。生垣は高さ 2.5～3.0m程度で密に列植されている。柵の下部は地中に 20.0cm 程度埋まっている。<br>歩道縁石より 4.0m から 6.4m までの間において 20.0cm までの深さでは直径 3.0cm 以上の根は見られなかった。<br>イチョウの根系は刈住昇著の最新根系図説では深根型である。中・大径の斜出根・垂下根型で杭根状の垂下根が発達するが分岐が多い。側根はロープ状に横走する。深根性で拡がりは中庸で分岐は多岐性、細根は肥厚して密生する（下記資料参照）。<br>現イチョウは樹高が 25.0m 程度あり、その樹体を維持するため太い垂下根、斜出根が比較的根から近くに深く伸びていると考えられる。側根はロープ状に横走りするとあるが、実際の表層調査における、No. 34-35 間においても No. 35 から出た根が、34 側に横伸長し、更に歩道側に分岐伸長するのが確認された。No. 38 イチョウの西側においては直径 30.0mm 以上の根は確認できなかった。No. 34－35 間においては縁石から 5.5m ラインに直径 40.9mm の根系が 1 本確認された。<br>太めの垂下根、斜出根は深く伸び、側根は比較的浅い部分を四方に伸ばすが、土壌の柔らかさ、伸びやすい場所を求めて伸びると想定される。反対に柵の遮り、盛土生垣など他の根との競合は避けつつ伸長すると考えられる。現地はイチョウ間に良質の土壌の拡がりが大きいため、伸びにくい場所より伸びやすい場所に伸長が優先されると考えられる。<br>柵より外壁想定ライン側におけるイチョウの根系は、斜出の深い根の一部がある可能性は否定できないが、樹体支持の主要な深根、養水分吸収に主要な細根は柵の手前の根にとって条件の良い域に主に拡がっていると考えられる。<br>上記の結果、表層調査の結果では直径 40.9mm の根系が 1 本のみと太い根は少なかったことや、柵や盛土、生垣といった土壌環境域の異なる境目付近で調査を行うことが適切と考えられることから、縁石より 6.5m 付近で根系調査を行っていくこととする。<br>  |

## 表 2.4-20(1)　植物群落調査結果（神宮外苑広場（建国記念文庫）北側）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（ケヤキ） | 調査日： | 2022/6/29 | 調査地点：　14 |
| 地　形： | 平坦 | 風　当： | 中 | 方　位：　- |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 中陰 | 傾　斜：　0 |
| 標　高： | 39m | 土　湿： | 適 | 面　積：　15×30m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | ケヤキ | 12 | ～ | 20 | 95% | 備考 |
| T2 亜高木層 | スダジイ | 4 | ～ | 12 | 30% | |
| S　低木層 | ヤブツバキ | 0.2 | ～ | 4 | 20% | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | ケチヂミザサ | 0 | ～ | 0.2 | 60% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 5･4 | ケヤキ |
| T1 | 1･1 | ムクノキ |
| T1 | 1･1 | クスノキ |
| T2 | 2･2 | スダジイ |
| T2 | 2･2 | シラカシ |
| T2 | 1･1 | オオシマザクラ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| S | 1･1 | ヤブツバキ |
| S | 1･1 | イヌビワ |
| S | 1･1 | ヒトツバタゴ |
| S | 1･1 | コブシ |
| S | + | コムラサキ |
| S | + | ツツジ（園芸品種） |
| S | + | オオシマザクラ |
| S | + | トウネズミモチ |
| S | + | ヤマグワ |
| S | + | ニワウルシ |
| S | + | カジノキ |
| S | + | イイギリ |
| S | + | ゲッケイジュ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | 2･2 | ケチヂミザサ |
| H | 2･2 | ヘクソカズラ |
| H | 2･2 | ドクダミ |
| H | 1･2 | ネズミガヤ |
| H | 1･2 | ジャノヒゲ |
| H | 1･2 | アズマネザサ |
| H | 1･1 | クサイ |
| H | 1･1 | ヒメムカシヨモギ |
| H | 1･1 | オオバコ |
| H | 1･1 | ガンクビソウ |
| H | 1･1 | セイタカアワダチソウ |
| H | 1･1 | マスクサ |
| H | 1･1 | クサイチゴ |
| H | 1･1 | ナキリスゲ |
| H | 2 | フキ |
| H | 2 | キヅタ |
| H | 2 | キカラスウリ |
| H | + | ハルジオン |
| H | + | シロツメクサ |
| H | + | ヌカボ |
| H | + | ヘビイチゴ |
| H | + | カタバミ |
| H | + | シラカシ |
| H | + | ヨモギ |
| H | + | ウラジロチチコグサ |
| H | + | シュロ |
| H | + | アオキ |
| H | + | クスノキ |
| H | + | エノキ |
| H | + | ツタ |
| H | + | オオニワゼキショウ |
| H | + | アオオニタビラコ |
| H | + | ヤブマメ |
| H | + | コナスビ |

（※D･S：被度･群度）

## 表 2.4-20(2)　植物群落調査結果（神宮外苑広場（建国記念文庫）南側）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（ケヤキ） | 調査日： | 2022/6/29 | |
| 地　形： | 平坦 | 風　当： | 中 | 方　位： － |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 中陰 | 傾　斜： 0 |
| 標　高： | 38m | 土　湿： | 適 | 面　積： 15×30m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | ケヤキ | 14 | ～ | 20 | 70% | 備考 |
| T2 亜高木層 | スダジイ | 2 | ～ | 14 | 50% | |
| S　低木層 | ヤブツバキ | 0.2 | ～ | 2 | 10% | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | ケチヂミザサ | 0 | ～ | 0.2 | 50% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 3･3 | ケヤキ |
| T1 | 2･2 | クヌギ |
| T1 | 1･1 | クスノキ |
| T1 | 1･1 | トウカエデ |
| T1 | 1･1 | シラカシ |
| T1 | 1･1 | シラカシ |
| T2 | 3･3 | スダジイ |
| T2 | 1･1 | アカマツ |
| T2 | 1･1 | クスノキ |
| T2 | 1･1 | オオシマザクラ |
| T2 | 1･1 | タブノキ |
| T2 | 1･1 | ケヤキ |
| T2 | + | トウネズミモチ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| S | 1･1 | ヤブツバキ |
| S | 1･1 | サンゴジュ |
| S | + | ナンテン |
| S | + | トウネズミモチ |
| S | + | ヒサカキ |
| S | + | ドウダンツツジ |
| S | + | イヌツゲ |
| S | + | マサキ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | 2･2 | ケチヂミザサ |
| H | 2･2 | ヘクソカズラ |
| H | 1･2 | ドクダミ |
| H | 1･2 | ジャノヒゲ |
| H | 1･2 | クサイチゴ |
| H | 1･1 | マスクサ |
| H | 1･1 | オオバコ |
| H | 1･1 | カタバミ |
| H | 1･1 | ガンクビソウ |
| H | 1･1 | ヘビイチゴ |
| H | 1･1 | イヌワラビ |
| H | 2 | シラカシ |
| H | + | エノキ |
| H | + | キヅタ |
| H | + | ムクノキ |
| H | + | コスミレ |
| H | + | タチツボスミレ |
| H | + | クヌギ |
| H | + | ヤブカラシ |
| H | + | セイタカアワダチソウ |
| H | + | ヒヨドリジョウゴ |
| H | + | カジノキ |
| H | + | クスノキ |
| H | + | キカラスウリ |
| H | + | コナスビ |
| H | + | ヒメムカシヨモギ |
| H | + | ミズヒキ |

（※D･S：被度･群度）

## 表 2.4-20(3)　植物群落調査結果（中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（ソメイヨシノ） | 調査日： | 2022/6/29 | |
| 地　形： | 平坦 | 風　当： | 弱 | 方　位： － |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 陽 | 傾　斜： 0 |
| 標　高： | 35m | 土　湿： | 適 | 面　積： 12×20m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | ソメイヨシノ | 10 | ～ | 15 | 60% | 備考 |
| T2 亜高木層 | スダジイ | 4.0 | ～ | 10 | 20% | |
| S　低木層 | アオキ | 1.0 | ～ | 4 | 70% | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | コチヂミザサ | 0 | ～ | 1 | 70% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 3･3 | ソメイヨシノ |
| T1 | 2･2 | トウカエデ |
| T1 | 2･2 | スダジイ |
| T1 | 1･1 | フウ |
| T1 | 1･1 | モミジバスズカケノキ |
| T2 | 1･1 | スダジイ |
| T2 | 1･1 | シラカシ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| S | 2･2 | アオキ |
| S | 2･2 | ヒサカキ |
| S | 2･2 | スダジイ |
| S | 2･2 | アカメガシワ |
| S | 1･1 | サンゴジュ |
| S | 1･1 | トウネズミモチ |
| S | + | ヤツデ |
| S | + | ヒメコウゾ |
| S | + | カラスザンショウ |
| S | + | ネズミモチ |
| S | + | ヒイラギモクセイ |
| S | + | ヤブカラシ |
| S | + | クスノキ |
| S | + | ヘクソカズラ |
| S | + | ソメイヨシノ |
| S | + | ヤマグワ |
| S | + | ヒヨドリジョウゴ |
| S | + | ヤマコウバシ |
| S | + | ムクノキ |
| S | + | マサキ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | 1･2 | コチヂミザサ |
| H | 1･2 | クサイチゴ |
| H | 1･2 | ドクダミ |
| H | 1･2 | ツユクサ |
| H | 1･2 | ヤブタバコ |
| H | 1･2 | イノコヅチ |
| H | 1･2 | ヤブミョウガ |
| H | 1･1 | アカメガシワ |
| H | 2 | ヨウシュヤマゴボウ |
| H | 2 | ミズヒキ |
| H | + | ヤツデ |
| H | + | ヒナタイノコヅチ |
| H | + | アオキ |
| H | + | ナガバジャノヒゲ |
| H | + | トウカエデ |
| H | + | ヒヨドリジョウゴ |
| H | + | ヘクソカズラ |
| H | + | エノキ |
| H | + | タブノキ |
| H | + | ヤブツバキ |
| H | + | コブシ |
| H | + | クスノキ |
| H | + | ツタ |
| H | + | ムクノキ |
| H | + | ソメイヨシノ |
| H | + | スダジイ |
| H | + | イチョウ |
| H | + | ヤマグワ |
| H | + | イヌワラビ |
| H | + | アオオニタビラコ |
| H | + | オオアレチノギク |
| H | + | サンゴジュ |

（※D･S：被度･群度）

## 表 2.4-20(4)　植物群落調査結果（緑地（並木東側））

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（ケヤキ） | 調査日： | 2022/6/29 | | |
| 地　形： | 平坦 | 風　当： | 弱 | 方　位： | - |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 陽 | 傾　斜： | 0 |
| 標　高： | 50m | 土　湿： | 適 | 面　積： | 10×60m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | ケヤキ | 16 | ～ | 25 | 60% | 備考 |
| T2 亜高木層 | マテバシイ | 4.0 | ～ | 16 | 80% | |
| S　低木層 | | | ～ | | | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | クサイチゴ | 0 | ～ | 1 | 90% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 4･4 | ケヤキ |
| T1 | 1･1 | クスノキ |
| T2 | 3･3 | マテバシイ |
| T2 | 2･2 | イロハモミジ |
| T2 | 1･1 | サカキ |
| T2 | 1･1 | トウカエデ |
| T2 | 1･1 | スダジイ |
| T2 | 1･1 | クスノキ |
| T2 | 1･1 | モッコク |
| T2 | 1･1 | モチノキ |
| T2 | 1･1 | ウバメガシ |
| T2 | 1･1 | ヒサカキ |
| T2 | 1･1 | モミジバスズカケノキ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | 3･3 | クサイチゴ |
| H | 3･3 | ツユクサ |
| H | 2･2 | クサギ |
| H | 1･2 | ヤブスゲ |
| H | 1･1 | ヤマグワ |
| H | 1･1 | ハルジオン |
| H | 1･1 | ミズヒキ |
| H | 1･1 | ドクダミ |
| H | 2 | ヘクソカズラ |
| H | 2 | セイヨウキヅタ |
| H | 2 | マスクサ |
| H | 2 | ススキ |
| H | 2 | ヨウシュヤマゴボウ |
| H | 2 | アオイスミレ |
| H | + | ヤブカラシ |
| H | + | ケヤキ |
| H | + | ケチヂミザサ |
| H | + | サンショウ |
| H | + | ツタ |
| H | + | エノキ |
| H | + | トウネズミモチ |
| H | + | ミゾイチゴツナギ |
| H | + | ヤブカラシ |
| H | + | イロハモミジ |
| H | + | ヤツデ |
| H | + | クスノキ |
| H | + | ジャノヒゲ |
| H | + | アオオニタビラコ |
| H | + | オモト |
| H | + | ミドリハコベ |
| H | + | キカラスウリ |
| H | + | ノゲシ |
| H | + | セイタカアワダチソウ |
| H | + | イヌビワ |
| H | + | イノコヅチ |
| H | + | イヌタデ |
| H | + | イヌワラビ |
| H | + | ヒヨドリジョウゴ |
| H | + | イタドリ |
| H | + | ノシラン |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | + | サンゴジュ |
| H | + | ツルドクダミ |
| H | + | ウシハコベ |
| H | + | ヤブラン |

（※D･S：被度･群度）

## 表 2.4-20(5)　植物群落調査結果（スタジアム通り及び第二球場北側）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（ケヤキ） | 調査日： | 2022/6/29 | | |
| 地　形： | 法面 | 風　当： | 中 | 方　位： | S60W |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 中陰 | 傾　斜： | 20 |
| 標　高： | 33m | 土　湿： | 適 | 面　積： | 7×20m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | ケヤキ | 15 | ～ | 20 | 50% | |
| T2 亜高木層 | スダジイ | 4 | ～ | 15 | 70% | |
| S　低木層 | ヒイラギモクセイ | 0.9 | ～ | 4 | 20% | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | クサイチゴ | 0 | ～ | 0.9 | 70% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 3･3 | ケヤキ |
| T1 | 1･1 | シラカシ |
| T1 | 1･1 | イチョウ |
| T2 | 4･4 | スダジイ |
| T2 | 1･1 | シラカシ |
| T2 | 1･1 | モチノキ |
| T2 | 1･1 | ヒトツバタゴ |
| T2 | 1･1 | ケヤキ |
| S | 2･2 | ヒイラギモクセイ |
| S | 1･1 | マテバシイ |
| S | 1･1 | アオキ |
| S | + | クスノキ |
| S | + | カジノキ |
| S | + | イヌビワ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | 3･3 | クサイチゴ |
| H | 2･2 | ヘクソカズラ |
| H | 2･2 | ドクダミ |
| H | 1･1 | ヤブカラシ |
| H | 1･1 | ヒヨドリジョウゴ |
| H | 1･1 | ケチヂミザサ |
| H | 1･1 | マスクサ |
| H | 2 | ジャノヒゲ |
| H | + | クスノキ |
| H | + | エノキ |
| H | + | ヤマグワ |
| H | + | ヤブミョウガ |
| H | + | シュロ |
| H | + | ヒナタイノコヅチ |
| H | + | アカメガシワ |
| H | + | ナガバジャノヒゲ |
| H | + | ツユクサ |
| H | + | ムクノキ |
| H | + | シラカシ |
| H | + | カタバミ |
| H | + | スダジイ |
| H | + | ヤブスゲ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|

（※D･S：被度･群度）

## 表 2.4-20(6)　植物群落調査結果（事務所棟周辺）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（クスノキ・マテバシイ） | 調査日： | 2022/6/29 | | |
| 地　形： | 平坦 | 風　当： | 中 | 方　位： | - |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 陽 | 傾　斜： | 0 |
| 標　高： | 35m | 土　湿： | 適 | 面　積： | 5×20m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | クスノキ | 6 | ～ | 12 | 30% | 備考 |
| T2 亜高木層 | マテバシイ | 1.3 | ～ | 6 | 40% | |
| S　低木層 | ドウダンツツジ | 0.3 | ～ | 1.3 | 80% | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | — | 0 | ～ | 0.3 | 1% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 3･2 | クスノキ |
| T2 | 3･2 | マテバシイ |
| T2 | 2･1 | ヤマモモ |
| T2 | 1･1 | サルスベリ |
| T2 | 1･1 | ヤブツバキ |
| S | 3･3 | ドウダンツツジ |
| S | 3･3 | ツツジ（園芸品種） |
| H | + | タマサンゴ |
| H | + | イヌツゲ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|

（※D･S：被度･群度）

## 表 2.4-20(7)　植物群落調査結果（4 列いちょう並木）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群落名： | 植栽樹林群（イチョウ） | 調査日： | 2022/6/29 | | |
| 地　形： | 平坦 | 風　当： | 弱 | 方　位： | - |
| 土　壌： | 人工土 | 日　当： | 陽 | 傾　斜： | 0 |
| 標　高： | 44m | 土　湿： | 適 | 面　積： | 15×50m |

| 階層構造： | 優占種 | 高さ(m) | | | 植被率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 高木層 | イチョウ | 16 | ～ | 25 | 30% | 備考 |
| T2 亜高木層 | | | ～ | | | |
| S　低木層 | | | ～ | | | |
| | | | | | % | |
| H　草本層 | カナリーキヅタ | 0 | ～ | 0.5 | 10% | |
| | | | | | % | |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| T1 | 3･3 | イチョウ |

| 階層 | D･S | 種名 |
|---|---|---|
| H | 1･2 | カナリーキヅタ |
| H | 2 | イチョウ |
| H | 2 | ナガイモ |
| H | 2 | クリスマスローズ |
| H | + | ツユクサ |
| H | + | クサイチゴ |
| H | + | ヤブスゲ |
| H | + | コチヂミザサ |
| H | + | ヤブカラシ |
| H | + | イヌワラビ |
| H | + | ヘクソカズラ |
| H | + | アシボソ |
| H | + | セイタカアワダチソウ |
| H | + | ジャノヒゲ |
| H | + | オッタチカタバミ |
| H | + | クサイ |
| H | + | ハルジオン |
| H | + | シンテッポウユリ |
| H | + | ミゾイチゴツナギ |
| H | + | アオオニタビラコ |
| H | + | オニドコロ |
| H | + | ドクダミ |
| H | + | チチコグサモドキ |
| H | + | クワクサ |
| H | + | イノコヅチ |
| H | + | ミズキ |
| H | + | ヤブコウジ |
| H | + | ネジバナ |
| H | + | ウラジロチチコグサ |
| H | + | セイヨウタンポポ |
| H | + | ホソバノチチコグサモドキ |
| H | + | イヌタデ |
| H | + | ヘビイチゴ |
| H | + | ユズ |
| H | + | スズメノカタビラ |

（※D･S：被度･群度）

表 2.4-21(1)　土壌環境調査結果（土壌分析結果・化学性）

| 地点名 | 分析項目 / 試料名 | | pH($H_2O$) [液温℃] | 電気伝導率 (EC) dS/m | 有機炭素 C g/kg* | 腐植 g/kg* | 全窒素 N g/kg* | C/N | 陽イオン交換容量 (CEC) $cmol_c/kg$* | 交換性カルシウム CaO mg/kg* | (cmol$_c$/kg*) | 可給態リン酸 $P_2O_5$ mg/kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①神宮外苑広場（建国記念文庫） | No.1 | 1-1 上層 | 6.4 [21] | 0.07 | 90.1 | 155 | 7.17 | 13 | 46.2 | 6670 | 23.8 | 12 |
| | No.2 | 1-2 上層 | 6.2 [21] | 0.07 | 81.3 | 140 | 6.26 | 13 | 39.3 | 4660 | 16.6 | 10 |
| | No.3 | 1-3 上層 | 6.4 [21] | 0.08 | 97.2 | 168 | 7.23 | 13 | 47.9 | 7590 | 27.1 | 12 |
| | No.4 | 2-2 下層 | 5.7 [21] | 0.06 | 18.8 | 32.4 | 2.05 | 9 | 26.7 | 1300 | 4.6 | 9> |
| ②中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場 | No.5 | 2-1 上層 | 6.7 [21] | 0.08 | 62.0 | 107 | 5.16 | 12 | 37.9 | 7410 | 26.4 | 13 |
| | No.6 | 2-2 上層 | 6.0 [21] | 0.12 | 112 | 194 | 8.34 | 13 | 45.1 | 8260 | 29.5 | 21 |
| | No.7 | 2-3 上層 | 6.7 [21] | 0.04 | 18.0 | 31.0 | 1.69 | 11 | 18.3 | 3240 | 11.5 | 28 |
| | No.8 | 2-2 下層 | 6.0 [21] | 0.05 | 34.8 | 60.0 | 3.27 | 11 | 31.0 | 2730 | 9.8 | 14 |
| ③緑地（並木東側） | No.9 | 3-1 上層 | 6.6 [21] | 0.09 | 79.7 | 137 | 6.80 | 12 | 46.3 | 8820 | 31.4 | 24 |
| | No.10 | 3-2 上層 | 6.9 [21] | 0.09 | 66.2 | 114 | 6.08 | 11 | 49.2 | 9260 | 33.0 | 9 |
| | No.11 | 3-3 上層 | 6.7 [21] | 0.10 | 89.5 | 154 | 7.24 | 12 | 61.9 | 13400 | 47.9 | 12 |
| | No.12 | 3-2 下層 | 6.0 [21] | 0.02 | 19.8 | 34.1 | 1.77 | 11 | 31.5 | 1310 | 4.7 | 9> |
| ④スタジアム通り及び第二球場西側 | No.13 | 4-1 上層 | 8.1 [21] | 0.09 | 14.7 | 25.3 | 1.25 | 12 | 21.5 | 7740 | 27.6 | 71 |
| | No.14 | 4-2 上層 | 6.7 [21] | 0.15 | 139 | 240 | 11.1 | 13 | 66.1 | 15500 | 55.4 | 44 |
| | No.15 | 4-3 上層 | 7.6 [21] | 0.12 | 29.0 | 50.0 | 2.25 | 13 | 25.9 | 8580 | 30.6 | 22 |
| | No.16 | 4-2 下層 | 7.0 [21] | 0.05 | 31.4 | 54.1 | 2.61 | 12 | 32.4 | 6550 | 23.4 | 18 |
| ⑤事務所棟周辺 | No.17 | 5-1 上層 | 5.3 [22] | 0.07 | 38.1 | 65.7 | 4.00 | 10 | 38.2 | 887 | 3.2 | 11 |
| | No.18 | 5-2 上層 | 6.1 [22] | 0.08 | 45.6 | 78.6 | 4.11 | 11 | 39.7 | 3620 | 12.9 | 21 |
| | No.19 | 5-3 上層 | 5.7 [22] | 0.07 | 45.2 | 77.9 | 4.00 | 11 | 35.1 | 1890 | 6.7 | 18 |
| | No.20 | 5-2 下層 | 6.1 [22] | 0.10 | 30.8 | 53.1 | 2.57 | 12 | 37.5 | 2670 | 9.5 | 9> |
| ⑥4列いちょう並木 | No.21 | 6-1 上層 | 6.7 [21] | 0.08 | 84.5 | 146 | 6.33 | 13 | 39.6 | 7870 | 28.1 | 13 |
| | No.22 | 6-2 上層 | 6.8 [21] | 0.10 | 108 | 186 | 8.94 | 12 | 55.0 | 11600 | 41.3 | 14 |
| | No.23 | 6-3 上層 | 6.8 [21] | 0.09 | 63.6 | 110 | 4.83 | 13 | 32.8 | 6480 | 23.1 | 29 |
| | No.24 | 6-1 下層 | 6.0 [21] | 0.06 | 16.0 | 27.6 | 1.52 | 11 | 30.5 | 1720 | 6.1 | 9> |
| ⑦秩父宮ラグビー場周辺 | No.25 | 7-1 上層 | 5.9 [22] | 0.06 | 39.9 | 68.8 | 3.76 | 11 | 29.6 | 3660 | 13.1 | 62 |
| | No.26 | 7-1 下層 | 7.4 [22] | 0.07 | 26.5 | 45.7 | 2.41 | 11 | 33.5 | 9530 | 34.0 | 17 |
| ⑧聖徳記念絵画館周辺 | No.27 | 8-1 上層 | 6.1 [21] | 0.09 | 107 | 184 | 6.96 | 15 | 51.7 | 7480 | 26.7 | 15 |
| | No.28 | 8-2 上層 | 6.4 [21] | 0.06 | 55.7 | 96.0 | 4.38 | 13 | 35.2 | 5890 | 21.0 | 93 |
| | No.29 | 8-3 上層 | 7.1 [21] | 0.08 | 30.3 | 52.2 | 3.19 | 9 | 27.5 | 6940 | 24.7 | 767 |
| | No.30 | 8-2 下層 | 7.0 [21] | 0.16 | 17.2 | 29.7 | 1.78 | 10 | 37.4 | 6290 | 22.4 | 10 |

【特記事項】
(1)　単位はSI単位を基本に表示（但し、組成割合を示す項目は％表示）。単位の*印は乾土あたり。
(2)　腐植は、有機炭素×1.724で算出。
(3)　C/Nは、有機炭素／全窒素で算出。
(4)　>は、定量下限値未満。

表 2.4-21(2)　土壌環境調査結果（土壌分析結果・物理性）

| 地点名 | 分析項目 | | 体積含水率 vol% | | 有効水分 (pF1.8-3.0) | 仮比重 | 礫含有量 | 粒径組成 wt%* | | | | 土性 (国際土壌学会法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 粗砂 | 細砂 | シルト | 粘土 | |
| | 試料名 | | pF1.8 | pF3.0 | L/m$^3$ | Mg/m$^3$* | wt%* | 2.0-0.20mm | 0.20-0.02mm | 0.002mm | 0.002mm未満 | |
| ①神宮外苑広場（建国記念文庫） | No.1 | 1-1 上層 | 59.6 | 50.1 | 95 | 0.69 | 2.6 | 12.7 | 28.8 | 30.0 | 28.5 | LiC |
| | No.2 | 1-2 上層 | 51.2 | 42.2 | 90 | 0.65 | 5.3 | 16.9 | 35.7 | 26.1 | 21.3 | CL |
| | No.3 | 1-3 上層 | 55.7 | 46.9 | 88 | 0.59 | 2.5 | 12.2 | 33.8 | 28.9 | 25.1 | LiC |
| | No.4 | 2-2 下層 | 60.8 | 51.6 | 92 | 0.43 | 3.4 | 8.9 | 34.7 | 28.5 | 27.9 | LiC |
| ②中央広場と絵画館前広場をつなぐ広場 | No.5 | 2-1 上層 | 63.2 | 39.5 | 237 | 0.62 | 9.1 | 17.7 | 30.3 | 30.1 | 21.9 | CL |
| | No.6 | 2-2 上層 | 53.9 | 39.5 | 144 | 0.64 | 3.8 | 24.3 | 38.0 | 18.2 | 19.5 | SCL |
| | No.7 | 2-3 上層 | 41.8 | 31.3 | 105 | 0.96 | 3.9 | 36.5 | 18.8 | 22.1 | 22.6 | CL |
| | No.8 | 2-2 下層 | 49.8 | 39.0 | 108 | 0.58 | 19.8 | 9.5 | 26.7 | 35.7 | 28.1 | LiC |
| ③緑地（並木東側） | No.9 | 3-1 上層 | 48.8 | 37.5 | 113 | 0.49 | 8.5 | 12.6 | 45.7 | 21.2 | 20.5 | CL |
| | No.10 | 3-2 上層 | 50.3 | 42.6 | 77 | 0.49 | 11.0 | 7.9 | 57.5 | 15.5 | 19.1 | SCL |
| | No.11 | 3-3 上層 | 57.4 | 42.8 | 146 | 0.48 | 5.6 | 8.8 | 42.9 | 24.7 | 23.6 | CL |
| | No.12 | 3-2 下層 | 49.4 | 45.4 | 40 | 0.59 | 3.5 | 6.9 | 37.0 | 28.5 | 27.6 | LiC |
| ④スタジアム通り及び第二球場西側 | No.13 | 4-1 上層 | 40.9 | 33.1 | 78 | 0.95 | 3.7 | 40.4 | 21.9 | 16.1 | 21.6 | SCL |
| | No.14 | 4-2 上層 | 50.8 | 40.4 | 104 | 0.64 | 1.0 | 14.0 | 44.6 | 18.2 | 23.2 | SCL |
| | No.15 | 4-3 上層 | 41.6 | 29.0 | 126 | 1.10 | 19.2 | 27.6 | 31.6 | 20.2 | 20.6 | CL |
| | No.16 | 4-2 下層 | 51.1 | 37.4 | 137 | 0.60 | 10.3 | 20.8 | 25.2 | 27.4 | 26.6 | LiC |
| ⑤事務所棟周辺 | No.17 | 5-1 上層 | 57.0 | 47.3 | 97 | 0.49 | 0.6 | 5.8 | 25.3 | 39.1 | 29.8 | LiC |
| | No.18 | 5-2 上層 | 57.3 | 46.2 | 111 | 0.57 | 1.2 | 13.3 | 51.7 | 14.8 | 20.2 | SCL |
| | No.19 | 5-3 上層 | 57.8 | 44.3 | 135 | 0.58 | 0.9 | 9.7 | 29.1 | 30.8 | 30.4 | LiC |
| | No.20 | 5-2 下層 | 56.0 | 49.2 | 68 | 0.50 | 0.3 | 9.0 | 43.3 | 19.5 | 28.2 | LiC |
| ⑥4列いちょう並木 | No.21 | 6-1 上層 | 47.1 | 35.2 | 119 | 0.55 | 0.9 | 16.1 | 50.8 | 14.2 | 18.9 | SCL |
| | No.22 | 6-2 上層 | 53.1 | 47.3 | 58 | 0.57 | 4.0 | 10.6 | 48.6 | 18.8 | 22.0 | SCL |
| | No.23 | 6-3 上層 | 47.6 | 38.3 | 93 | 0.67 | 2.6 | 30.8 | 42.0 | 12.0 | 15.2 | SCL |
| | No.24 | 6-1 下層 | 54.3 | 47.3 | 70 | 0.49 | 0.1 | 5.3 | 35.9 | 29.1 | 29.7 | LiC |
| ⑦秩父宮ラグビー場周辺 | No.25 | 7-1 上層 | 51.3 | 39.9 | 114 | 0.85 | 9.3 | 27.4 | 26.8 | 20.0 | 25.8 | LiC |
| | No.26 | 7-1 下層 | 50.5 | 38.5 | 120 | 0.85 | 5.7 | 18.0 | 17.5 | 30.2 | 34.3 | LiC |
| ⑧聖徳記念絵画館周辺 | No.27 | 8-1 上層 | 60.7 | 54.7 | 60 | 0.55 | 0.4 | 10.6 | 37.8 | 26.1 | 25.5 | LiC |
| | No.28 | 8-2 上層 | 45.6 | 37.6 | 80 | 0.78 | 7.5 | 34.5 | 27.7 | 15.4 | 22.4 | SCL |
| | No.29 | 8-3 上層 | 39.4 | 29.1 | 103 | 0.91 | 1.7 | 42.7 | 21.7 | 16.5 | 19.1 | SCL |
| | No.30 | 8-2 下層 | 46.3 | 35.7 | 106 | 0.68 | 2.9 | 5.0 | 7.4 | 47.4 | 40.2 | SiC |

【特記事項】
(1)　単位はSI単位を基本に表示（但し、組成割合を示す項目は％表示）。単位の*印は乾土あたり。
(2)　有効水分pF1.8-3.0は、(体積含水率pF1.8－体積含水率pF3.0)×10で表示。仮比重は有効水分測定検体における測定値。
(3)　粒径組成は、別添の粒径加積曲線から国際土壌学会による粒径区分で表示し、土性は、別添の土性三角図表（国際土壌学会法）から求めた（SCL：砂質埴壌土、CL：埴壌土、LiC：軽埴土、SiC：シルト質埴土）。

## 2.5 電波障害

### 2.5.1 現況調査

(1) 調査結果

1) テレビ電波の受信状況

テレビ電波の受信状況については、図 2.5-1 に示す電波測定車と表 2.5-1 に示す機材を使用して、受信レベルの測定、受信画質の評価を行った。

地上デジタル放送のテレビ電波の受信状況の調査を本編図 8.8-1（本編 p.400）に示す 85 地点において行った。調査結果は、表 2.5-2(1)～(15)に示すとおりである。





図 2.5-1　テレビ電波測定車

表 2.5-1　テレビ受信状況測定使用機材

| 機　器　名 | 種　　別 | メーカー名 | 型　名 |
|---|---|---|---|
| 受信アンテナ | UHF 14 素子 | 日本アンテナ | AU-14 |
| テレビ受信機 | 19 型 | DX アンテナ | LVW-192(K) |
| デジタルチューナー | - | 日本アンテナ | GST-110B |
| 受信特性測定器 | スペクトラム･アナライザー | アドバンテスト | U3741N |

## 表 2.5-2(1)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 001 | 端子電圧 | 66.3 | 67.9 | 65.2 | 66.4 | 66.3 | 65.5 | 65.2 | 54.4 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 8.6E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.1E-6 | | |
| | 品質評価 | A | B | A | A | A | A | A | B | | |
| 002 | 端子電圧 | 68.5 | 66.7 | 68.3 | 68.9 | 69.3 | 73 | 70.7 | 57.2 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.8E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | B | A | A | A | A | A | | |
| 003 | 端子電圧 | 70.8 | 70.1 | 71.5 | 71.4 | 75.1 | 73 | 68.1 | 63.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 5.1E-7 | 3.6E-7 | 0.0E+0 | 6.0E-5 | 0.0E+0 | 2.1E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | B | B | A | C | A | B | A | A | | |
| 004 | 端子電圧 | 76.3 | 73.8 | 74 | 75.5 | 73.6 | 73.8 | 71.8 | 58.8 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.8E-6 | 0.0E+0 | 1.6E-5 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | A | C | A | A | | |
| 005 | 端子電圧 | 71.4 | 68.7 | 63.2 | 71.3 | 74.5 | 68.8 | 65.9 | 53.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.1E-6 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | B | | |
| 006 | 端子電圧 | 55.9 | 57.4 | 58.8 | 56.5 | 56.3 | 58.8 | 58.3 | 46.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 4.3E-8 | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 1.3E-5 | 7.3E-7 | 0.0E+0 | 3.4E-7 | 3.8E-6 | | |
| | 品質評価 | B | B | A | C | B | A | B | B | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(2)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | | アンテナ高(m) など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 007 | 端子電圧 | 66.2 | 64.3 | 63.7 | 64.1 | 64.2 | 60.7 | 64.4 | 52.8 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 4.9E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.4E-6 | 3.4E-7 | 2.1E-6 | 0.0E+0 | 1.0E-7 | | | |
| | 品質評価 | B | A | A | B | B | B | A | B | | | |
| 008 | 端子電圧 | 69.4 | 69.6 | 70.4 | 68.2 | 67.2 | 70.1 | 69.4 | 58.7 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 5.7E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.0E-7 | 0.0E+0 | 1.1E-7 | 5.0E-7 | | | |
| | 品質評価 | A | B | A | A | B | A | B | B | | | |
| 009 | 端子電圧 | 55.2 | 57.4 | 56.7 | 55.9 | 55.6 | 58.2 | 56.7 | 44.5 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 6.4E-7 | 3.3E-6 | 5.0E-7 | 2.8E-7 | 0.0E+0 | 1.7E-6 | | | |
| | 品質評価 | B | A | B | B | B | B | A | B | | | |
| 010 | 端子電圧 | 58.6 | 57 | 60.6 | 60.4 | 59.2 | 58.3 | 56.9 | 46.7 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.4E-7 | 4.0E-6 | 7.9E-7 | 3.6E-7 | 1.0E-7 | 3.1E-6 | 7.3E-7 | | | |
| | 品質評価 | A | B | B | B | B | B | B | B | | | |
| 011 | 端子電圧 | 61.7 | 61.4 | 54.6 | 61 | 60.3 | 57.1 | 57.3 | 48.9 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.0E-7 | 6.8E-5 | 3.1E-7 | 7.0E-6 | 1.5E-6 | 6.8E-6 | 3.9E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | B | C | B | B | B | B | B | | | |
| 012 | 端子電圧 | 58.8 | 60.5 | 57.7 | 59.9 | 60 | 59.6 | 59.3 | 49.6 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.5E-7 | 1.4E-5 | 2.7E-7 | 2.8E-7 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | C | B | B | A | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(3)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | | アンテナ高(m) など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 013 | 端子電圧 | 59.7 | 57.4 | 58.1 | 61.5 | 59.3 | 58.6 | 57.8 | 46.8 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.5E-6 | 2.3E-7 | 0.0E+0 | 9.8E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.5E-7 | 5.4E-7 | | | |
| | 品質評価 | B | B | A | B | A | A | B | B | | | |
| 014 | 端子電圧 | 58.2 | 62.1 | 60.1 | 53.6 | 58.3 | 58.9 | 57.1 | 40.8 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.8E-4 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.6E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | A | C | A | A | A | A | B | | | |
| 015 | 端子電圧 | 60.2 | 57 | 56.3 | 58.4 | 59.8 | 58.7 | 56.7 | 46.9 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.1E-7 | 3.0E-7 | 2.9E-6 | 9.8E-6 | 4.9E-7 | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 1.9E-6 | | | |
| | 品質評価 | B | B | B | B | B | B | A | B | | | |
| 016 | 端子電圧 | 78.1 | 76.8 | 80.2 | 79.1 | 82 | 82 | 78.5 | 69 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |
| 017 | 端子電圧 | 68.5 | 69.2 | 67.9 | 65.9 | 68.9 | 67.1 | 67 | 56.7 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 4.3E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.7E-7 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | B | A | A | A | A | A | B | A | | | |
| 018 | 端子電圧 | 59.5 | 59.3 | 59.7 | 59.1 | 57.8 | 61.1 | 57.9 | 45.9 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 6.0E-6 | 4.3E-6 | 0.0E+0 | 5.7E-7 | 5.7E-8 | 5.9E-7 | 5.7E-8 | 3.1E-7 | | | |
| | 品質評価 | B | B | A | B | B | B | B | B | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(4)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 019 | 端子電圧 | 76.9 | 79.6 | 80.9 | 76.3 | 77.8 | 77.1 | 79 | 64.9 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 020 | 端子電圧 | 58.2 | 63.8 | 62.9 | 63.4 | 64.9 | 60.1 | 55.5 | 48.1 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.0E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 4.1E-7 | 8.7E-7 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | A | A | B | B | | |
| 021 | 端子電圧 | 63.8 | 60.2 | 60 | 61.9 | 60.6 | 62.4 | 61 | 49 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.8E-8 | 7.2E-7 | 7.0E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 4.4E-7 | | |
| | 品質評価 | A | A | B | B | B | A | A | B | | |
| 022 | 端子電圧 | 64.2 | 63.3 | 65 | 66 | 67.9 | 66.7 | 66.4 | 57.5 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 1.7E-7 | 1.3E-6 | 0.0E+0 | 8.6E-7 | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 7.3E-6 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | B | B | A | B | B | A | B | A | | |
| 023 | 端子電圧 | 60.3 | 60.5 | 59.7 | 61.7 | 61.8 | 60.5 | 62.6 | 52.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 1.6E-6 | 1.0E-6 | 1.1E-7 | 3.2E-6 | 0.0E+0 | 3.0E-6 | 1.0E-7 | 3.3E-6 | | |
| | 品質評価 | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| 024 | 端子電圧 | 68.2 | 67 | 70.2 | 68.1 | 67.1 | 68.2 | 67.4 | 54.9 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4,または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(5)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | | アンテナ高(m)　など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 025 | 端子電圧 | 65 | 59.9 | 60 | 65 | 64.1 | 62.4 | 62.1 | 54.8 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.8E-7 | 2.0E-6 | 2.7E-7 | 2.4E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | B | B | B | B | A | A | A | A | | | |
| 026 | 端子電圧 | 58.8 | 56.5 | 55.9 | 58.1 | 57.7 | 57.1 | 57.1 | 45.6 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 4.3E-8 | 2.7E-7 | 1.8E-7 | 4.0E-7 | 2.4E-7 | 1.8E-6 | 5.7E-7 | 5.8E-6 | | | |
| | 品質評価 | B | B | B | B | B | B | B | B | | | |
| 027 | 端子電圧 | 54.4 | 53.6 | 53.9 | 57.1 | 57.3 | 56.7 | 54.7 | 43.9 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.5E-7 | 4.1E-7 | 4.9E-6 | 0.0E+0 | 5.4E-6 | 1.5E-4 | 3.3E-5 | | | |
| | 品質評価 | A | B | B | B | A | B | C | C | | | |
| 028 | 端子電圧 | 58.2 | 59.1 | 61.3 | 59.3 | 59 | 61.3 | 60 | 46.6 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.3E-6 | 2.9E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.9E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | B | A | A | B | | | |
| 029 | 端子電圧 | 64.9 | 65 | 65.4 | 67.4 | 68 | 66.2 | 64.3 | 55.4 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 3.4E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 4.8E-6 | 7.3E-7 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | A | A | B | B | | | |
| 030 | 端子電圧 | 72.6 | 74.9 | 76.5 | 73.2 | 73.7 | 73.5 | 74.5 | 61.8 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(6)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | | アンテナ高(m) など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 031 | 端子電圧 | 61.8 | 63.1 | 63.4 | 63.9 | 62.7 | 62.1 | 62.5 | 46.9 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.7E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.1E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | B | A | A | A | A | A | B | | | |
| 032 | 端子電圧 | 72.7 | 71.3 | 70.3 | 74.8 | 74.6 | 73.8 | 71.2 | 60.8 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |
| 033 | 端子電圧 | 67.4 | 64.9 | 64.5 | 63.9 | 66 | 66.2 | 64.8 | 51.4 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.5E-5 | 1.1E-7 | 3.6E-5 | 2.6E-6 | 1.8E-6 | 5.4E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | C | B | C | B | B | B | A | A | | | |
| 034 | 端子電圧 | 71 | 67.8 | 67.4 | 68.2 | 69.3 | 67.2 | 67.6 | 55.3 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 3.4E-7 | 3.7E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | B | B | | | |
| 035 | 端子電圧 | 63.7 | 62 | 63 | 64.8 | 63.5 | 63.3 | 65.7 | 53.8 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 5.6E-7 | 2.9E-5 | 9.3E-6 | 0.0E+0 | 8.6E-8 | 0.0E+0 | 1.2E-7 | 1.1E-6 | | | |
| | 品質評価 | B | C | B | A | B | A | B | B | | | |
| 036 | 端子電圧 | 62.5 | 59.5 | 61.6 | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 56.4 | 45.9 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 4.3E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.2E-7 | 3.2E-6 | 1.0E-6 | 1.3E-6 | | | |
| | 品質評価 | B | A | A | A | B | B | B | B | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(7)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 037 | 端子電圧 | 63.4 | 62.9 | 62.3 | 61.4 | 61.9 | 62.9 | 61.1 | 52 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.7E-6 | 7.4E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.8E-8 | 9.5E-6 | | |
| | 品質評価 | A | B | B | A | A | A | B | B | | |
| 038 | 端子電圧 | 69.8 | 70.3 | 68.4 | 67.8 | 66.8 | 66.9 | 66.7 | 55.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 4.3E-8 | 1.8E-4 | 4.3E-8 | 0.0E+0 | 7.3E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 7.3E-6 | | |
| | 品質評価 | B | C | B | A | B | A | A | B | | |
| 039 | 端子電圧 | 60.8 | 58.9 | 60.5 | 60.7 | 59.3 | 61.5 | 61.5 | 44.1 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 8.6E-6 | 0.0E+0 | 1.0E-6 | 7.9E-7 | 4.6E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.0E-5 | | |
| | 品質評価 | B | A | B | B | B | A | A | C | | |
| 040 | 端子電圧 | 67.5 | 61.4 | 63.1 | 67.8 | 66 | 66.6 | 66 | 49.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 6.2E-6 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 041 | 端子電圧 | 64.7 | 61.3 | 59.4 | 56.6 | 61.5 | 59.9 | 56.2 | 54.2 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 3.6E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 4.3E-8 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | A | A | B | A | | |
| 042 | 端子電圧 | 63.3 | 61 | 61.7 | 60.1 | 61.1 | 61.7 | 60.2 | 49.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.0E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 7.5E-6 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | A | A | B | A | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4,または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(8)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | | アンテナ高(m) など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 043 | 端子電圧 | 59.4 | 58.3 | 59.8 | 56.1 | 56.8 | 56.3 | 58.3 | 44.3 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 6.7E-7 | 4.0E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.9E-6 | 0.0E+0 | 3.9E-8 | 1.0E-5 | | | |
| | 品質評価 | B | B | A | A | B | A | B | C | | | |
| 044 | 端子電圧 | 61.3 | 57.3 | 62.7 | 63.2 | 62.1 | 62.7 | 59.8 | 49.2 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.6E-5 | 1.8E-5 | 5.1E-7 | 2.8E-8 | 3.0E-7 | 6.0E-7 | 4.3E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | C | C | B | B | B | B | B | | | |
| 045 | 端子電圧 | 64.3 | 64 | 65.6 | 65.1 | 66.6 | 64.3 | 65.1 | 52.5 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 4.0E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.1E-6 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | B | A | A | A | A | B | A | | | |
| 046 | 端子電圧 | 70.9 | 65.2 | 64.5 | 64.3 | 65.5 | 62 | 59.3 | 55.3 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.5E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.1E-7 | 5.1E-6 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | A | B | A | A | B | B | A | | | |
| 047 | 端子電圧 | 58.3 | 60.3 | 60.7 | 65.8 | 63 | 62.7 | 61.9 | 50.7 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.2E-5 | 5.3E-5 | 0.0E+0 | 3.3E-6 | 1.9E-4 | 0.0E+0 | 5.0E-6 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | C | C | A | B | C | A | B | A | | | |
| 048 | 端子電圧 | 63.4 | 63.4 | 61.6 | 62.5 | 58.9 | 62.7 | 63.5 | 51 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 4.2E-6 | 0.0E+0 | 2.7E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 5.7E-8 | 4.2E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | B | A | B | A | A | B | B | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(9)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | | アンテナ高(m) など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 049 | 端子電圧 | 60.1 | 57.5 | 58.6 | 62.5 | 64.8 | 59.5 | 60.3 | 51.5 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 7.2E-8 | 2.0E-7 | 1.2E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.7E-7 | 1.2E-7 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | B | B | B | A | A | B | B | A | | | |
| 050 | 端子電圧 | 67.4 | 69.6 | 63.3 | 62.7 | 66.2 | 60.6 | 62.4 | 49 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 8.0E-7 | 7.2E-8 | 1.2E-6 | 1.1E-5 | 1.7E-6 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | B | B | C | B | | | |
| 051 | 端子電圧 | 75.7 | 77.3 | 78.2 | 72.6 | 73.4 | 74.3 | 74.8 | 60.6 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | |
| 052 | 端子電圧 | 59.5 | 60.7 | 62.6 | 65.3 | 64.8 | 62 | 59.2 | 48.2 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.1E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 3.7E-5 | 0.0E+0 | 8.9E-7 | | | |
| | 品質評価 | B | A | A | A | A | C | A | B | | | |
| 053 | 端子電圧 | 64.6 | 61.8 | 65 | 65.8 | 62.1 | 66.3 | 61 | 47.9 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 8.6E-8 | 7.4E-6 | 2.3E-7 | 5.7E-8 | 3.9E-7 | 1.5E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | B | B | B | B | B | B | A | A | | | |
| 054 | 端子電圧 | 57.3 | 53.1 | 56.9 | 55.5 | 58.4 | 54.6 | 56.1 | 43.8 | | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.5E-6 | 2.7E-8 | 8.6E-8 | 2.0E-5 | 0.0E+0 | | | |
| | 品質評価 | B | A | A | B | B | B | C | A | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(10)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 055 | 端子電圧 | 56.6 | 58.9 | 60 | 57.5 | 58.5 | 60.5 | 58 | 46.8 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 8.6E-8 | 1.3E-6 | 2.5E-7 | 9.3E-6 | 2.7E-6 | | |
| | 品質評価 | B | A | A | B | B | B | B | B | | |
| 056 | 端子電圧 | 60.1 | 58.9 | 61.5 | 63.9 | 63.7 | 62.2 | 60.1 | 48.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 1.3E-6 | 1.5E-6 | 4.3E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.7E-7 | 3.6E-6 | | |
| | 品質評価 | B | B | B | A | A | A | B | B | | |
| 057 | 端子電圧 | 61.4 | 61.1 | 64.3 | 60.6 | 59.3 | 59.4 | 61.3 | 47.8 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 5.1E-8 | 0.0E+0 | 1.7E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 5.1E-6 | | |
| | 品質評価 | B | A | B | A | A | A | A | B | | |
| 058 | 端子電圧 | 59.9 | 60.6 | 63 | 63.9 | 62.8 | 62.1 | 62.2 | 51.2 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 5.6E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.4E-4 | 2.8E-8 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | B | A | A | A | C | B | A | | |
| 059 | 端子電圧 | 54.4 | 56.6 | 57.1 | 55.4 | 57.3 | 56.3 | 57.8 | 43.8 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 5.6E-7 | 0.0E+0 | 5.7E-8 | 1.9E-6 | 1.3E-5 | 0.0E+0 | 1.9E-4 | 4.6E-6 | | |
| | 品質評価 | B | A | B | B | C | A | C | B | | |
| 060 | 端子電圧 | 78.5 | 76.1 | 76.1 | 76 | 77.2 | 76 | 74.9 | 59.3 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4,または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(11)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 061 | 端子電圧 | 58 | 58.7 | 59.3 | 62.4 | 60.8 | 60.3 | 58.6 | 46.4 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 1.1E-6 | 2.3E-6 | 1.1E-6 | 1.2E-5 | 8.2E-6 | 7.2E-7 | 7.2E-8 | 1.0E-6 | | |
| | 品質評価 | B | B | B | C | B | B | B | B | | |
| 062 | 端子電圧 | 75.3 | 73.2 | 74.2 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 75.5 | 60.2 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 063 | 端子電圧 | 60.6 | 60 | 61.1 | 62.6 | 60.8 | 60 | 63.4 | 45.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 6.0E-7 | 0.0E+0 | 1.4E-6 | 2.8E-8 | 1.8E-6 | 9.5E-7 | 1.1E-5 | 2.8E-5 | | |
| | 品質評価 | B | A | B | B | B | B | C | C | | |
| 064 | 端子電圧 | 60.4 | 58.4 | 63.4 | 58.1 | 60.9 | 60.2 | 61.2 | 44.9 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 2.1E-6 | 0.0E+0 | 7.7E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 9.1E-6 | | |
| | 品質評価 | A | A | B | A | B | A | A | B | | |
| 065 | 端子電圧 | 61.9 | 55.2 | 57.8 | 58 | 59.9 | 62.7 | 59.1 | 48 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 1.5E-5 | 3.4E-7 | 3.4E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | C | B | B | A | A | A | A | | |
| 066 | 端子電圧 | 63.3 | 59.8 | 61.3 | 57.9 | 56.2 | 60.6 | 61.9 | 46.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.1E-7 | 0.0E+0 | 4.3E-6 | 6.9E-7 | 1.8E-4 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | B | A | B | B | C | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(12)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 067 | 端子電圧 | 78.3 | 74.6 | 76.7 | 77.9 | 78.9 | 78.4 | 77.5 | 62.4 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 068 | 端子電圧 | 66.7 | 66.7 | 65.9 | 66 | 65.4 | 66.3 | 67.9 | 57.4 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 069 | 端子電圧 | 61.5 | 60.7 | 62.3 | 63 | 58 | 61.3 | 63.8 | 47.1 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 8.6E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.8E-7 | 1.1E-7 | 0.0E+0 | 1.3E-6 | 1.5E-6 | | |
| | 品質評価 | B | A | A | B | B | A | B | B | | |
| 070 | 端子電圧 | 85.3 | 82.5 | 83.9 | 85.4 | 86.3 | 85.4 | 83.6 | 68.3 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 071 | 端子電圧 | 58.5 | 60.3 | 61.3 | 61 | 60.9 | 63.3 | 60.4 | 47.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 4.4E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.0E-7 | 1.4E-7 | 2.8E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | B | A | A | B | B | B | A | A | | |
| 072 | 端子電圧 | 77.9 | 77.9 | 77.6 | 75.3 | 76.5 | 75.8 | 76.5 | 59.8 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(13)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 073 | 端子電圧 | 75 | 76.9 | 78.1 | 76.3 | 77.3 | 76.2 | 76.7 | 62.7 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 074 | 端子電圧 | 82.3 | 77.6 | 79.2 | 79.2 | 78.2 | 81 | 77.7 | 61.6 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 075 | 端子電圧 | 65.8 | 62.5 | 66.9 | 65.4 | 67.9 | 66.9 | 65.2 | 53.9 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.7E-4 | 1.2E-6 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | C | B | | |
| 076 | 端子電圧 | 57.8 | 59.7 | 59.2 | 56 | 57.4 | 56.1 | 57.1 | 44.8 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 2.5E-6 | 0.0E+0 | 6.4E-7 | 4.3E-7 | 0.0E+0 | 4.3E-8 | 3.6E-6 | | |
| | 品質評価 | A | B | A | B | B | A | B | B | | |
| 077 | 端子電圧 | 67.8 | 66.9 | 70.7 | 68.1 | 68.3 | 65 | 64.2 | 62 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 078 | 端子電圧 | 68.4 | 67.3 | 68.4 | 66.4 | 61 | 68 | 69 | 51 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4, または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(14)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MX TV | | |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | アンテナ高(m)　など |
| 079 | 端子電圧 | 61.5 | 62.3 | 64.6 | 62.3 | 64.3 | 63.7 | 63.1 | 51 | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 080 | 端子電圧 | 65.8 | 66.1 | 67.1 | 60.7 | 63.3 | 65.6 | 64.4 | 48.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 081 | 端子電圧 | 55.8 | 57.1 | 58.2 | 59 | 59.1 | 57.8 | 60.3 | 44 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 1.7E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 4.9E-6 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | B | A | A | B | A | A | | |
| 082 | 端子電圧 | 61.5 | 59.1 | 60.8 | 56.4 | 61.4 | 61.1 | 58.3 | 45.8 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 5.7E-8 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 4.3E-8 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | B | A | A | A | A | B | A | | |
| 083 | 端子電圧 | 73.8 | 75.6 | 77.8 | 71.6 | 73.6 | 74.8 | 75.6 | 59.9 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| 084 | 端子電圧 | 55.8 | 55.5 | 57.3 | 56.2 | 58.2 | 53.2 | 59.2 | 44.7 | | 〃 |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | BER | 2.4E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 5.7E-8 | 1.1E-7 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | | |
| | 品質評価 | B | A | A | B | B | A | A | A | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4,または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 表 2.5-2(15)　各調査地点におけるテレビ電波の受信状況

| 調査地点 | 調査項目 | 受信局名（東京スカイツリー局） | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NHK総合 | NHKEテレ | NTV | TBS | フジ | テレビ朝日 | テレビ東京 | MXTV | | | アンテナ高(m)など |
| | | 27ch | 26ch | 25ch | 22ch | 21ch | 24ch | 23ch | 16ch | | | |
| 085 | 端子電圧 | 62.4 | 60.5 | 59.9 | 58.9 | 59 | 61.4 | 60.4 | 48.2 | | | 受信ｱﾝﾃﾅ高10m |
| | 画像評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | BER | 1.0E-4 | 2.5E-5 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 0.0E+0 | 3.1E-6 | | | |
| | 品質評価 | C | C | A | A | A | A | A | B | | | |
| | 端子電圧 | | | | | | | | | | | |
| | 画像評価 | | | | | | | | | | | |
| | BER | | | | | | | | | | | |
| | 品質評価 | | | | | | | | | | | |
| | 端子電圧 | | | | | | | | | | | |
| | 画像評価 | | | | | | | | | | | |
| | BER | | | | | | | | | | | |
| | 品質評価 | | | | | | | | | | | |
| | 端子電圧 | | | | | | | | | | | |
| | 画像評価 | | | | | | | | | | | |
| | BER | | | | | | | | | | | |
| | 品質評価 | | | | | | | | | | | |
| | 端子電圧 | | | | | | | | | | | |
| | 画像評価 | | | | | | | | | | | |
| | BER | | | | | | | | | | | |
| | 品質評価 | | | | | | | | | | | |
| | 端子電圧 | | | | | | | | | | | |
| | 画像評価 | | | | | | | | | | | |
| | BER | | | | | | | | | | | |
| | 品質評価 | | | | | | | | | | | |

参考事項

デジタル波の端子電圧（受信レベル）は75Ω終端値[dB(μV)]で表示しました。

画像評価は次の基準による評価です。
○：良好に受信
△：ブロックノイズや画面フリーズあり
×：受信不能

品質評価は次の基準による評価です。
A：きわめて良好　画像評価○で、BER≦1E-8
B：良好　画像評価○で、1E-8＜BER＜1E-5
C：おおむね良好　画像評価○で、1E-5≦BER≦2E-4
D：不良　画像評価○ではあるがBER＞2E-4,または画像評価△
E：受信不能　画像評価×

注)測定日：令和元年 7 月 26～28 日

## 2.6 風環境

### 2.6.1 現況調査

(1) 調査結果

1) 地域の風の状況

ア. 上空風の状況

計画地周辺の風の状況を把握するため、旧東京管区気象台(千代田区大手町1-3-4)の地上高さ74.5mで観測されている平成9年1月から平成18年12月の10年間分の記録を用いた。

風向出現頻度は、図2.6-1(1)、(2)に示すとおりである。これによると、平均風速1m/s以上の年間の風向出現頻度は北北西（19.1%）が最も多く、次いで北（12.5%）、南西（11.3%）の順となっている。これら3風向で全体の40%以上を占める。季節別では、秋季および冬季に北よりの風、夏季には南よりの風の頻度が高まる傾向にある。

平均風速5m/s以上の年間の風向出現頻度では、平均風速1m/s以上の場合に比べて卓越する風向がより限定され、北北西（4.0%）が多く、次いで南西（3.2%）、北（1.7%）の順となっている。

平均風速の出現頻度は、図2.6-2に示すとおりである。年間、各季節とも、平均風速2.0～2.9m/sの風の頻度が高い。平均風速5m/s以上の比較的強い風は、図2.6-1(2)に示すとおりであり、春季および冬季に頻度が高い傾向となる。


また、その累積頻度は、図2.6-3に示すとおりである。この図の縦軸の風速の累積頻度はある風速以下の風が全体の何%あるのかを示すものである。例えば、6.40m/sの縦軸の値は95%と読めるので、6.40m/s以下の風が全体の95%であることを示す。逆に、累積頻度95%の風速値が大きくなるほど、強い風の頻度が高いことを示す。

累積頻度55%および95%の風速値は、表2.6-1に示したとおりである。累積頻度55%の風速は10年間の平均風速に、累積頻度95%の風速は日最大平均風速の10年間の平均値にほぼ相当するものである。


表2.6-1　東京管区気象台における累積頻度55%と95%の風速(m/s)

| 季節 | 累積頻度55% | 累積頻度95% |
|---|---|---|
| 年間 | 3.19 | 6.40 |
| 春季 | 3.44 | 6.95 |
| 夏季 | 3.02 | 5.89 |
| 秋季 | 3.14 | 5.99 |
| 冬季 | 3.20 | 6.57 |


観測期間：平成9年1月～平成18年12月





春季（北北西　14.6%）





夏季（南西　18.1%）




秋季（北北西　22.2%）





冬季（北北西　34.9%）





年間（北北西　19.1%）

観測点：旧東京管区気象台
観測期間：平成9年1月～平成18年12月
円内の数値は1m/s未満の頻度（%）
（　　）内は、最多風向出現頻度とその方位


図2.6-1(1)　旧東京管区気象台における平均風速1m/s以上の風向出現頻度





春季(南西　5.0%)





夏季(南西　4.6%)




秋季(北北西　2.9%)





冬季(北北西　8.5%)




年間(北北西　4.0%)


観測点：旧東京管区気象台
観測期間：平成9年1月～平成18年12月
円内の数値は5m/s未満の頻度（%）
(　　)内は、最多風向出現頻度とその方位

図2.6-1(2)　旧東京管区気象台における平均風速5m/s以上の風向出現頻度




観測点：東京管区気象台　　観測期間：平成9年1月～平成18年12月

図2.6-2　東京管区気象台における平均風速の出現頻度




観測点：東京管区気象台　　観測期間：平成9年1月～平成18年12月

図2.6-3　東京管区気象台における平均風速の累積頻度

## 2.6.2 予　測

(1) 予測手法

1) 風洞実験

ア．風のモデル化

風洞実験に用いる風洞内気流は、計画地の風と模型実験の風の相似性を確保する必要がある。そこで、計画地の気流状況を実験風洞内に再現するため、風向・風速、平均風速の鉛直分布、乱れの強さについて以下のとおりモデル化した。

(ｱ) 風向

風向については、東京管区気象台における風向出現頻度($D_i$)とした。

(ｲ) 風速

風速の累積頻度は、風環境評価における統計的解析のために以下に示すワイブル分布にあてはめた。モデル化したワイブル係数、風向出現頻度($D_i$)は、表2.6-2に示すとおりである。

$$F_i(\leq U) = 1 - \exp[-(U/C_i)^{K_i}]$$

$F_i(\leq U)$：風向$i$における風速$U$の累積頻度

$C_i$，$K_i$：風向$i$におけるワイブル係数

表2.6-2　東京管区気象台におけるワイブル係数$C_i$，$K_i$と風向出現頻度$D_i$(%)[年間]

| 風向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_i$ | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 3.6 |
| $K_i$ | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| $D_i$ | 7.26 | 6.77 | 7.43 | 4.79 | 3.78 | 2.84 | 2.27 | 5.60 |
| 風向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| $C_i$ | 3.9 | 4.4 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | 3.7 |
| $K_i$ | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 |
| $D_i$ | 5.32 | 11.67 | 2.29 | 1.41 | 1.60 | 4.33 | 19.79 | 12.85 |

注)風向出現頻度は，平均風速1m/s未満の風も含めた値である。

(ｳ) 平均風速の鉛直分布

地表付近の風は、地形の凹凸あるいは建物等の地表面粗度の影響で上空よりも風速が低くなっている。平均風速と高さの関係は、一般にべき法則によって表わされ、日本建築学会建築物荷重指針(以下「荷重指針」という。)によると周辺が平坦とみなせる状況では次式で定められている。

$$U_Z = U_{Zr}(Z/Z_r)^{\alpha}$$

$U_z$：高さ$Z$での平均風速

$U_{zr}$：高さ$Z_r$での平均風速

$\alpha$：べき指数

ここで、べき指数$\alpha$は、地表面粗度の状況によって異なり、表2.6-3に示す5つに区分されている。東京周辺で卓越する風向はおおむね南北方向であり、東京管区気象台及び計画地周辺のそれらの方角はおおむね中高層建築物が広がっているため、広くは地表面粗度区分Ⅳとみられる。

**表2.6-3　荷重指針によるべき指数$\alpha$及び上空風高度$Z_G$**

| 地表面粗度区分 | 周辺地域の地表面の状況 | $\alpha$ | $Z_G$(m) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 海上のようなほとんど障害物のない平坦地 | 0.10 | 250 |
| Ⅱ | 田園地帯や草原のような、農作物程度の障害物がある平坦地、樹木・低層建築物等が散在している平坦地 | 0.15 | 350 |
| Ⅲ | 樹木・低層建築物が密集する地域、あるいは中層建築物(4～9階)が散在している地域 | 0.20 | 450 |
| Ⅳ | 中層建築物(4～9階)が主となる市街地 | 0.27 | 550 |
| Ⅴ | 高層建築物(10階以上)が密集する市街地 | 0.35 | 650 |

(ｴ) 乱れの強さの鉛直分布

自然風は一定の風速で吹くのではなく、時々刻々に変化している。風速の変化の度合いを表わすものとして以下に示す乱れの強さ$I_u$がある。

$$I_u = \sigma_u / U$$

$\sigma_u$：変動風速$u$の標準偏差

$U$：平均風速

この乱れの強さの鉛直分布は、荷重指針では次式で定められている。

$$I_Z = 0.1(Z / Z_G)^{-\alpha-0.05}$$

$I_Z$：高さZでの乱れの強さ

$\alpha$：べき指数

$Z_G$：上空風高度


前述のように、計画地域の地表面粗度区分は、おおむねⅣ前後と判断しているため、乱れの強さは次式のとおりとなる。

$$I_Z = 0.1(Z / 550)^{-0.32}$$

イ．実験方法

(ｱ) 使用風洞

実験に使用した風洞は、図2.6-4に示す風工学研究所所有の境界層風洞である。風洞の断面は、幅3.1m、高さ2.0mであり、境界層風路は長さ16mである。




| 形式 | 密閉回流式境界層風洞 |
|---|---|
| 全長 | 約84m |
| 測定用断面 | W3.1m×H2.0m |
| 境界層風路 | 16m |
| 最大風速 | 22m/s |
| 乱れ強さ | 約1.5% |

図2.6-4　実験風洞

(ｲ) 実験模型

実験に用いる模型は、調査地域である計画地周辺の半径約600m程度の円内の範囲に加えて、計画地周辺で計画されている開発建築物等を含む範囲についても模型に反映し、縮尺1/600で作製した。

実験模型は写真2.6-1～3に示すとおりである。



写真 2.6-1　実験模型全景



写真 2.6-2　実験模型（建設前）




写真 2.6-3　実験模型（建設後）

(ｳ) 防風対策

防風対策及び街路樹に用いた樹木は、目の粗いスポンジで模型化し、地上部分には実際の樹木と同様に、2～3m程度の隙間を設けた。ここで、スポンジを用いた樹木模型は、極めて樹勢の強い樹木を想定したものである。

実験模型における防風対策の状況は、図 2.6-5 及び写真 2.6-4 に示すとおりである。




凡 例

- 計画地
- 区界
- 建築物
- 測定点
- 撮影方向

風洞実験で考慮した防風対策

- 植樹(5～6m)
- 植樹(7～8m)
- 植樹(9～10m)
- パーゴラ
- 壁 (高さ1.5m)
- 壁 (高さ2m)
- 壁 (高さ6m)


注) 撮影方向は写真2.6-4に対応する。

N

S＝1／4,000

0 40 80 120m

図2.6-5 防風対策図




注）写真左上の番号は図 2.6-5 の撮影方向に対応する。

写真 2.6-4　実験模型における防風対策の状況

(ｴ) 実験内気流

風洞内気流は、模型風上にラフネス及びスパイヤーを設置することにより作成した。

その気流の鉛直分布は、図2.4-6に示すとおりであり、目標とした荷重指針の地表面粗度区分Ⅳの分布とよく対応している。





**図2.6-6　風洞気流の平均風速および乱れの強さの鉛直分布**

(ｵ) 実験風向

実験風向は、北北東、北東、東北東、東、東南東、南東、南南東、南、南南西、南西、西南西、西、西北西、北西、北北西及び北の正16方位とした。

(ｶ) 測定方法

風速の測定は、多点風速計を用いて行い、各測定点に設置した風速計から平均風速を求めた。



計画建物
ラフネス
スパイヤー
ターンテーブル
多点風速計
(芝浦電子)
A/D変換器
(芝浦電子)
計測システム用パソコン
風洞制御用パソコン
平均風速
------：制御信号の流れ
——→：計測データの流れ

図2.6-7　風速測定概要

(ｷ) 風速比

風速比は、実験より求めた各測定点における風速と、模型前縁における旧東京管区気象台（大手町）の風向風速観測高さ相当（高さ74.5m、風洞実験においては149mm）の風速を用いて次式により基準化し、風速比を求めた。

$$R_i(a)=\frac{\overline{U}_i(a)}{\overline{U}_r}$$

$R_i(a)$ ：風向$a$時の測定点$i$の風速比

$\overline{U}_i(a)$ ：風向$a$時の測定点$i$の平均風速

$\overline{U}_r$ ：基準風速で模型前縁における気象台高さ（74.5m）の平均風速

(ｸ) 予測計算

測定点$j$での風速の累積頻度は、次式によって求められる。

$$F_j(\leq U)=\sum_{i=1}^{16} D_i\left[1-\exp\left\{-\left(\frac{U}{R_{ji}C_i}\right)^{K_i}\right\}\right]$$

$D_i$：風向$i$の基準点(東京管区気象台)における風速出現頻度

$C_i$，$K_i$：風向$i$の基準点(東京管区気象台)におけるワイブル係数

$R_{ji}$：測定点$j$における風向$i$のときの風速比

(2) 予測結果

1) 風速比及び風環境評価

東京管区気象台観測高さ相当の風速を 1.0 としたときの、各測定点の風速比及び風環境評価を、表 2.6-4(1)～(4)に示す。また、風向別風速比の図は、図 2.6-8(1)～(3)に示すとおりである。

# 表 2.6-4(1)　各測定点における風速比及び風環境評価 (1/4)

| No. | | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 累積頻度55%風速 | 累積頻度95%風速 | 領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建設前 | 0.44 | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.70 | 0.45 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | (1.1) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.42 | 0.27 | 0.38 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.43 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.45 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.41 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.59 | 0.60 | 0.40 | 0.27 | 0.26 | (1.1) | (2.3) | A |
| 2 | 建設前 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.54 | 0.47 | 0.16 | (1.0) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.44 | 0.50 | 0.65 | 0.74 | 0.62 | 0.48 | 0.36 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.44 | 0.63 | 0.85 | 0.81 | 0.61 | 0.44 | (1.5) | (3.5) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.76 | 0.62 | 0.48 | 0.36 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.43 | 0.66 | 0.85 | 0.80 | 0.63 | 0.45 | (1.6) | (3.6) | B |
| 3 | 建設前 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.57 | 0.36 | 0.37 | 0.22 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.29 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | (1.4) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.58 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.29 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | (1.5) | (3.1) | B |
| 4 | 建設前 | 0.45 | 0.46 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.23 | 0.37 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.24 | 0.37 | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.38 | (1.1) | (2.2) | A |
| 5 | 建設前 | 0.36 | 0.30 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.31 | 0.45 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | (1.4) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.75 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | (1.2) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 0.47 | 0.39 | (1.2) | (2.5) | A |
| 6 | 建設前 | 0.49 | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.59 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.46 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.47 | 0.40 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.75 | 0.33 | 0.46 | 0.40 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.46 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.74 | 0.31 | 0.46 | 0.38 | (1.3) | (2.5) | B |
| 7 | 建設前 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | (1.3) | (2.4) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | (1.2) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | (1.2) | (2.2) | A |
| 8 | 建設前 | 0.44 | 0.50 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.29 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.27 | 0.43 | 0.31 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.39 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.37 | 0.46 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | (1.2) | (2.2) | A |
| 9 | 建設前 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.46 | 0.26 | 0.23 | (1.2) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | (1.1) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | (1.1) | (2.0) | A |
| 10 | 建設前 | 0.21 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.49 | 0.38 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.38 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.48 | 0.39 | (1.1) | (2.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.18 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.47 | 0.40 | (1.1) | (2.4) | A |
| 11 | 建設前 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | (1.6) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.37 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.47 | (1.5) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.42 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | (1.6) | (3.0) | B |
| 12 | 建設前 | 0.62 | 0.56 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.64 | 0.68 | (1.6) | (3.5) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.58 | 0.52 | 0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 0.29 | 0.60 | 0.62 | (1.5) | (3.2) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.60 | 0.56 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.66 | (1.6) | (3.4) | B |
| 13 | 建設前 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 0.32 | 0.33 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.25 | 0.51 | 0.55 | (1.6) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.53 | 0.29 | 0.50 | 0.53 | (1.5) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.54 | 0.29 | 0.53 | 0.56 | (1.5) | (3.0) | B |
| 14 | 建設前 | 0.28 | 0.46 | 0.62 | 0.68 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | (1.1) | (2.7) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.26 | 0.44 | 0.59 | 0.63 | 0.36 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | (1.1) | (2.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.28 | 0.46 | 0.62 | 0.65 | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.28 | 0.26 | (1.1) | (2.5) | A |
| 15 | 建設前 | 0.54 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.19 | 0.21 | 0.39 | 0.55 | (1.5) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.48 | 0.42 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.45 | (1.2) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.52 | 0.44 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.49 | (1.2) | (2.4) | A |
| 16 | 建設前 | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.53 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | (0.8) | (1.6) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | (0.9) | (1.7) | A |
| 17 | 建設前 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | (1.2) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.52 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | (1.1) | (2.1) | A |
| 18 | 建設前 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | (1.1) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | (1.1) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | (1.1) | (2.1) | A |
| 19 | 建設前 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | (0.9) | (1.6) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | (0.9) | (1.7) | A |
| 20 | 建設前 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | (1.0) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | (0.9) | (1.7) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | (0.9) | (1.7) | A |
| 21 | 建設前 | 0.43 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | (1.3) | (2.6) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | (1.2) | (2.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | (1.2) | (2.4) | A |
| 22 | 建設前 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.54 | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | (1.0) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | (1.0) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | (1.0) | (2.1) | A |
| 23 | 建設前 | 0.51 | 0.31 | 0.48 | 0.56 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.43 | 0.27 | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.40 | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.43 | 0.27 | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.40 | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | (1.1) | (2.2) | A |
| 24 | 建設前 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.51 | 0.65 | 0.54 | 0.47 | 0.44 | (1.4) | (2.7) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | (1.3) | (2.6) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | (1.3) | (2.6) | B |
| 25 | 建設前 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.68 | 0.47 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.34 | 0.15 | 0.25 | (1.2) | (2.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.41 | 0.34 | 0.23 | 0.54 | 0.55 | 0.27 | 0.26 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | (1.0) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.41 | 0.34 | 0.23 | 0.54 | 0.55 | 0.27 | 0.26 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | (1.0) | (2.5) | A |
| 26 | 建設前 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | (0.9) | (1.8) | A |
| 27 | 建設前 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.39 | 0.61 | (1.5) | (3.3) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.69 | 0.67 | 0.58 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.60 | 0.41 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.39 | 0.55 | (1.5) | (3.1) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.69 | 0.67 | 0.58 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.60 | 0.41 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.39 | 0.55 | (1.5) | (3.1) | B |
| 28 | 建設前 | 0.50 | 0.36 | 0.34 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | (1.3) | (2.4) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.44 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | (1.2) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.44 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | (1.2) | (2.2) | A |
| 29 | 建設前 | 0.65 | 0.55 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.28 | 0.65 | (1.2) | (2.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.66 | 0.55 | 0.40 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.49 | 0.36 | 0.29 | 0.64 | (1.2) | (2.9) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.66 | 0.55 | 0.40 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.49 | 0.36 | 0.29 | 0.64 | (1.2) | (2.9) | A |
| 30 | 建設前 | 0.69 | 0.50 | 0.26 | 0.26 | 0.54 | 0.33 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.37 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.59 | (1.5) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.67 | 0.50 | 0.30 | 0.24 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.39 | 0.21 | 0.18 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.56 | (1.5) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.67 | 0.50 | 0.30 | 0.24 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.39 | 0.21 | 0.18 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.56 | (1.5) | (3.0) | B |

# 表 2.6-4(2)　各測定点における風速比及び風環境評価 (2/4)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 建設前 | 0.39 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.58 | 0.73 | 0.60 | 0.59 | (1.2) | (3.3) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.48 | 0.44 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | (1.3) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.48 | 0.44 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | (1.3) | (3.0) | B |
| 32 | 建設前 | 0.45 | 0.58 | 0.24 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | (0.8) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.32 | 0.56 | 0.34 | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | (1.0) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.16 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | (1.0) | (2.2) | A |
| 33 | 建設前 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | (1.2) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 0.55 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | (1.2) | (2.4) | A |
| 34 | 建設前 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | (0.7) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | (0.8) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | (0.8) | (1.9) | A |
| 35 | 建設前 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | (0.7) | (1.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | (0.8) | (1.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | (0.8) | (1.5) | A |
| 36 | 建設前 | 0.25 | 0.45 | 0.23 | 0.17 | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.59 | 0.54 | 0.42 | 0.36 | (1.2) | (2.6) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.29 | 0.44 | 0.39 | 0.19 | 0.60 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | (1.5) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.42 | 0.60 | 0.44 | 0.19 | 0.59 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.60 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.54 | 0.69 | 0.65 | 0.53 | (1.8) | (3.6) | B |
| 37 | 建設前 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.42 | 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.55 | 0.54 | 0.66 | 0.74 | 0.71 | (1.5) | (3.9) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.78 | 0.62 | 0.45 | 0.28 | 0.61 | 0.56 | 0.68 | 0.72 | 0.24 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | (2.0) | (4.1) | C |
| | 建設後（対策後） | 0.92 | 0.65 | 0.44 | 0.25 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.52 | 0.86 | (1.8) | (3.9) | B |
| 38 | 建設前 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | (1.0) | (2.0) | A |
| 39 | 建設前 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.55 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.17 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.52 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.52 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | (1.0) | (2.0) | A |
| 40 | 建設前 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.31 | 0.35 | 0.51 | (1.4) | (2.6) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.26 | 0.42 | 0.53 | (1.5) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.38 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.30 | 0.48 | 0.36 | (1.4) | (2.6) | B |
| 41 | 建設前 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.44 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.29 | (0.9) | (1.7) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.25 | 0.22 | 0.40 | 0.49 | 0.68 | 0.62 | 0.49 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | (0.9) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.27 | 0.20 | 0.32 | 0.46 | 0.69 | 0.60 | 0.47 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | (0.9) | (1.9) | A |
| 42 | 建設前 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.56 | 0.51 | 0.42 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | (0.8) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | (0.7) | (1.7) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | (0.7) | (1.7) | A |
| 43 | 建設前 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | (0.7) | (1.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | (0.7) | (1.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | (0.7) | (1.4) | A |
| 44 | 建設前 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | (0.6) | (1.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | (0.6) | (1.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | (0.6) | (1.3) | A |
| 45 | 建設前 | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.47 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.52 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.51 | 0.62 | 0.29 | 0.33 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | (1.1) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.51 | 0.62 | 0.29 | 0.33 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | (1.1) | (2.3) | A |
| 46 | 建設前 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.38 | 0.57 | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.38 | 0.26 | (1.0) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.23 | 0.26 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.54 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | (0.9) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.23 | 0.26 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.54 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | (0.9) | (2.3) | A |
| 47 | 建設前 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.41 | 0.56 | 0.50 | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.32 | (1.1) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.41 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.27 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.41 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.27 | (1.1) | (2.2) | A |
| 48 | 建設前 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.52 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | (1.1) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.44 | 0.58 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.44 | 0.58 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | (1.1) | (2.2) | A |
| 49 | 建設前 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | (1.0) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | (1.0) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | (1.0) | (1.8) | A |
| 50 | 建設前 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | (1.0) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | (1.1) | (2.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | (1.1) | (2.4) | A |
| 51 | 建設前 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | (0.7) | (1.4) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.37 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | (0.8) | (1.7) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.37 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | (0.8) | (1.7) | A |
| 52 | 建設前 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.67 | 0.63 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | (1.4) | (3.1) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.67 | 0.56 | 0.35 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.50 | 0.51 | (1.4) | (3.0) | B |
| 53 | 建設前 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | (0.9) | (1.7) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | (0.7) | (1.6) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | (0.7) | (1.6) | A |
| 54 | 建設前 | 0.30 | 0.41 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.35 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | (0.8) | (1.6) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | (0.8) | (1.6) | A |
| 55 | 建設前 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | (0.8) | (1.6) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | (0.7) | (1.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | (0.7) | (1.4) | A |
| 56 | 建設前 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | (0.8) | (1.4) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | (0.8) | (1.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | (0.8) | (1.5) | A |
| 57 | 建設前 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | (0.6) | (1.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.72 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | (0.8) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.61 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | (0.8) | (2.6) | A |
| 58 | 建設前 | 0.59 | 0.54 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.44 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.47 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.64 | 0.52 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.48 | (1.2) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.64 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.37 | 0.50 | (1.2) | (2.5) | A |
| 59 | 建設前 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.18 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.26 | 0.20 | (1.0) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | (1.0) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.24 | (1.0) | (2.0) | A |
| 60 | 建設前 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.43 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.44 | 0.79 | (1.8) | (3.8) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.52 | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.66 | 0.51 | 0.22 | 0.45 | 0.67 | (1.7) | (3.6) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.52 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.66 | 0.50 | 0.22 | 0.47 | 0.68 | (1.7) | (3.7) | B |

# 表 2.6-4(3)　各測定点における風速比及び風環境評価 (3/4)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 建設前 | 0.58 | 0.72 | 0.90 | 0.71 | 0.59 | 0.29 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.40 | 0.74 | (1.9) | (4.0) | C |
| | 建設後（対策前） | 0.67 | 0.69 | 0.80 | 0.55 | 0.44 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.34 | 0.53 | (1.7) | (3.5) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.69 | 0.70 | 0.84 | 0.54 | 0.46 | 0.32 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.68 | 0.61 | 0.54 | 0.33 | 0.55 | (1.7) | (3.5) | B |
| 62 | 建設前 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.59 | 0.45 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | (1.4) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.43 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | (1.3) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | (1.3) | (2.8) | B |
| 63 | 建設前 | 0.46 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.73 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.30 | 0.41 | (1.6) | (3.8) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.60 | 0.70 | 0.79 | 0.62 | 0.53 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | (1.5) | (3.6) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.60 | 0.71 | 0.81 | 0.62 | 0.55 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.50 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.32 | 0.34 | (1.5) | (3.6) | B |
| 64 | 建設前 | 0.28 | 0.68 | 0.47 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.58 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.31 | 0.31 | (1.3) | (3.2) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.35 | 0.66 | 0.57 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.70 | 0.62 | 0.65 | 0.55 | 0.33 | 0.30 | (1.3) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.38 | 0.67 | 0.57 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.52 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.33 | 0.31 | (1.3) | (3.0) | B |
| 65 | 建設前 | 0.31 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.70 | 0.77 | 0.64 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | (1.4) | (3.3) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.35 | 0.74 | 0.86 | 0.61 | 0.49 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.49 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | (1.4) | (3.7) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.35 | 0.72 | 0.83 | 0.60 | 0.51 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.48 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | (1.3) | (3.6) | B |
| 66 | 建設前 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.24 | 0.41 | 0.44 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.29 | (1.4) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.33 | 0.51 | 0.70 | 0.62 | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.62 | (1.3) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.35 | 0.60 | 0.87 | 0.82 | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.29 | 0.53 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 0.67 | (1.5) | (3.5) | B |
| 67 | 建設前 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.45 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | (0.9) | (1.6) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | (0.8) | (1.4) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | (0.8) | (1.6) | A |
| 68 | 建設前 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.50 | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.58 | 0.59 | (1.2) | (3.1) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.47 | (0.8) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.39 | 0.52 | (0.9) | (2.3) | A |
| 69 | 建設前 | 0.19 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.20 | (1.0) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.76 | 0.68 | 0.48 | 0.34 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.29 | 0.64 | 0.71 | 0.57 | 0.45 | (1.4) | (3.3) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.40 | 0.39 | 0.57 | 0.78 | 0.69 | 0.49 | 0.35 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.61 | 0.47 | (1.4) | (3.4) | B |
| 70 | 建設前 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.45 | 0.51 | (1.4) | (2.6) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | (1.1) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | (1.1) | (2.0) | A |
| 71 | 建設前 | 0.20 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | (0.8) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.16 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.20 | 0.44 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | (0.9) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.16 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.21 | 0.45 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | (0.9) | (2.0) | A |
| 72 | 建設前 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | (0.9) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.51 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | (0.9) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.44 | 0.48 | 0.25 | 0.17 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | (0.9) | (1.9) | A |
| 73 | 建設前 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 0.38 | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | (1.0) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.41 | 0.33 | 0.16 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.47 | 0.68 | 0.46 | 0.37 | 0.18 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | (1.3) | (2.7) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.43 | 0.33 | 0.16 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.34 | 0.19 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | (1.3) | (2.6) | B |
| 74 | 建設前 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.25 | (1.0) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.28 | 0.34 | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.45 | 0.61 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | (1.2) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.38 | (1.2) | (2.4) | A |
| 75 | 建設前 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.31 | (1.2) | (2.4) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.55 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | (1.0) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.38 | 0.50 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.57 | 0.44 | 0.41 | 0.25 | (1.0) | (2.2) | A |
| 76 | 建設前 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.22 | 0.39 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | (1.3) | (2.6) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.49 | 0.37 | 0.31 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.51 | 0.39 | 0.31 | (1.1) | (2.2) | A |
| 77 | 建設前 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.40 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | (1.1) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.39 | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.43 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | (1.1) | (2.1) | A |
| 78 | 建設前 | 0.29 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | (1.0) | (2.0) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.42 | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | (1.4) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.59 | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | (1.4) | (2.6) | B |
| 79 | 建設前 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.58 | 0.55 | 0.44 | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | (1.0) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.71 | 0.63 | 0.53 | 0.30 | 0.69 | 1.11 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | 0.59 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.60 | 0.60 | 0.47 | (2.1) | (4.4) | C |
| | 建設後（対策後） | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.25 | 0.50 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.72 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | (1.8) | (3.5) | B |
| 80 | 建設前 | 0.91 | 0.70 | 0.61 | 0.27 | 0.39 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.47 | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.31 | 0.59 | 0.78 | (2.0) | (3.9) | C |
| | 建設後（対策前） | 1.23 | 1.26 | 0.87 | 0.34 | 0.55 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.57 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.68 | 0.81 | 1.07 | (2.8) | (5.5) | D |
| | 建設後（対策後） | 0.99 | 0.97 | 0.70 | 0.33 | 0.53 | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 0.55 | 0.68 | 0.50 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | (2.3) | (4.5) | C |
| 81 | 建設前 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.53 | 0.63 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | (1.6) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.54 | 0.86 | 0.74 | 0.54 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.68 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | (1.9) | (3.8) | C |
| | 建設後（対策後） | 0.56 | 0.78 | 0.62 | 0.42 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.40 | 0.44 | 0.57 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.57 | (1.8) | (3.3) | B |
| 82 | 建設前 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.39 | (1.1) | (2.1) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.40 | (1.1) | (2.2) | A |
| 83 | 建設前 | 0.53 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.52 | (1.2) | (2.6) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.73 | 0.58 | 0.48 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.55 | 0.59 | 0.48 | 0.24 | 0.38 | 0.67 | (1.4) | (3.1) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.73 | 0.60 | 0.49 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 0.48 | 0.25 | 0.40 | 0.69 | (1.5) | (3.2) | B |
| 84 | 建設前 | 0.39 | 0.51 | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 0.51 | 0.59 | 0.47 | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.49 | 0.63 | (1.7) | (3.4) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.52 | 0.54 | 0.67 | 0.47 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | (1.4) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.54 | 0.56 | 0.73 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | (1.5) | (2.9) | B |
| 85 | 建設前 | 0.34 | 0.61 | 0.70 | 0.66 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.50 | 0.38 | 0.32 | (1.3) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.68 | 0.58 | 0.61 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | (1.7) | (3.5) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.73 | 0.81 | 0.79 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | (1.7) | (3.5) | B |
| 86 | 建設前 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.52 | 0.45 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | (1.2) | (2.5) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.80 | 0.73 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.67 | 0.39 | 0.60 | 0.64 | (1.9) | (4.4) | C |
| | 建設後（対策後） | 0.75 | 0.66 | 0.51 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.58 | 0.32 | 0.53 | 0.58 | (1.7) | (4.1) | B |

# 表 2.6-4(4)　各測定点における風速比及び風環境評価 (4/4)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 建設前 | 0.33 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.36 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.35 | (1.4) | (2.9) | B |
| 101 | 建設前 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.58 | 0.35 | 0.48 | (1.3) | (2.8) | B |
| 102 | 建設前 | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.62 | 0.36 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | (1.0) | (1.9) | A |
| 103 | 建設前 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 0.44 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | (0.9) | (1.9) | A |
| 104 | 建設前 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.33 | (1.1) | (2.6) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.53 | 0.62 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.51 | 0.55 | (1.3) | (3.0) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.53 | 0.63 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.50 | 0.54 | (1.2) | (3.0) | B |
| 105 | 建設前 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.50 | 0.21 | 0.47 | (1.3) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策前） | 0.76 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.47 | 0.64 | 0.88 | 1.00 | 0.77 | 0.63 | 0.53 | 0.60 | 0.78 | (2.2) | (4.4) | C |
| | 建設後（対策後） | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.15 | 0.24 | 0.38 | 0.74 | 0.92 | 0.78 | 0.63 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | (1.8) | (3.7) | B |
| 106 | 建設前 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.37 | 0.23 | 0.44 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | (1.5) | (2.9) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.45 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | (1.4) | (2.8) | B |
| 107 | 建設前 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.58 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | (1.0) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策前） | 0.43 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.56 | 0.73 | 0.64 | 0.34 | 0.26 | (1.1) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.47 | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.60 | 0.82 | 0.70 | 0.36 | 0.29 | (1.2) | (2.5) | A |
| 108 | 建設後（対策前） | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.43 | 0.63 | 0.84 | 0.77 | 0.59 | 0.45 | (1.5) | (3.3) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.40 | 0.70 | 0.94 | 0.84 | 0.65 | 0.50 | (1.6) | (3.6) | B |
| 109 | 建設後（対策前） | 0.39 | 0.65 | 0.65 | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | (1.3) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.40 | 0.64 | 0.63 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | (1.3) | (2.7) | B |
| 110 | 建設後（対策前） | 0.46 | 0.52 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 0.54 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.50 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | (1.6) | (3.1) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.45 | 0.51 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.50 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.49 | 0.38 | 0.42 | (1.5) | (3.1) | B |
| 111 | 建設後（対策前） | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.51 | 0.62 | 0.50 | 0.52 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | (1.4) | (2.8) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.62 | 0.50 | 0.52 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | (1.4) | (2.8) | B |
| 112 | 建設後（対策前） | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.31 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.36 | 0.28 | 0.43 | 0.27 | 0.36 | (1.4) | (3.3) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.30 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | (1.4) | (3.3) | B |
| 113 | 建設後（対策前） | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.41 | 0.62 | 0.54 | 0.29 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | (1.2) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.44 | 0.63 | 0.56 | 0.30 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | (1.2) | (2.4) | A |
| 114 | 建設後（対策前） | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.49 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | (1.3) | (2.5) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.41 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | (1.3) | (2.6) | B |
| 115 | 建設後（対策前） | 0.50 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.58 | 0.38 | 0.22 | 0.50 | 0.72 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.53 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | (1.6) | (4.1) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.52 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.59 | 0.39 | 0.23 | 0.53 | 0.76 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.53 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | (1.6) | (4.3) | B |
| 116 | 建設後（対策前） | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | (1.1) | (2.3) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | (1.1) | (2.3) | A |
| 117 | 建設後（対策前） | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | (0.9) | (1.8) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.22 | 0.20 | (0.9) | (1.9) | A |
| 118 | 建設後（対策前） | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.47 | 0.34 | 0.31 | (1.0) | (1.9) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | (1.0) | (1.9) | A |
| 119 | 建設後（対策前） | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.32 | (1.1) | (2.2) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | (1.2) | (2.3) | A |
| 120 | 建設後（対策前） | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.47 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.44 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | (1.5) | (3.5) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.49 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.54 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.43 | 0.24 | 0.31 | 0.44 | (1.5) | (3.5) | B |
| 121 | 建設後（対策前） | 0.44 | 0.68 | 0.68 | 0.47 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | (1.1) | (2.9) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.43 | 0.69 | 0.67 | 0.47 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 0.62 | 0.62 | 0.45 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | (1.2) | (2.9) | A |
| 122 | 建設後（対策前） | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.51 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.50 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.64 | 0.57 | 0.38 | (1.7) | (4.3) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.39 | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.26 | 0.49 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.60 | 0.57 | 0.37 | (1.7) | (4.3) | B |
| 123 | 建設後（対策前） | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.52 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.42 | 0.41 | (1.4) | (3.4) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.45 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.30 | 0.36 | (1.2) | (3.2) | B |
| 124 | 建設後（対策前） | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.41 | 0.26 | 0.50 | 0.59 | 0.78 | 0.76 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | (1.8) | (3.7) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.57 | 0.72 | 0.60 | 0.50 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.50 | 0.60 | 0.77 | 0.75 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | (1.8) | (3.5) | B |
| 125 | 建設後（対策前） | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.39 | (1.4) | (2.7) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.31 | 0.48 | 0.44 | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.41 | (1.4) | (2.8) | B |
| 126 | 建設後（対策前） | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.51 | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.44 | 0.34 | 0.60 | 0.70 | 0.33 | (1.3) | (3.4) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.40 | 0.32 | 0.55 | 0.70 | 0.33 | (1.2) | (3.4) | B |
| 127 | 建設後（対策前） | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | (0.9) | (1.7) | A |
| | 建設後（対策後） | 0.43 | 0.38 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | (0.9) | (1.7) | A |
| 128 | 建設後（対策前） | 0.75 | 0.70 | 0.59 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.65 | (1.8) | (3.4) | B |
| | 建設後（対策後） | 0.71 | 0.62 | 0.52 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.60 | (1.6) | (3.1) | B |
| 129 | 建設後（対策前） | 0.54 | 0.49 | 0.33 | 0.21 | 0.76 | 1.19 | 1.25 | 1.17 | 1.02 | 0.58 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | (1.9) | (4.3) | C |
| | 建設後（対策後） | 0.45 | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.68 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 0.95 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.41 | (1.5) | (3.8) | B |





図2.6-8(1)　各測定点における風速比（1/3）





図 2.6-8(2)　各測定点における風速比 (2/3)






図 2.6-8(3)　各測定点における風速比 (3/3)

## 2.7　景観

### 2.7.1 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度




注）今後関係者との協議及び検討の深度化により変更の可能性がある。

図2.7-1　4列のいちょう並木西側（野球場）の断面イメージ





図2.7-2　眺望の状況（青山二丁目交差点付近）

図2.7-1, 図2.7-2について
注1）公園まちづくり提案書（2020年5月10日）時点のパースであり、計画については今後変更の可能性がある。
注2）野球場棟外壁と4列のいちょう並木の離隔距離については安全性も考慮して決定する。



注）計画については今後変更の可能性がある。

写真2.7-1　眺望の状況（青山二丁目交差点付近）

ラグビーの振興に関する関係者会議（第3回）配布資料

資料１

令和３年１月15日

秩父宮ラグビー場移転整備の基本的考え方について（案）

神宮外苑地区市街地再開発事業における秩父宮ラグビー場の移転整備にあたっては、以下を基本的考え方として、今後、日本スポーツ振興センターにおいて、日本ラグビーフットボール協会をはじめとした関係機関と連携しながら具体的な検討を進めていくこととする。

１．我が国のラグビーを象徴するスタジアムとして、「秩父宮」の名称を引継ぐとともに、ラグビー競技の国際統括団体であるワールドラグビーが求める国際大会の基準を踏まえたラグビー場を整備する。

２．ラグビーをプレーする人、観る人、支える人、集まる人にとって快適な施設にするとともに、他のスポーツ競技や各種イベントなど様々な用途でも快適に使用できるよう全天候型のラグビー場を整備する。

３．神宮外苑地区再開発事業のスケジュールの遵守を前提として、全天候型のラグビー場への見直しに伴う秩父宮ラグビー場の閉鎖期間を最少限となるよう整備を進める。

４．都市計画に基づき地域の機能の向上を図るべく、「スポーツを通じた共生社会の実現」をテーマに、あらゆる人々との共生（ユニバーサルデザイン）、地域との共生（周辺との連携、景観との調和、防災機能の充実による安全・安心の強化、地域の賑わいづくりの増進）及び地球との共生（再生可能エネルギーの活用等の地球環境への配慮）を含めて整備後の維持管理や公益に資する運営等を十分考慮した計画とする。

５．全天候型のラグビー場への見直しに伴う財源の確保及びホスピタリティ機能を充実するため、民間のノウハウと創意工夫を最大限活用できるよう施設整備及び運営に民間活力を活用した事業方式（PFI事業／BT＋コンセッション方式）により整備する。

６．「観るスポーツ」の価値を最大化するため、ICTの活用等により高付加価値のサービスを提供できるスマートスタジアムとして整備する。

参考：スポーツ庁HPより抜粋

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/033_index/siryo/jsa_00003.html

## 2.7.2 圧迫感の変化の程度

(1) 形態率

形態率は、「建築物の外形の水平面立体角投射率」(武井・大原『圧迫感の計測に関する研究・1』1997　日本建築学会論文報告集 261 号)と定義され、建築物等による圧迫感を計測する指標の一つである。日照・日影の分野で用いられている天空率と同様の概念であり、具体的には魚眼レンズ(正射影)で天空写真を撮影したときに、写真内で対象建築物が占める面積比(%)として表される。

(算定式)当該地における対象建物の形態率

$c$ (形態率：%)＝($S_0/\pi r^2$)×100

$S_0$：建築物の外形を、測定点を中心として天球面に射影したもの(S)を、さらに測定点を含む水平面に正射影した面積(＝天空写真内で対象建築物が占める面積)

r ：天球を、測定点を含む水平面に正射影したものの半径(＝天空写真の半径)





図 2.7-3　形態率の算定方法

## 2.8 廃棄物

### 2.8.1 現存建造物の面積

撤去の対象となる主な現存建造物の面積は、表 2.8-1 に示すとおりであり、合計約 188,200㎡である。

また、現時点で想定されるアスベストの使用面積及び使用箇所は、表 2.8-2 に示すとおりである。

表 2.8-1　現存建造物の面積内訳

| 建物所有者名<br>(ビル名称) | 延床面積<br>(㎡) |
|---|---|
| 神宮第二球場 | 9,600 |
| 神宮球場 | 33,000 |
| クラブハウス | 5,500 |
| 飲食店舗 | 1,500 |
| 屋内テニスコート | 9,200 |
| 事務所 | 6,000 |
| 秩父宮ラグビー場 | 21,400 |
| 伊藤忠商事東京本社ビル・Ｉtochu Garden | 102,000 |
| 合計 | 188,200 |

表 2.8-2　既存建造物のアスベスト使用面積及び使用箇所（想定）

| 施設 | 石綿含有レベル | 種類 | 使用量 |
|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事東京本社ビル・Itochu Garden | レベル 1 | 岩綿吹付・岩綿モルタル等 | 約 125,150　㎡ |
| | レベル 2 | 煙突断熱材等 | 約 1,550　㎡ |
| | | 石綿保温材（配管エルボ）等 | 約 2,750　箇所 |
| | レベル 3 | 岩綿吸音板等 | 約 78,060　㎡ |
| | | ダクトパッキン等 | 約 24,520　箇所 |
| 秩父宮ラグビー場のクラブハウス | レベル 3 | 外壁塗材 | － |

### 2.8.2 建設発生土

建設工事に伴う建設発生土の算出根拠は、表 2.8-3 に示すとおりであり、合計約 854,000㎥である。

表 2.8-3　建設発生土量

| | | 掘削面積 | 掘削深さ | 建設発生土量 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③=①×② | | |
| 事務所棟 | | 11,000㎡ | 33m | 約 370,000㎥ | 約 370,000㎥ | 約 854,000㎥ |
| ラグビー場棟 | グランド | 12,000㎡ | 2.5m | 約 30,000㎥ | 約 90,000㎥ | |
| | 付帯施設 | 5,000㎡ | 4m | 約 20,000㎥ | | |
| | 管理棟 | 4,000㎡ | 9m | 約 40,000㎥ | | |
| 野球場棟 | グランド | 14,000㎡ | 2.5m | 約 35,000㎥ | 約 220,000㎥ | |
| | スタンド | 35,000㎡ | 4m | 約 140,000㎥ | | |
| | 機械式駐車場 | 3,750㎡ | 12m | 約 45,000㎥ | | |
| 複合棟 A | | 4,500㎡ | 18m | 約 81,000㎥ | (約 103,500㎥) ≒約 104,000㎥ | |
| | | 2,500㎡ | 9m | 約 22,500㎥ | | |
| 複合棟 B | | 5,000㎡ | 7m | 約 35,000㎥ | 約 54,000㎥ | |
| | | 4,750㎡ | 4m | 約 19,000㎥ | | |
| ホテル棟 | | 4,000㎡ | 4m | 約 16,000㎥ | 約 16,000㎥ | |

### 2.8.3 建設汚泥

建設汚泥量の算出根拠は、表 2.8-4～6 に示すとおりであり、合計約 91,400m³ である。

表 2.8-4　建設汚泥量(杭掘削時)

| | 本数 | 杭の半径 | 杭の深さ | 建設汚泥量 |
|---|---|---|---|---|
| | ① | ② | ③ | ④＝②²×3.14<br>×①×③ |
| 事務所棟 | 280 本 | 0.7m | 20m | 約 8,700m³ |
| ラグビー場棟 | 350 本 | 0.6m | 20m | 約 8,000m³ |
| 野球場棟 | 441 本 | 0.6m | 20m | 約 10,000m³ |
| 複合棟 A | 122 本 | 0.9m | 28m | 約 9,000m³ |
| 複合棟 B | 220 本 | 0.6m | 17m | 約 4,300m³ |
| ホテル棟 | 60 本 | 0.6m | 20m | 約 1,400m³ |

表 2.8-5　建設汚泥量(SMW 施工時)

| | SMW 施工厚み | SMW 施工長さ | SMW 施工深さ | 建設汚泥量 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ① | ② | ③ | ④=①×②×③ | |
| 事務所棟 | 0.8m | 440m | 35m | 約 13,000m³ | 約 13,000m³ |
| ラグビー場棟 | 0.6m | 440m | 15m | 約 4,000m³ | 約 9,200m³ |
| | 0.8m | 320m | 20m | 約 5,200m³ | |
| 野球場棟 | 0.6m | 800m | 15m | 約 7,200m³ | (約 11,200m³)<br>≒約 11,500m³ |
| | 0.8m | 240m | 20m | 約 4,000m³ | |
| 複合棟 A | 0.8m | 290m | 23m | 約 5,500m³ | 約 5,500m³ |
| 複合棟 B | 0.8m | 320m | 20m | 約 5,500m³ | 約 7,500m³ |
| | 0.6m | 210m | 15m | 約 2,000m³ | |
| ホテル棟 | 0.6m | 500m | 10m | 約 3,000m³ | 約 3,000m³ |

表 2.8-6　建設汚泥量(合計)

| | 杭掘削 | SMW 施工時 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 事務所棟 | 約 8,700m³ | 約 13,000m³ | (約 21,700m³)<br>≒約 22,000m³ |
| ラグビー場棟 | 約 8,000m³ | 約 9,200m³ | 約 17,200m³ |
| 野球場棟 | 約 10,000m³ | 約 11,500m³ | 約 21,500m³ |
| 複合棟 A | 約 9,000m³ | 約 5,500m³ | 約 14,500m³ |
| 複合棟 B | 約 4,300m³ | 約 7,500m³ | 約 11,800m³ |
| ホテル棟 | 約 1,400m³ | 約 3,000m³ | 約 4,400m³ |
| 計 | 約 41,400m³ | 約 49,700m³ | 約 91,400m³ |